

SMLOUVA O DÍLO

číslo Objednatele: S-6765/ŠKS/2018

číslo Dodavatele: 74/06/2018 – I.

„Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře“

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

bank. spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: 

IČO: 41432037

DIČ: CZ41432037

zápis: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993

kontaktní osoba: Jaroslav Vaňátko,

tel.: 

dále jen „Dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. Jiří MAREK Ph.D., se sídlem Blanická 940/21, 120 00 Praha 2, IČO: 72692049, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky Dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt gymnázia na adrese Jaselská 932, Kutná Hora, 284 80, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit Dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení povolení kácení zeleně; zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace,
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací
- doložení technických listů k použitým materiálům
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím.

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla Dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že Dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí Objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je Dodavatel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.8. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka Dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka Dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.9. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může Objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „**ZZVZ**“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje Dodavatel.

1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.11. Dodavatel se zavazuje při realizaci díla respektovat **Plán organizace výstavby** zpracovaný Objednatelem, který stanoví časové termíny během státních maturitních zkoušek, ve kterých bude možné realizovat Dodavatelem pouze takové stavební práce, které nebudou rušivého charakteru, aby v důsledku stavebních prací nebyl narušen řádný průběh státních maturitních zkoušek.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 30 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude Dodavatelem Objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž Dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je Dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud Objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že Dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že Dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a Objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit Objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,-Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízení, z nabídkové ceny Dodavatele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 38.844.997,-- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 8.157.449,37 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 47.002.446,37 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v **příloze č. 3**. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči Dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatелеm vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být Dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce Objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce Objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí postupovat podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat Dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou Dodavatelem účtovány Objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře**“, číslo stavby, číslo smlouvy Objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.
- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je Dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a Objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může Objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne Objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže Dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu Objednatele a poukázána ve prospěch účtu Dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude Dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude Objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsáném.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je Dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je Dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z Objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost

a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má Dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se Dodavatel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je povinen na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Dodavatele.
- 4.11. Dodavatel předloží Objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

- 4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Objednatele, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena Dodavatelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že Dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

- 5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá Dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou Objednatelem předána Dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že Objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu Objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré Dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost Dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci Objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, ☎: [REDACTED] Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci Objednatele jsou oprávněni jednat za Objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci Objednatele oprávněni činit jménem žádného z Objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek.

- 7.2. Oprávněnými zástupci Dodavatele jsou:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Vavříčka, ☎: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: Jaroslav Vaňátko, ☎: [REDACTED]

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Bc. Marcela Lehetová

☎: [REDACTED]

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik BOZP a PO: Pavel Němeček,

☎: [REDACTED]

Ve věcech smluvních zastupuje Dodavatele: Jaroslav Vaňátko,

☎: [REDACTED]

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními

předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je Dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že Dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími věty, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od Objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců Dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má Dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je Dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce Objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen Objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí Objednatel Dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude Objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor Objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude Objednatel sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit Objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je Dodavatel povinen předložit Objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce Objednatele a osoby vykonávající technický dozor Objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen Dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci Objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li Dodavatel tuto povinnost, je Dodavatel povinen na základě písemné žádosti Objednatele na náklady Dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce Objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti Objednatele na náklady Dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce Objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce Objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno Dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a Dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá Objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady Dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady Dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li Objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že Dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo rozhodnutími správních orgánů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá Objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal Objednatel Dodavateli a Dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů Objednatele překážejí v řádném provádění díla, je Dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu Objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných Objednatelem nebo do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení Objednatele, že Objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění

díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 8.14. Jestliže Dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li Dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je Dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu Objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.
- 8.16. Jestliže Dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; Dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá Dodavatel Objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem předání díla Dodavatelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit Dodavatel, přechází nebezpečí na díle na Objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce Dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Dodavatelem v zadávacím řízení na Dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne Objednateli součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani osoba, která je nebo může být se Dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně Dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla..
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené Dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců Dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce Dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX. Pojištění Dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené Dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky Dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny Objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již Objednatel neobdržel od Dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost Objednatele je Dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené Dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno **platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody dle čl. 9.1. této smlouvy).
- 9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v

přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno Objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. (dále jen „**protokol**“). V případě, že se Objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se Objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání Dodavatelem Objednateli.
- 10.5. Pokud Dodavatel neodstraní závady nebo nedodělků na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit Objednateli **smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,-** za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve Dodavatel Objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého Dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený Dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

- 10.7. K předání díla přizve Objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, Objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u Dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Objednatele Dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace Objednatele Dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se Dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace Objednatele Dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci Dodavatel. Zároveň je Dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace Objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace Objednatele nenastoupí Dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady Dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že Dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude Objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude Dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. (nespolehlivý plátc DPH) smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností Dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti Dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku Dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že Objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že Dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.10. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany Objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že Dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení Dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí Dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13.6 Úrok z prodlení není Objednatel povinen Dodavateli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

13.7 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.

Bankovní záruka

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Dodavatelem a Objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je Dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Dodavatel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Dodavatel.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Dodavatel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

- 15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem Objednatele.
- 15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede Objednatel.
- 15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 20. 8. 2018 č. usnesení 019-25/2018/RK.
- 15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).
- 15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění z nabídky

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a montážním pojištění

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka Dodavatele na Veřejnou zakázku.

V Brně dne 7.9.2018

V ...*Praze*.....dne.....18-09-2018..

Dodavatel



Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
jednatel

Objednatel



Středočeský kraj,
Martin Herman,
radní pro oblast investic a veřejných
zakázek

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA vč. finančního plnění

"Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře"

Příloha SOD č. 1

rok		2018													Cena celkem bez DPH	
měsíc		říjen					listopad					prosinec				
oddíl	týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
zahájení prací - předpoklad říjen,2018		•														

001	Zemní práce														56 290
002	Základání														10 775
003	Svislé a kompletní kce														0
004	Vodorovné kce														0
005	Komunikace														0
006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														356 000
009	Ostatní kce a práce - bourání														204 165
997	Přesun sutě														59 000
998	Přesun hmot														18 730
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														22 000
712	Povlakové krytiny														210 334
713	Izolace tepelné														309 000
714	Akustická a protiotřesová opatření														0
721	Zdravotechnika														0
731	Ústřední vytápění - kotelny														0
762	Konstrukce tesařské														361 800
763	Konstrukce suché výstavby														170 000
764	Konstrukce klempířské														151 711
765	Konstrukce pokrývačské														70 000
766	Konstrukce truhlářské														1 000 000
767	Konstrukce zámečnické														309 320
771	Podlahy z dlaždic														0
781	Obklady														0
783	Nátěry														120 000
784	Malby a tapety														22 857
786	Čalounické úpravy														428 877
21-M	Elektromontáže														0
36-M	Montáž prov., měř. a regul. zařízení														0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady														87 000
D-1	Přístupový systém														0
D-2	Stravovací systém														0
	Osvětlení														0
	Hromosvod														90 000
Celkem k fakturaci bez DPH															4 057 859

Pflanz SOD 2.1

2

Figure MDQ 2.1

V Bratislave dňa 7.9.2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
**„Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena
v Kutné Hoře“**

Určeno: Radní pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se Dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny Objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170510

Stavba: Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

KSO:

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:

DOMUSDESIGN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

38 844 997,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 844 997,00	8 157 449,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

47 002 446,37

-7. 09. 2018



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170510

Stavba: Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 844 997,00	47 002 446,37	
170510	Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	36 743 729,00	44 459 912,09	STA
Vstup sys	Vstup systém	256 910,00	310 861,10	STA
Osvětlení	Osvětlení	955 712,50	1 156 412,13	STA
Hromosvod	Hromosvod	888 645,50	1 075 261,06	STA

6.3

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

KSO:

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:

DOMUSDESIGN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

36 743 729,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 743 729,00	21,00%	7 716 183,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 459 912,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 743 729,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 839 132,61

1 - Zemní práce	414 290,49
2 - Zakládání	16 774,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	263 451,50
4 - Vodorovné konstrukce	48 936,24
5 - Komunikace	3 329,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 957 806,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 410 164,91
997 - Přesun sutě	675 648,68
998 - Přesun hmot	48 730,41

PSV - Práce a dodávky PSV

26 855 991,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	181 864,68
712 - Povlakové krytiny	1 909 333,65
713 - Izolace tepelné	3 084 484,35
714 - Akustická a protiotřesová opatření	175 275,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 150,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	25 000,00
762 - Konstrukce tesařské	3 061 800,30
763 - Konstrukce suché výstavby	508 219,50
764 - Konstrukce klempířské	1 956 324,25

764-K1 - Systém odvodnění střechy	761 997,50
764-K2 - Slunolamy	102 376,00
764-K3 - Parapety	277 261,00
764-K4 - Opláštěná roletová schránka nad oknem pod střechou	172 647,00
764-K5 - Střecha se sbíjeným vazníkem (ST.101)	44 888,00
764-K6 - Střecha s ocelovými krokvemi a vlašskými vazníky (ST.102, ST.103, ST.104, ST. 109, ST.115)	232 868,75
764-K7 - Střecha s lepenými vazníky a dřevěnými krokvemi	157 973,00
764-K8 - Střecha s dřevěnými krokvemi	71 964,00
764-K9 - Ostatní	19 387,50
765 - Konstrukce pokrývačské	560 155,00
766 - Konstrukce truhlářské	7 629 126,23
767 - Konstrukce zámečnické	4 022 319,60
771 - Podlahy z dlaždic	48 247,70
781 - Dokončovací práce - obklady	465 634,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	606 435,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	105 356,60
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 468 877,00
M - Práce a dodávky M	178 825,00
21-M - Elektromontáže	49 450,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	129 375,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	869 780,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	120 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	560 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	189 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 743 729,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 839 132,61

D 1 Zemní práce 414 290,49

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	53,50	3 210,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

2	K	1112012	Odstranění popínavých rostlin na fasádě	m2	310,000	45,00	13 950,00	
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic pro opětovné použití	m2	149,000	51,39	7 657,11	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic pro opětovné použití	m ²	104,000	51,00	5 304,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

5	K	11310711	Odstranění kačírku pro opětné použití	m ²	13,500	86,00	1 161,00	
6	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm - okapní chodníček pro opětovné použití	m ²	149,000	86,00	12 814,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého vč zemlny tl. 300 mm pro opětovné použití	m2	104,000	219,00	22 776,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených žlivičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo žlivičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C. 01 tohoto ceníku.					
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	205,178	950,00	194 919,10	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
9	K	132212109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	102,589	150,00	15 388,35	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
10	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,536	1 250,00	5 670,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - Její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		pro prvek 14/Z					
	VV		0,60*0,60*1,20*6*1,75		4,536			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,536			
11	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,268	174,00	394,63	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

	VV		4,536*0,5 Přepočtené koeficientem množství		2,268			
12	K	162201401.1	Odvoz dřevin na skládku + skládkovné	m2	60,000	40,00	2 400,00	
13	K	16230110	Vodorovné přemístění výkopku na skládku v rámci areálu školy a zpětné přemístění potřebné části pro zásyp	m3	207,122	100,00	20 712,20	
	VV		205,178+0,60*0,60*1,20*6*0,75		207,122			
	VV		Součet		207,122			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,592	261,00	676,51	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV		0,60*0,60*1,20*6			2,592			
VV		Součet			2,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	25,920	20,59	533,69	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV			2,592*10 'Přepočtené koeficientem množství	25,920				
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku v areálu školy	m3	207,122	15,50	3 210,39	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasných skládek; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení

PSC

17	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,592	15,50	40,18	CS ÚRS 2017 01
----	---	-------------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení					
	PSC							
18	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,184	250,00	1 296,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení					
	PSC							
	VV		2,592*2 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	207,122	109,00	22 576,30	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamentných pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické mellorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s					
	PSC							
	VV		205,178+0,60*0,60*1,20*6*0,75					
			207,122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		207,122			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,000	80,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,700	100,00	170,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	320,000	21,85	6 992,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
23	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 322,00	1 322,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
24	M	1031110	Směs ornice a kompostové zeminy v poměru 3:1 pro 50% výměnu půdy do jamek pro osazení stromů a keřů	m3	16,564	977,00	16 183,03	
25	K	184102118	Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	903,00	903,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
26	M	026504	Strom vzrostlý listnatý obvod kmene 16-18 cm, s nasazením koruny 240 cm	kus	1,000	4 767,00	4 767,00	
27	K	18410381	Výsadba keřů do černého úhoru zabezpečeného mulčováním a chemickým ošetřením herbicidem po výsadbě	m2	80,000	310,00	24 800,00	
28	M	026520	Tavolník nízký <i>Spiraea bumalda</i> , velikost nízkých a plazivých dřevin mln. 3 výhony 30-50 cm, kontejner 2,5 l.	kus	160,000	55,20	8 832,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	026521	Mochna křovitá <i>Potentilla fruticosa</i> , velikost nízkých a plazivých dřevin min. 3 výhonky 30-50 cm, kontejnery 2,5 l.	kus	160,000	55,20	8 832,00	
D 2 Zakládání							16 774,56	
30	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,592	2 365,00	6 130,08	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
PSC								
VV			pro prvek 14/Z					
VV			0,60*0,60*1,20*6	2,592				
VV			Součet	2,592				
31	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	17,280	509,00	8 795,52	CS ÚRS 2017 01
VV			4*0,60*1,20*6	17,280				
VV			Součet	17,280				
32	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	17,280	107,00	1 848,96	CS ÚRS 2017 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							263 451,50	
33	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	8,700	4 285,00	37 279,50	CS ÚRS 2017 01
34	K	310279842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	24,200	3 950,00	95 590,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	810,000	85,00	68 850,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	30,800	350,00	10 780,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.								
PSC								
37	M	5922841	PALISÁDA betonová přírodní v 120 cm	kus	197,000	250,00	49 250,00	
38	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,000	851,00	1 702,00	CS ÚRS 2017 01
D 4 Vodorovné konstrukce							48 936,24	
39	K	430321515	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 - venkovní schody	m3	3,400	3 650,00	12 410,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	37 460,00	711,74	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	431351121	Zřízení bednění venkovních podest a schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	17,500	1 789,00	31 307,50	CS ÚRS 2017 01
42	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	17,500	130,00	2 275,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	37,200	60,00	2 232,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6. 1 Rigol dlážděný, 597 17. 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přidlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zemliny, -9777 Příklad za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zemliny, -9779 Příklad za sklon přes 1:5 z prohozené zemliny jsou započteny i náklady na prohození zemliny. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zemliny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami částí A 01, u dálnic cenami částí A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zemliny, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

D 5

Komunikace

3 329,72

44	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu původním materiálem tl 100 mm	m2	223,300	13,40	2 992,22	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopu v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek částí částí A 01 tohoto katalogu.

PSC

45	K	57190811	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) - zpětná montáž původního kačírku	m2	13,500	25,00	337,50	
----	---	----------	--	----	--------	-------	--------	--

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 957 806,10

46	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	813,572	45,00	36 610,74	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

PSC

VV	"ST.108"	165,00	165,000
VV	"ST.109"	186,572	186,572
VV	"ST.110"	120,00	120,000
VV	"ST.113"	39,00+35,00	74,000
VV	"ST.116"	86,00	86,000
VV	"ST.117"	148,00	148,000
VV	"ST.118"	34,00	34,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		813,572			
47	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,000	320,00	42 880,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
48	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách - začištění po jádr.vrtech	kus	62,000	120,00	7 440,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	619991099	PC učebna místnost č. 260 - Zakrytí nábytku, po dokončení pak vyčištění koberce a nábytku	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
50	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	2 571,379	165,00	424 277,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
VV			(2,40*2+2,00*2)*2		17,600			
VV			(2,39*2+2*3,055)*4+(2,39*2+2,30*2)*4		81,080			
VV			(0,63*2+0,83*2)*2		5,840			
VV			(1,90*2+1,81*2)*8+(2,40*2+1,25*2)*14+(2,30*2+1,02*2)*6		201,400			
VV			(0,90*2+1,97*2)*2		11,480			
VV			(2,30*2+2,435*2)+(2,395*2+2,38*2)+(1,00*2+2,38*2)		25,780			
VV			(1,56*2+2,99*2)+((0,555+2,145+1,05)*2+3,00*2)+(2,145*2+3,00*2)+(2,095*2+3,00*2)		43,080			
VV			(1,165*2+0,575*2)*3+(1,355*2+0,575*2)*6+(0,90*2+0,90*2)*2+(1,13*2+0,56*2)		44,180			
VV			(1,15*2+1,61*2)+(1,65*2+1,27*2)*3+(0,86*2+2,29*2)+(1,125*2+1,57*2)+(2,46*2+0,52*2)*4		58,570			
VV			(1,13*2+1,75*2)+1,56*3,14+(1,75*2+0,96*2)*2+(2,95*2+0,66*2)*2		35,938			
VV			0,86*2,29+1,84*0,94*5+1,46*0,85*2+1,20*1,16+1,18*0,96		15,624			
VV			(1,58*2+2,30*2)*2+(1,47*2+2,30*2)*7+(1,58*2+1,56*2)*10+(1,555*2+2,375*2)+(1,60*2+2,15*2)*2		153,960			
VV			(2,35*2+0,98*2)*3+(1,75*2+2,045*2)+(1,57*2+1,75*2)*5+(1,75*2+1,75*2)+(2,40*1,02*2)*17		151,002			
VV			1,75*3,14+(3,12*2+0,73*2)*7+(2,63*2+1,00*2)*4+(1,48*2+2,23*2)+(1,47*2+2,30*2)*2		110,935			
VV			(2,49*2+1,20*2)+(2,50*2+1,10*2)*4+(2,195*2+1,00*2)*5+(1,15*2+1,75*2)		73,930			
VV			(2,35*2+2,30*2)*72+(2,69*2+3,51*2)+(1,77*2+2,30*2)*2+(1,75*2+2,38*2)+(2,49*2+1,84*2)*3		732,520			
VV			(2,35*2+2,245*2)*12+(2,375*3,04*2)+(2,34*2+1,75*2)*44+(2,69*2+1,75*2)+(2,50*2+1,75*2)*4		527,520			
VV			(2,35*2+2,23*2)*9+(2,35*2+1,75*2)*3+(2,95*2+1,82*2)*6+(2,35*2+2,245*2)*2+((1,24*2+1,75*2)+(1,10*2+2,165*2))*2		207,680			
VV			(2,335*2+2,52*2)+(2,20*2+1,975*2)*2+(8,30*2+1,00*2)*2		63,610			
VV			(2,39*2+2,435*2)		9,650			
VV			Součet		2 571,379			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	5 142,758	20,00	102 855,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		(2,40*2+2,00*2)*2		17,600			
	VV		(2,39*2+2*3,055)*4+(2,39*2+2,30*2)*4		81,080			
	VV		(0,63*2+0,83*2)*2		5,840			
	VV		(1,90*2+1,81*2)*8+(2,40*2+1,25*2)*14+(2,30*2+1,02*2)*6		201,400			
	VV		(0,90*2+1,97*2)*2		11,480			
	VV		(2,30*2+2,435*2)+(2,395*2+2,38*2)+(1,00*2+2,38*2)		25,780			
	VV		(1,56*2+2,99*2)+(0,555*2+1,145*2+1,05*2+3,00*2)+(2,145*2+3,00*2)+(2,095*2+3,00*2)		43,080			
	VV		(1,165*2+0,575*2)*3+(1,355*2+0,575*2)*6+(0,90*2+0,90*2)*2+(1,13*2+0,56*2)		44,180			
	VV		(1,15*2+1,61*2)+(1,65*2+1,27*2)*3+(0,86*2+2,29*2)+(1,125*2+1,57*2)+(2,46*2+0,52*2)*4		58,570			
	VV		(1,13*2+1,75*2)+1,56*3,14+(1,75*2+0,96*2)*2+(2,95*2+0,66*2)*2		35,938			
	VV		0,86*2,29+1,84*0,94*5+1,46*0,85*2+1,20*1,16+1,18*0,96		15,624			
	VV		(1,58*2+2,30*2)*2+(1,47*2+2,30*2)*7+(1,58*2+1,56*2)*10+(1,555*2+2,375*2)+(1,60*2+2,15*2)*2		153,960			
	VV		(2,35*2+0,98*2)*3+(1,75*2+2,045*2)+(1,57*2+1,75*2)*5+(1,75*2+1,75*2)+(2,40*1,02*2)*17		151,002			
	VV		1,75*3,14+(3,12*2+0,73*2)*7+(2,63*2+1,00*2)*4+(1,48*2+2,23*2)+(1,47*2+2,30*2)*2		110,935			
	VV		(2,49*2+1,20*2)+(2,50*2+1,10*2)*4+(2,195*2+1,00*2)*5+(1,15*2+1,75*2)		73,930			
	VV		(2,35*2+2,30*2)*72+(2,69*2+3,51*2)+(1,77*2+2,30*2)*2+(1,75*2+2,38*2)+(2,49*2+1,84*2)*3		732,520			
	VV		(2,35*2+2,245*2)*12+(2,375*3,04*2)+(2,34*2+1,75*2)*44+(2,69*2+1,75*2)+(2,50*2+1,75*2)*4		527,520			
	VV		(2,35*2+2,23*2)*9+(2,35*2+1,75*2)*3+(2,95*2+1,82*2)*6+(2,35*2+2,245*2)*2+((1,24*2+1,75*2)+(1,10*2+2,165*2))*2		207,680			
	VV		(2,335*2+2,52*2)+(2,20*2+1,975*2)*2+(8,30*2+1,00*2)*2		63,610			
	VV		(2,39*2+2,435*2)		9,650			
	VV		Součet		2 571,379			
	VV		2571,379*2 Přepočtené koeficientem množství		5 142,758			
52	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	5 399,896	23,00	124 197,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		2571,379*2,1 Přepočtené koeficientem množství		5 399,896			
53	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	3 472,500	558,00	1 937 655,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

54	M	28375950	deska fasádní polystyrénová EPS tl. 100 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$	m ²	2 886,450	135,00	389 670,75	
	VV		2807,70+78,75		2 886,450			
	VV		Součet		2 886,450			
55	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm	m ²	63,000	106,00	6 678,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	28376426	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 180 mm	m ²	693,000	542,00	375 606,00	
57	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 160 mm	m ²	3,675	438,00	1 609,65	CS ÚRS 2017 01
58	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	1 350,000	190,00	256 500,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.

59	M	28375945	deska fasádní polystyrénová EPS tl. 50 mm, $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$	m ²	218,400	78,00	17 035,20	
60	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	26,800	40,00	1 072,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.

61	M	59051500	profil dlatační dl. 2,5 m	m	29,480	140,00	4 127,20	
62	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	324,000	220,00	71 280,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	2 770,000	60,00	166 200,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	62252103	Tenkovrstvá omítka silitátová včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 898,000	256,00	741 888,00	
65	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na odtrhací profil APU lišty	m2	1 546,600	35,00	54 131,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	3 155,000	40,00	126 200,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	63631112	Kladení dlažby z betonových dlaždic venkovní schodiště opětovná montáž původní dlažby	m2	1,350	210,00	283,50	
68	M	5924568	dlažba betonová	m2	0,135	250,00	33,75	
69	K	63721112	Okapový chodník z původních betonových dlaždic kladených do pisku se zalitím spár MC vč. očištění	m2	245,000	210,00	51 450,00	
70	M	5924573	dlažba betonová velkoformátová - doplnění z 10% původní plochy	m2	24,500	250,00	6 125,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 410 164,91

71	K	7212108	Demontáž mřížky na terase s napojením na vpust šíře 150 mm	m	7,000	50,00	350,00	
72	K	721210823	Demontáž terasové vpusti s krycím košem	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	72222086	Demontáž venkovního kohoutu	kus	2,000	100,00	200,00	
74	K	7331208	Demontáž instalačního potrubí plynu na fasádě	m	3,700	400,00	1 480,00	
75	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	4 660,000	45,00	209 700,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.

PSC

76	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	419 400,000	1,10	461 340,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------------	------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.

PSC

VV

4660*90 Přepočtené koeficientem množství

419 400,000

77	K	941112822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	4 660,000	45,00	209 700,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řadová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
78	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 660,000	8,00	37 280,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
79	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	419 400,000	0,10	41 940,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
80	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 660,000	6,00	27 960,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	95290202	Staveništní úklid	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
82	K	95333205	Nástěnná klimatizační jednotka na ocel. rámu - montáž, porodloužení konstrukce přes zateplení, antikorozi úpravy, nové kotevní prvky viz PD - ozn. 5/T	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
83	K	95333206	D+M Nástěnný kamerový systém - Kamerové imitace pro instalaci na fasádní systém, montáž, přípravy kabelového systému vedení skrz fasádní systém, nové kotevní prvky viz PD - ozn. 6/T	kpl	7,000	2 500,00	17 500,00	
84	K	95333207	Fotovoltaické panely vč. napojení do el. zařízení, dočasné vyvěšení elektrických kabelů (nutná kompenzace výpadku po dobu přerušení provozu) převěšení provede majitel panelů - ozn. 7/T	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
85	K	95333208	Nástěnné el. zařízení pro fotovoltaické panely -přemístění do nové polohy viz PD - ozn. 8/T	kpl	7,000	1 500,00	10 500,00	
86	K	95333209	Barelý na dešťovou vodu - opětovná montáž, repase nosné konstrukce, kontrola stavu barelů, viz PD - ozn. 9/T	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
87	K	95333210	D+M nových reflektorů se senzorem, materiál hliník a sklo, 1 světelný zdroj, max. příkon 150W, halogenový zdroj, krytí IP44 viz PD - ozn. 10/T	ks	7,000	2 500,00	17 500,00	
88	K	95333210a	D+M nových nástěnných světel bez senzoru, materiál hliník a sklo, 1 světelný zdroj, max. příkon 1x 60W, úsporná žárovka, krytí IP44 viz PD - ozn. 10/Ta	ks	8,000	1 000,00	8 000,00	
89	K	95333211	Opětovná montáž informační fasádní cedule, očištění a oprava poškozených částí, nové kotevní prvky viz PD - ozn. 11/T	ks	8,000	500,00	4 000,00	
90	K	95333212	D+M Zvonnkové tablo, dle výběru architekta, včetně propojení a kotevních prvků, ozn. 12/T	kpl	3,000	4 500,00	13 500,00	
91	K	95333213	D+M venkovních nástěnných vypínačů na světla IP44, viz PD - ozn. 13/T	ks	3,000	350,00	1 050,00	
92	K	95333214	D+M terasové vpusti s krycím košem, systémová manžeta pro napojení na izolaci, napojení na stávající odtokovou soustavu, viz PD - ozn. 14/T	ks	5,000	2 100,00	10 500,00	
93	K	95333217	Opětná montáž stávající instalační větrací soustavy na fasádě, nové kotevní prvky viz PD - pzn. 17/T	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	95333218a	D+M odpadového koše na sloupku se stříškou,oplaštěný borovými lamelami, objem 35 l,nosná zinková kotva, nerez zhášec cigaret, viz PD - ozn. 18/Ta.	ks	3,000	3 655,00	10 965,00	
95	K	95333218b	D+M poštovní schránky , nerez, uzamykatelná vč. kotvicích prvků, viz PD - ozn. 18/Tb	ks	1,000	1 070,00	1 070,00	
96	K	95333218c	D+M smaltovaný venkovní teploměr, nový dle výběru architekta, min výška 50 cm, včetně kotvicích prvků, ozn. 18/Tc	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
97	K	95333219a	D+M Větrací hlavice s sdtahovým ventilátorem 1000/1000 - viz PD - ozn. 19/T	ks	2,000	11 500,00	23 000,00	
98	K	95333219b	D+M Větrací hlavice s sdtahovým ventilátorem 400/400 - viz PD - ozn. 19/T	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
99	K	95333220	D+M vodovodního nezámrzného kohoutu venkovního vč. kotvicích prvků - viz PD - ozn. 20/T	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
100	K	95333229	Signalizační zařízení alarmu na fasádě, stávající, montáž a prodloužení el pro ukotvení na fasádě, nové kotvící prvky - ozn. 29/T	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
101	K	95333230	Odvětrávací hlavice - systémový větrací komínek prům 100 mm PVC s integrovanou manžetou v. 300 - ozn. 30/T	ks	235,000	1 200,00	282 000,00	
102	K	95333234	Oprava povrchu stávající běžecké dráhy 68,6x3m, ozn 34/T	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
103	K	9591111	Stavební přímomoce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
104	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,350	2 415,00	29 825,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.16" 94,00*(0,06+0,035)/2		4,465			
	VV		"ST.17" 166,00*(0,06+0,035)/2		7,885			
	VV		Součet		12,350			
105	K	96504223	Bourání betonové konstrukce venkovního schodiště, schodišťových stupňů včetně dlažby	m3	3,400	2 475,00	8 415,00	
106	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,500	1 987,00	38 746,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.16" 94,00*(0,04+0,110)/2		7,050			
	VV		"ST.17" 166,00*(0,04+0,110)/2		12,450			
	VV		Součet		19,500			
107	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	12,350	1 105,00	13 646,75	CS ÚRS 2017 01
108	K	965049114	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. přes 100 mm	m3	19,500	923,00	17 998,50	CS ÚRS 2017 01
109	K	965081212	Bourání dlažby podlah a stupňů z dlaždic keramických do sutí	m2	53,640	65,00	3 486,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
110	K	96508122	Bourání podlah z dlaždic kameninových na terase	m2	94,000	95,00	8 930,00	
111	K	965081222	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy do 1 m2	m2	94,000	95,00	8 930,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"ST.16" 94,00		94,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		94,000			
112	K	965081343	Rozebrání podlah z dlaždic betonových pro opětné použití	m2	1,350	65,00	87,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
113	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných houpáček na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 . Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
114	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	38,000	250,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 01
115	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	514,276	116,00	59 656,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		2571,379*0,20		514,276			
	VV		Součet		514,276			
116	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	9,600	167,00	1 603,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		4,80*2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
117	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	51,194	63,60	3 255,94	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		2,39*3,055*4+2,39*2,30*4		51,194			
	VV		Součet		51,194			
118	K	96807224	Vybourání kovových mřížek a rámu anglického dvorku do sutí	m2	10,474	147,00	1 539,68	
	VV		1,97*0,74+1,50*0,74+1,94*0,80+1,95*0,70+2,62*0,85+3,25*0,85		10,474			
	VV		Součet		10,474			
119	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,046	537,00	561,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		0,63*0,83*2		1,046			
	VV		Součet		1,046			
120	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	83,588	220,00	18 389,36	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		1,90*1,81*8+2,40*1,25*14+2,30*1,02*6		83,588			
	VV		Součet		83,588			
121	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,546	318,00	1 127,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		0,90*1,97*2		3,546			
	VV		Součet		3,546			
122	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	13,681	246,00	3 365,53	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		2,30*2,435+2,395*2,38+1,00*2,38		13,681			
	VV		Součet		13,681			
123	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	28,634	113,00	3 235,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		1,56*2,99+(0,555+2,145+1,05)*3,00+2,145*3,00+2,095*3,00		28,634			
	VV		Součet		28,634			
124	K	96807286	Vybourání předokenních rolet	m2	504,652	65,00	32 802,38	
	VV		2,35*2,30*51+1,47*2,30+1,58*1,56*4+2,34*1,75*28+1,57*1,75*2+2,69*1,75		413,758			
	VV		2,69*1,75+2,50*1,75*4+2,35*2,23*9+2,35*1,75*3+1,48*2,23+2,335*2,52		90,894			
	VV		Součet		504,652			
125	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy do 1 m2	m2	8,937	218,00	1 948,27	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		1,165*0,575*3+1,355*0,575*6+0,90*0,90*2+1,13*0,56		8,937			
	VV		Součet		8,937			
126	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2	m2	43,756	186,00	8 138,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,15*1,61+1,65*1,27*3+0,86*2,29+1,125*1,57+2,46*0,52*4		16,990				
	VV		1,13*1,75+0,78*0,78*3,14+1,75*0,96*2+2,95*0,66*2		11,142				
	VV		0,86*2,29+1,84*0,94*5+1,46*0,85*2+1,20*1,16+1,18*0,96		15,624				
	VV		Součet		43,756				
127	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2	m2	200,966	139,00	27 934,27	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 Jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.						
	VV		1,58*2,30*2+1,47*2,30*7+1,58*1,56*10+1,555*2,375+1,60*2,15*2		66,156				
	VV		2,35*0,98*3+1,75*2,045+1,57*1,75*5+1,75*1,75+2,40*1,02*17		68,904				
	VV		0,875*0,875*3,14+3,12*0,73*7+2,63*1,00*4+1,48*2,23+1,47*2,30*2		38,930				
	VV		2,49*1,20+2,50*1,10*4+2,195*1,00*5+1,15*1,75		26,976				
	VV		Součet		200,966				
128	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m2	m2	840,116	120,00	100 813,92	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 Jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.						
	VV		2,35*2,30*72+2,69*3,51+1,77*2,30*2+1,75*2,38+2,49*1,84*3		424,654				
	VV		2,35*2,245*12+2,375*3,04+2,34*1,75*44+2,69*1,75+2,50*1,75*4		272,917				
	VV		2,35*2,23*9+2,35*1,75*3+2,95*1,82*6+2,35*2,245*2+(1,24*1,75+1,10*2,165)*2		111,371				
	VV		2,335*2,52+2,20*1,975*2+8,30*1,00*2		31,174				
	VV		Součet		840,116				
129	K	968082032	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy přes 5 m2	m2	5,820	120,00	698,40	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 Jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.						
	VV		2,39*2,435		5,820				
	VV		Součet		5,820				
130	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2017 01	
131	K	976072221	Vybourání kovových mřížek VZT pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2017 01	
132	K	976072321	Vybourání kovových mřížek VZT pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	8,000	36,00	288,00	CS ÚRS 2017 01	
133	K	9760831	Demontáž větrací hlavice 960 x 960 mm - aula, včetně doplnění střešního souvrství podhledu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00		
134	K	9760832	Demontáž větrací hlavice 400 x 400 mm - skleník, včetně doplnění střešního souvrství podhledu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00		
135	K	9760833	Demontáž klimatizační jednotky na ocelovém rámu pro opětovné použití	kus	1,000	1 000,00	1 000,00		
136	K	9760834	Demontáž nástěnného kamerového systému	kus	6,000	500,00	3 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	9760835	Signalizační zařízení alarmu na fasádě - stávající demontáž pro opětnou montáž	kpl	1,000	250,00	250,00	
138	K	9760836	Fotovoltaické panely nástěnné zařízení - odborná demontáž pro další použití - provede vlastník systému	kpl	7,000	150,00	1 050,00	
139	K	9760837	Demontáž barelů na dešť. vodu na ocel. konstr. pro opětovnou montáž	ks	6,000	150,00	900,00	
140	K	9760838	Demontáž reflektorů a nástěnných světel	ks	14,000	150,00	2 100,00	
141	K	9760839	Demontáž informační fasádní cedule pro opětné použití	ks	8,000	50,00	400,00	
142	K	9760840	Demontáž žlabů pro el. vedení pro opětné použití	m	65,000	50,00	3 250,00	
143	K	9760841	Demontáž zvonkového tabla	ks	3,000	50,00	150,00	
144	K	9760842	Demontáž venkovních nástěnných vypínačů na světla	ks	3,000	50,00	150,00	
145	K	9760843	Demontáž instalační větrací sestavy na fasádě pro opětnou montáž	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
146	K	9760844	Demontáž odpadového koše	ks	1,000	150,00	150,00	
147	K	9760845	Demontáž poštovní schránky	ks	1,000	150,00	150,00	
148	K	9760846	Demontáž teploměru	ks	1,000	150,00	150,00	
149	K	978012191.1	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	696,500	126,00	87 759,00	
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.7" 280,00		280,000			
	VV		"ST.12" 36,50		36,500			
	VV		"ST.15" 230,00/2		115,000			
	VV		Součet		696,500			
150	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	2 770,000	21,00	58 170,00	CS ÚRS 2017 01
151	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	324,000	70,00	22 680,00	CS ÚRS 2017 01
152	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	324,000	90,00	29 160,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

D 997

Přesun sutě

675 648,68

153	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	692,973	230,00	159 383,79	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení Investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	692,973	210,00	145 524,33	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
155	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 166,487	15,00	197 497,31	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV					692,973*19 Přepočtené koeficientem množství			
156	K	997013845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	692,973	250,00	173 243,25	
D 998							48 730,41	
157	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	180,483	270,00	48 730,41	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení Investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV							26 855 991,39	
D 711							181 864,68	
158	K	71111312	Provedení izolace proti zemní vlhkosti stěrkou - anglické dvorky	m2	39,700	450,00	17 865,00	
159	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslé AIP nebo tkaninou	m2	334,500	18,00	6 021,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Připlatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka.								
160	M	693111460	geotextilie	m2	401,400	20,00	8 028,00	CS ÚRS 2017 01
161	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	615,340	95,00	58 457,30	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m².

162	M	628331590	pás těžký asfaltovaný	m ²	738,408	110,00	81 224,88	CS ÚRS 2017 01
163	K	71116157	Ukončovací profil L" (100x100) nerezový plech tl 2-3 mm, anglický dvorek	m	20,500	350,00	7 175,00	
164	K	71179218	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci a pružným tmelem	m	20,500	120,00	2 460,00	
165	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,500	181,00	633,50	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712

Povlakové krytiny

1 909 333,65

166	K	71230083	Odstranění 5-ti vrstev povlakové krytiny střechy č.16	m ²	94,000	95,00	8 930,00	
167	K	71230084	Odstranění 7-mi vrstev povlakové krytiny střechy č. 17	m ²	166,000	120,00	19 920,00	
168	K	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m ²	1 545,000	21,00	32 445,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		Součet		1 545,000			
169	K	71246170	D+M hydroizolační folie mPVC, barva šedivá, kotvená k podkladu, včetně systémového řešení hřebene a okapní hrany, včetně systémové podložky		3 791,000	420,00	1 592 220,00	
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.113" 148,00		148,000			
	VV		"ST.116" 86,00		86,000			
	VV		"ST.117" 148,00		148,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00		624,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 791,000			
170	K	71246172	D+M hydroizolační folie mPVC, barva šedivá, kotvená k podkladu, včetně systémového řešení hřebene a okapní hrany, včetně systémové podložky	m2	241,020	420,00	101 228,40	
171	K	71246173	D+M parotěsné zábrany, spoje lepené páskou, včetně obvodové pásky k napojení na navazující konstrukce	m2	947,750	95,00	90 036,25	
	VV		3791,00*0,25		947,750			
	VV		Součet		947,750			
172	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,500	18 444,00	64 554,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

	D	713	Izolace tepelné				3 084 484,35	
173	K	713140813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	260,000	45,00	11 700,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrtvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		"ST.16"	94,00		94,000		
	VV		"ST.2"	166,00		166,000		
	VV		Součet			260,000		
174	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	234,000	85,00	19 890,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atlikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy.					
	VV		"ST.116"	86,00		86,000		
	VV		"ST.117"	148,00		148,000		
	VV		Součet			234,000		
175	M	283759280	deska z pěnového polystyrenu EPS tl. min. 220 max 340 mm, $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$	m3	68,796	2 126,00	146 260,30	CS ÚRS 2017 01
176	K	71314121	Montáž izolace tepelné volně položené náběhový klín v angl.dvorku	m	20,500	60,00	1 230,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	M	63152902	klín náběhový pro hydroizolaci z tepelné izolace cca 50 x 50 mm délka 1000 mm	kus	21,525	26,00	559,65	
178	K	713151111	Montáž vláknité izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	3 807,000	65,00	247 455,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
PSC								
VV		"ST.101"	280,00		280,000			
VV		"ST.102"	655,00		655,000			
VV		"ST.103"	190,00		190,000			
VV		"ST.104"	100,00		100,000			
VV		"ST.109"	556,00		556,000			
VV		"ST.110"	120,00		120,000			
VV		"ST.112"	115,00+45,00		160,000			
VV		"ST.113"	550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
VV		"ST.114"	690,00		690,000			
VV		"ST.115"	250,00		250,000			
VV		"ST.118"	34,00		34,000			
VV		Součet			3 807,000			
179	M	63148108	vláknitá tepelná izolace tl.140 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	1 954,320	90,00	175 888,80	
VV		"ST.102"	655,00		655,000			
VV		"ST.103"	190,00		190,000			
VV		"ST.104"	100,00		100,000			
VV		"ST.109"	556,00		556,000			
VV		"ST.110"	120,00		120,000			
VV		"ST.112"	45,00		45,000			
VV		"ST.115"	250,00		250,000			
VV		Součet			1 916,000			
VV		1916*1,02 Přepočtené koeficientem množství			1 954,320			
180	M	63148112	vláknitá tepelná izolace tl.220 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	1 608,540	140,00	225 195,60	
VV		"ST.112"	115,00		115,000			
VV		"ST.113"	550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
VV		"ST.114"	690,00		690,000			
VV		Součet			1 577,000			
VV		1577*1,02 Přepočtené koeficientem množství			1 608,540			
181	M	63148113	vláknitá tepelná izolace tl.300 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	285,600	196,00	55 977,60	
VV		"ST.101"	280,00		280,000			
VV		280*1,02 Přepočtené koeficientem množství			285,600			
182	K	713151121	Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	250,000	65,00	16 250,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
	PSC							
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		250,000			
183	M	63148111	vláknitá tepelná izolace tl.200 mm, $\lambda = 0,037$ W/mK	m2	255,000	128,00	32 640,00	
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		250,000			
	VV		250*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		255,000			
184	K	713151131	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	3 277,000	45,00	147 465,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
	PSC							
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 277,000			
186	M	28376496	deska izolační PIR tl 80 mm, P+D $\lambda=0,022$ W/mK	m2	3 342,540	485,00	1 621 131,90	
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 277,000			
	VV		3277*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3 342,540			
187	K	713151141	Montáž izolace tepelné střeš šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	3 557,000	20,00	71 140,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
	PSC							
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 557,000			
188	M	5966022	folie účinně propustná pro vodní páru (difúzní folie)	m2	3 912,700	35,00	136 944,50	
	VV		3557*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3 912,700			
189	K	713151813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střež šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve nebo pod krokve volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	3 340,000	30,00	100 200,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrtvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
	PSC							
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.9" 528,00		528,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		"ST.15" 230,00		230,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		3 340,000			
190	K	713191135	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střež překrytím fólií separační z PE	m2	234,000	20,00	4 680,00	
	VV		"ST.116" 86,00		86,000			
	VV		"ST.117" 148,00		148,000			
	VV		Součet		234,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	2835530	pás parotěsný	m2	257,400	25,00	6 435,00	
	VV		234*1,1 Přečtené koeficientem množství		257,400			
192	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,100	30 210,00	63 441,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	714	Akustická a protiotřesová opatření					175 275,00	
193	K	71412080	Demontáž akustických minerálních podstropních zavěšených panelů v tělocvičnách pro výměnu cca z 10%	kus	300,000	120,00	36 000,00	
194	K	71412200	Montáž akustických volně zavěšených panelů v tělocvičnách - doplnění cca z 10% , ozn 36/T	kus	300,000	200,00	60 000,00	
195	M	5903641	Dodávka panelů akustických pro výměnu v tělocvičnách ozn. 36/T	kus	30,000	2 500,00	75 000,00	
196	K	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,500	1 710,00	4 275,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					28 150,00	
197	K	721242116	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125	kus	26,000	950,00	24 700,00	CS ÚRS 2017 01
198	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	23,000	150,00	3 450,00	CS ÚRS 2017 01

D	731	Ústřední vytápění - kotelny					25 000,00	
199	K	7311006	Zaregulování soustavy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D	762	Konstrukce tesařské					3 061 800,30	
200	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	40,000	53,00	2 120,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"St 12 krokve 120/140"	40,00	40,000			
	VV		Součet		40,000			
201	K	762332141	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	1 301,000	120,00	156 120,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
202	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	34,094	8 000,00	272 752,00	CS ÚRS 2017 01
203	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu nastavení pozednice	m	16,000	619,00	9 904,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby - 1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prastorových vázaných konstrukcí.					
204	K	762341024	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na krokve 18 mm na pero a drážku, tloušťky desek	m2	3 277,000	255,00	835 635,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		"ST.102"	655,00	655,000			
	VV		"ST.103"	190,00	190,000			
	VV		"ST.104"	100,00	100,000			
	VV		"ST.109"	556,00	556,000			
	VV		"ST.110"	120,00	120,000			
	VV		"ST.112"	115,00+45,00	160,000			
	VV		"ST.113"	550,00+39,00+35,00+148,00	772,000			
	VV		"ST.114"	690,00	690,000			
	VV		"ST.118"	34,00	34,000			
	VV		Součet		3 277,000			
205	K	762341044	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt 18 mm na pero a drážku, tloušťky desky	m2	3 557,000	255,00	907 035,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		"ST.101"	280,00	280,000			
	VV		"ST.102"	655,00	655,000			
	VV		"ST.103"	190,00	190,000			
	VV		"ST.104"	100,00	100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ST.109" 556,00		556,000			
VV			"ST.110" 120,00		120,000			
VV			"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
VV			"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
VV			"ST.114" 690,00		690,000			
VV			"ST.118" 34,00		34,000			
VV			Součet		3 557,000			
206	K	762341680	Vytvoření krytí žlabu z cementotřískových na sraz	m2	88,600	500,00	44 300,00	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dopravu spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
207	M	595907390	deska cementotřísková 125x335 cm tl. 1,6 cm - bez povrchové úpravy	m2	97,460	280,00	27 288,80	CS ÚRS 2017 01
VV			88,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,460			
208	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	3 578,500	33,00	118 090,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"ST.1" 265,00		265,000			
VV			"ST.2" 625,00		625,000			
VV			"ST.3" 180,00		180,000			
VV			"ST.4" 95,00		95,000			
VV			"ST.9" 528,00		528,000			
VV			"ST.10" 115,00		115,000			
VV			"ST.12" 115,50		115,500			
VV			"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
VV			"ST.14" 660,00		660,000			
VV			"ST.15" 230,00		230,000			
VV			"ST.18" 32,00		32,000			
VV			Součet		3 578,500			
209	K	762341832	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	2 053,000	65,00	133 445,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"ST.1" 265,00		265,000			
VV			"ST.2" 625,00		625,000			
VV			"ST.3" 180,00		180,000			
VV			"ST.4" 95,00		95,000			
VV			"ST.9" 528,00		528,000			
VV			"ST.10" 115,00		115,000			
VV			"ST.13" 140,00		140,000			
VV			"ST.15" 36,50*2		73,000			
VV			"ST.18" 32,00		32,000			
VV			Součet		2 053,000			
210	K	762342216	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	3 557,000	45,00	160 065,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 1011 až - 1149 bednění střeš z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762.39-5000.								
	PSC							
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 557,000			
211	M	605141140	Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	22,479	6 150,00	138 245,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.101" 280,00/0,875*0,06*0,06*1,08		1,244			
	VV		"ST.102" 655,00/0,60*0,06*0,06*1,08		4,244			
	VV		"ST.103" 190,00/0,60*0,06*0,06*1,08		1,231			
	VV		"ST.104" 100,00/0,60*0,06*0,06*1,08		0,648			
	VV		"ST.109" 556,00/0,60*0,06*0,06*1,08		3,603			
	VV		"ST.110" 120,00/0,60*0,06*0,06*1,08		0,778			
	VV		"ST.112" (115,00+45,00)/0,60*0,06*0,06*1,08		1,037			
	VV		"ST.113" (550,00+39,00+35,00+148,00)/0,60*0,06*0,06*1,08		5,003			
	VV		"ST.114" 690,00/0,60*0,06*0,06*1,08		4,471			
	VV		"ST.118" 34,00/0,60*0,06*0,06*1,08		0,220			
	VV		Součet		22,479			
212	K	762342813	Demontáž bednění a latování latování střeš sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	3 120,000	22,00	68 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.3" 180,00		180,000			
	VV		"ST.4" 95,00		95,000			
	VV		"ST.9" 528,00		528,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		3 120,000			
213	K	762351130	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného řeziva plochy do 224 cm2	m	70,000	300,00	21 000,00	CS ÚRS 2017 01
214	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	1,294	8 000,00	10 352,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	23,773	1 050,00	24 961,65	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace železa tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		22,479+1,294		23,773			
	VV		Součet		23,773			
216	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4,500	29 299,00	131 845,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				508 219,50	
217	K	763131411	SDK podhled desky nové 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	870,000	495,00	430 650,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.107" 295,00		295,000			
	VV		"ST.112" 45,00		45,000			
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		870,000			
218	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	870,000	23,00	20 010,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.107" 295,00		295,000			
	VV		"ST.112" 45,00		45,000			
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		870,000			
219	M	283292100	folie parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	957,000	27,00	25 839,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		870*1,1 Přepočtené koeficientem množství		957,000			
220	K	7631355	Podhledová deska cementová vč nosného ocelového roštu - včetně bočního opláštění nad dveřmi a bočním prosklením v. cca 25 cm	m2	9,000	1 093,00	9 837,00	
	VV		"PP.1" 9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
221	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,500	4 863,00	21 883,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

	D	764	Konstrukce klempířské				1 956 324,25	
222	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	1 405,000	30,00	42 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00		593,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		Součet		1 405,000			
223	K	76400185	Demontáž oplechování horního okraje střechy, čela a podbití hřebene do sutí	m	283,000	30,00	8 490,00	
	VV		4,00+29,00+19,00+19,00+106,00+76,00+30,00		283,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		283,000			
224	K	76400281	Demontáž okapní lišty r.š.150 do suti v krytině skládané	m	277,000	30,00	8 310,00	
	VV		200,00+37,00+40,00		277,000			
	VV		Součet		277,000			
225	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	295,000	30,00	8 850,00	CS ÚRS 2017 01
226	K	764002812	Demontáž okapového plechu okraje terasy do suti	m	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
227	K	76400283	Demontáž oplechování bočního okraje střechy do suti	m	182,000	30,00	5 460,00	
	VV		19,00+90,00+55,00+8,00+10,00		182,000			
	VV		Součet		182,000			
228	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	10,500	30,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,50+7,00		10,500			
	VV		Součet		10,500			
229	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	754,000	30,00	22 620,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,00+17,00+610,00+90,00+20,00		754,000			
	VV		Součet		754,000			
230	K	764002861	Demontáž oplechování čelní římsy slunolamu a krycích říms žlabu do suti	m	242,000	30,00	7 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		186,00+35,00+21,00		242,000			
	VV		Součet		242,000			
231	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	405,000	30,00	12 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,00+300,00+95,00		405,000			
	VV		Součet		405,000			
232	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	310,000	30,00	9 300,00	CS ÚRS 2017 01
233	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	225,000	30,00	6 750,00	CS ÚRS 2017 01
234	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2,000	1 317,00	2 634,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	764-K1	Systém odvodnění střechy					761 997,50	
235	K	764-K1.1	Svody kruhové včetně objímek, koten, odskoků z TiZn plechu průměru 120 mm ozn K1.1	m	241,000	820,00	197 620,00	
236	K	764-K1.2	Okapní žlab podstřešní, hranatý, včetně háků a kotvících prvků z TiZn plechu rš 500 mm ozn K1.2	m	339,500	935,00	317 432,50	
237	K	764-K1.3	Horní okapnice, poplastovaný plech r.š. 420 ozn K1.3	m	303,000	410,00	124 230,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: z důvodu plynulého přechodu srážkové vody do podstřešních žlabů Systémový prvek - poplastovaný plech - bude určeno dodavatelem střešní fólie</i>					
238	K	764-K1.4	Okapníčka, z TiZn plechu r.š. 250 ozn K1.4	m	303,000	380,00	115 140,00	
P			<i>Poznámka k položce: z důvodu odvodu odvodnění pojištění hydroizolace do podstřešních žlabů</i>					
239	K	764-K1.5	Větrací střešní mřížka, PVC, barva černá r.š. 100 ozn K1.5	m	303,000	25,00	7 575,00	
D		764-K2	Slunolamy				102 376,00	
240	K	764-K2.1	Oplechování čelní desky slunolamu z TiZn plechu r.š. 430mm ozn K2.1	m	191,000	536,00	102 376,00	
D		764-K3	Parapety				277 261,00	
241	K	767-K3.1	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 210mm ozn K3.1	m	460,500	416,00	191 568,00	
P			<i>Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 100mm. Lic nadpraží okna a parapet okna je ve stejné úrovni, popř. lic nadpraží předstupuje před parapet okna</i>					
242	K	767-K3.2	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 335mm ozn K3.2	m	52,000	484,00	25 168,00	
P			<i>Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 225mm. Lic nadpraží okna ustupuje před parapet okna</i>					
243	K	767-K3.3	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 230mm ozn K3.3	m	10,000	427,00	4 270,00	
P			<i>Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 120mm. Lic nadpraží předstupuje před parapet okna a před oknem je předokenní roleta, parapet okna je zateplen EPS 120mm (4 pozlce v 2.NP)</i>					
244	K	767-K3.4	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 280mm ozn K3.4	m	27,000	454,00	12 258,00	
P			<i>Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 160-170mm -okenní otvory č. 136 a č. 160</i>					
245	K	767-K3.5a	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 335mm ozn K3.5	m	24,000	484,00	11 616,00	
P			<i>Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 225mm - průběžný prvek pro okenní otvory č. 142. Před mezlokenním plířem hloubka cca 125mm. Šířka oken: 3150mm, šířka plířů 700mm.</i>					
246	K	767-K3.5b	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 235mm ozn K3.5	m	4,000	427,00	1 708,00	
P			<i>Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 225mm - průběžný prvek pro okenní otvory č. 142. Před mezlokenním plířem hloubka cca 125mm. Šířka oken: 3150mm, šířka plířů 700mm.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	767-K3.6a	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 415mm ozn K3.6	m	9,500	528,00	5 016,00	
	P		Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 300mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku u bazénu. Pro okna v hloubce 230mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku.					
248	K	767-K3.6b	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 345mm ozn K3.6	m	5,500	490,00	2 695,00	
	P		Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 300mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku u bazénu. Pro okna v hloubce 230mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku.					
249	K	767-K3.7a	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 335mm ozn K3.7a	m	11,000	484,00	5 324,00	
	P		Poznámka k položce: Pro luxfery v hloubce 225mm					
250	K	767-K3.7b	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 360mm ozn K3.7b	m	11,000	498,00	5 478,00	
	P		Poznámka k položce: Pro luxfery v hloubce 250mm					
251	K	767-K3.7c	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 560mm ozn K3.7c	m	20,000	608,00	12 160,00	
	P		Poznámka k položce: Pro luxfery v hloubce 450mm (velká tělocvična)					
	D	764-K4	Opláštěná roletová schránka nad oknem pod střechou				172 647,00	
252	K	764-K4.1	Oplechování nadpraží okna z TiZn plechu r.š. 360mm ozn K4.1	m	191,000	498,00	95 118,00	
	P		Poznámka k položce: Svislé oplechování bednění z OSB desek před roletovou schránkou					
253	K	764-K4.2a	Oplechování nadpraží okna z TiZn plechu r.š. 140mm ozn K4.2a	m	65,500	377,00	24 693,50	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování bednění z OSB desek pod roletovou schránkou - v místě mezi okny					
254	K	764-K4.2b	Oplechování nadpraží okna z TiZn plechu r.š. 220mm ozn K4.2b	m	125,500	421,00	52 835,50	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování bednění z OSB desek pod roletovou schránkou - v místě oken					
	D	764-K5	Střecha se sbíjeným vazníkem (ST.101)				44 888,00	
255	K	K5.1	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 610mm ozn K5.1	m	19,500	636,00	12 402,00	
	P		Poznámka k položce: Výška lemu 395 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek					
256	K	K5.2	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 440mm ozn K5.2	m	19,500	542,00	10 569,00	
	P		Poznámka k položce: přesah střechy 370mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek					
257	K	K5.3	Oplechování horního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 740mm ozn K5.3	m	31,000	707,00	21 917,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Výška od vodorovné roviny 395 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek při střetnutí se střešou 112, 113 přetažení fólie přes kolizní místo								
P								
D		764-K6	Střecha s ocelovými krokvemi a vlašskými vazníky (ST.102, ST.103, ST.104, ST. 109, ST.115)				232 868,75	
258	K	764-K6.1	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 600 ozn K6.1	m	84,000	630,00	52 920,00	
Poznámka k položce: Výška lemu 390 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
259	K	764-K6.2	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 450 ozn K6.2	m	93,500	548,00	51 238,00	
Poznámka k položce: přesah střechy 370mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek								
P								
260	K	764-K6.3	Oplechování bočního okraje střechy ST. 115 z TiZn plechu r.š. 680 ozn K6.3	m	9,500	363,00	3 448,50	
Poznámka k položce: Výška lemu 265 + 185 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
261	K	764-K6.4	Oplechování horního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 600 ozn K6.4	m	83,500	630,00	52 605,00	
Poznámka k položce: Výška od vodorovné roviny 390 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
262	K	764-K6.5	Oplechování horního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 340 ozn K6.5	m	83,500	487,00	40 664,50	
Poznámka k položce: přesah střechy 290mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění								
P								
263	K	764-K6.6	Oplechování horního okraje střechy ST.115 z TiZn plechu r.š. 650 ozn K6.6	m	29,500	657,50	19 396,25	
Poznámka k položce: Výška od vodorovné roviny 250+200 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
264	K	764-K6.7	Oplechování horního okraje střechy ST.115 z TiZn plechu r.š. 230 ozn K6.7	m	29,500	427,00	12 596,50	
Poznámka k položce: přesah střechy 175mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění								
P								
D		764-K7	Střecha s lepenými vazníky a dřevěnými krokvemi				157 973,00	
265	K	764-K7.1	Oplechování čelního krytí žlabu z TiZn plechu r.š. 520mm ozn K.7.1	m	59,500	614,00	36 533,00	
266	K	764-K7.2a	Oplechování dolního okraje pultové střechy ST. 114 z TiZn plechu r.š. 280mm ozn K.7.2a	m	7,500	454,00	3 405,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění</i>					
			<i>- v místě mezi okny</i>					
267	K	764-K7.2b	Oplechování dolního okraje pultové střechy ST. 114 z TiZn plechu r.š. 625mm ozn K.7.2b	m	21,000	644,00	13 524,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění</i>					
			<i>- v místě oken</i>					
268	K	764-K7.2c	Oplechování dolního okraje pultové střechy ST. 114 z TiZn plechu r.š. 435mm ozn K.7.2b	m	8,500	540,00	4 590,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění</i>					
			<i>- v místě uskakující fasády</i>					
269	K	764-K7.3	Oplechování dolního okraje pultové střechy ST. 114 z TiZn plechu r.š. 610mm ozn K.7.3	m	5,000	635,00	3 175,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění V místech zapuštěných krčků</i>					
270	K	764-K7.4	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 610mm ozn K.7.4	m	54,000	636,00	34 344,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Výška lemu 400 + 60 mm Svislé oplechování žela bednění z OSB desek</i>					
271	K	764-K7.5a	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 640mm ozn K.5a	m	5,000	652,10	3 260,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek</i>					
			<i>- přesah střechy 560mm. Střecha ST.114</i>					
272	K	764-K7.5b	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 840mm ozn K.5b	m	21,500	762,00	16 383,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek</i>					
			<i>- přesah střechy 760mm. Střecha ST.113</i>					
273	K	764-K7.5c	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 590mm ozn K.5c	m	11,000	624,50	6 869,50	
	P		<i>Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek</i>					
			<i>- přesah střechy 510mm. Střecha ST.113</i>					
274	K	764-K7.5d	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 380mm ozn K.5d	m	7,500	509,00	3 817,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek - přesah střechy 300mm. Střecha ST.113, sklon 30%					
275	K	764-K7.6	Oplechování viditelných vaznic, podpírajících krokve, ST.113 z TiZn plechu r.š. 600mm ozn K.6	m	6,000	660,00	3 960,00	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné a svislé oplechování bednění z OSB desek					
276	K	764-K7.7	Oplechování horního okraje pultové střechy ST. 113 z TiZn plechu r.š. 750mm ozn K.7	m	20,500	714,00	14 637,00	
	P		Poznámka k položce: Výška lemu od vodorovné roviny 530 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek					
277	K	764-K7.8a	Oplechování horního okraje pultové střechy ST. 113 z TiZn plechu r.š. 540mm ozn K.8a	m	4,500	597,00	2 686,50	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění - v místě mezi okny					
278	K	764-K7.8b	Oplechování horního okraje pultové střechy ST. 113 z TiZn plechu r.š. 720mm ozn K.8b	m	15,500	696,00	10 788,00	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění - v místě oken					
D		764-K8	Střecha s dřevěnými krokvemi				71 964,00	
279	K	764-K8.1	Oplechování dolního okraje pultové střechy z TiZn plechu r.š. 310mm ozn K8.1	m	47,500	471,00	22 372,50	
	P		Poznámka k položce: Svislé oplechování bednění z OSB desek za dešťovým žlabem					
280	K	764-K8.2	Oplechování dolního okraje pultové střechy ST.112 z TiZn plechu r.š. 190mm ozn K8.2	m	3,000	405,00	1 215,00	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek					
281	K	764-K8.3	Oplechování dolního okraje pultové střechy ST.110, ST.118 z TiZn plechu r.š.340mm ozn K8.3	m	44,500	487,00	21 671,50	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek					
282	K	764-K8.4	Oplechování horního okraje pultové střechy ST. 110 z TiZn plechu r.š.550mm ozn K8.4	m	5,000	603,00	3 015,00	
	P		Poznámka k položce: Výška lemu od vodorovné roviny 345 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	764-K8.5	Oplechování horního okraje střechy ST. 110 z TiZn plechu r.š.340mm ozn K8.5	m	5,000	487,00	2 435,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>přesah střechy 290mm</i> <i>Vodorovné oplechování spodní strany bednění</i>					
284	K	764-K8.6	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 550mm ozn K8.6	m	19,500	603,00	11 758,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Výška lemu 345 + 60 mm</i> <i>Svislé oplechování čela bednění z OSB desek</i>					
285	K	764-K8.7	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 340mm ozn K8.7	m	19,500	487,00	9 496,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>přesah střechy 260mm</i> <i>Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek</i>					
	D	764-K9	Ostatní				19 387,50	
286	K	764-K9.1	Oplechování okraje terasy, Oplechování okraje střechy 112, Viplanyl r.š. 300 ozn K9.1	m	14,500	465,00	6 742,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Napojení na fólii mPVC, závětrná lišta</i> <i>Součást dodávky střechy</i>					
287	K	764-K9.2	Oplechování atiky u átrla z TiZn plechu r.š. 900 ozn K9.2	m	4,500	795,00	3 577,50	
288	K	764-K9.3	Oplechování okraje střechy 112, viplanyl r.š. 300 ozn K9.3	m	19,500	465,00	9 067,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Napojení na fólii mPVC, lišta</i> <i>Součást dodávky střechy</i>					
	D	765	Konstrukce pokrývačské				560 155,00	
289	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30 st. do suti	m2	2 368,000	45,00	106 560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.3" 180,00		180,000			
	VV		"ST.4" 95,00		95,000			
	VV		"ST.9" 528,00*2		1 056,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		2 368,000			
290	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st.	m2	3 615,000	32,00	115 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.3" 180,00		180,000			
	VV		"ST.4" 95,00		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST.9" 528,00		528,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		"ST.15" 230,00		230,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		3 615,000			
291	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	3 557,000	95,00	337 915,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.								
D	766	Konstrukce truhlářské					7 629 126,23	
292	K	7661118	Demontáž treláže popínacích stěn	m2	11,340	65,00	737,10	
	VV		5,40*2,10		11,340			
	VV		Součet		11,340			
293	K	7663118119	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního u atria	m	4,100	95,00	389,50	
294	K	76642121	Opětovná montáž palubkového obkladu a bednění z prken v místě učebny hudební a výtvarné výchovy K opětovné montáži palubkového obkladu a bednění z prken v místě učebny hudební a výtvarné výchovy bude využit demontovaný materiál ze střech 102.103.104	m2	192,000	450,00	86 400,00	
295	K	76642182	Vyřezání otvoru v truhlářském obložení podhledů z palubek vč úpravy a začištění okolních palubek	m2	30,000	150,00	4 500,00	
296	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	115,000	65,00	7 475,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.15" 230,00/2		115,000			
	VV		Součet		115,000			
297	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	115,000	45,00	5 175,00	CS ÚRS 2017 01
298	K	766421940	Stávající palubkový obklad, v místech viditelných obkladových palubek oprava z cca 10%	m2	3 310,868	45,00	148 989,06	
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.105" 105,877+87,563		193,440			
	VV		"ST.106" 272,00		272,000			
	VV		"ST.109" 556,00-186,572		369,428			
	VV		"ST.112" 115,00		115,000			
	VV		"ST.113" 550,00+148,00		698,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.119" 28,00		28,000			
	VV		Součet		3 310,868			
299	M	7666222	D+M dveří 800/1970 mm, protipožární, odolnost 30 min., atd dle PD - ozn. 31/T	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	750,000	25,00	18 750,00	CS ÚRS 2017 01
301	K	766621013	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky přes 2,5 m	m2	51,194	1 348,00	69 009,51	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

VV

VV

2,39*3,055*4+2,39*2,30*4

Součet

51,194

51,194

302	M	766-163	vnitřní prosklená stěna dřevěná, 2390 x 3055 mm, prosklení čiré, požární REI 30, částečně v connexu, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 163	ks	4,000	105 686,00	422 744,00	
303	M	766-164	vnitřní prosklená stěna dřevěná, 2390 x 2300 mm, prosklení čiré, požární REI 30, částečně v connexu, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 164	ks	4,000	94 272,00	377 088,00	
304	K	7666211a	D+M sítiky proti hmyzu k okenním prvkům 2350/980	kus	3,000	9 522,00	28 566,00	
305	K	7666211b	D+M sítiky proti hmyzu k okenním prvkům 2300/2435 2kř otevíravá	kus	1,000	23 074,00	23 074,00	
306	K	7666211c	D+M sítiky proti hmyzu k okenním prvkům 1125/1580	kus	3,000	1 107,00	3 321,00	
307	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	75,121	769,00	57 768,05	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

VV

VV

VV

VV

1,165*0,60*3+1,165*1,27*3+2,40*1,00*3+2,50*0,52*4+1,355*0,60*6

3,15*0,73*7+1,76*0,76*2+2,36*0,77*4+2,95*0,66*2+0,90*0,90*1*2

1,15*0,60*1+2,53*0,90*1+2,55*1,00*4+2,195*0,60*5

Součet

23,814

31,555

19,752

75,121

308	M	766-109	okno plastové 1 kř. 1165 x 600 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 109	ks	3,000	4 501,00	13 503,00	
309	M	766-110	okno plastové 1 kř. 1165 x 1270 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 110	ks	3,000	7 435,00	22 305,00	
310	M	766-117	okno plastové 2 kř. 2400 x 1000 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 117	ks	3,000	12 890,00	38 670,00	
311	M	766-123	okno plastové 1 kř. 2500 x 520, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PDP - ozn, 123	ks	4,000	12 295,00	49 180,00	
312	M	766-125	okno plastové 1 kř. 1355 x 600 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 125	ks	6,000	9 485,00	56 910,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	M	766-142	okno plastové 2.kř. 3150 x 730 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 142	ks	7,000	11 750,00	82 250,00	
314	M	766-143	okno plastové 2.kř. 1760 x 760 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 143	ks	2,000	7 939,00	15 878,00	
315	M	766-145	okno plastové 2.kř. 2360 x 770 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 145	ks	4,000	9 896,00	39 584,00	
316	M	766-149	okno plastové 3.kř. 2950 x 660 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD- ozn, 149	ks	2,000	12 517,00	25 034,00	
317	M	766-150	okno plastové Jednodílné 900 x 900 mm, šikmé, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 150	ks	1,000	3 284,00	3 284,00	
318	M	766-150a	okno plastové Jednodílné, šikmé 900x900 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 150a	ks	1,000	6 982,00	6 982,00	
319	M	766-153	okno plastové 1 kř. 1150 x 600 mmm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 153	ks	1,000	4 452,00	4 452,00	
320	M	766-156	okno plastové 2 kř. 2530 x 900 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 156	ks	1,000	15 012,00	15 012,00	
321	M	766-159	okno plastové 2 kř. 2550 x 1000 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 159	ks	4,000	12 990,00	51 960,00	
322	M	766-160	okno plastové 2 kř. 2195 x 600 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 160	ks	5,000	10 188,00	50 940,00	
323	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	961,968	769,00	739 753,39	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolací mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

VV	2,40*2,35*71+2,15*2,35*1+1,60*2,35*2+1,735*2,35*2+1,50*2,35*7+1,155*1,61*1	447,702
VV	1,58*1,56*10+1,58*2,375*1+1,60*2,20*2+0,90*2,30*1+1,125*1,57*1+2,50*1,85*3	53,152
VV	1,75*2,05*1+2,40*2,30*4+2,15*2,30*8+2,35*1,78*43+2,10*1,78*1+1,60*1,75*5	262,835
VV	2,70*1,80*1+1,15*1,75*1+2,55*1,73*4+1,75*1,75*1+2,40*2,23*9+1,90*1,65*8	100,829
VV	2,40*1,80*1+2,15*1,80*2+3,14*0,78*0,78+3,14*0,875*0,875+2,00*2,20*2+2,95*1,84*6	57,742
VV	1,50*2,23*1+1,50*2,33*2+0,88*2,30*1+2,38*2,27*2+2,34*2,07*3+1,15*1,75*1	39,708
VV	Součet	961,968

324	M	766-101	okno plastové 2 kř. 2400 x 2350 mm s nadsvětlíkem , izol. trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 101	ks	71,000	23 518,00	1 669 778,00	
325	M	766-101a	okno plastové 2 kř. 2150 x 2350 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 101a	ks	1,000	19 297,00	19 297,00	
326	M	766-102	okno plastové 2 kř. 1600 x 2350 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PDP - ozn, 102	ks	2,000	18 337,00	36 674,00	
327	M	766-104	okno plastové 2 kř. 1735 x 2350 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 104	ks	2,000	19 297,00	38 594,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	M	766-105	okno plastové 1 kř. 1500 x 2350 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 105	ks	7,000	15 027,00	105 189,00	
329	M	766-107	okno plastové 1 kř. 1155 x 1610 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 107	ks	1,000	8 781,00	8 781,00	
330	M	766-111	okno plastové 2 kř. 1580 x 1560 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 111	ks	10,000	12 164,00	121 640,00	
331	M	766-112	okno balkonové plastové 2 kř. 1580 x 2375 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 112	ks	1,000	21 717,00	21 717,00	
332	M	766-113	okno plastové 2 kř. 1600 x 2200 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 113	ks	2,000	17 414,00	34 828,00	
333	M	766-115	okno plastové 1 kř. 900 x 2300 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 115	ks	1,000	10 253,00	10 253,00	
334	M	766-119	okno plastové 1 kř. 1125 x 1570 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 119	ks	1,000	8 471,00	8 471,00	
335	M	766-122	okno plastové 2 kř. 2500 x 1850 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 122	ks	3,000	22 549,00	67 647,00	
336	M	766-126	okno plastové 2 kř. 1750 x 2050 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 126	ks	1,000	15 171,00	15 171,00	
337	M	766-127	okno plastové s nadsvětlíkem 2 kř. 2400 x 2300 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 127	ks	4,000	24 004,00	96 016,00	
338	M	766-127a	okno plastové s nadsvětlíkem 2 kř. 2150 x 2300 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 127a	ks	8,000	20 594,00	164 752,00	
339	M	766-129	okno plastové 2 kř. 2350 x 1780 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 129	ks	43,000	16 346,00	702 878,00	
340	M	766-129a	okno plastové 2 kř. 2100 x 1780 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 129a	ks	1,000	15 413,00	15 413,00	
341	M	766-130	okno plastové 2 kř. 1600 x 1750 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 130	ks	5,000	12 939,00	64 695,00	
342	M	766-131	okno plastové 3dílné 2700 x 1800 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 131	ks	1,000	21 349,00	21 349,00	
343	M	766-132	okno plastové 1 kř. 1150 x 1750 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 132	ks	1,000	8 571,00	8 571,00	
344	M	766-133	okno plastové 2 kř. 2550 x 1730 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 133	ks	4,000	18 995,00	75 980,00	
345	M	766-134	okno plastové 2 kř. 1750 x 1750 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 134	ks	1,000	13 510,00	13 510,00	
346	M	766-135	okno plastové 2 kř. 2400 x 2230 mm, s nadsvětlíkem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 135	ks	9,000	20 240,00	182 160,00	
347	M	766-136	okno plastové Jednodílné pevně zasklené 1900x 1650 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 136	ks	8,000	10 433,00	83 464,00	
348	M	766-139	okno plastové 2 kř. 2400 x 1800 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 139	ks	1,000	16 672,00	16 672,00	
349	M	766-139a	okno plastové 2 kř. 2150x 1800 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 139a	ks	2,000	15 606,00	31 212,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	M	766-140	okno plastové kulaté prům. 1560 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 140	ks	1,000	24 095,00	24 095,00	
351	M	766-141	okno plastové kulaté prům. 1750 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 141	ks	1,000	28 241,00	28 241,00	
352	M	766-146	balkonové dveře 2000x2200 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 146	ks	2,000	16 252,00	32 504,00	
353	M	766-148	okno plastové 3.kř. 2950 x 1840 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 148	ks	6,000	25 491,00	152 946,00	
354	M	766-151	okno plastové 1 kř. 1500 x 2230 mm, s nadsvětlikem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 151	ks	1,000	13 368,00	13 368,00	
355	M	766-152	okno plastové 1 kř. 1500 x 2330 mm, s nadsvětlikem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 152	ks	2,000	14 690,00	29 380,00	
356	M	766-154	okno plastové 1 kř. s nadsvětlikem 880 x 2300 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 154	ks	1,000	8 916,00	8 916,00	
357	M	766-157	okno plastové 3 dílné, 2380 x 2270 mm, s nadsvětlikem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 157	ks	2,000	28 978,00	57 956,00	
358	M	766-158	okenní sestava plastová 2340 x 2070 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 158	ks	3,000	20 523,00	61 569,00	
359	M	766-177	okno plastové 1 kř. 1150 x 1750 mm, izol.trojsklo číré, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 177	ks	1,000	8 171,00	8 171,00	
360	K	766622117	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	13,217	769,00	10 163,87	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnění okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
PSC								
VV					13,217			
VV					Součet 13,217			
361	M	766-128	prosklená stěna plastová s nadsvětlikem 2400 x 3050 mm, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 128	ks	1,000	37 311,00	37 311,00	
362	M	766-169	okno plastové 4dílné 2340 x 2520 mm, izol.trojsklo číré connex, vč.rámu, těsnění, kování, celoobvodová mikroventilace, atd dle PD - ozn, 169	ks	1,000	10 002,00	10 002,00	
363	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

364	M	766-155	vstupní dveře plastové 1 kř. 1000 x 2400 mm, prosklené connex, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 155	ks	1,000	53 289,00	53 289,00	
365	K	766660451	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	769,00	2 307,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

366	M	766-106	dveře vstupní 2. kř.plastové. 1750 x 2380 mm, prosklení izolační číré connex, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 106	ks	1,000	110 760,00	110 760,00	
367	M	766-118	dveře vstupní 2. kř.plastové. 2350 x 2400 mm, prosklení i 2/3 connex, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 118	ks	1,000	113 902,00	113 902,00	
368	M	766-121	vstupní dveře 2.kř. 2400 x 2400 mm plastové, prosklení izolační číré, kování bezpečnostní, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 121	ks	1,000	106 154,00	106 154,00	
369	K	766660461	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	769,00	769,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

370	M	766-114	dveře vstupní 2. kř.s plastovým nadsvětlíkem 1600 x 3000 mm, prosklení Izolační čiré connex, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 114	ks	1,000	155 744,00	155 744,00	
371	K	76669411	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm - ozn. 3/T	m	240,880	208,00	50 103,04	
	VV		57,80+183,08		240,880			
	VV		Součet		240,880			
372	M	60794101	deska parapetní vnitřní MDF, bílá hl. 100-200 mm, ozn 3/T	m	57,800	289,00	16 704,20	
373	M	60794102	deska parapetní vnitřní MDF, bílá hl. 200-300 mm, ozn 3/T	m	183,080	289,00	52 910,12	
374	K	76669412	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm - ozn. 3/T	m	486,000	208,00	101 088,00	
375	M	60794106	deska parapetní vnitřní MDF, bílá hl. 300-400 mm, ozn 3/T	m	352,490	289,00	101 869,61	
376	M	60794107	deska parapetní vnitřní MDF, bílá hl. 401-550 mm, ozn 3/T	m	416,770	289,00	120 446,53	
	VV		352,49+64,28		416,770			
	VV		Součet		416,770			
377	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,750	75 723,00	56 792,25	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	767	Konstrukce zámečnické					4 022 319,60	
378	K	76711101	Držák antény nástěnný, ozn 1/Z, vč. všech kotvicích prvků, stávající prvek určený pro opětnou montáž, úprava nosné části konstrukce pro ukotvení přes zateplení - prodloužení kotev, očištění, kontrola stavu, v případě havar.stavu výměna, atd dle PD	kus	1,000	950,00	950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
379	K	76711102a	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 700/300 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	650,00	650,00	
380	K	76711102b	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 150/150 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	4,000	450,00	1 800,00	
381	K	76711102c	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 1200/600 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	950,00	950,00	
382	K	76711102d	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 500/200 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	3,000	550,00	1 650,00	
383	K	76711102e	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 600/200 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	2,000	610,00	1 220,00	
384	K	76711102f	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 300/300 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	2,000	450,00	900,00	
385	K	76711102g	D+M Větrací mřížky VZT nové, prům. 150 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	4,000	300,00	1 200,00	
386	K	76711102h	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 250/250 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	400,00	400,00	
387	K	76711102i	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 500/500 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	800,00	800,00	
388	K	76711102k	D+M Větrací mřížky VZT nové, rohová 1400/900 + 500/900 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
389	K	76711102m	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 1200/500 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
390	K	76711102n	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 630/640 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	2,000	850,00	1 700,00	
391	K	76711102o	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 800/400 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	900,00	900,00	
392	K	76711102p	D+M Větrací mřížky VZT nové, vel 200/200 mm, ozn 2/Z, prodloužení potrubí přes nové zateplení 200mm, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	400,00	400,00	
393	K	76711103a	D+M Výfuk VZT prodloužen nad úroveň střechy, 520/520, délka cca 1 m, ozn 3/Z výfuk teplého a vlhkého vzduchu odvést mimo dřevěnou konstrukci, atd dle PD	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
394	K	76711103b	D+M Výfuk VZT prodloužen nad úroveň střechy, 1100/520, délka cca 1 m, ozn 3/Z výfuk teplého a vlhkého vzduchu odvést mimo dřevěnou konstrukci, atd dle PD	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
395	K	76711104	Instalační žlaby pro elektrické vedení fotovoltaiky, ozn. 4/Z, stávající prvek určený pro opětovnou montáž, předpoklad využití 100% + nové kotevní šrouby, doplnění žlabů o 3m, atd dle PD	m	68,000	150,00	10 200,00	
	VV		65,00+3,00		68,000			
	VV		Součet		68,000			
396	K	76711105	Zábradlí s otvirovou brankou na terase, vel. - 3000/1100mm, ozn 5/Z, stávající prvek určený pro opětovnou montáž, úprava šířky po instalaci zateplení, očištění, nový nátěr, barva modrá, přesný odstín bude upřesněn při realizaci, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
397	K	76711106	Ochranné zábradlí na konci terasy, vel. - 1900/1100mm, ozn 6/Z, stávající prvek určený pro opětovnou montáž, úprava šířky po instalaci zateplení, očištění, nový nátěr, barva modrá, přesný odstín bude upřesněn při realizaci, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
398	K	76711107	D+M Slunolamy, celk.hl. cca 1 m, ozn 7/Z, kompletní provedení dle PD	m	191,000	1 950,00	372 450,00	
399	K	76711109	Ocelo-dřevěné zábradlí u schodiště ve východním křídle, vel. - 1400/1200mm, ozn 9/Z, stávající prvek pro opětovnou montáž, úprava šířky po zateplení, očištění, nový nátěr, výměna dřevěných prken, tvar a rozměry dle pův. řešení, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
400	K	76711110	Ocelová branka, vstup na předzahrádku u bytu školníka, vel. - 1250/1000mm, ozn 10/Z, stávající prvek pro opětovnou montáž, úprava šířky po zateplení, očištění, nový nátěr ocelové nosné konstrukce, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
401	K	76711111	Ocelová branka, vedle vjezdu do garáží, vel. - 1300/1000mm, ozn 11/Z, stávající prvek pro opětovnou montáž, úprava šířky po zateplení, očištění, nový nátěr ocelové nosné konstrukce, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
402	K	76711112	Ocelová branka, vel. - 1660/1000mm, ozn 12/Z, stávající prvek pro opětovnou montáž, úprava šířky po zateplení, očištění, nový nátěr ocelové nosné konstrukce, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
403	K	76711113	Ocelové zábradlí s brankou u velké tělocvičny, vel. - 4450/1000mm, ozn 13/Z, stávající prvek pro opětovnou montáž, úprava šířky po zateplení, očištění, nový nátěr ocelové nosné konstrukce, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
404	K	76711114	D+M Ocelové stojky (trubky) se sítí, jako ochrana hřiště, 6 stojek, 5 polí, ozn 14/Z, ocelová nosné konstrukce, síťová výplň - délka sítě cca 11,5m, výška cca 3 m - tvarová kopie stáv. řešení, vč kotvicích prvků, základ.konstrukcí, povrch.úpravy, atd dle PD	kpl	1,000	124 200,00	124 200,00	
405	K	76711115	D+M Stojan na basketbalový koš, ozn 15/Z - tvarová kopie stáv. řešení - nosná ocelová konstrukce, deska 120x90 cm a síťka PES, vč kotvicích prvků, základ.konstrukcí, povrch.úprav, atd dle PD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
406	K	76711116	D+M Ocelová dvířka do zásobovací rampy, vel. - 900/650 mm, ozn 16/Z, nové dvoukřídlové ocelové dveře, uzamykatelné, barva modrá, přesný odstín bude upřesněn při realizaci, včetně všech kotvicích prvků, atd dle PD	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
407	K	76711117a	D+M Krycí dvířka rozvaděčů a instalačních skříní na fasádě, EL 810/950 mm, ozn 17/Z, nové, velikost dle stávajících prvků, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
408	K	76711117b	D+M Krycí dvířka rozvaděčů a instalačních skříní na fasádě, UP 300/300 mm, ozn 17/Z, nové, velikost dle stávajících prvků, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
409	K	76711117c	D+M Krycí dvířka rozvaděčů a instalačních skříní na fasádě, EL 1600/2060 mm, ozn 17/Z, nové, velikost dle stávajících prvků, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
410	K	76711117d	D+M Krycí dvířka rozvaděčů a instalačních skříní na fasádě, EL 300/300 mm, ozn 17/Z, nové, velikost dle stávajících prvků, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
411	K	76711117e	D+M Krycí dvířka rozvaděčů a instalačních skříní na fasádě, EL 500/500 mm, ozn 17/Z, nové, velikost dle stávajících prvků, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
412	K	76711117f	D+M Krycí dvířka rozvaděčů a instalačních skříní na fasádě, PL 600/600 mm, ozn 17/Z, nové, velikost dle stávajících prvků, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
413	K	76711118	D+M Krycí dvířka HUP, HUP 2900/1800 mm, ozn 18/Z, nové, zkrácený rozměr, stejné členění dle původního, materiál: plech, nátěr v barvě fasády, atd dle PD	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
414	K	76711119	D+M Instalační potrubí plynu na fasádě, ozn 19/Z, dl. - 5000 mm, prodloužení stávajícího vedení po instalaci zateplení, posunuto do nové polohy, nový nátěr, barva žlutá, atd dle PD	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
415	K	76711120a	D+M Krycí mřížka anglického dvorku, vel. 1970/640 mm, tl. 30 mm, ozn 20/Z, nový pororošt osazený do ocelového rámu ve stávající betonové konstrukci, žárově zinkováno, atd dle PD	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
416	K	76711120b	D+M Krycí mřížka anglického dvorku, vel. 1500/640 mm, tl. 30 mm, ozn 20/Z, nový pororošt osazený do ocelového rámu ve stávající betonové konstrukci, žárově zinkováno, atd dle PD	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
417	K	76711120c	D+M Krycí mřížka anglického dvorku, vel. 1940/700 mm, tl. 30 mm, ozn 20/Z, nový pororošt osazený do ocelového rámu ve stávající betonové konstrukci, žárově zinkováno, atd dle PD	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
418	K	76711120d	D+M Krycí mřížka anglického dvorku, vel. 1950/800 mm, tl. 30 mm, ozn 20/Z, nový pororošt osazený do ocelového rámu ve stávající betonové konstrukci, žárově zinkováno, atd dle PD	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
419	K	76711120e	D+M Krycí mřížka anglického dvorku, vel. 2620/750 mm, tl. 30 mm, ozn 20/Z, nový pororošt osazený do ocelového rámu ve stávající betonové konstrukci, žárově zinkováno, atd dle PD	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
420	K	76711120f	D+M Krycí mřížka anglického dvorku, vel. 3520/750 mm, tl. 30 mm, ozn 20/Z, nový pororošt osazený do ocelového rámu ve stávající betonové konstrukci, žárově zinkováno, atd dle PD	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
421	K	76711122	Ocelové stojany na kola, ozn 22/Z, stávající prvky pro opětovnou montáž, očištění, nové kotevní prvky, osazeno do nové polohy, atd dle PD	kus	24,000	350,00	8 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
422	K	76711123	Informační panel s nápisem „Gymnázium Jiřího Ortena“ nad vstupem, ozn 23/Z, Nový prvek, ocelový box (barva RAL 1001) s laserem vyřezaným nápisem. Led podsvícení, nápis z vnitřní strany kryt průsvitným plexisklem (barva RAL 5003)	kus	1,000	120 000,00	120 000,00	
P			Poznámka k položce: Včetně všech kotevních prvků, včetně zdroje a napojení na el					
423	K	76711124	Držák antény, vč. všech kotvicích prvků, nástřešní, ozn 24/Z, stávající prvek určený pro opětovnou montáž, očištění + nový nátěr, barva tmavě šedá, kontrola stavu, v případě havarijního stavu výměna za nový, atd dle PD	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
424	K	76711125	D+M Ocelo-dřevěné zábradlí u atria, D=-3900, Š=-30, ozn25/Z, tvar.a materiál.kopie stávajícího, úprava šířky po instalaci zateplení, nátěr ocelové nosné konstr.-barva modrá-bude upřesněno při realizaci. Mat.- smrk, mořeno, nové kotevní prvky, atd dle PD	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	
425	K	76711126	D+M Ocel plot na pozemku s brankou 1000/1000, D=-10050, Š=-30, ozn26/Z, tvar.a materiál.kopie stávajícího, úprava šířky po instalaci zateplení, nátěr ocel nosné konstr.-barva modrá-bude upřesněno při realizaci, smrk, mořeno, nové kotev prvky, atd dle PD	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00	
426	K	76711127	D+M Střešní poklop zateplený, vel.1200/600mm, ozn.27/Z, plechový střeš.výlez se zatepl.víkem, celohliník.konstr, výška obv.tubusu dle síly střechy, síla víka 110mm, výplň izolace XPS a zhuťn.izol.vata, odol.povětrnost.vlívům, píst pro otevírání, atd dle PD	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
427	K	76711128	D+M Ochranná síť do malé tělocvičny, ozn.28/Z, konstr:nerez.sít'- vlákno 2mm oko 51x51mm, nerez.lanko 5mm kotvicí prvky, karabiny, síťovina vypnuta pom.karabinek k systému lanek, kotv.do stěny, lehce demontovatelné,atd dle PD	kpl	4,000	9 141,00	36 564,00	
428	K	76711129	D+M Ochranná síť do malé tělocvičny, ozn.29/Z, konstr:nerez.sít'- vlákno 2mm oko 51x51mm, nerez.lanko 5mm kotvicí prvky, karabiny, síťovina vypnuta pom.karabinek k systému lanek, kotv.do stěny, lehce demontovatelné,atd dle PD	kpl	4,000	42 620,00	170 480,00	
429	K	76711130	D+M Ochranná síť do velké tělocvičny, ozn.30/Z, konstr:nerez.sít'- vlákno 2mm oko 51x51mm, nerez.lanko 5mm kotvicí prvky, karabiny, síťovina vypnuta pom.karabinek k systému lanek, kotv.do stěny, lehce demontovatelné,atd dle PD	kpl	1,000	29 770,00	29 770,00	
430	K	76711131a	D+M Ochranná síť do velké tělocvičny, ozn.31/Z, konstr:nerez.sít'- vlákno 2mm oko 51x51mm, nerez.lanko 5mm kotvicí prvky, karabiny, síťovina vypnuta pom.karabinek k systému lanek, kotv.do stěny, lehce demontovatelné,atd dle PD	kpl	4,000	35 816,00	143 264,00	
431	K	76711131b	D+M Ochranná síť do velké tělocvičny, ozn.31/Z, konstr:nerez.sít'- vlákno 2mm oko 51x51mm, nerez.lanko 5mm kotvicí prvky, karabiny, síťovina vypnuta pom.karabinek k systému lanek, kotv.do stěny, lehce demontovatelné,atd dle PD	kpl	4,000	27 981,00	111 924,00	
432	K	76711132	Plechový nápis „Gymnázium Jiřího Ortena, ozn 27/T -ocelová podkladní deska s nainstalovaným samostatně laserem vyřezávaným ocelovým písmem, LED podsvícení, včetně přívodu EL. atd dle PD	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
433	K	76711133	D+M informační tabule venkovní tabule, nerez, ozn 33/T, vel. 20x15 cm s nápisem „Budovu GJO navrhl roku 1993 pan Ing.arch.Radim Bárta, autorizovaný architekt č.00203.“ Včetně kotevních prvků, atd dle PD	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
434	K	76711135a	Oprava stávajících laviček v areálu školy 12000/500, ozn 35/T	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
435	K	76711135b	Oprava stávajících laviček v areálu školy 7000/500, ozn 35/T	kpl	3,000	7 000,00	21 000,00	
436	K	76711135c	Oprava stávajících laviček v areálu školy 3000/500, ozn 35/T	kpl	3,000	3 000,00	9 000,00	
437	K	76711138	D+M Ochranné zábradlí na konci terasy, ozn 38/Z, tvarová i materiálová kopie stávajícího ochranného zábradlí (6/Z), Nový prvek, Nové kotevní prvky	kpl	1,000	10 260,00	10 260,00	
438	K	76711139	Stávající ocelový plot , ozn 39/Z, prvek určený pro opravu. Očištění, nový nátěr ocelové nosné konstrukce, barva bílá. Přesný odstín bude upřesněn při realizaci. Nové kotevní prvky. - dl=150m	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
439	K	76711281	Demontáž plechový nápis „Gymnázium Jiřího Ortena	kus	1,000	500,00	500,00	
440	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	9,450	795,00	7 512,75	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábků a okapových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okapových plechů, b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olišťovaného prvku. 2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn.

PSC

VV

VV

2,70*3,50

Součet

9,450

9,450

441	M	767-103	hliníková prosklená stěna 2700 x 3500, se vstupními dveřmi, bočními panely a nadsvětlikem, izol.trojsklo, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 103	ks	1,000	153 741,00	153 741,00	
442	K	767113150.1	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	32,550	795,00	25 877,25	
	VV		(2,76+2,70+2,69+2,70)*3,00		32,550			
	VV		Součet		32,550			
443	M	767-116	vstupní stěna s navazujícím zádveřím,dveře 2.kř 2760/3000mm+2700+2690+2700/3000mm, prosklení bezpečnostní folie,boční panely pevně zasklené. vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 116	ks	1,000	482 612,00	482 612,00	
444	K	767161	Demontáž zábradlí na terase s brankou pro opětní použití	m	3,400	150,00	510,00	
445	K	7671619	Demontáž ochranného zábradlí na terase pro opětní použití	m	2,100	150,00	315,00	
446	K	76716191	Demontáž ocelo dřevěného zábradlí u schodiště východního křídla výšky 1200 mm pro opětní použití	m	1,500	150,00	225,00	
447	K	76716192	Demontáž ocelového zábradlí s brankou výšky 1000 mm pro opětní použití - u velké tělocvičny	m	4,650	150,00	697,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
448	K	767311310	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (houseskových) se zasklením, rozpětí 1800 mm	m	8,800	1 000,00	8 800,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 Je započtena I montáž krytiny. 2. V ceně -2737 Je započteno I dokončení okování větracích křidel.					
449	M	767-166	pásový střešní světlík obloukový, celohliníková konstrukce 8800 x 1750 mm, prosklení polykarbovová deska (PC) opálová tl. min. 32 mm, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 166	ks	1,000	65 855,00	65 855,00	
450	K	767311330	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (houseskových) se zasklením, rozpětí 3000 mm	m	31,600	1 000,00	31 600,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 Je započtena I montáž krytiny. 2. V ceně -2737 Je započteno I dokončení okování větracích křidel.					
VV			3,95*8		31,600			
VV			Součet		31,600			
451	M	767-165	pásový střešní světlík obloukový, celohliníková konstrukce 2590 x 3950 mm, prosklení polykarbovová deska (PC) opálová tl. min. 32 mm, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 165	ks	8,000	37 092,00	296 736,00	
452	K	767311360	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných (houseskových) se zasklením, rozpětí 6000 mm	m	12,620	1 000,00	12 620,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 Je započtena I montáž krytiny. 2. V ceně -2737 Je započteno I dokončení okování větracích křidel.					
453	M	767-167	pásový střešní světlík obloukový, celohliníková konstrukce 4170 x 12620 mm, prosklení polykarbovová deska (PC) opálová tl. min. 32 mm, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 167	ks	1,000	141 164,00	141 164,00	
454	K	76731181	Demontáž střešního výlezu 800x960 mm	kus	1,000	950,00	950,00	
455	K	767311810	Demontáž světlíků se zasklením	m2	113,398	250,00	28 349,50	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1810 nejsou započteny náklady na demontáž obrubníku; tyto práce se oceňují cenami 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí.					
VV			2,59*3,95*4+2,16*9,19+4,17*12,62		113,398			
VV			Součet		113,398			
456	K	767311822	Demontáž světlíků bodových přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1810 nejsou započteny náklady na demontáž obrubníku; tyto práce se oceňují cenami 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí.					
457	K	767316316	Montáž světlíků bodových přes 3,5 do 4 m2	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 Je započtena I montáž krytiny. 2. V ceně -2737 Je započteno I dokončení okování větracích křidel.					
458	M	767-168	pásový střešní světlík obloukový, celohliníková konstrukce 2000 x 2000 mm, prosklení polykarbovová deska (PC) opálová tl. min. 32 mm, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 168	ks	2,000	16 521,00	33 042,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
459	K	7673218	Demontáž slunolamů - nosník clony a římsy bez clonících lamel	m2	185,000	95,00	17 575,00	
460	K	76733011	D+M nový střešní světlovod, ozn 22/T, tepelněizolační límec, diamantová kopule s vybroušenými drážkami, mléčné zasklení pod vyústěním tubusu, atd dle PD	kus	2,000	24 500,00	49 000,00	
461	K	76744632	D+M přístroj hasicí ruční vodní, sněhový, nebo práškový	kus	19,000	1 250,00	23 750,00	
462	K	76744931	D+M přístroj hasicí ruční práškový, nebo sněhový	kus	3,000	950,00	2 850,00	
463	K	7675311	Demontáž čistící zony venkovní	m2	10,300	150,00	1 545,00	
	VV		6,50+3,80		10,300			
	VV		Součet		10,300			
464	K	76753119	Demontáž čistící zony vnitřní	m2	15,000	100,00	1 500,00	
465	K	767531114	D+M venkovní čistící zóny pryžové, ozn 15/T, pryžové profily navlečené na nerez lanko, sestavené do segmentů, spojené plast.spojkami, osazeno do dlažby do Al.rámu.atd dle PD	m2	11,500	3 500,00	40 250,00	
	VV		5,50+6,00		11,500			
	VV		Součet		11,500			
466	K	767531115	D+M vnitřní čistící zóny, textilní, polypropylen zatavený do PVC podkladu, ozn 16/T, volně položená na zem s gumovou lištou š.2cm, atd dle PD	m2	12,600	2 500,00	31 500,00	
	VV		6,80+5,80		12,600			
	VV		Součet		12,600			
467	K	7676318	Demontáž dveří rozvaděčů	m2	10,436	100,00	1 043,60	
	VV		0,81*0,95+0,30*0,30+3,10*1,80+1,60*2,06+0,30*0,30+0,50*0,50+0,60*0,60		10,436			
	VV		Součet		10,436			
468	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okapových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

PSC

469	M	767-120	D+M dveři 1kř. 1000 x 2020 mm, ocelový rám, dveře bezpečnostní hladké, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn, 120	ks	2,000	12 500,00	25 000,00	
470	K	767651111	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy do 6 m2	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládním. 3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dveří průchodových. 4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.

PSC

471	M	767-108	garážová vrata 2400 x 2435 mm, ocelový rám, dveřní křídla plechová, profilace, vč.rámu, těsnění, kování, atd dle PD - ozn. 108	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	
472	K	7676518	Demontáž ocelové branky 1350 x 1000 mm pro opětovné použití - vstup na předzahrádku	kpl	1,000	200,00	200,00	
473	K	76765181	Demontáž ocelové branky 1400 x 1000 mm pro opětovné použití - vedle vjezdu do garáže	kpl	1,000	200,00	200,00	
474	K	76765182	Demontáž ocelové branky 1760 x 1000 mm pro opětovné použití - u zásobovací rampy	kpl	1,000	200,00	200,00	
475	K	767722819	Demontáž ocelové markýzy nad vstupem pro opětovné použití	m2	13,200	150,00	1 980,00	
	VV		5,50*2,40		13,200			
	VV		Součet		13,200			
476	K	7678321	D+M Žebřík ocelový střešní pro překonání výškových úrovní, šířka 450 mm, délka cca 1700 mm, ozn. 23/T, podložen dlaždicí 60x60 cm, atd dle PD	kus	1,000	11 050,00	11 050,00	
477	K	7678335	D+M Systém zachytávání sněhu, ozn. 32/Z, sněhové zábrany budou vždy umístěny nad teplou zónou střechy, přesné rozmístění a použití sněhových zachytávačů určí realizační firma, atd dle PD	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
478	K	7678336	D+M, Zachytný systém, ozn. 33/Z - na střeše bude instalován bezpečnostní zachytný systém dle EN 795, typ a rozmístění dle dodavatele a jeho zvolených prvků, zachytný systém bude pokrývat i střechy, které nebudou předmětem rekonstrukce, atd dle PD	kpl	1,000	733 795,00	733 795,00	
479	K	7678337	D+M Ocelové madlo, ozn. 34/Z, kotvené do stěny, ochranné madlo podél únikového schodiště, kotveno do stěny přes nastavovací profil v tepelné izolaci, Ocelové, nátěr barva modrá, délka 1200 mm, atd dle PD	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
480	K	7678350	Nástěnné instalační žlaby pro elektrické vedení fotovoltaiky, ozn. 36/Z, stávající prvek určený pro opětovnou montáž, předpoklad využití 100% + nové kotevní šrouby, délka 3m, atd dle PD	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
481	K	76799524	D+M ocelového patníku, sklopný výška sklopení 130mm, žárovně zinkovaný, prům. 100mm, výška nad zemí 700mm, viz PD- ozn. 24/T	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
482	K	76799525	D+M ocelového patníku, žárovně zinkovaný, prům. 100mm, výška nad zemí 700mm, viz PD- ozn. 25/T	kus	13,000	2 000,00	26 000,00	
483	K	76799526	D+M půlkruhové lavičky, poloměr 1500mm, šířka 500mm, výška 460mm, ocel. nosná konstrukce, dřevěný sedák vč. povrchové úpravy viz PD- ozn. 26/T	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
484	K	767996	Demontáž držáku antény vč. kotvicích prků pro opětovnou montáž	ks	2,000	200,00	400,00	
485	K	7679967	Demontáž ocelové stojky se sítí jako ochrana hřiště (6 stojek.5 polí)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
486	K	76799679	Demontáž stojanu na basket koš	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
487	K	767996791	Demontáž dveří pro zásobování 900x 650 mm	ks	1,000	250,00	250,00	
488	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,500	39 628,00	59 442,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		771	Podlahy z dlaždic				48 247,70	
489	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm - venkovní schodiště	m	13,800	200,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž částí A01.								
PSC								
490	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	13,800	200,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čis. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž částí A01.								
PSC								
491	K	771544111	Montáž nové dlažby venkovní keramické	m2	40,500	495,00	20 047,50	CS ÚRS 2017 01
492	M	5976140	dlaždice keramické	m2	52,623	400,00	21 049,20	
493	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,500	466,00	1 631,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		781	Dokončovací práce - obklady				465 634,50	
494	K	781774114	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	324,000	600,00	194 400,00	CS ÚRS 2017 01
495	M	5976142	dlaždice keramické	m2	356,400	720,00	256 608,00	
496	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,500	4 179,00	14 626,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 783

Dokončovací práce - nátěry

606 435,53

497	K	7832952	Protipožární nátěr ocelových kroků	m2	570,000	475,00	270 750,00	
498	K	78342512	Nátěry ocelových sloupů a průvlaků u zásobovací rampy a VZT potrubí	m2	9,000	120,00	1 080,00	
499	K	7836211	Nátěry podhledových stropních palubek	m2	3 310,568	96,00	317 814,53	
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.105" 105,877+87,563		193,440			
	VV		"ST.106" 272,00		272,000			
	VV		"ST.109" 556,00-186,872		369,128			
	VV		"ST.112" 115,00		115,000			
	VV		"ST.113" 550,00+148,00		698,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.119" 28,00		28,000			
	VV		Součet		3 310,568			
500	K	78379521	Podnátěr a finální šedý nátěr do exteriéru - cetris (cementotřískových) desek a pomocných konstrukcí pro bednění	m2	59,800	45,00	2 691,00	
501	K	78379522	Obnovení a nové reflexní / výstražné nátěry	m2	47,000	300,00	14 100,00	

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

105 356,60

502	K	784440001	Malba z malířských směsí na omítky	m2	1 150,132	50,00	57 506,60	
	VV		"ST.105" 530-105,877-87,563		336,560			
	VV		"ST.108" 165,00		165,000			
	VV		"ST.109" 186,572		186,572			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.113" 39,00+35,00		74,000			
	VV		"ST.116" 86,00		86,000			
	VV		"ST.117" 148,00		148,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		1 150,132			
503	K	784440011	Malba z malířských směsí na SDK	m2	870,000	55,00	47 850,00	
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST.107" 295,00		295,000			
	VV		"ST.112" 45,00		45,000			
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		870,000			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				2 468 877,00	
504	K	7866271	D+M Venkovní rolety s manuálním pohonem v podomítk.schránce s integr.tepel. izolací tl. 40mm, barva tm.šedá, ozn.1/T, nově osaz.rolety budou mít odolnost proti větru, dle ČSN EN 13659 třída 6, odpovídá Beaufort třída 9, min 88 km/h, vč. přívodu EL. atd dle PD	kus	186,000	10 592,00	1 970 112,00	
505	K	7866272a	D+M Zatemňovací blackoutová roleta interiérová vertikální vel. 2400/2350mm, ozn 2/T, zatemňovací účinnost 100%, kombinace ZIP systému a blackout látky, kotveno ze spodní strany okenního nadpraží (montáž do ostění), atd dle PD	kus	17,000	16 992,00	288 864,00	
506	K	7866272b	D+M Zatemňovací blackoutová roleta interiérová vertikální vel. 2400/3050mm, ozn 2/T, zatemňovací účinnost 100%, kombinace ZIP systému a blackout látky, kotveno ze spodní strany okenního nadpraží (montáž do ostění), atd dle PD	kus	2,000	19 235,00	38 470,00	
507	K	7866272c	D+M Zatemňovací blackoutová roleta interiérová vertikální vel. 2360/770mm, ozn 2/T, zatemňovací účinnost 100%, kombinace ZIP systému a blackout látky, kotveno ze spodní strany okenního nadpraží (montáž do ostění), atd dle PD	kus	4,000	11 651,00	46 604,00	
508	K	7866272d	D+M Zatemňovací blackoutová roleta interiérová vertikální vel. 2000/2200mm, ozn 2/T, zatemňovací účinnost 100%, kombinace ZIP systému a blackout látky, kotveno ze spodní strany okenního nadpraží (montáž do ostění), atd dle PD	kus	2,000	15 157,00	30 314,00	
509	K	7866272e	D+M Zatemňovací blackoutová roleta interiérová vertikální vel. 2950/1840mm, ozn 2/T, zatemňovací účinnost 100%, kombinace ZIP systému a blackout látky, kotveno ze spodní strany okenního nadpraží (montáž do ostění), atd dle PD	kus	2,000	12 085,00	24 170,00	
510	K	7866272f	D+M Zatemňovací blackoutová roleta interiérová vertikální vel. 2360/2000mm, ozn 2/T, zatemňovací účinnost 100%, kombinace ZIP systému a blackout látky, kotveno ze spodní strany okenního nadpraží (montáž do ostění), atd dle PD	kus	2,000	15 370,00	30 740,00	
511	K	7866274	D+M Zatemňovací blackoutová roleta interiérová horizontální pro střešní světlík vel. 3910/12360mm, ozn 4/T, zatemňovací účinnost 100%, kombinace ZIP systému a blackout látky, motorické ovládání. atd dle PD	kpl	1,000	21 225,00	21 225,00	
512	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,750	24 504,00	18 378,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D M Práce a dodávky M 178 825,00

D 21-M Elektromontáže 49 450,00

513	K	210016	Úpravy stávajícího silnoproudu včetně související stavební činnosti, napojení čidel CO2, napojení přístupového a stravovacího systému	kpl	1,000	49 450,00	49 450,00	
-----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 129 375,00

514	K	360020	Instalace a oživení čidel CO2 D+M, technická specifikace viz dokumentace	kus	45,000	2 875,00	129 375,00	
-----	---	--------	--	-----	--------	----------	------------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 869 780,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

515	K	011002000	Mykologický průzkum	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
516	K	011002001	Akustická studie - dozvuk v tělocvičnách	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
517	K	013002000	Realizační, dodavatelská a dílenská dokumentace stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
518	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 560 000,00

519	K	032002000	Zařízení staveniště - definuje uchazeč, základní schéma viz výkres POV	kpl	1,000	560 000,00	560 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 189 780,00

520	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	189 780,00	189 780,00	
-----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Vstup sys - Vstup systém

KSO:

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Projektant:

DOMUSDESIGN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

256 910,00

DPH základní
snížená

Základ daně
256 910,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
53 951,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

310 861,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Vstup sys - Vstup systém

Místo:

Jaselská 932, Kutná Hora

Datum:

18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant:

DOMUSDESIGN

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

256 910,00

D1 - přístupový systém

121 210,00

D2 - stravovací systém

135 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Vstup sys - Vstup systém

Místo:

Jaselská 932, Kutná Hora

Datum:

18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant:

DOMUSDESIGN

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

256 910,00

D		D1	přístupový systém						121 210,00
1	K	Pol1	Čipy kompatibilní se stávajícím systémem (13,56MHz)	ks	520,000	97,75	50 830,00		
2	K	Pol2	Čtečka ke vstupu	ks	1,000	9 085,00	9 085,00		
3	K	Pol3	Řídící jednotka u vstupu	ks	1,000	10 465,00	10 465,00		
4	K	Pol4	Napájecí zdroj jednotky	ks	1,000	4 945,00	4 945,00		
5	K	Pol26	Kabel CYKY 3x1,5 včetně napojení na stávající rozvod	m	60,000	40,25	2 415,00		
6	K	Pol19	UTP kabel včetně napojení na stávající rozvod	m	80,000	34,50	2 760,00		
7	K	Pol5	SW pro evidenci osob	ks	1,000	20 930,00	20 930,00		
8	K	Pol6	Implentace SW	ks	1,000	2 530,00	2 530,00		
9	K	Pol7	Načtení osob do databáze SW	ks	1,000	1 725,00	1 725,00		
10	K	Pol8	Montáž zařízení	ks	1,000	10 350,00	10 350,00		
11	K	Pol9	Doprava	ks	1,000	2 300,00	2 300,00		
12	K	Pol10	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 875,00	2 875,00		

D		D2	stravovací systém						135 700,00
13	K	Pol11	Čtečka pro správu čipů	ks	1,000	3 910,00	3 910,00		
14	K	Pol12	Čtečka k terminálu na objednávání stravy	ks	1,000	5 175,00	5 175,00		
15	K	Pol13	Terminál pro výdej stravy	ks	1,000	20 470,00	20 470,00		
16	K	Pol14	Čtečka k terminálu pro výdej stravy	ks	1,000	8 510,00	8 510,00		
17	K	Pol15	Napájení terminálu pro výdej stravy	ks	1,000	4 945,00	4 945,00		
18	K	Pol16	SW pro komunikaci s databází	ks	1,000	66 930,00	66 930,00		
19	K	Pol17	Zvuková signalizace výdeje stravy	ks	1,000	1 035,00	1 035,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	Pol18	Montáž zařízení	ks	1,000	19 550,00	19 550,00	
21	K	Pol9	Doprava	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
22	K	Pol10	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 875,00	2 875,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Osvětlení - Osvětlení

KSO:

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Projektant:

DOMUSDESIGN

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikací materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

955 712,50

DPH základní
snižená

Základ daně
955 712,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
200 699,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 156 412,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Osvětlení - Osvětlení

Místo:

Jaselská 932, Kutná Hora

Datum:

18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant:

DOMUSDESIGN

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

955 712,50

D1 - ROZVADĚČE

15 295,00

D2 - SVÍTIDLA

533 370,00

D3 - KABELY

20 182,50

D4 - KABELOVÉ TRASY

5 405,00

D5 - Ostatní materiál a montážní práce

367 080,00

D6 - Inženýrská činnost

14 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Osvětlení - Osvětlení

Místo:

Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

955 712,50

D	D1		ROZVADĚČE				15 295,00	
1	K	Pol19	Stávající Rozvaděč R1A	kpl	1,000	8 970,00	8 970,00	

P

Poznámka k položce:
Výměna stávajících Jističů (10A/1P/B) za nové (13A/1P/B) - 13x; Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení

2	K	Pol20	Stávající ovládací skříňka MS1	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Napojení nové kabeláže na výstupní svorky ovládacích obvodů (9x); Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení

3	K	Pol21	Stávající ovládací skříňka MS2	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Napojení nové kabeláže na výstupní svorky ovládacích obvodů (5x); Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení

D	D2		SVÍTIDLA				533 370,00	
---	----	--	----------	--	--	--	------------	--

4	K	Pol22	S2: LED svítidlo s integrovaným systémem LED, určené pro osvětlení sportovišť, s bílou ochrannou mřížkou z oceli, optická parabolická mřížka z hliníku, satinovaná, činitel odrazu mřížky >98%, přímá vyzařovací charakteristika, světelný tok 7900lm, příkon svítidla 62W, teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, kvalita LED L80 70.000hod při teplotě do 25°C, tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno bílou barvou, třída ochrany I, IP20, odolnost proti nárazu IK10/20J, zkouška žhavou smyčkou 960°C, se dvěma elektronickými předřadníky	ks	84,000	5 980,00	502 320,00	
5	K	Pol23	N1: LED nouzové svítidlo 3W, 250 lm, přisazená montáž, bez piktogramu	ks	14,000	1 725,00	24 150,00	
6	K	Pol24	N2: LED nouzové svítidlo 3W, 250 lm, nástěnná montáž, s piktogramu	ks	4,000	1 725,00	6 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

P

Poznámka k položce:

Poznámka: svítidla budou dodána komplet vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

D D3

KABELY

20 182,50

7	K	Pol25	Kabel CYKY 5x1,5	m	340,000	28,75	9 775,00	
8	K	Pol26	Kabel CYKY 3x1,5	m	475,000	16,10	7 647,50	
9	K	Pol27	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
10	K	Pol28	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky)	kpl	1,000	1 035,00	1 035,00	

D D4

KABELOVÉ TRASY

5 405,00

11	K	Pol29	Instalační trubka bezhalogenová Č 16+32 mm, pevná, vč. upevňovacího materiálu	m	300,000	4,60	1 380,00	
12	K	Pol30	Identifikace kabelových tras	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
13	K	Pol31	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	

D D5

Ostatní materiál a montážní práce

367 080,00

14	K	Pol32	Demontáž stávající sílové kabeláže	m	800,000	17,25	13 800,00	
15	K	Pol33	Demontáž stávajících svítidel	ks	112,000	115,00	12 880,00	
16	K	Pol34	Odvoz materiálu do 25 km	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
17	K	Pol35	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,000	5 750,00	5 750,00	
18	K	Pol36	Hydraulická montážní plošina, výška zdvihu do 10m	den	45,000	2 760,00	124 200,00	
19	K	Pol37	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky, začistění, ...), stavební připravenost	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
20	K	Pol38	Finální úprava dotčených povrchů (uvedení do původního stavu, výmalba)	kpl	1,000	18 400,00	18 400,00	
21	K	Pol39	Kompletace, oživení, zařízení staveniště	kpl	1,000	166 750,00	166 750,00	

D D6

Inženýrská činnost

14 380,00

22	K	Pol40	Dodavatelská a dílenská dokumentace	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
23	K	Pol41	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	
24	K	Pol42	Provozní zkoušky	hod	10,000	288,00	2 880,00	
25	K	Pol43	Výchozí revize elektro	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Hromosvod - Hromosvod

KSO:

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Projektant:

DOMUSDESIGN

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí zkoušky (revize). O provedené revizi budou vystaveny příslušné protokoly.

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

888 645,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	888 645,50	21,00%	186 615,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 075 261,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Hromosvod - Hromosvod

Místo:

Jaselská 932, Kutná Hora

Datum:

18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant:

DOMUSDESIGN

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

888 645,50

D1 - HROMOSVOD

713 149,50

D2 - UZEMNĚNÍ

15 916,00

D3 - ZEMNÍ PRÁCE

5 175,00

D4 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE

143 480,00

D5 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

10 925,00

11
99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Objekt:

Hromosvod - Hromosvod

Místo:

Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

888 645,50

D D1 HROMOSVOD

713 149,50

1	K	210220002	Vedení drátem FeZn Č8 vč. vč. pomocných jímacích hrotů, podpěr vedení a upevňovacího materiálu (jímací soustava)	m	1 050,000	632,50	664 125,00	
2	K	210220101	Vedení drátem FeZn Č8 vč. podpěr svodů a plastových manžet	m	500,000	46,00	23 000,00	
3	K	Pol44	Drát FeZn Č10	m	75,000	24,15	1 811,25	
4	K	210220302	Zkušební svorka, vč. štítku pro označení	ks	31,000	51,75	1 604,25	
5	K	210220372	Ochranný úhelník	ks	31,000	184,00	5 704,00	
6	K	210220212	Jímací tyč délky 2,0 m (ochrana anténních stožárů)	ks	2,000	402,50	805,00	
7	K	Pol45	Izolovaný distanční držák (0,5-1,0m)	ks	6,000	287,50	1 725,00	
8	K	210220301	Svorka spojovací všeobecně	ks	720,000	11,50	8 280,00	
25	K	210220301.2	Sada pro pospojení lana záchytného systému	kpl	30,000	172,50	5 175,00	
9	K	Pol46	Protikoroziní nátěr	kpl	1,000	920,00	920,00	

D D2 UZEMNĚNÍ

15 916,00

10	K	210220362	Zemnicí tyč (popř. deska)	ks	12,000	1 035,00	12 420,00	
11	K	210220301.1	Svorka spojovací všeobecně	kpl	24,000	11,50	276,00	
12	K	Pol47	Proměření a případné lokální posílení stávajícího uzemnění svodů	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
13	K	Pol48	Protikoroziní nátěr	kpl	1,000	920,00	920,00	

D D3 ZEMNÍ PRÁCE

5 175,00

14	K	Pol49	Teréní úpravy, vč. uvedení do původního stavu	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	
----	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D D4

OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE

143 480,00

15	K	Pol50	Demontáž stávajícího vedení (jímací a svodové soustavy)	hod	35,000	253,00	8 855,00	
16	K	Pol51	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	
17	K	Pol52	Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů	kg	150,000	311,00	46 650,00	
18	K	Pol53	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
19	K	Pol54	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
20	K	Pol55	Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
21	K	Pol56	Montáž, kompletace	kpl	1,000	63 250,00	63 250,00	

P

Poznámka k položce:

obsaženo v položkách 1.1 až 1.8 a 2.1 a 2.2

D D5

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

10 925,00

22	K	Pol57	Vytýčení inženýrských sítí v místech instalace uzemnění	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
23	K	Pol58	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	
24	K	210280002	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	

CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 8055828212

Pojistitel: ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ 532 18
IČ: 455 34 306
jednající: Lenka Dvořáková

Pojištěný: Realitní a stavební společnost s.r.o.
Fantova 693/45
Obřany, 614 00 Brno
IČ: 41432037
Zápis v OR: MS v Praze oddíl C, vložka 3454
jednající: Jaroslav Vaňátko - jednatel

Předmět pojištění:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu
Pojistná částka 60 000 000 Kč
Územní rozsah Česká republika

Platnost certifikátu: od 1.1. 2017 do 31.12.2018

Pojistná smlouva se řídí VPP OC 2005, VPP ODP 2012

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

V Praze, dne 23.12.2016

Pojistitel: 
Podpis osoby pověřené
sjednáním pojištění

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí 1458

532 18 Pardubice

IČ: 455 34 306

Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
dále jen („pojistitel“)

CERTIFIKÁT

Pojistitel potvrzuje, že dne 08.03.2018 uzavřel s
pojistníkem

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Fantova 693/45

614 00 Brno - Obřany

IČ: 41432037

pojistnou smlouvu č. 8069323019

na základě které byla sjednána rámcová smlouva na stavebně – montážní pojištění

od 09.03.2018 00:00 hodin (počátek pojištění) **do 09.03.2019 00:00** hodin

v následujícím rozsahu:

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně - montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014.

Pojištění se dále řídí doplňkovými pojistnými podmínkami (DOLOŽKAMI):

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

010 Výluka škody nebo odpovědnosti za újmu způsobené povodní nebo záplavou

030 Odcizení

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků

121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro opěrné zdi

Místo pojištění:

Území České republiky

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník Realitní a stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Fantova 693/45, Brno - Obřany
IČO: 41432037
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „**Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře**“, (dále jen „**dodavatel**“),

Alternativa 1

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat ~~jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.~~

nebo

Alternativa 2

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Ing. Luboš Janda	42751497 28.října 692/23, Čáslav	Elektromontáže (vč. prokázání kvalifikace)
Pavel Němeček	48668168 Hořany 13, Kutná Hora	Technik BOZP (doklady viz. prokázání kvalifikace)
Interklíma spol. s r.o.	13586556 Semtín 92, Pardubice	Prokázání profesní kvalifikace: Autorizace v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika (doklady viz. prokázání kvalifikace)
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném

rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán Jaroslav Vaňátko, jednatel:

V Brně dne 7.9.2018

Podpis:



CD

„Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy

Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře“

- Příloha SOD č. 6 – Zadávací dokumentace
- Příloha SOD č. 7 – Nabídka dodavatele

