



CHODBA
PODLAHA:
 - OSAZENÍ PRAHU U DVEŘÍ WC
STĚNY:
 - OŠKRÁBÁNÍ A UMYTÍ MALBY
 - TMEL+SKLOTEXILNÍ TKANINA OKOLO NOVÉHO OTVORU
 - ŠTUK
 - PENETRACE+2xMALBA

KOUPELNA+WC+WC PERSONÁL
PODLAHA:
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY KERAMICKÁ DLAŽBA
 - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZ + 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VYTAŽENA 150MM NA STĚNY, V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU 2000MM + SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PŘECHODU PODLAHA STĚN, STYČNÉ SPÁRY A KOUT+ROH.
STĚNY:
 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO WC, VYBOURÁNÍ PŘÍČEK +DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE, DÁLE VYBOURÁNÍ ZDIVA MEZI KOUPELNOU A WC TĚLESNĚ POSTIŽENÝ, VYBOURÁNÍ OTVORU S OSAZENÍM NOVÝCH DVEŘÍ DO PROSTORU SCHODIŠTĚ S OSAZENÍM OCEL.ZÁRUBNÍ+NÁTĚR+DVEŘE S MŘÍŽKOU. VYBOURÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU. OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU V=1300, 2280 A +NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 2000MM
 - NOVÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY SDK 2xDESKA H2 2x12.5MM TL.205MM VÝŠKY 1500MM + NOVÉ PŘÍČKY SDK 2xDESKA 12.5MM TL.125MM + NOVÁ INSTALAČNÍ STĚNA SDK 2xDESKA H2. VŠE S OSAZENÍM KONZOL PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
 - OŠKRÁBÁNÍ+OMYTÍ MALBY
 - OPRAVA OMÍTKY Z 10-30%
 - TMEL+SKLOTEXILNÍ TKANINA
 - ŠTUK (MIMO OBKLAD A SDK)
 - PENETRACE+2xMALBA
STROP:
 - OŠKRÁBÁNÍ+OMYTÍ MALBY
 - PENETRACE+2xMALBA
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI:
 - DEMONTÁŽ UMYVADLA, WC VANIČKY
 - MONTÁŽ+DODÁVKA UMYVADLA A WC + SKLOPNÁ A PEVNÁ MADLA, NEREZ KOŠ, ZRCADLO

POZNÁMKY:

PROSTORY PŘÍZEMÍ POD ŘEŠENÝM PROSTOREM KOUPELNA + WC V PATŘE
 SOUČÁSTÍ PROPOČTU JE PŘEDPOKLAD PŘÍPRAVY NAPOJENÍ ROZVODŮ NAD PODHLEDEM V 1.NP, Z TOHO VYPLÝVÁ DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
INSTALACE:
 ROZVODY INSTALACÍ ZTI A ELEKTRO JSOU NACENĚNY KVALIFIKOVANÝM ODHADEM
POŽÁRNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÉHO PROSTORU ODLEHČOVACÍ SLUŽBY:
 BEZ ZÁSAHŮ A ZMĚNY MATERIÁLŮ PODHLEDŮ

SO.02- 1.PATRO STAVEBNÍ ÚPRAVY KOUPELNY ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

PODKLAD PRO ROZPOČET SO.02
 1.PATRO STAVEBNÍ ÚPRAVY KOUPELNY ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
 OBJEKT CENTRA 83, HAVLÍČKOVA 477, MLADÁ BOLESLAV