

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **2019\_0161 - II /101 DRAHELČICE OBCHVAT, PŘIPOJENÍ ZE SJEZDU Z D5**Objekt: **SO 801 - Kácení dřevin**Rozpočet: **[SO 801] - Kácení dřevin**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace: **AFRY CZ**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Kácení dřevin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
SO 801 Kácení dřevin							-----
0 Všeobecné konstrukce a práce							-----
1	02940R	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE</p> <p>pasportizace zeleně před stavbou a po stavbě</p> <p>1,00 = 1,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 1,000</b></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KPL	1,000	-----	-----	R - položka
1 Zemní práce							-----
2	111202	<p>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM</p> <p>včetně ekologické likvidace</p> <p>9110,00 = 9 110,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 9 110,000</b></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</li> <li>- dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost</li> <li>- spálení na hromadách nebo štěpkování</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M2	9 110,000	-----	-----	OTSKP - 2024
3	112042	<p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 2KM</p> <p>odkup dřeva zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16</p> <p>44,00 = 44,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 44,000</b></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porážení stromu a osekání větví</li> <li>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</li> <li>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</li> <li>- vytrhání nebo vykopání pařezů</li> <li>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</li> <li>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</li> <li>- zásyp jam po pařezech</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</li> </ul>	KUS	44,000	-----	-----	OTSKP - 2024

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 801] - Kácení dřevin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	CS
4	112112	<p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM</p> <p>odkup dřeva zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16</p> <p>45,00 = 45,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 45,000</b></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poražení stromu a osekání větví</li> <li>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</li> <li>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytrhání pařezů</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</p>	KUS	45,000	-----	-----	OTSKP - 2024
5	112122	<p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM</p> <p>odkup dřeva zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16</p> <p>11,00 = 11,000 [A]</p> <p><b>Celkové množství = 11,000</b></p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poražení stromu a osekání větví</li> <li>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování</li> <li>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytrhání pařezů</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</p>	KUS	11,000	-----	-----	OTSKP - 2024