

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **399219-2 - Přípravné práce – kácení podél siln. poz. silnice II/115 (extr. Dobřichovice, Černošice)**

Objekt: **SO 022 - Kácení a prořezávání porostů**

Rozpočet: **[SO 022] - Kácení a prořezávání porostů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,000

Náklad na měrnou jednotku:

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.26.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 022] - Kácení a prořezávání porostů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 022 Kácení a prořezávání porostů</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	02940.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace před zahájením kácení, odstranění křovin a prořezávání a po dokončení prací. 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
<b>1 Zemní práce</b>						-----
2	111201.R	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM Kompletní odstranění porostu včetně kořenů  Plocha: 220m <sup>2</sup> +106m <sup>2</sup> +146m <sup>2</sup> +246m <sup>2</sup> +33m <sup>2</sup> +279m <sup>2</sup> +762m <sup>2</sup> 220+106+146+246+33+279+762 = 1 792,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a jiných dřevin do průměru 35 cm (včetně kořenů) - dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost - štěpkování - potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 792,000	-----	-----
3	112021.R	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ Stromy č. 28, 35 (2x), 37, 39 (viz dendrologický průzkum) - včetně štěpkování větví a pařezů  Povinný odkup materiálů Zhotovitelem  Ekologická likvidace (recyklace) materiálů 5 = 5,000 [A]	KUS	5,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 022] - Kácení a prořezávání porostů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poražení stromu a osekání větví</li> <li>- štěpkování větví a pařezů - potřebný stroje a odvoz vyzískaného materiálu</li> <li>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi</li> <li>- vytrhání nebo vykopání pařezů</li> <li>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</li> <li>- dopravu a uložení pařezů</li> <li>- zásyp jam po pařezech</li> <li>- položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</li> </ul>				
4	112031.R	<p>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ</p> <p>Stromy č. 23, 24, 29 (2x), 32 (2x), 33, 34, 36, 38 (viz dendrologický průzkum) - včetně štěpkování větví a pařezů</p> <p>Povinný odkup materiálů Zhotovitelem</p> <p>Ekologická likvidace (recyklace) materiálů</p> <p>10 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poražení stromu a osekání větví</li> <li>- štěpkování větví a pařezů - potřebný stroje a odvoz vyzískaného materiálu</li> <li>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi</li> <li>- vytrhání nebo vykopání pařezů</li> <li>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů</li> <li>- dopravu a uložení pařezů</li> <li>- zásyp jam po pařezech</li> <li>- položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</li> </ul>	KUS	10,000	-----	-----
5	11242.R	<p>ÚPRAVA STROMŮ ŘEZEM VĚTVÍ</p> <p>Jedná se o ořezávání větví u stromů (ořezávají se větve stromů přesahují / zasahují do záboru pozemní komunikace v páse šířkou cca 2 m, po levé straně ve směru staničení), v úseku km 0.000 – km 0,500 (staničení dle přílohy dendrologického průzkumu)</p> <p>Orientační svislá plocha pro ořezávání zasahujících do komunikace větví cca 3000 m2 (500m*6m)</p> <p>500*6 = 3 000,000 [A]</p>	m2	3 000,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.26.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 022] - Kácení a prořezávání porostů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - ořezání větví u stromů přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace - štěpkování větví - potřebný stroje a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **399219-2 - Přípravné práce – kácení podél siln. poz. silnice II/115 (extr. Dobřichovice, Černošice)**

Objekt: **SO 023 - Dopravně inženýrská opatření během kácení (prořezávání)**

Rozpočet: **[SO 023] - Dopravně inženýrská opatření během kácení (prořezávání)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,000

Náklad na měrnou jednotku:

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.26.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 023] - Dopravně inženýrská opatření během kácení (prořezávání)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 023 Dopravně inženýrská opatření během kácení (prořezávání)</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
1	03720.R	<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Komplexní dopravně inženýrské a bezpečnostní opatření včetně zajištění všech potřebných souhlasů, povolení a administrativních činností</p> <p>Přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrolní údržba, servis, přeznačování a manipulace s nimi.</p> <p>Zajištění veškerých rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace nebo jiných omezení na pozemní komunikaci, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KPL	1,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>					