

DPS

STAVBA:





**III/24020 ZEMĚCHY, MOST ev.č. 24020-1 PŘES
KNOVÍZSKÝ POTOK V OBCI ZEMĚCHY - PD**

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.



Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

| | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------|
|  dipont DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724 | | | Zakázka: D23211 | Datum: 08/2024 |
| ODP. PROJEKTANT SO | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA | Účel PD: | DPS |
| ING. JAN ROSÍK | ING. NORBERT PELC | ING. PETR NOVÁK | Měřítko: | |
|  |  |  | Formát: | |
| STAVBA: | | | Část: | Paré: |
| III/24020 ZEMĚCHY, MOST ev.č. 24020-1 | | | B | |
| PŘÍLOHA: | | | Příloha: | |
| PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK | | | B.8.7 | |

Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby!

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Identifikační údaje | 2 |
| 1.1 | Stavba..... | 2 |
| 1.2 | Objednatel | 2 |
| 1.3 | Údaje o zpracovateli dokumentace | 2 |
| 3 | Úvod..... | 3 |
| 4 | Plán kontrolních prohlídek | 3 |
| 5 | Závěr | 3 |

1 Identifikační údaje

1.1 Stavba

| | |
|--------------------------|---|
| <i>Stavba</i> | III/24020 Zeměchy, most ev.č. 24020-1 přes Knovízský potok v obci Zeměchy - PD |
| <i>Katastrální území</i> | Zeměchy u Kralup nad Vltavou [792799] |
| <i>Obec</i> | Kralupy nad Vltavou [534951] |
| <i>Kraj</i> | Středočeský kraj |

1.2 Objednatel

| | |
|---------------|---|
| <i>Název</i> | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |
| <i>IČ</i> | 00066001 |
| <i>Adresa</i> | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Název</i> | DIPONT s.r.o. |
| <i>IČ</i> | 28693094 |
| <i>Adresa:</i> | Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem |
| <i>Zodpovědný projektant</i> | Ing. Martin Plšek autorizovaný inženýr v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ č. autorizace: 0402483 |
| <i>Projektant</i> | Ing. Norbert Pelc projektant mosty a inž. konstrukce T: 771 140 870, E: pelc@dipont.cz |

3 Úvod

Stavba se nachází v intravilánu města Kralupy nad Vltavou, místní část Zeměchy na pozemcích uvedených v PD v části C. Stávající mostní objekt převádí silnici III/24020 přes Knovízský potok. V okolí se nachází rodinné domy se zahradami a neobdělávaná půda. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu konstrukce bude provedena demolice stávajícího objektu a výstavba nového mostu.

Kontrolní prohlídky mají za cíl ověřit za přítomnosti stavebního úřadu, že stavba v dané fázi splňuje sledovaná kritéria z hlediska „veřejného zájmu“, tj. zejména hlediska prokazující zajištění ochrany života, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a šetrnost k okolí. Kontrolní prohlídku svolává a provádí stavební úřad (§ 133 SZ).

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4 Plán kontrolních prohlídek

Projektant navrhuje načasovat kontrolní prohlídky stavby do termínů odpovídající možnosti kontroly níže uvedených částí postupu stavebních prací:

- 1) Kontrola založení
- 2) Kontrola po betonáži spodní stavby
- 3) Kontrola po sestavení nosné konstrukce
- 4) Kontrola provedení zásypů a vozovky
- 5) Závěrečná kontrolní prohlídka

5 Závěr

Po skončení kontrolní prohlídky stavby bude vždy proveden zápis do stavebního deníku s odsouhlasením kontrolovaných částí, případně s uvedením požadavků na úpravu a způsob nápravy, včetně udání termínu provedení.

Ve Zlíně, říjen 2023

Ing. Norbert Pelc

DIPONT s.r.o.