

V Říčanech dne 20.9.2018
Reg. č.: VZ-511/18
Č. j.: 3596/18/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/610 Stará Boleslav“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Vzhledem k tomu, že z přiloženého nákresu není jasně zřejmé ohrazení stavby, prosím o nákres, ze kterého bude jasné, kde stavba začíná a končí kvůli zažádání o DIO. Zároveň na MUKu prosím o naznačení, kde bude hrana napojení kvůli řezu a zálivce. To samé i v průtahu městem, kde jsou různé zálivy, odbočky a zastávky autobusu. Dále prosím o informaci, zda se do stavby počítá i s přemostěním dálnice, kde by se asi nefrézovalo 8 cm.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Začátek úpravy je na hranici křižovatky MK – ul. pplk Sochorova – viz. mapa začátku stavby v příloze. Pokud se týká MUK s D10, úprava bude končit a opět začínat v bezpečné vzdálenosti od dilatačních závěrů, tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na mostě se nebude frézovat bez konzultace s kolegou Dostálem – mostní oddělení KSÚS SK, očekáváme max 50 mm pro výměnu obrusné vrstvy. Poznámka k frézování – fréza 80 mm je maximální údaj, předpoklad je srovnat profil a pokud nebude dosaženo 80 mm nebude to hodnoceno jako nesplnění zadání. Napojení na okolní komunikace by mělo být vyřešeno zaříznutím, v případě nezbytné výškové změny krátkým klínem. Zálivy atd nejsou předmětem dodávky, stavba řeší souvislou údržbu samotné silnice II/610.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Příloha:

Příloha č. 1 – Mapa začátku stavby