

ZÁPOROVÉ STĚNY PRO SO325

Soupis prací a dodávek - výkaz výměr (VV)

Pol. č.	Popis	Množství	Jedn.
1.	Doprava a zařízení staveniště stěhování 1x na stavbu a 1x ze stavby, zřízení a likvidace zařízení staveniště	1.0	ks
2.	Příprava a zpevnění pracovní plochy	1.0	pau
3.	Vrty pro mikrozápory v hornině tř.I-III pr.320mm, dl. až 4-5,5m	86.0	bm
4.	Příplatek za vrtání a) horninách tř. IV-V b) přes překážky (dřevo,žel.beton,balvany,pod) c)se sklonem nad 4°od svislé d) za vrty jádrové e) za vrty ve stísněných poměrech f) jiný příplatek	30.0	bm bm hod bm bm bm
5.	Výztuž zápor HEB 160	3.1	t
6.	Vytvoření paty zápory C12/15 X0	2.3	m3
7.	Zřízení zápor Zásyp volné délky zápory	72.0 3.5	bm m3
8.	Odvoz vývrtku na mezideponii na stav.	6.9	m3
9.	Odvoz vývrtku na skládku vč. poplatků	6.9	m3
10.	Osazení pažin tl 120mm	4.6	m3
11.	Stabilizace zeminy za pažinami specifikace	11.4	m3
12.	Vypracování RPD + AD při realizaci	1.0	pau
13.	Geodetické práce a) vytyčení b) měření deformací v průběhu prací c) zaměření skutečného stavu d) jiná měření	1.0 1.0	pau pau pau pau
14.	Přípočet za: vlastní zdroj elektrické energie vlastní zdroj vody	1.0 1.0	pau pau
15.	Kopané sondy pro ověření hloubky založení stěny	4.0	ks