

SO 327 - Dešťová kanalizace Příčná-konec obce

[illegible]

DN 500/573																				
0,573	7,35	49,86	42,51	240,68	242,04	0,46	238,273	239,973	0,1	2,05	1,71	1,480	118,09	0,148	6,29	1,034	43,96	1,44004	61,22	0,00

DN 600/688																				
0,688	0,00	7,35	7,35	240,26	240,68	0,46	238,200	238,273	0,1	1,70	2,04	1,590	21,87	0,159	1,17	1,199	8,81	1,72992	12,71	0,00

**DN 200 přípojky propojených UV**

0,228	0,00	92,67	92,67						0,1	1,50	2,00	1,100	178,39	0,110	10,19	0,540	50,04	0,6908	64,02	114,37
-------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	-----	------	------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

### DN 150 přípojky UV

0,175	0,00	29,17	29,17					0,1	1,50	2,00	1,100	56,15	0,110	3,21	0,498	14,54	0,6325	18,45	37,70
-------	------	-------	-------	--	--	--	--	-----	------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-------	-------

zemní práce celkem	788,91	40,15	240,22	321,92	400,96
--------------------	--------	-------	--------	--------	--------

<b>Rozšíření výkopu pro šachty</b>	Vybourání stávajícího nátokového čela u LS	1 ks
2,17 39,13 m3	na potrubí DN 500	0,3 m3
	1,0*1,5*0,2	
<b>Zásyp rozšíření výkopu pro šachty</b>	Vybourání stávajícího výústního objektu	1 ks
39,13 m3	na potrubí DN 600	
	2,70*0,25*2	1,35 m3
<b>Podsyp šachet</b>	Vybourání stávajícího potrubí v ul. Příčná	45 m
3,75 m3	DN 500	

<b>Potrubi celkem</b>	
-----------------------	--

PP celkem		321,37 m	
DN 600	SN12	7,35 m	
DN 500	SN12	42,31 m	
DN 400	SN12	141,87 m	
DN 400	SN12	8,00 m	přípojka LS
DN 200	SN12	92,67 m	propojené vpustí
DN 150	SN12	29,17 m	přípojky vpustí

<b>Uliční vpusti</b>		<b>SKLÁDKA</b>			
podobrubníková	4,00 ks	druh	počet/dl.	hmotnost (t)	celkem (t)
s rovnou mříží	10,00 <b>ks</b>	vpusti	0 ks	0,40	0,0 t
Celkem	<b>14,00 ks</b>	stáv VO	1 ks	1,35	1,4 t

Šachta pro potrubí DN 400	1 ks	potrubí DN 500	45 m	0,26	11,6 t
Šachta pro potrubí DN 400- spadišťová	3 ks	<b>celkem</b>			<b>13,6 t</b>
Šachta pro potrubí DN 500	1 ks				
Šachta pro potrubí DN 600	1 ks				
<b>Celkem</b>	<b>6 ks</b>				

Lapač splavenin	1 ks
-----------------	------

Výústní objekt na potrubí DN 600 rekonstrukce	1 ks
--	------

## SKLÁDKA

druh	počet/dl.	hmotnosť (t)	celkom (t)
<i>vpusti</i>	0 ks	0,40	0,0 t
<i>stáv VO</i>	1 ks	1,35	1,4 t
<i>nátokové čelo</i>	1 ks	0,67	0,7 t
<i>potrubí DN 500</i>	45 m	0,26	11,6 t
<b>celkom</b>			<b>13,6 t</b>