

SO 326 - Dešťová kanalizace Švabinského Příčná

PDPs

Stan.1	Stan.2	Délka	Teren1	Teren2	Konstrukce vozovky	Niveleta 1	Niveleta 2	Hl.uložení	h1	h2	Šířka výkopu	Výkop	Podsyp	Podsyp	Obsyp	Obsyp	Vytl.kubatura m2/m	Vytl.kubatura m3	Zásyp zeminou
m	m	m	m.n.m	m.n.m	m	m.n.m	m.n.m	m	m	m	m	m3	m3/bm	m3	m3/bm	m3	m3/bm	m3	m3

DN 300/345

0,345	0,00	4,47	4,47	236,65	236,68	0,46	234,498	234,538	0,1	1,79	1,78	1,100	8,79	0,110	0,49	0,616	2,75	0,8195	3,66	5,12
0,345	4,47	42,74	38,27	236,68	238,27	0,46	234,538	236,068	0,1	1,78	1,84	1,100	76,28	0,110	4,21	0,616	23,58	0,8195	31,36	44,92
0,345	42,74	62,74	20	238,27	239,07	0,46	236,068	236,869	0,1	1,84	1,84	1,100	40,51	0,110	2,20	0,616	12,32	0,8195	16,39	24,12
0,345	62,74	102,74	40	239,07	240,76	0,46	236,869	238,469	0,1	1,84	1,93	1,100	82,98	0,110	4,40	0,616	24,64	0,8195	32,78	50,20
			102,74																	

DN 110 liniový odvodňovač

0,175	0,00	9,80	9,8					0,1	1,50	1,50	1,100	16,17	0,110	1,08	0,498	4,88	0,6325	6,20	9,97
-------	------	------	-----	--	--	--	--	-----	------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	--------	------	------

DN 150 přípojky UV

0,175	0,00	66,83	66,83					0,1	1,50	1,50	1,100	110,27	0,110	7,35	0,498	33,31	0,6325	42,27	68,00
-------	------	-------	-------	--	--	--	--	-----	------	------	-------	--------	-------	------	-------	-------	--------	-------	-------

zemní práce celkem												335,00	19,73	101,49	132,66	202,34
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--------	--------	--------

Rozšíření výkopu pro šachty a rušené vpusti
1,83 32,97 m3

Zrušení stávající vpusti
2 ks

Zásyp rozšíření výkopu pro šachty a rušené vpusti
32,97 m3

Podsyp šachet 2,5 m3

Potrubí celkem

SKLÁDKA			
druh	počet/dl.	hmotnost (t)	celkem (t)
vpusti	2 ks	0,40	0,8 t
horské vpu	0 ks	0,85	0,0 t
šachty	0 ks	3,45	0,0 t
potrubí DN	0 m	0,09	0,0 t
celkem			0,8 t

PP celkem	171,57 m
DN 300 SN12	102,74 m
DN 300 SN12	2,00 m
DN 150 SN12	66,83 m
DN 110 SN12	9,80 m
Uliční vpusti	
podobrubníková	5 ks
s rovnou mříží	8 ks
Celkem	13 ks
Šachta pro potrubí DN 300	4 ks
poklop tř. D400	
Celkem	4 ks

propoj se stáv. potrubím
přípojky vpusti
přípojky liniový odvodňovač