

1	12/2024	ČISTOPIS	Ing. Martin Čížek	Ing. Martin Čížek
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

<p>Objednatel:</p> <p>Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5</p> 
--

<p>Navrhl/vypracoval:</p> <p>Ing. Martin Čížek</p>	<p>Zodpovědný projektant:</p> <p>Ing. Martin Čížek</p>	<p>Zhotovitel:</p> <p>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.</p> <div>  <p>Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800</p> </div>
<p>Technická kontrola:</p> <p>Ing. Martin Čížek</p>	<p>Hlavní inženýr projektu:</p> <p>Ing. Dušan Cichra</p>	

Kraj: Středočeský kraj	Čís.sm.obj.:	S-1181/DOP/2019
Katastrální území: Sulice[759431], Štířín[662496], Ládví [5662445]	Čís.akce:	390474
<p>Akce:</p> <p>II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů</p> <p>SO 447 - Doplnění VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek</p>	Datum:	07/2024
	Formát:	A4
	Měřítko:	
	Stupeň:	Číslo kopie:
Část:	<p>PDPS</p> <p>Číslo přílohy:</p> <p>D.447-4</p>	
<p>Výkaz výměr</p>		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Objekt: SO 447 - Doplnění a úprava VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	0,00	0,00	0,00	
21-M Elektromontáže							0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	741	742G11	KABEL NN DVOU- A TRIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 - 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	65,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2.	921	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 - Definitivní - 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	194,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.	921	742L22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 16 MM2 - Definitivní - 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4.	741	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 - 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5.	741	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 50 DO 100 W - 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace - včetně montáže na konzoli pro uchycení, montážního materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	ks	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Objekt: SO 447 - Doplnění a úprava VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6.	741	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽAROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	ks	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
7.	741	743341	VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STĚNU/BETONOVÝ STOŽÁR DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	ks	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.	946	702221	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 40 DO 100 MM - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9.	946	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	62,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10.	946	899574	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČ. VÝSTUŽE - obetonování ochranných trubek, vč. výstuže KARI-KY síť- beton C25/30-XA1	m3	4,960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11.	921	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00	0,00	0,00	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Objekt: SO 447 - Doplnění a úprava VO v úseku 7 - zpomalovací ostrůvek

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12.	946	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 - rýha pro spojků vč. vypodložení a krytí	m3	4,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13.	946	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4, hĺobka do 1,0m	m3	49,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
			výkop 0,35x0,7 - 176m výkop 0,5x1,2 - 10m								
14.	946	132718	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM - odvoz na skládku	m3	49,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
15.	946	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM	m	190,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	0,00	0,00	0,000	
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	0,00	0,00	0,000	
16.	000	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	m	200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	0,00	0,00	0,000	
17.	000	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč - 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznán Definitivní úprava povrchů v prostoru stavby II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů bude provedena v rámci stavebních úprav. Stavební úpravy nejsou předmětem této části projektové dokumentace. Kácení stromů nebo keřů je řešeno v rámci stavební části projektu.