

1	12/2024	ČISTOPIS	Ing. Martin Čížek	Ing. Martin Čížek
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
--

Navrhl/vypracoval: Ing. Martin Čížek	Zodpovědný projektant: Ing. Martin Čížek	Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  Národní 984/15 110 00 Praha 1 +420 221412800
Technická kontrola: Ing. Martin Čížek	Hlavní inženýr projektu: Ing. Dušan Cichra	

Kraj: Středočeský kraj	Čís.sm.obj.: S-1181/DOP/2019
Katastrální území: Sulice[759431], Štířín[662496], Ládví [5662445]	Čís.akce: 390474
Akce: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů SO 444 - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4	Datum: 07/2024
	Formát: A4
	Měřítko:
	Stupeň: PDPS
Část: Výkaz výměr	Číslo kopie:
	Číslo přílohy: D.444-3

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Objekt: SO 444 - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
MPráce a dodávky M							0,00	0,00	0,00	0,00	
21-MElektromontáže							0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	921	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN - 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2.	741	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 - 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3.	946	702221	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 40 DO 100 MM - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4.	946	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5.	921	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 - 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojí a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	m	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
46-MZemní práce při extr.mont.pracích							0,00	0,00	0,00	0,000	
6.	946	13271	HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4, hloubka do 1,0m	m3	4,480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů
Objekt: SO 444 - Ochrana / úprava kabelů VO v úseku 4

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 07/2024

Č.	KCN	Kód položky - OTSKP	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	---------------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

7.	946	132718	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4 DO 20KM - odvoz na skládku	m3	4,480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8.	946	742612	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘ 22CM	m	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

0,00

0,000

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

0,00

0,00

0,000

9.	000	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými pracemi	m	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
----	-----	-------	--	---	--------	------	------	------	------	-------	-------

VRN4

Inženýrská činnost

0,00

0,00

0,00

0,000

10.	000	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč - 1. Položka obsahuje: — cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
-----	-----	--------	---	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

Poznán Definitivní úprava povrchů v prostoru stavby II/603 Sulice- Želivec, rekonstrukce silnice a mostů bude provedena v rámci stavebních úprav. Stavební úpravy nejsou předmětem této části projektové dokumentace. Kácení stromů nebo keřů je řešeno v rámci stavební části projektu.