

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 58-120 k veřejné zakázce:
II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

58.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč se dotazuje na význam položky v SO 101 s kódem 11360 a názvem DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM. Z pohledu Uchazeče nedává tato položka smysl, jelikož pod recyklovanou vrstvou bude zhotovena nová aktivní zóna a poté vrstva ze ŠD tl. 0,15 m. V případě, že Zadavatel nepožaduje drcení nově zhotovených konstrukcí, žádáme o vyjmutí položky ze soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
59.	Aktivní zóna je navržena z upravených zemín v podloží – předpoklad využití stávající konstrukce s přidáním hydraulického pojiva na tloušťku 300 - 500 mm (závisí na zastižených vlastnostech parapláně AZ) nebo výměna podloží s využitím stávajících odtěžených vrstev s PAU a uložených technologií recyklace za studena. Jedná se o stávající zeminy podmíněčně vhodné, které je možno považovat dle TP 170 při hodnotě CBR < 15% za typ PIII při optimálních podmínkách vlhkosti nebo úpravou zemín AZ s hydraulickým pojivem min. PIII a při dosažení vyššího CBR 30 % za typ PII. Dle diagnostiky vozovky v aktivní zóně se nachází balvany, které bude potřeba předrtit, proto tato položka je nezbytná v soupisu prací vzhledem k technologii výstavby.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 je položka s kódem 56330, název VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI. Poznámka položky uvádí, že se jedná o vrstvu ze ŠD 0/63, ale vzorový příčný řez (VPŘ) uvádí frakci ŠD 0/32. Žádáme o uvedení soupisu prací a VPŘ do souladu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Opraveno na Štěrkodrt' ŠD A 0/32, 150 mm - ČSN 73 6126-1

60.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle názoru Uchazeče nevychází bilance ornice v SO 101. V rámci položky 121108 se sejme 1 125 m3 ornice, která se odveze na mezideponii k dalšímu použití. Následné rozprostření je řešeno položkou 18222, která má ovšem výměru 8 000 m2, což při navržené tl. 0,15 m odpovídá 1 200 m3 (75 m3 ornice schází). Uchazeč předpokládá, že se Zadavatel pokusil tento nedostatek vyřešit položkou s kódem 17180, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - rozprostření ornice, množství 75 m3. V popisu položky je uvedeno "Rozprostření ornice ve svahu (včetně nákupu materiálu)". Toto řešení ovšem nedává smysl, protože stále chybí 75 m3 v položce 18222. Změní Zadavatel položku 17180 za položku Poplatek za zemník a přidá položku Vykopávky ze zemníku pro nakupovanou ornici?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Chyby opraveno. U SO 101, 103, SO 107, 101.2, 101.4 pol. 17180 nahrazená pol. 014211R a k pol. 125738R bylo přidáno potřebné množství nakupované ornice (m3). U SO 101.4 – úprava plochy rozprostření ornice
61.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 je položka s kódem 122738, název ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 500 m3. V popisu položky je uvedeno "Jedná se o výkopové práce, které se můžou vyskytnout během výstavby. Zemina na skládku se neodváží.". Uchazeč není schopen tyto práce ocenit, neboť nemá ponětí, o co se konkrétně jedná. Uchazeč předpokládá, že se jedná o položku pro případ "kdyby náhodou". Toto řešení je ovšem velmi nestandardní a Uchazeč nerozumí tomu, proč by toto nemohlo být případně řešeno formou ZBV. Žádáme Zadavatele o upřesnění významu položky nebo jejího vyjmutí ze soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. U SO 101, 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106.1, SO 107, SO 101.4 pol. 122738R byla odstraněna
62.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 je položka s kódem 17120, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ v množství 17 926 m3. V popisu položky je uvedeno "Uložení odstraněného materiálu na skládce z pol. 121108R. 123738R1, 123738R2, 12932R, 12980". Popis je dle názoru Uchazeče nepřesný, jelikož se jedná o kombinaci materiálů ukládaných na skládku a materiálů uložených na mezideponii za účelem dalšího použití. Žádáme Zadavatele o rozdělení položky, jelikož se jedná o kombinaci dvou rozdílných činností rozdílných hodnot, což představuje komplikaci v případě vyčíslení případných víceprací/méněprací. Materiál ukládaný na mezideponii k dalšímu použití vyžaduje z pohledu Uchazeče mnohonásobně vyšší nároky na způsob uskladnění než materiál ukládaný na trvalou skládku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. U SO 101, 101.1, 102, 103, 104, 105, 106.1, 107 pol. 17120 byla rozdělena

63.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč žádá Zadavatele o kontrolu množství u položky s kódem 212645, název TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I v SO 101. Dle charakteristických příčných řezů je množství přibližně 3 340 m v součtu obou stran namísto uváděných 6 324 m. V případě, že Zadavatel opraví výměru trativodů, žádá Uchazeč zároveň o opravu výměry navazující položky 28997D OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2. Je součástí položky trativodů také výkop rýhy? V případě že ano, žádá Uchazeč o navýšení množství položky s kódem 014102, název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO o množství odtěžené zeminy z výkopu rýhy pro trativody.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Oprava množství položek.
64.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč žádá Zadavatele o kontrolu množství u položky s kódem 572123, název INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 v SO 101. Dle vzorového příčného řezu by měl být infiltrační postřik nanesen v ploše pod asfaltovou vrstvou ACP 16+ 50/70. Z toho vyplývá, že v soupisu prací chybí 25 850 m2 infiltračního postřiku. Uchazeč žádá o kontrolu a opravu množství položky infiltračního postřiku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Oprava množství v pol. 572123
65.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč žádá Zadavatele o kontrolu množství u položky s kódem 572214, název SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 v SO 101. Dle vzorového příčného řezu by měl být spojovací postřik nanesen v ploše pod asfaltovou vrstvou ACL 22S PMB 25/55-60 a pod vrstvou ACO 11+ PMB 45/80-65. Při součtu ploch obou asfaltových vrstev vyplývá, že množství spojovacího postřiku je 48 100 m2 místo uvedených 50 000 m2. Uchazeč žádá o kontrolu a opravu množství položky spojovacího postřiku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Oprava množství v pol. 572214

66.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč žádá Zadavatele o kontrolu množství 1 750 m ² u položky s kódem 57473, název VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ v SO 101. Dle popisu položky je plánováno vyztužení sklovláknitým geokompozitem v prostoru autobusových zálivů. Pokud bychom uvažovali průměrnou šířku zálivu 3 m a přičetli 1 m přesahu, znamenalo by to, že se v rámci trasy nachází zálivy o celkové délce 437,5 m. Tato délka ovšem nekoresponduje se situačními výkresy SO 101. Případně Uchazeč žádá o upřesnění dalšího využití geokompozitu nad rámec autobusových zálivů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Chyba v soupise prací. Oprava množství v pol. 57437
67.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V situaci SO 101.3 je značeno, že povrch autobusových zálivů bude zhotoven ze zámkové dlažby. Ve VV SO 101.3 se nenachází žádné položky pro kryty z betonových dlaždic. Uchazeč žádá o opravu situace SO 101.3 nebo přidání položky kladení zámkové dlažby vč. lože
	Vysvětlení zadávací dokumentace Popis se vztahuje ke stávajícímu stavu. Zámková dlažba včetně podkladu bude odstraněná. Nová položka 113488R.
68.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101.3 je položka s kódem 57473, název VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ v množství 600 m ² . Dle popisu položky Uchazeč usuzuje, že účelem jejího využití, stejně jako v SO 101, jsou autobusové zálivy. Situace SO 101.3 uvádí, že asfaltové zálivy budou provedeny ze zámkové dlažby. V takovém případě je využití geokompozitu nezvyklé až nesmyslné, a nikoliv jako v SO 101, kde se ukládá pod asfaltovou vrstvu ACL. V případě, že budou autobusové zálivy nakonec provedeny z asfaltových vrstev a použití geokompozitu bude opodstatněné, Uchazeč žádá Zadavatele o kontrolu množství položky. Pokud bychom uvažovali průměrnou šířku zálivu 3 m a přičetli 1 m přesahu, znamenalo by to, že se v rámci trasy nachází zálivy o celkové délce 150 m. Tato délka ovšem nekoresponduje se situačními výkresy SO 101.3. Případně prosíme o upřesnění dalšího využití geokompozitu nad rámec autobusových zálivů. Pokud bude Zadavatel trvat na provedení autobusových zálivů ze zámkové dlažby, Uchazeč žádá o vyškrtnutí položky ze soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Chyba v soupise prací. Popis v situaci se vztahuje ke stávajícímu stavu. Zámková dlažba vč. podkladu bude odstraněná. Nové pol. 113488R, 574E46.2. Oprava množství geokompozitu.

69.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101.1 je položka s kódem 917224, název SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM v množství 190 m. V popisu položky je uvedeno "SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300 mm do bet. Lože, SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm do bet. Lože". Takto zadanou položku nelze relevantně ocenit, jelikož ze zadání nelze určit, kolik metrů bude zhotoveno z obrubníku ABO 1-15 a kolik z obrubníku ABO 2-15. Nehledě na to, že takto sloučená položka bude komplikovat případné vyčíslení víceprací/méněprací. Uchazeč žádá Zadavatele o rozdělení na dvě položky dle rozměrů kladených obrubníků. Tento stejný problém platí pro položku č. 50 v SO 101.4, č. 66 v SO 104, č. v 61 SO 105.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Oprava popisu položek – pouze obrubník typ ABO 1-15 1000/150/300 mm.
70.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 103 je položka s kódem 917224, název SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM v množství 210 m. V popisu položky je uvedeno "SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 1-15 1000/150/300 do bet. lože - 80 m, SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 2-15 1000/150/300 do bet. lože - 130 m". Předpokládá Uchazeč správně, že se jedná pouze o textovou chybu v rozměru ABO 2-15 a Zadavatel požaduje 130 m ABO 2-15 1000/150/250?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka byla rozdělená dle typu obrubníků.
71.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101.1 je položka s kódem 17380, název ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ a množství 24 m ³ . Uchazeč se domnívá, že se jedná o chybnou položku, jelikož v rámci stejného objektu dochází v množství 24 m ³ k odkopu zeminy, jejímu uložení na mezideponii a vykopávce s poznámkou, že se jedná o zeminu pro krajnice. Uchazeč žádá o výměnu položky za položku s kódem 17310, název ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Pol. 17380 je nahrazená pol. 17310

72.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč nerozumí položce 03510 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE v SO 001.1 v množství 1 kpl. Popis položky "Stroje potřebné pro provádění uprav zeminy na místě (mezideponii) - úprava zeminy pro AZ, recyklace za studena s přidáním hydraulického pojiva. Množství 1 kpl. obsahuje náklady na převoz stroje, případně zapůjčení stroje, příprava materiálu strojem mimo stavbu, dále položka obsahuje uložení materiálu do AZ se zlepšením a Recyklace za studena s přidáním hydraulického pojiva v celé stavbě v případě přípravy bezprostředně na místě.". Jediné čemu z celého popisu Uchazeč rozumí, je, že by v položce mohly být zahrnuty náklady na převoz strojů. I to je sice nestandartní a Uchazeč nerozumí, proč tyto náklady nejsou součástí položek, ve kterých se stavební stroje pro zlepšení a recyklaci využívají, ale dokáže si záměr Zadavatele představit. Nicméně zbytek popisu je velice zvláštní kombinace činností, které jsou samy o sobě obsažené v soupise prací v jednotlivých stavebních objektech v množstvích stanovených Zadavatelem. Zde dochází k duplicitě činností, jejich kombinaci a vše je zastřešeno množstvím 1 kpl, které nedává smysl z žádného úhlu pohledu. Žádáme Zadavatele o vyškrtnutí položky ze soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
73.	Položka zůstane v soupise prací. Položka se vztahuje na speciální stroj k úpravě zeminy v AZ (na mezideponii nebo na místě). Úprava popisu k položce: Množství 1 kpl. obsahuje náklady na převoz stroje, montáž a demontáž.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 005 se nachází položka 014102.R1, kde je uveden výpočet. Avšak se domníváme, že se tam nachází chyba. V položce č. 1 se uvádí 50 m ³ z bourání propustku. Avšak v položce č.10 se uvádí, že se jedná o 30 m ³ odpadu. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
74.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Úprava množství v pol. 014102R1.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 101 Silnice II/603 úsek 1 intravilán položka č.46 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 100,00. V dodatečném popisu je uvedeno - asfaltový beton pro ložní vrstvy modif. ACL 22S (ev. ACL 16S) , PMB 25/55-60 (65), 100 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7. V technické zprávě ani ve vzorovém řezu není uvedeno z jakého materiálu mají být sjezdy provedeny, skutečně mají být provedeny z modif. asfaltu? Chybí položka na ohrusnou vrstvu sjezdu ? Ohrusná vrstva se na sjezdu provádět nebude?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213

75.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě na SO 102 uvedena ohrusná směs po staru s ozn. ACO 11S , v soupise prací a vzorové řezu uvedeno ozn. správné ACO 11+ PMB
	Vysvětlení zadávací dokumentace
76.	V TZ chyba byla opravená. Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 102 Silnice II/603 úsek 2 – extravilán položka č.32 574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M25.687,00 V dodatečném popisu je uvedeno Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN – životnost 25 let- asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif. ACP 22S, 50/70, min. 70 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7 což je v rozporu Další rozpor je v rozporu s PD vzorový řez kde je uvedena směs ACL 22S PMB 25/55-60, v technická zpráva je uvedena směs ACL 22S 50/70. Žádáme Zadavatele o dání soupisu prací a PD do souladu a o upřesnění asfaltové pojiva u směsi ACP 22
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Správné označení vozovkových vrstev u skladby č.2: ACO 11+, PmB 45/80-65 (40mm) ACL 16 S, PmB 25/55-60 (60mm) ACP 22 S, 50/70 (70mm) Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213

77.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	v soupisu prací SO 103 Silnice II/603 úsek 3 – okružní křižovatka položka č.48 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM , dle dodatečné popisu se jedná o obnovu – asfaltového sjezdu Skutečně sjezd má být proveden z modifikovaného asfaltu? Chybí položka na ohrusnou vrstvu sjezdu ? Ohrusná vrstva se na sjezdu provádět nebude?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213
78.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 104 Silnice II/603 úsek 4 – propustek 1 č.51 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM , dle dodatečné popisu se jedná o obnovu – asfaltového sjezdu Skutečně sjezd má být proveden z modifikovaného asfaltu? Chybí položka na ohrusnou vrstvu sjezdu ? Ohrusná vrstva se na sjezdu provádět nebude?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213
79.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 105 Silnice II/603 úsek 5 – propustek 2 č.48 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM , dle dodatečné popisu se jedná o obnovu – asfaltového sjezdu Skutečně sjezd má být proveden z modifikovaného asfaltu? Chybí položka na ohrusnou vrstvu sjezdu ? Ohrusná vrstva se na sjezdu provádět nebude?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213

80.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Silnice II/603 úsek 6 – Nová Hospoda-hlavní trasa č.39 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM , dle dodatečné popisu se jedná o obnovu – asfaltového sjezdu Skutečně sjezd má být proveden z modifikovaného asfaltu? Chybí položka na ohrusnou vrstvu sjezdu ? Ohrusná vrstva se na sjezdu provádět nebude?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213
81.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 107 Silnice II/603 úsek 7 – zpomalovací ostrůvek č.47 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM , dle dodatečné popisu se jedná o obnovu – asfaltového sjezdu Skutečně sjezd má být proveden z modifikovaného asfaltu? Chybí položka na ohrusnou vrstvu sjezdu ? Ohrusná vrstva se na sjezdu provádět nebude?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Asfaltové vrstvy na sjezdech budou ze dvou vrstev: ACO 11+ 50/70 (40mm) – pol. 574A34 ACL 22S 50/70 (60mm) – pol. 574C58 Modifikovaný asfalt na sjezdech není požadován Nová pol. 572213
82.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 500 m3. Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka byla ze soupisu prací odstraněna
83.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 Uznatelné náklady se nachází položka 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ, kde ve výkazu výměr se odkazuje na položku 12980. Avšak se domníváme, že se jedná ve výpočtu chyba a uvádí se místo 10 m3 1 m3. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Odkaz na položku byl odstraněn. Pol. 12980 již obsahuje manipulaci s materiálem a uložení na skládku

84.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 Uznatelné náklady se nachází položka 125738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ, kde se odkazuje množstvím 4.450 m3 na položku 113338.R2 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ, které má však množství 4.500 m3.
	Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Oprava množství v pol. 125738.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ
85.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 Uznatelné náklady se nachází položka 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM, kde v podrobném popise se uvádí, že se jedná o tloušťku 200 mm u kamenné dlažby. Avšak dle vzorového příčného řezu se uvádí, že se má uvažovat 190 mm.
	Žádáme Zadavatele o prověření a úpravu soupisu prací či projektové dokumentace
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v popise k položce. Úprava popisu k pol. 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
86.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 Uznatelné náklady se nachází položka 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM, kde v podrobném popise se uvádí, že se jedná o tloušťku 200 mm u kamenné dlažby. Avšak dle vzorového příčného řezu se uvádí, že se má uvažovat 190 mm.
	Žádáme Zadavatele o prověření a úpravu soupisu prací či projektové dokumentace
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v popise k položce. Úprava popisu k pol. 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
87.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101.1 Uznatelné náklady se nachází položka 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v množství 24 m3. Avšak daný materiál se nenakupuje, ale využívá zpět do stavby z odstranění a prokopávek.
	Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Pol. 17380 byla nahrazená pol. 17310

88.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 102 se nachází položky 113328.R1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ a 113328.R2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ, které se ukládají na skládku. Avšak Uchazeč se domnívá, že je špatné zařazení do skládkového, jelikož se dle Zadavatele jedná o kamenivo, nikoliv neuvedený materiál. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací do správného zařazení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Úprava popisu k pol. 014102.R pro správné zařazení materiálu z pol. 113328.R1, 113328.R2
89.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 102 se nachází položka 125738.R VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ v množství 450 m ³ , kde se uvádí, že se jedná o ornici. Avšak v daném soupisu prací se ukládá na deponii a následně rozprostírá 360 m ³ . Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Úprava množství v pol. 125738.R a popisu k položce. Jedná se o vykopávky stávající (dříve sejmuté) ornice na mezideponii a vrácení na svah ze vzdálené skládky. Pol. 18222 počítá se vzdáleností do 50 m.
90.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 102 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 50 m ³ . Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Nadbytečná položka byla odstraněna.
91.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 102 Uznatelné náklady se nachází položka 123738.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I , kde se uvádí, že je jedná o úpravu AZ na místě. Avšak se jedná o špatné zařazení položky či chybí následující položky pro úpravu AZ (např. Uložení, vápnění...) Žádáme Zadavatele o kontrolu a úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Úprava popisu k pol. 123738.R. Přidání nové položky 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

92.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 103 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 500 m3. Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pol. 122738.R s množstvím 500 m3 byla ze SP odstraněná

93.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 103 se nachází položka 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M v množství 1.478 m2 ($1.000 \cdot 0,15 = 150$ m3) a položka 17180.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - rozprostření ornice v množství 52,5 m3.
	V soupisu prací se snímá 97,5 m3 a nakupuje 52,5 m3. Což odpovídá právě 150 m3. Avšak Uchazeč se domnívá, že rozprostření 52,5 m3 ornice je duplikovaných a jedná se o chybu. Mělo by se jednat pouze o nákup ze zemníku.
	Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. V soupisu prací pol. 17180.R byla nahrazená pol. 014211.R pro nákup chybějící kubatury ornice 52,5 m3. Nová položka pro výkop ze zemníku

94.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 104 Uznatelné náklady se nachází položka 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, kde v podrobném popise se uvádí, že se jedná o nezařazený materiál. Avšak se odkazuje na položku 113328.R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ, kde se jedná o kamenivo.
	Proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací a správně zařazení odpadů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Úprava v SO 101, 102, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.2, 101.3, 101.4

95.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 104 Uznatelné náklady se nachází položka 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, kde v podrobném popise se uvádí, že se jedná o nezařazený materiál. Avšak se odkazuje na položku 113338.R1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVOU SMĚSÍ, ODVOZ, kde se jedná o asfaltovou směs.
	Proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací a správně zařazení odpadů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Úprava v SO 101, 102, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.2, 101.3, 101.4

96.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 104 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 100 m ³ . Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka byla odstraněná.
97.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 105 Uznatelné náklady se nachází položka 113188. R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ, kde část se uvažuje na skládkovné a část na deponii pro zpětné využití. Z důvodu možných změn během výstavby a jejich fakturaci, žádáme Zadavatele o rozdělení položky na dvě dle dalšího nakládání.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Položka byla rozdělena na 113188.R1 a 113188.R2. Úprava popisů položek
98.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 105 Uznatelné náklady se nachází položka 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, kde v podrobném popise se uvádí, že se jedná o nezatříděný materiál. Avšak se odkazuje na položku 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ, kde se jedná o asfaltovou směs. Proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací a správně zatřídění odpadů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Úprava v SO 101, 102, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.2, 101.3, 101.4
99.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 105 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 50 m ³ . Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka byla odstraněna

100.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 105 Uznatelné náklady se uchazeč domnívá, že chybí položka vykopávky ze zemníku z deponie pro ornici a AZ, které se využívají zpět do stavby.
	Žádáme Zadavatele o kontrolu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplnění pol. 125738R
101.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 105 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 50 m3. Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Položka byla odstraněna
102.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Uznatelné náklady se nachází položka 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ v množství 1.000 m3. V podrobném popisu se uvádí, že se uvažuje na skládkovné. Avšak skládkovné pro tuto položku chybí.
	Žádáme Zadavatele o doplnění soupisu prací
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Doplněná pol. č. 014102.R4
103.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Uznatelné náklady se nachází položka 113158.R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ, kde v podrobném popisu se uvádí, že se jedná o 18 m3 nikoli 20 m3, které je ve výkazu množství.
	Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Úprava množství v pol. 113158.R
104.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Uznatelné náklady se nachází položka 113188. R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ, kde část se uvažuje na skládkovné a část na deponii pro zpětné využití. Z důvodu možných změn během výstavby a jejich fakturaci, žádáme Zadavatele o rozdělení položky na dvě dle dalšího nakládání.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Položka byla rozdělena na 113188.R1 a 113188.R2. Úprava popisů položek

105.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Uznatelné náklady se nachází položka 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, kde se v podrobném popise uvádí výpočet: $240\text{m}^3 + 25\text{m}^3 + (200\text{m}^3 * 0.1) * 2.2 = 627\text{ t}$ Uchazeč upozorňuje, že ve výpočtu se nachází chyba (chybí uvozovky) a tudíž se jedná o jiné množství. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Chyba opravená.
106.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-34 uvedl, že rozdělí položku 014102.R1 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO rozdělí položku na více dle druhu materiálu. Avšak v SO 106.1 stále tak neučinil. Žádáme Zadavatele o napravení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Položky jsou rozdělené
107.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Uznatelné náklady se nachází položka 014132.R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), kde ve výpočtu množství násobí 10 %. Avšak v položce na kterou je odkazováno, o tomto kroku nemluví a není s ním dále počítáno. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Úprava popisu k pol. 113728.R2
108.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 100 m ³ . Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Chyba v soupise prací. Položka byla odstraněná

109.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.1 Uznatelné náklady se nachází položka 123738.R2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ v množství 1.000 m3. V podrobném popise se uvádí, že daný materiál se ukládá na skládku. Avšak skládkovné pro dané množství chybí. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Doplněná pol. č. 014102.R4
110.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 107 Uznatelné náklady se nachází položka 113188. R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ, kde část se uvažuje na skládkovné a část na deponii pro zpětné využití. Z důvodu možných změn během výstavby a jejich fakturaci, žádáme Zadavatele o rozdělení položky na dvě dle dalšího nakládání.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Položka byla rozdělena na 113188.R1 a 113188.R2. Úprava popisů položek
111.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 107 Uznatelné náklady se nachází položka 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, kde v podrobném popise se uvádí, že se jedná o nezařazený materiál. Avšak se odkazuje na položku 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ, kde se jedná o asfaltovou směs. Proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací a správně zařazení odpadů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Úprava v SO 101, 102, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.2, 101.3, 101.4
112.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 107 se nachází položka 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M v množství 1.478 m2 ($1.478 \cdot 0,15 = 221,7$ m3) a položka 17180.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - rozprostření ornice v množství 30 m3. V soupisu prací se snímá 191,7 m3 a nakupuje 30 m3. Což odpovídá právě 221,7 m3. Avšak Uchazeč se domnívá, že rozprostření 30 m3 ornice je duplikovaných a jedná se o chybu. Mělo by se jednat pouze o nákup ze zemníku. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Chyby opraveno. U SO 101, 103, SO 107, 101.2, 101.4 pol. 17180 nahrazená pol. 014211R a k pol. 125738R bylo přidáno potřebné množství nakupované ornice (m3). U SO 101.4 – úprava plochy rozprostření ornice

113.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 107 Uznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ v množství 200 m ³ . Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Položka byla odstraněna
114.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 Uznatelné náklady se nachází položka 113188. R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ, kde část se uvažuje na skládkovné a část na deponii pro zpětné využití. Z důvodu možných změn během výstavby a jejich fakturaci, žádáme Zadavatele o rozdělení položky na dvě dle dalšího nakládání.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Položky rozdělené
115.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 Uznatelné náklady se nachází položka 014102.R2 ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, kde v podrobném popise se uvádí, že se jedná o nezařazený materiál. Avšak se odkazuje na položku 113338.R1 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ, kde se jedná o asfaltovou směs. Proto žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací a správně zařazení odpadů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Úprava v SO 101, 102, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.2, 101.3, 101.4
116.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací se nachází položka 113728.R2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ, kde je uvedeno že 10 % se odváží na skládkovné nebezpečného odpadu a zbytek Zhotovitel je povinen odkoupit. Pokud se tedy jedná o nebezpečný materiál, Zhotovitel není povinen materiál odkoupit. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu dané položky napříč celým projektem
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Rozdělení položky u SO 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4

117.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101.4 Neuznatelné náklady se nachází položka 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY v množství 200 m3. Avšak by se mělo jednat o množství odebrané z položky 123738.R1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ210 m3. Žádáme Zadavatele o kontrolu a úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Souhlasíme. Chyba v soupise prací. Úprava množství v pol. 17131
118.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 101.4 Neuznatelné náklady se nachází položka 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M v množství 1.114 m2 (114*0,15= 17,1 m3) a položka 17180.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - rozprostření ornice v množství 17.1 m3. Uchazeč se domnívá, že se jedná o duplikovanou položku. Žádáme Zadavatele o prověření a úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. V soupisu prací pol. 17180.R byla nahrazená pol. 014211.R pro nákup chybějící kubatury ornice. Nová položka pro výkop ze zemníku
119.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101.4 Neuznatelné náklady se nachází položka 122738.R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ v množství 100 m3. Žádáme Zadavatele o informaci o jaké výkopové práce se jedná a jak uvažuje s dalším nakládáním s materiálem s ohledem, že není uvažovaný ani na deponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Chyba v soupise prací. Položka byla odstraněna
120.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 106.2 Neuznatelné náklady se nachází položka 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm v množství 1,781 ks. Žádáme Zadavatele aby upravil počet ks na celé číslo.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Oprava množství v pol. 59227027 (ř. 132)

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xlsx
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou celkovou cenu zakázky na 256.418.206,00 Kč bez DPH z toho stavební objekty obce Kamenice činí 3.783.527,00 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 08. 04. 2025 v 9:00.