

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-17 k veřejné zakázce:  
II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní  
staničení km 5,555-14.800**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

15.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací v SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady je uvedena položka č. 9 ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - 8 MĚS. Ve výzvě a návrhu smlouvy je ale uvedena délka výstavby 6 měsíců. Opraví zadavatel tento rozpor?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel zasílá opravený soupis prací

16.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Ve vysvětlení Zadávací dokumentace č.8 Zadavatel uvádí:  V současné době nelze na vozovce určit přesně místa ani způsob, kde se provede hloubková sanace. To bude možné až na odfrézovaném povrchu, kdy se provede vizuální prohlídka za účelem posouzení podkladního souvrství. Poté se rozhodne o způsobu hloubkové sanace.  Znamená to, že návrh sanace, jak je uveden v poznámce ve vzorovém příčném řezu a zároveň i rozpočtován nebude využit? Jediné, čeho jsme se žádostí o vysvětlení domáhali, byl výkres, ze kterého by bylo zřejmé, jak bude sanace vypadat v příčném řezu, tak jako je tomu v případě sanace krajů vozovky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V současné době nelze na vozovce určit přesně místa ani způsob, kde se provede hloubková sanace. To bude možné až na odfrézovaném povrchu, kdy se provede vizuální prohlídka za účelem posouzení podkladního souvrství. Poté se rozhodne o způsobu hloubkové sanace Ve vzorovém řezu je uvedena sanace ulámaných okrajů vozovky, která byla navržena zpracovatelem diagnostického průzkumu. Tato skladba včetně položek v rozpočtu bude využita. Pokud se jedná o hloubkovou sanaci, tak ta bude upřesněna na základě vizuální prohlídky na odfrézovaném povrchu. Projektantem předpokládaná skladba – odstranění konstrukce v tl. 450 mm a následné provedení ŠDA tl. 250 mm a SC C8/10 v tl. 200 mm vychází ze zkušeností z realizace na obdobných akcích. Tato skladba je i součástí soupisu prací a předpokládá se její čerpání. Ale tato skladba se pouze předpokládá. Jak bude sanace vypadat v

	příčném řezu záleží na přesném rozhodnutí a způsobu ošetření dle zásad TP 115 na stavbě. Z toho důvodu nelze zakreslit typizovaný vzorový řez návrhu sanace, protože skutečnost může být jiná, následně by zakreslený vzorový řez neodpovídal skutečnosti.
--	--

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
17.	Součástí vysvětlení Zadávací dokumentace č.6–14 Zadavatel zveřejnil kompletní PDPS, máme předpokládat, že PDPS je kompletně nová nebo byly provedeny pouze změny, které jsou avizovány ve vysvětlení? Je neobvyklé, že v případě několika málo změn je zveřejněna kompletní PDPS. <b>Obracíme se na Zadavatele s žádostí o potvrzení, že neproběhly jiné změny než ty, které byly avizovány ve vysvětlení Zadávací dokumentace.</b>
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V příloze zasíláme dokumenty u nichž došlo ke změně

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- G - SOUPIS PRACÍ STAVBY.xlsx
- G - SOUPIS PRACÍ STAVBY.xml
- B\_Souhrnná zpráva.pdf
- SO 101\_01\_TZ.pdf
- SO 101\_04\_VPR.pdf
- Zadavatel dále zasílá i tento dokument nad rámec vysvětlení: C.2\_01\_KOOR\_SIT.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 254.718.509,52 Kč bez DPH a maximální přípustná nabídková cena činí **231.562.281,38 Kč bez DPH**, dále mění lhůtu pro podání nabídek na 04. 04. 2025 v 9:00.