



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0041/00410021/2024

**„Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický
skanzen Mayrau ve Vinařicích; část A: Lampovna,
Kompresorovna a Těžní věž Mayrau“**

Smluvní strany

Objednatel

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Lukáš Krinke, ředitel

IČO: 00410021

se sídlem: Huťská 1375, Kladno 272 01

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel

EMH stavební CZ s.r.o.

zastoupený: Martin Hajzler, jednatel

IČO: 01972197

DIČ: CZ01972197

se sídlem: Boseň 42, 295 01 Boseň

zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 214067

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

PREAMBULE

- (A) Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**Sankcionovaná osoba**“).
- (B) Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- (i) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - (ii) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - (iii) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kancelářím, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- (C) Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dodavatel se zavazuje k provedení díla „**Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích; část A: Lampovna, Kompresorovna a Těžní věž Mayrau**“ podle prováděcích projektových dokumentací pro provádění stavby vč. výkazů výměr:
- 1.1.1 Projektová dokumentace název stavby: „Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“; projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. včetně doplňku 1,
 - 1.1.2 Projektová dokumentace název stavby: Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy Mayrau pro prezentaci hutnické a hornické sbírky - součást projektu „Cestou uhlí a železa“; projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a
 - 1.1.3 Projektová dokumentace Projekt celkové konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau, projektant Ing. Václav Jandáček, projektová, konzultační a inženýrská kancelář a kol. – I. a II. etapa již byly provedeny, předmětem této Smlouvy je provedení pouze závěrečné III. etapy,

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

v rozsahu specifikovaném v oceněných výkazech výměr (položkových rozpočtech), které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, a byly součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.

- 1.2 Předmětem díla jsou stavební práce v objektech Lampovny, Kompresorovny a Těžní věže Mayrau (III. etapa) a související činnosti.
- 1.3 Místem plnění je areál Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, čp. 56, Vinařice, 273 07 v rozsahu projektových dokumentací a podle uvedených výkazů výměr a požadovaného soupisu prací. Areál je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP: 10045/2-4294 „uhelný hlubinný důl Mayrau“ a prohlášeným MK ČR č. j. 10305/94 dne 21.12.1994.
- 1.4 Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz odst. 8.2 Smlouvy). Dodavatel se zavazuje respektovat pokyny příslušných orgánů státní památkové péče. Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve Smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 1.5 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku 1 této Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku 3 této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.6 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - a) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
 - b) vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - c) příprava vzorků restaurátorských prací;
 - d) náklady na případnou likvidaci havárie;
 - e) náklady na protipožární ochranu;
 - f) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - g) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - h) zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - i) veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - j) letní opatření;
 - k) zimní opatření;
 - l) zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - m) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - n) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - o) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - p) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

- q) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - r) v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
 - s) zabezpečení povolení kácení zeleně;
 - t) zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
 - u) zkoušky a měření, revize zařízení;
 - v) zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
 - w) zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
 - x) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
 - y) doložení technických listů k použitým materiálům;
 - z) vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, a to alespoň 5 dní před jejich zakrytím.
- 1.7 Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.8 Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027, 62. VÝZVA IROP – PAMÁTKY – SC 4.4 (ITI). Dodavatel je povinen postupovat v souladu s Pravidly uvedeného Integrovaného regionálního operačního programu zejména:
- 1.8.1 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2 Pravidel uvedeného programu – tj. do 31. 12. 2035 s možností prodloužení.
 - 1.8.2 Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu **CZ.06.04.04/00/22_062/0003594**.
 - 1.8.3 Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 (s možností prodloužení) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.9 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude

příložená dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořádit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede, nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- a) předat objednateli jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- b) archivovat v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.11 Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektové dokumentace textová a tabulková část, 3) projektové dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele do části „A“ veřejné zakázky s názvem „Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkazy výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.12 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „**ZZVZ**“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 3.5 této Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.13 Dodavatel je povinen provádět dílo v souladu s povoleními a stanovisky příslušných orgánů včetně orgánů na úseku památkové péče. Dostupná povolení a stanoviska jsou přílohou č. 6 této Smlouvy:

- 1.13.1 Stavební povolení Odboru výstavby magistrátu města Kladna č.j. OV/2124/23-2/Ba ze dne 12.06.2023 na stavbu Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích,
- 1.13.2 Stavební povolení Odboru výstavby magistrátu města Kladna č.j. OV/4723/22-4/Ba ze dne 08.03.2023 na stavbu Stavební úpravy a změna užívání stavby bývalé kompresorovny a jámové budovy Hornického skanzenu Mayrau Vinařice,
- 1.13.3 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Odboru výstavby magistrátu města Kladna č.j. OV/138/20-2/Ba ze dne 27.07.2020 záměru Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau,
- 1.13.4 Rozhodnutí Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako příslušný správní orgán na úseku památkové péče, č.j. OV/3815/20-2/BN ze dne 07.12.2020, závazné stanovisko Celková obnova objektu Lampovny v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích,
- 1.13.5 Rozhodnutí Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako příslušný správní orgán na úseku památkové péče č.j. OV/4239/22-4/BN ze dne 07.11.2022, závazné

stanovisko rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy Hornického skanzenu Mayrau Vinařice a

- 1.13.6 Rozhodnutí Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče č.j. 703/14/411.1-V/10 ze dne 02.04.2014 závazné stanovisko Celková konzervace a zajištění těžní věže.

2 DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.6 této Smlouvy v termínu do **24** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Finančním a časovým harmonogramem stavby (dále jen „**HMG**“). Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) plynovou přípojku v objektu Lampovny nejpozději do **10** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, např. e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy písemně, např. e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku 1 této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této Smlouvy.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2 této Smlouvy, nese dodavatel náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Provádění díla se v rámci zimního období může přerušit po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména v:
- a) prodloužení doby plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli objednatele a dodavatele. Prodloužení původní doby plnění dle této Smlouvy nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním objednatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění této Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této Smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o třicet (30) kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění;
 - b) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstane překážka na straně správních orgánů, kdy plnění dodavatele je na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit;

- c) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstanou okolnosti, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště);
- d) prodloužení doby plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce (dodatečné stavební práce). Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě jím zpracovaného návrhu provedení víceprací (popř. upraveného harmonogramu prací), který předloží objednateli. Technický dozor stavebníka může návrh provedení víceprací doporučit objednateli ke schválení, odmítnout nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací objednatelům odsouhlasen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodloužení doby plnění v souvislosti s prováděním víceprací;
- e) možnosti změny závazku z této Smlouvy, kdy připouští navýšení / snížení nabídkové ceny v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení / snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o DPH**“); v takovém případě bude zvýšena/snížena cena o příslušné navýšení / snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále případné změny za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cenu lze zvýšit / snížit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě a způsobem, který bude v souladu se ZVVZ, a to zejména s ust. § 222 ZVVZ.

2.7 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

3 CENA ZA DÍLO

3.1 Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **58.995.352,29 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH, ve výši 12.389.023,98 Kč.

Celková cena za dílo činí **71.384.376,27 Kč včetně DPH**.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.).

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH, a bude v nich uveden název „Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích část „A““, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele a název a číslo projektu **CZ.06.04.04/00/22_062/0003594**. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.9 a odst. 1.10 této Smlouvy.
- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této Smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí

objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. 14 této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Pozastávka, dohodnutá podle podmínek předešlého bodu Smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazena bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše pozastávky dohodnuté ve Smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své povinnosti spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodětku, resp. podpisem protokolu o převzetí díla, bude-li přebíráno bez vad a nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy a HMG, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého dluhu vůči objednateli.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly provádění díla. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje

uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla (nejméně však do 31.12.2035 s možností prodloužení). Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli **HMG** provádění stavebních prací, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků uvedený v HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

5 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

- 5.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla, a to až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

6 STAVENIŠTĚ

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2 této Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.4 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.5 Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu

podnikání a povinnostem dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

- 6.6 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.7 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek 13 této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.8 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7 OPRAVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „**oprávnění zástupci objednatele**“) je:

Bc. Kučera Petr

e-mail: kucrape@kr-s.cz

tel.: 257 280 470

- 7.2 Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele **Mgr. Lukáš Krinke**, ředitel, e-mail:



- 7.3 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

- a) Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Martin Buřič, 

- b) Zástupce stavbyvedoucího:

Ing. Martin Ciml, 

- c) Restaurátor kov

Ing. Ondřej Šimek, 

- d) Restaurátor omítky

Daniel Talavera, 

- e) Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

Martin Hajzler, 

- 7.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky z této Smlouvy (a zadávacího řízení) vyplývající.

8 REALIZACE DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku 1, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektových dokumentací pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v odst. 1.1 této Smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně zákonem č. 283/2021 Sb. (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v odst. 3.1 této Smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatel) prostřednictvím osoby (dále jen „**osoba vykonávající technický dozor**“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10 Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný

záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a osobě vykonávající technický dozor objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 8.13 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v odst. 1.1 této Smlouvy a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené projektové dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené projektové dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 8.14 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13 této Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

- 8.15 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
- 8.16 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v odst. 8.15 této Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat minimálně veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21 Dodavatel nesmí u díla provádět činnost osoby vykonávající technický dozor objednatele a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla udělit pokyn k přerušení jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu techniků nebo technických útvarů (viz příloha č. 5 této Smlouvy), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, ve kterém je splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude na staveništi vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího.

- 8.25 Dodavatel je povinen provádět práce v režimu restaurování pouze prostřednictvím osob s příslušnou restaurátorskou licenci, není-li v dokumentaci uvedeno jinak. Součástí restaurátorských prací jsou i veškeré práce popsané v tabulkách prvků, které jsou součástí projektové dokumentace, zejména provedení detailního restaurátorského průzkumu, vypracování podrobného restaurátorského záměru včetně technologického postupu a specifikace použitých materiálů, poskytnutí součinnosti při zajištění závazného stanoviska orgánu památkové péče a vypracování závěrečné restaurátorské zprávy.

9 POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

- 9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2 Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem existují a zůstávají v platnosti, a to do 10 pracovních dnů od doručení takové žádosti.
- 9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

10 SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1 Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku 1 této Smlouvy a v souladu s odst. 8.2 této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3 Dokončené dílo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „**protokol**“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění.
- 10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady uvedené v odst. 10.1 a 10.7 této Smlouvy. Vadou se přitom rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v odst. 8.2 této Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu a zároveň v něm bude uveden soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

- 10.5 K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů před termín uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy resp. dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín pro dokončení díla dle odst. 2.1 této Smlouvy.
- 10.6 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, zástupce památkové péče případně také autorský dozor projektanta.
- 10.7 Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - výsledky předepsaných měření a zkoušek,
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 - protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (kopie kontrolních listů),
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, komíny apod.),
 - zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení,
 - stavební deník (případně deníky),
 - certifikáty, prohlášení o vlastnostech, případně prohlášení o shodě použitých materiálů a potřebné podklady nutné ke kolaudaci díla,
 - dokumentaci skutečného provedení díla v editovatelné formě v datovém formátu CAD, MS Office apod. (.dwg, .doc, .xls apod.) se zakreslením všech změn vč. inženýrských sítí podle skutečného stavu provedených prací 3 x v tištěné formě a 3 x v datové formě na DVD, DPS bude respektovat požadavky stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., případně zákon č. 283/2021 Sb., v platném znění),
 - doklady o likvidaci odpadů (včetně případných nebezpečných odpadů),
 - snímky a další záznamy pořízené v průběhu realizace díla a
 - závěrečnou restaurátorskou zprávu.

11 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána **na dobu 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí celého díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla (bez vad a nedodělků).

- 11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z odst. 1.1, 1.3 a 1.4 této Smlouvy, odst. 8.2 této Smlouvy a odst. 10.1 této Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4 Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 této Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12 VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1 Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027, 62. VÝZVA IROP – PAMÁTKY – SC 4.4 (ITI) na realizaci díla, resp. nebudou mu poskytnuty v předpokládané výši či mu budou odňaty. Neposkytnutí finančních prostředků či odnětí poskytnutých finančních prostředků objednateli se nepovažuje za porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy.
- 12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo

- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže,
 - c) je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v písm. (A) až (C) Preambule této Smlouvy,
 - d) dodavatel se dopustil podstatného porušení této smlouvy (viz odst. 12.4 tohoto článku Smlouvy);
 - e) bylo zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele;
 - f) dodavatel vstoupil do likvidace,
 - g) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, příslušná hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla dle této Smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.
- 12.4 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména:
- a) Nezahájení prací v termínu stanoveném v odst. 2.2 této Smlouvy nebo naopak jejich předčasné zahájení dle odst. 2.3 této Smlouvy;
 - b) nesplnění oznamovací povinnosti dodavatele o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy;
 - c) nesplnění smluvního termínu podle odst. 2.1 této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s odst. 8.2 této Smlouvy;
 - d) jestliže dodavatel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušování provádění Díla dle odst. 2.5 či dle odst. 8.15 této Smlouvy;
 - e) zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a dodavatel ani navzdory žádosti objednatele v jím stanovené přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.10 či 8.12 této Smlouvy;
 - f) jestliže dodavatel řádně neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 9 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 9 této Smlouvy;
 - g) dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.23 této Smlouvy;
 - h) dodavatel provede v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele či nebude realizovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele, který prokázal kvalifikaci za dodavatele, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.18 či odst. 8.19 této Smlouvy.
- 12.5 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že přerušování provádění díla dle odst. 8.22 bude trvat déle než 2 měsíce.
- 12.6 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle odst. 15.3 této Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

- 12.7 V případě odstoupení objednatele z některého z důvodů uvedených v odst. 12.4 Smlouvy budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku 1. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.9 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.10 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

13 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

- 13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti jakékoli lhůtě uvedené v článku 2.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, uvedené v článku 3.1 této Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za porušení oznamovací povinnosti stanovené v odst. 2.5 a odst. 8.15 této Smlouvy ze strany dodavatele činí 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení ze strany dodavatele.
- 13.4 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla, či vad a nedodělků, se kterými bylo díla převzato, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.
- 13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.7 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti řádně prokázat trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.8 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.

- 13.9 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.11 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace MMR není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši, a to od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.12 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle odst. 4.7 Smlouvy.
- 13.13 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

14 BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným

- způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v odst. 3.3 této Smlouvy a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 035-36/2024/RK ze dne 17.10.2024.
- 15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek 1 této Smlouvy).
- 15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a Věstníku veřejných zakázek.
- 15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění včetně finančního plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 5: Seznam techniků nebo technických útvarů
 - Příloha č. 6: Stavební povolení a závazná stanoviska památkové péče
- 15.13 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Kladně dne dle el. podpisu

**Mgr. Lukáš
Krinke**

 Digitálně podepsal Mgr.
Lukáš Krinke
Datum: 2024.11.04 12:40:16
+01'00'

**Sládečkovo vlastivědné muzeum v
Kladně, příspěvková organizace**
Mgr. Lukáš Krinke, ředitel

Za dodavatele:

V Bosni dne dle el. podpisu

Martin Hajzler

 Digitálně podepsal Martin
Hajzler
Datum: 2024.11.04 07:10:04
+01'00'

EMH stavební CZ s.r.o.
Martin Hajzler, jednatel

EMH stavební CZ s.r.o.

Boseň 42

295 01, Mnichovo Hradiště

IČ: 01972197

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce:

Cestou uhlí a železa, Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích, stavba A

Příloha č. 1 - Harmonogram plnění	1. měs.	2. měs.	3. měs.	4. měs.	5. měs.	6. měs.	7. měs.	8. měs.	9. měs.	10. měs.	11. měs.	12. měs.	13. měs.	14. měs.	15. měs.	16. měs.	17. měs.	18. měs.	19. měs.	20. měs.	21. měs.	22. měs.	23. měs.	24. měs.
Převzetí staveniště, zařízení staveniště	1	2	3	4																				
Obnova objektu Lampovna																								
Projektová příprava, sondy, průzkumy		1	2	3	4																			
Vyklizení objektu, přemístění prvků inventarizace			1	2	3	4																		
Zemní práce, základové konstrukce				1	2	3	4																	
Svislé a vodorovné nosné konstrukce ze strany venk. prostředí					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Střešní konstrukce (krov, krytina)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
ZTI, ÚT, VZT							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Elektroinstalace vč slaboproudých zařízení								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Výplně otvorů									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Úpravy povrchů vnitřní										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Podlahy											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Inventarizované prvky												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy																								
Projektová příprava, sondy, průzkumy				1	2	3	4																	
Tesařské a klempířské konstrukce, krytiny								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Výplně otvorů ocelové/dřevěné										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Vnitřní a vnější povrchy - obnova omítek														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podlahy																		1	2	3	4	5	6	7
Elektroinstalace											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-III. etapa																								
Projektová příprava, sondy, průzkumy					1	2	3	4																
Zámečnické konstrukce, úprava tesařských konstrukcí																			1	2	3	4	5	6
Nátěry																				1	2	3	4	5
Venkovní prostory																								1
Úklid objektu, předání díla																								1
Finanční plnění v tis Kč, celkové náklady stavby 58.995 tis Kč	83	345	703	1 903	3 903	4 683	3 883	3 083	1 983	1 383	3 588	4 265	3 569	3 769	3 812	3 169	4 205	2 093	2 143	1 630	1 211	1 268	1 238	1 083

Příloha č. 2:
Formulář pro ohlášení změn stavby

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

”.....“

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024-003R06** **Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích**

Zadavatel: **Sládečkovovo vlastivědné muzeum v Kladně,
příspěvková organizace
Huťská 1375
27201 Kladno** IČO: **00410021**
DIČ: **CZ00410021**

Zhotovitel: **EMH stavební CZ s.r.o.
Boseň 42
295 01 Mnichovo Hradiště** IČO: **1972197**
DIČ: **CZ01972197**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV		26 130 854,17
PSV		23 407 834,52
MON		5 277 963,66
Vedlejší náklady		2 931 123,99
Ostatní náklady		1 247 575,95
Celkem		58 995 352,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 995 352,29 CZK
Základní DPH	21 %	12 389 023,98 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH	71 384 376,27 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova	0,00	39 780 466,10	8 353 897,88	48 134 363,98	67
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	27 835 533,94	5 845 462,13	33 680 996,07	47
D.1.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	2 162 939,57	454 217,31	2 617 156,88	4
D.1.4b	Ústřední vytápění	0,00	3 353 837,25	704 305,82	4 058 143,07	6
D.1.4c	Vzduchotechnika	0,00	185 403,70	38 934,78	224 338,48	0
D.1.4d	Silnoproudé rozvody	0,00	2 389 059,51	501 702,50	2 890 762,01	4
D.1.4e1	Lokální detekce požáru	0,00	497 720,12	104 521,23	602 241,35	1
D.1.4e2	Technologie CCTV	0,00	559 522,49	117 499,72	677 022,21	1
D.1.4e3	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy	0,00	635 351,63	133 423,84	768 775,47	1
D.1.4e4	TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE	0,00	495 551,19	104 065,75	599 616,94	1
D.1.4g	Plynoinstalace	0,00	279 158,70	58 623,33	337 782,03	0
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	1 386 388,00	291 141,48	1 677 529,48	2
A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy	0,00	14 419 030,96	3 027 996,50	17 447 027,46	24
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	13 155 022,90	2 762 554,81	15 917 577,71	22
D.1.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	67 149,60	14 101,42	81 251,02	0
D.1.4b	Elektroinstalace + osvětlení	0,00	569 216,46	119 535,46	688 751,92	1
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	627 642,00	131 804,82	759 446,82	1
A3	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa	0,00	4 795 855,23	1 007 129,60	5 802 984,83	8
001	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa	0,00	4 795 855,23	1 007 129,60	5 802 984,83	8
Celkem za stavbu		0,00	58 995 352,29	12 389 023,98	71 384 376,27	100

Popis stavby: 2024-003R06 - Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozumíme dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem rozumíme dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

A1 - Celková obnova objektu Lampovna

a

A2 - Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. . Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

A3 - Konzervace a zajištění těžní věže

"Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s rozvinem, přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

Do jednotkových cen soupisu je nutné zahrnout veškeré náklady dle charakteru, umístění a dalších specifických skutečností, zejména omezení přístupu, nutnost složité technologické manipulace a přesunů, vysoký podíl prací bez mechanizace, památkovou ochranu, ochranu stávajících hodnotných prvků a další požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: A1 - Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4b - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4c - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4d - Silnoproudé rozvody

Popis rozpočtu: D.1.4e1 - Lokální detekce požáru

Popis rozpočtu: D.1.4e2 - Technologie CCTV

Popis rozpočtu: D.1.4e3 - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Popis rozpočtu: D.1.4e4 - TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Popis rozpočtu: D.1.4g - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis objektu: A2 - Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4b - Elektroinstalace + osvětlení

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Popis objektu: A3 - Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illletapa

Popis rozpočtu: 001 - Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illletapa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Přívod plynu do objektu	HSV			230 234,28	0,4
_6	Areálová kanalizace	HSV			1 584 463,65	2,7
_7	Přívod vody do objektu	HSV			55 999,08	0,1
1	Zemní práce	HSV			750 285,08	1,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			62 179,38	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			662 081,92	1,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 474 835,52	2,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 346 983,63	5,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 715 354,22	9,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 188 514,81	5,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 791 771,81	3,0
64	Výplně otvorů	HSV			53 616,90	0,1
8	Trubní vedení	HSV			122 228,26	0,2
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			569 841,50	1,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			161 069,09	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 737 274,76	2,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			220 106,24	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 065 650,96	1,8
98	Demolice	HSV			1 476,29	0,0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			949 585,13	1,6
997	Přesun sutě	HSV			18 937,47	0,0
998	Přesun hmot	HSV			4 226,99	0,0
999	Ostatní	HSV			237 102,04	0,4
_2	ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE	PSV			145 544,13	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			548 858,35	0,9
712	Povlakové krytiny	PSV			34 740,13	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			672 045,27	1,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			95 231,31	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			124 155,29	0,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			45 755,37	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			303 090,24	0,5
731	Kotelny	PSV			330 123,88	0,6
732	Strojovny	PSV			190 999,50	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			932 191,64	1,6
734	Armatury	PSV			139 350,95	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			1 574 648,42	2,7
741	Elektromontáže	PSV			30 263,00	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 974 826,79	3,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			888 219,66	1,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 243 383,55	2,1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 045 706,95	5,2
766.01	Truhlářské prvky - repase	PSV			1 405 447,98	2,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 277 089,17	5,6
767.01	Zámečnické prvky - repase	PSV			1 116 227,34	1,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			467 945,08	0,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			135 342,94	0,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			153 655,29	0,3
781	Obklady keramické	PSV			307 756,58	0,5
782.01	Kamenické prvky - repasované	PSV			70 872,52	0,1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 975 272,80	3,3
783	Nátěry	PSV			713 916,70	1,2
784	Malby	PSV			563 143,88	1,0
799	Ostatní prvky dle inventarizace	PSV			902 029,81	1,5
_01	S I L N O P R O U D :	MON			872 189,82	1,5
_02	Rozváděč RH obsahuje:	MON			180 966,26	0,3
_03	Rozváděč RE obsahuje:	MON			47 175,43	0,1
_04	Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:	MON			106 164,56	0,2
_05	Nouzové volání pro invalidy:	MON			20 871,65	0,0
_06	Svítlidla, stropní vývody, apod... :	MON			493 800,68	0,8
_07	Hromosvod, uzemnění - objekt Mayrau	MON			68 268,76	0,1
_08	Ostatní náklady - objekt Mayrau	MON			493 496,69	0,8

_1	Rozváděč RS	MON			54 987,89	0,1
_1	TECHNOLOGIE CCTV	MON			420 665,74	0,7
_1	TECHNOLOGIE LDP	MON			295 075,93	0,5
_1	TECHNOLOGIE PZTS	MON			306 844,07	0,5
_1	TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE	MON			146 650,33	0,2
_1	Zař.č.1 Větrání technické místnosti s kotly ÚT	MON			77 039,32	0,1
_10	Hromosvod, uzemnění - objekt kompresorovna	MON			31 210,86	0,1
_11	Ostatní náklady - kompresorovna	MON			74 914,80	0,1
_2	Rozváděč RH doplnění	MON			17 318,28	0,0
_2	ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE	MON			649 533,88	1,1
_2	Zař.č.2 Větrání sociálních zařízení	MON			38 462,56	0,1
_3	Kabely	MON			63 126,40	0,1
_3	Zař.č.3 Větrání technické místnosti s rozvaděči	MON			5 538,70	0,0
_4	Ovladače, zásuvky, ostatní	MON			31 497,62	0,1
_4	Zař.č.4 Větrání kuchyňky kustoda	MON			10 129,54	0,0
_5	PZTS	MON			5 490,62	0,0
_5	Zař.č.5 Větrání pokladny	MON			2 466,72	0,0
_6	Svítlidla	MON			204 778,17	0,3
_6	Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál	MON			51 766,86	0,1
_7	Montáže	MON			192 017,48	0,3
VEM	Vestavěné prvky	MON			315 514,04	0,5

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 127 035,16	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			1 559 514,00	2,6
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VN			1 371 609,99	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			1 247 575,95	2,1
Cena celkem					58 995 352,29	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				750 285,08		
1	073860511R00	Provedení izolace komínů perlitobetonem monolit.	m3	0,87000	1 900,29	1 653,25		RTS 22/ I
2	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	250,00000	80,51	20 127,50	800-1	RTS 24/ I
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	470,00000	62,81	29 520,70	800-1	RTS 24/ I
4	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	54,09801	404,27	21 870,20	800-1	RTS 24/ I
5	125703302R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	13,56800	445,38	6 042,92	800-1	RTS 24/ I
6	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	15,00000	1 098,60	16 479,00	800-1	RTS 24/ I
7	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4	m3	216,39205	1 653,62	357 830,22	800-1	RTS 24/ I
8	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzeptění příložené, hloubky do 4 m	m2	171,34050	173,58	29 741,28	800-1	RTS 24/ I
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	171,34050	39,97	6 848,48	800-1	RTS 24/ I
10	151101401R00	Zřízení vzeptění zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m	m2	171,34050	82,22	14 087,62	800-1	RTS 24/ I
11	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	15,00000	255,81	3 837,15	800-1	RTS 24/ I
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	195,54597	21,70	4 243,35	800-1	RTS 24/ I
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 910,91940	20,56	80 408,50	800-1	RTS 24/ I
14	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	121,59762	174,73	21 246,75	800-1	RTS 24/ I
15	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	243,19524	154,17	37 493,41	800-1	RTS 24/ I
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,35500	52,99	283,76	800-1	RTS 24/ I
17	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	20,00000	301,49	6 029,80	800-1	RTS 24/ I
18	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	10,49108	575,57	6 038,35	800-1	RTS 24/ I
19	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	330,55150	25,24	8 343,12	800-1	RTS 24/ I
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	195,54597	399,70	78 159,72	800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce	62 179,38					
21	11-01	Vykližení, vystěhování včetně materiálu a nábytku, který bude ošetřen dle projektové dokumentace	m2	58,64000	228,40	13 393,38		Vlastní
22	1110115R1	D+M instalace přenosného odvlhčovače	den	120,00000	406,55	48 786,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	650 670,62					
23	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm	m3	9,05490	1 108,88	10 040,80	800-2	RTS 24/ I
24	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	100,61000	18,73	1 884,43	827-1	RTS 24/ I
25	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	12,38065	1 508,58	18 677,20	800-2	RTS 24/ I
26	274271129R00	Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	10,56780	11 763,74	124 316,85	801-1	RTS 24/ I
27	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	29,21680	4 544,02	132 761,72	801-1	RTS 24/ I
28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	190,46200	493,34	93 962,52	801-1	RTS 24/ I
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	190,46200	97,07	18 488,15	801-1	RTS 24/ I
30	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou	m3	15,00000	8 012,27	120 184,05	801-4	RTS 24/ I
31	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	905,47090	60,87	55 116,01	800-2	RTS 24/ I
32	723150373R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 159 mm, s 4,5 mm	m	40,00000	1 679,88	67 195,20	800-721	RTS 24/ I
33	27435R1	Plastové potrubí, průměr 40mm (délka cca 250mm) ve spádu k drenáži vč.vytvoření prostupu, ukládat max. po 3,0metrech nebo v půdorysných zlomech kanálu.	kus	27,00000	105,06	2 836,62		Vlastní
34	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	110,67100	47,05	5 207,07	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	1 332 312,12					
35	310237261R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	2,00000	839,37	1 678,74	801-4	RTS 24/ I
36	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	17,29784	4 915,17	85 021,82	801-4	RTS 24/ I
37	311112320RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnice a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25	m2	40,23600	1 445,77	58 172,00	801-1	RTS 24/ I
38	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	25,72275	4 914,03	126 402,37	801-1	RTS 24/ I
39	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,88519	40 655,20	35 987,58	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	314231114R00	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC	m3	0,78975	5 556,97	4 388,62	801-1	RTS 24/ I
41	314231114R00	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC	m3	15,74298	5 556,97	87 483,27	801-1	RTS 24/ I
42	316232111R00	Ukončující vrstvy z cihel lícových tažených, plných, šířky 290 mm, výšky 140 mm	m	14,85000	1 312,16	19 485,58	801-1	RTS 24/ I
43	316381117R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 100 do 120 mm	m2	0,81000	1 644,48	1 332,03	801-1	RTS 24/ I
44	317235811R00	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	0,23765	6 628,17	1 575,18	801-4	RTS 24/ I
45	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,80998	7 079,26	5 734,06	801-1	RTS 24/ I
46	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,57263	6 657,86	10 470,35	801-1	RTS 24/ I
47	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	0,45195	6 657,86	3 009,02	801-1	RTS 24/ I
48	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	746,12587	146,18	109 068,68	801-4	RTS 24/ I
49	327212115R00	Oprava zdiva nadzákl.opěrných zdí z lom.kamene zdivo výplňové, z kamene tříděného	m3	4,00000	5 651,76	22 607,04	832-1	RTS 24/ I
50	331231116R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa	m3	0,54336	5 588,95	3 036,81	801-1	RTS 24/ I
51	342241161R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	22,25725	561,86	12 505,46	801-1	RTS 24/ I
52	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	94,31360	765,14	72 163,11	801-1	RTS 24/ I
53	342248112R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	3,83000	842,80	3 227,92	801-1	RTS 24/ I
54	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,54000	658,93	355,82	801-1	RTS 24/ I
55	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	30,83250	1 041,50	32 112,05	801-4	RTS 24/ I
56	380326132R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	6,51885	6 040,04	39 374,11	801-5	RTS 24/ I
57	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obecného, ploch rovinných, zřízení	m2	26,74400	1 126,01	30 114,01	801-5	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění	m2	26,74400	131,33	3 512,29	801-5	RTS 24/ I
59	380361005R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli B500B	t	0,71707	44 538,00	31 936,86	801-5	RTS 24/ I
60	380932215R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 35,1 kN	m	9,00000	339,17	3 052,53	801-4	RTS 21/ II
61	380941112RT3	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 6 mm, 1212 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	400,00000	1 030,08	412 032,00	801-4	RTS 24/ I
62	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	2,03481	6 266,15	12 750,42	801-2	RTS 24/ I
63	31795R1	Ukotvení nosného prvku L-profilu 80/120/8 do základu chemickými kotvami	m	66,61000	336,89	22 440,24		Vlastní
64	342252R2	Provizorní uzavření konstrukcí s průhlednou folií a dveřmi, (např. dřevěná konstrukce s plexisklem, nebo folií tl. 1mm)	m2	11,31550	319,76	3 618,24		Vlastní
65	34225R1	Obnova vybourané části příčky - dřevěné desky	m2	7,21650	2 158,38	15 575,95		Vlastní
66	37888R1	Vyčištění stávajícího komínového průduchu a napojení na systém provětrávaných podlah	ks	3,00000	9 707,00	29 121,00		Vlastní
67	13335426R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: nerovnomenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 120 mm; b = 80 mm; t = 8,0 mm	t	0,87478	37 686,00	32 966,96	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 280 108,11		
68	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	520,00000	100,27	52 140,40		RTS 24/ I
69	411322325R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	3,59694	5 823,06	20 945,20	801-1	RTS 24/ I
70	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	6,68600	565,29	3 779,53	801-1	RTS 24/ I
71	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	6,68600	85,65	572,66	801-1	RTS 24/ I
72	411354252R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 30 mm, tloušťky 1 mm	m2	29,97450	1 258,48	37 722,31	801-1	RTS 24/ I
73	411354271R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů	m2	13,41200	18,27	245,04	801-1	RTS 24/ I
74	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,32372	48 212,96	15 607,50	801-1	RTS 24/ I
75	413231211R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu do 2000 mm2	kus	30,00000	468,22	14 046,60	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	413231231R00	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2	kus	38,00000	287,78	10 935,64	801-4	RTS 24/ I
77	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	216,00000	268,37	57 967,92	801-4	RTS 24/ I
78	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	10,31563	6 665,85	68 762,44	801-1	RTS 24/ I
79	413941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 220 mm	t	8,31588	6 665,85	55 432,41	801-1	RTS 24/ I
80	4-001	Sanace ocelových profilů viz. STATIKA TZ a tvar 1PP v.č.202	m	27,76000	2 432,46	67 525,09		Vlastní
81	402103R1	Zastropení nástavby pro ukončení VZT (OSB deskami)	m2	0,50000	970,70	485,35		Vlastní
82	41133R2	Chemická sanace stropu	m2	24,00000	2 555,80	61 339,20		Vlastní
83	41232R1	Montáž s dodávkou kotevních plechů a táhel viz. STATIKA, včetně potřebných stavebních přípomocí	kg	112,70000	336,89	37 967,50		Vlastní
84	41233R1	Montáž s dodávkou zajištění podlahy, včetně veškerých přípomocí	m2	42,19000	1 279,04	53 962,70		Vlastní
85	421305R1a	Podepření stávající příčky v 2NP před provedením nových stropních konstrukcí (viz.STATIKA v.č.402), zajišťovaná ocelová příčka m.č.2.08	m.b.	22,32000	778,84	17 383,71		Vlastní
86	421305R1b	Podepření stávajících dřevěných příček v 2NP před provedením nových stropních konstrukcí, místnosti č. S2.03,S2.04,S2.05 a S2.06	m.b.	15,54000	778,84	12 103,17		Vlastní
87	4-POZN 4	Zajištění stávající podlahy viz. STATIKA POZN 4 a popis zajištění podlahy	m2	37,17300	21 276,96	790 928,43		Vlastní
88	OSB24	OSB 24 + nadbetonávka 60mm	m2	17,22900	1 433,21	24 692,78		Vlastní
89	411320140RAA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 90 kg/m3	m2	159,22500	3 254,70	518 229,61	AP-HSV	RTS 24/ I
90	411320140RAB	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 120 kg/m3	m2	138,00000	2 853,86	393 832,68	AP-HSV	RTS 24/ I
91	417320040RA0	Ztužující vñnce do klasického bednění z betonu C 25/30, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m	3,67000	1 060,92	3 893,58	AP-HSV	RTS 24/ I
92	13383315R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 55 mm; s = 4,1 mm; t = 5,7 mm	t	0,07268	38 199,90	2 776,37	SPCM	RTS 24/ I
93	13383420R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 64 mm; s = 4,4 mm; t = 6,3 mm	t	0,27117	38 199,90	10 358,67	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	13383425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm	t	0,83674	38 199,90	31 963,38	SPCM	RTS 24/ I
95	13482715R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 100 mm; s = 5,6 mm; t = 8,5 mm	t	5,53967	38 199,90	211 614,84	SPCM	RTS 24/ I
96	13482725R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 120 mm; s = 6,2 mm; t = 9,8 mm	t	5,30990	38 199,90	202 837,65	SPCM	RTS 24/ I
97	13485315R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 80 mm; s = 6,0 mm; t = 11,0 mm	t	5,16799	38 199,90	197 416,70	SPCM	RTS 24/ I
98	13487140R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 300 mm; b = 300 mm; s = 11,0 mm; t = 19,0 mm	t	3,45805	38 199,90	132 097,16	SPCM	RTS 24/ I
99	59341114R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 119,0 cm; š = 34,0 cm; h = 7,0 cm; užité zatížení 8,50 kN/m2	kus	7,00000	266,09	1 862,63	SPCM	RTS 24/ I
100	59341115R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 34,0 cm; h = 7,0 cm; užité zatížení 8,50 kN/m2	kus	39,00000	266,09	10 377,51	SPCM	RTS 24/ I
101	59341740R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 119,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	153,00000	326,61	49 971,33	SPCM	RTS 24/ I
102	59341741R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	171,00000	354,02	60 537,42	SPCM	RTS 24/ I
103	593417443R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 104,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	39,00000	318,62	12 426,18	SPCM	RTS 24/ I
104	59341747R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 104,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	111,00000	318,62	35 366,82	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	2 995 810,21					
105	601031113R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce potažení rákosovou rohoží dvojnásobné	m2	677,29000	890,76	603 302,84	801-1	RTS 24/ I
106	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	491,18000	776,56	381 430,74	801-1	RTS 24/ I
107	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárných a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	71,41000	822,24	58 716,16	801-4	RTS 24/ I
108	612403388RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	6,00000	251,24	1 507,44	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	800,21365	251,24	201 045,68	801-4	RTS 24/ I
110	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	1 332,20900	304,91	406 203,85	801-4	RTS 24/ I
111	612433214RT3	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 35 mm,	m2	459,60000	1 279,04	587 846,78	801-4	RTS 24/ I
112	619442431R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	747,42000	131,33	98 158,67	801-4	RTS 24/ I
113	61133R2	Chemická sanace stěn	m2	459,60000	215,84	99 200,06		Vlastní
114	61243R1	Příplatek k položkám vnitřních omítek, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	3 154,61265	177,01	558 397,99		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			1 903 785,33			
115	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	271,92324	101,52	27 605,65	801-1	RTS 24/ I
116	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	128,91390	111,92	14 428,04	801-1	RTS 24/ I
117	622412525RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín II, na opravovanou omítku	m2	667,56010	390,56	260 722,27	801-1	RTS 24/ I
118	622421745R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	344,94860	1 279,04	441 203,06	801-4	RTS 24/ I
119	622474115RT2	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 15 mm	m2	4,89920	251,24	1 230,88	801-5	RTS 24/ I
120	622474432R00	Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 3, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, štuková vrstva tl. 3 mm, , vápenný štuk tl. 3 mm	m2	29,20660	616,68	18 011,13	801-1	RTS 24/ I
121	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	654,24800	89,08	58 280,41	801-1	RTS 24/ I
122	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	726,85290	98,21	71 384,22	801-1	RTS 24/ I
123	622904215R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5	m2	654,24800	99,35	64 999,54	801-1	RTS 24/ I
124	625907111R00	Očištění ocelových konstrukcí očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	32,32900	260,38	8 417,83	832-1	RTS 24/ I
125	627452111RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, spárovací maltou	m2	0,87300	365,44	319,03	801-1	RTS 24/ I
126	627451621RT3	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, cementovou spárovací maltou	m2	635,51850	319,76	203 213,40	801-4	RTS 24/ I
127	627455131RT3	Spárování starého zdiva z kvádrového zdiva, hloubky do 100 mm, spárovací maltou	m2	15,89450	433,96	6 897,58	821-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	627452911RT3	Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, spárovací maltou	m2	14,52098	468,22	6 799,01	801-5	RTS 24/ I
129	627452931RT3	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, spárovací maltou	m2	53,62050	433,96	23 269,15	801-5	RTS 24/ I
130	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	4,89920	100,50	492,37	801-5	RTS 24/ I
131	611139450R	Oprava drobných trhlin zdiva a kleneb	m.b.	110,00000	334,61	36 807,10		Vlastní
132	611139451R	Oprava větších trhlin zdiva a kleneb	m.b.	35,00000	548,16	19 185,60		Vlastní
133	611139452R	Oprava vlasových trhlin zdiva a kleneb	m.b.	210,00000	251,24	52 760,40		Vlastní
134	620401RP01	Zpevnění cihel a omítek nátěrem na bázi křemičitanů	m2	368,66925	172,44	63 573,33		Vlastní
135	622421745Rx1	Oprava vnější jednovrstvé omítky stěn, do 50 % plochy, stupeň složitosti III.-IV.	m2	197,32390	822,24	162 247,60		Vlastní
136	622421746Rx2	Oprava vnější jednovrstvé omítky stěn, do 20 % plochy, stupeň složitosti III.-IV.	m2	96,08100	890,76	85 585,11		Vlastní
137	62242RP01	Příplatek k položce Oprava vnější omítky stěn - soklové partie, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	112,94000	251,24	28 375,05		Vlastní
138	62243RP01	Příplatek k položce Oprava vnější štukové omítky stěn - nadsoklové partie, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	283,17360	251,24	71 144,54		Vlastní
139	62243RP02	Příplatek k položce Oprava vnější štukové omítky stěn - štuková omítka s proškrábanými spárami, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	97,60000	180,44	17 610,94		Vlastní
140	62243RP03	Příplatek k položce Oprava vnější jednovrstvé omítky stěn - nadsoklové partie, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	148,99390	180,44	26 884,46		Vlastní
141	622474RP01	Příplatek k položce Omítka vnější vápenná štuková složitost 3, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	29,20660	180,44	5 270,04		Vlastní
142	622474rpF08	Reprofilace povrchu cihelného zdiva na fasádě	m2	5,00000	1 279,04	6 395,20		Vlastní
143	622905RP01	Očištění parou a přípr. proti řasám a plísním	m2	214,41050	97,07	20 812,83		Vlastní
144	627451641RP4	Oprava a obnova malty ve spárách (50%)	m2	2,83500	970,70	2 751,93		Vlastní
145	627451642RP4	Oprava a obnova malty ve spárách (75%)	m2	97,60000	488,78	47 704,93		Vlastní
146	627452RP01	Příplatek k položce - spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	53,62050	146,18	7 838,24		Vlastní
147	FA01.01	Ochrana mostku a chodbového můstku u jižní fasády (do štítu východní fasády) obedněním	m2	45,00000	314,05	14 132,25		Vlastní
148	FA01.02	Ochrana siloproudých vedení na fasádě	m	86,44000	148,46	12 832,88		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	FA01.021	Nefunkční elektroskříně na fasádě, rozm. do 650/900mm	ks	3,00000	2 032,76	6 098,28		Vlastní
150	FA01.03	Protidešťová mřížka na fasádě průr. cca 450mm	ks	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
151	FA01.04	Stávající trubka pro odvětrávání kanálku, pr. cca 160mm	m	4,20000	342,60	1 438,92		Vlastní
152	FA06.01	Ocelové prvky na fasádě F06	m2	0,55000	2 775,06	1 526,28		Vlastní
153	FA07.01	Nástěnné svítidlo na fasádě FA07 šetrně demontovat, předat investorovi	ks	1,00000	171,30	171,30		Vlastní
154	FA08.01	Konzola v patře u FA08 viz. dvorek - západní pohled, severní pohled, v nutném rozsahu šetrně vyčistit, tanátovat	ks	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
155	62230R1	D+M zateplení střešní nástavby 100mm včetně povrchové úpravy	m2	1,35000	2 112,70	2 852,15		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				569 982,25		
156	622474115RT2	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 15 mm	m2	39,49314	840,51	33 194,38	801-5	RTS 24/ I
157	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	26,89730	5 256,63	141 389,15	801-1	RTS 24/ I
158	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	2,50200	5 089,89	12 734,90	801-1	RTS 24/ I
159	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	11,80920	903,32	10 667,49	801-1	RTS 24/ I
160	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	26,89730	214,70	5 774,85	801-1	RTS 24/ I
161	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	2,50200	107,35	268,59	801-1	RTS 24/ I
162	631342825R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 1,8 MPa	m3	10,67976	5 456,48	58 273,90	801-1	RTS 24/ I
163	631345825R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 1,8 MPa	m3	15,58324	4 965,42	77 377,33	801-1	RTS 24/ I
164	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,11835	38 599,60	4 568,26	801-1	RTS 24/ I
165	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,47509	38 599,60	18 338,28	801-1	RTS 24/ I
166	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,41908	39 399,00	55 910,33	801-1	RTS 24/ I
167	631571004R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	1,83600	1 086,04	1 993,97	801-1	RTS 24/ I
168	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	20,34200	3 146,21	64 000,20	801-1	RTS 24/ I
169	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,	m2	264,91000	285,50	75 631,81	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	632478129R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 40 mm	m2	1,00000	2 076,16	2 076,16	801-4	RTS 24/ I
171	771315191R00	Separace dlažby od podkladu dilatační a separační obvodová páska výšky 25 mm	m	198,78000	20,78	4 130,65	800-771	RTS 24/ I
172	P05	Skladba P05 (PP04) - stavající betonová mazanina, ponechat, očistit	m2	2,83000	1 290,46	3 652,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				55 078,66		
173	894431113RAB	Šachty plastové šachty z dílců D 315 mm, dno s jedním přítokem, D 110 mm, délka šachtové roury 1,25 m, poklop litina 40 t, Díl plastový šachtový	kus	7,00000	7 868,38	55 078,66	AP-HSV	RTS 24/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				72 267,89		
174	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	143,73256	66,24	9 520,84	801-5	RTS 24/ I
175	901102RP	Očištění betonových základů ve sklepech (S0.01)	KPL	1,00000	8 268,08	8 268,08		Vlastní
176	901103RP	Vyčištění podlahy ve sklepech	m2	15,36000	282,07	4 332,60		Vlastní
177	OST/01	Ochranný systém proti pádu osob	ks	5,00000	1 409,23	7 046,15		Vlastní
178	OST/02	Ochranný systém proti pádu osob	ks	12,00000	827,95	9 935,40		Vlastní
179	OST/03	Hasící přístroj práškový	ks	4,00000	1 507,44	6 029,76		Vlastní
180	OST/04	Větrací mřížka - fasáda	ks	12,00000	1 279,04	15 348,48		Vlastní
181	OST/05	Revizní kanalizační šachta (č.m. 1.15)	ks	1,00000	5 208,66	5 208,66		Vlastní
182	P26	Skladba P26 (PP17) - podlaha části chodby a schodiště, prkna stávající - nátěr zátěžovým, lakem s příměsí vosku polomat, přimořeno	m2	8,00000	822,24	6 577,92		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				652 108,39		
183	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	810,75300	77,66	62 963,08	800-3	RTS 24/ I
184	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	8 107,53000	50,25	407 403,38	800-3	RTS 24/ I
185	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	810,75300	37,69	30 557,28	800-3	RTS 24/ I
186	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	775,99000	85,65	66 463,54	800-3	RTS 24/ I
187	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	810,75300	5,14	4 167,27	800-3	RTS 24/ I
188	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	8 107,53000	6,00	48 645,18	800-3	RTS 24/ I
189	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	810,75300	2,86	2 318,75	800-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
190	94194R1	Příplatek za ztížené podmínky (lešení nad střechou atd.), za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	129,55300	228,40	29 589,91		Vlastní
Díl: 95						64 337,33		
191	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	775,99000	82,91	64 337,33	801-1	RTS 24/ I
Díl: 96						817 050,39		
192	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	0,22020	4 623,96	1 018,20	832-1	RTS 24/ I
193	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	6,50000	3 493,38	22 706,97	801-3	RTS 24/ I
194	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	47,95928	77,31	3 707,73	801-3	RTS 24/ I
195	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	30,85848	100,95	3 115,16	801-3	RTS 24/ I
196	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m3	80,17434	480,78	38 546,22	801-3	RTS 24/ I
197	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou	m3	0,45045	1 074,62	484,06	801-3	RTS 24/ I
198	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2	kus	20,00000	326,61	6 532,20	801-3	RTS 24/ I
199	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2	kus	18,00000	339,17	6 105,06	801-3	RTS 24/ I
200	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,85670	1 937,97	28 791,84	801-3	RTS 24/ I
201	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	21,83790	1 540,56	33 642,60	801-3	RTS 24/ I
202	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	32,78000	60,41	1 980,24	801-3	RTS 24/ I
203	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	33,06000	99,81	3 299,72	801-3	RTS 24/ I
204	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	0,80000	2 250,88	1 800,70	801-3	RTS 24/ I
205	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	22,56500	2 450,73	55 300,72	801-3	RTS 24/ I
206	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,40000	3 000,03	1 200,01	801-3	RTS 24/ I
207	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	0,40000	4 548,59	1 819,44	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
208	970054160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 160 mm	m	22,56500	519,61	11 725,00	801-3	RTS 24/ I
209	970057160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 160 mm	m	22,56500	254,67	5 746,63	801-3	RTS 24/ I
210	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,59220	995,82	589,72	801-3	RTS 24/ I
211	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,16875	3 255,84	549,42	801-3	RTS 24/ I
212	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	30,00000	155,31	4 659,30	801-3	RTS 24/ I
213	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm	kus	216,00000	215,84	46 621,44	801-3	RTS 24/ I
214	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	3,00000	204,42	613,26	801-3	RTS 24/ I
215	974049165R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	3,00000	556,15	1 668,45	801-3	RTS 24/ I
216	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	24,00000	86,68	2 080,32	801-3	RTS 24/ I
217	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	85,90000	121,35	10 423,97	801-3	RTS 24/ I
218	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	800,21365	7,88	6 305,68	801-3	RTS 24/ I
219	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1 332,20900	34,15	45 494,94	801-3	RTS 24/ I
220	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	459,60000	68,29	31 386,08	801-3	RTS 24/ I
221	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	28,88500	15,76	455,23	801-3	RTS 24/ I
222	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	542,27250	39,40	21 365,54	801-3	RTS 24/ I
223	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	12,50000	78,80	985,00	801-3	RTS 24/ I
224	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	477,51500	36,77	17 558,23	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	978022151R00	Odlučení omítek stěn a stropů kanálů při světlé výšce do 1,4 m	m2	72,60490	89,30	6 483,62	801-3	RTS 24/ I
226	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	726,85290	57,79	42 004,83	801-3	RTS 24/ I
227	978023471R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	27,44280	70,92	1 946,24	801-3	RTS 24/ I
228	979092111R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů , , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes 10 m	m3	46,55433	2 202,35	102 528,93	800-2	RTS 24/ I
229	979092119R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů , , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes 10 m	m3	46,55433	385,88	17 964,38	800-2	RTS 24/ I
230	96103105R1	Odstranění stávající montážní jámy v navržené vsakovací jímky	ks	1,00000	13 704,00	13 704,00		Vlastní
231	96103107R1	Vyčištění dvorku, nánosy suť, cca 150mm	m2	14,36000	5 710,00	81 995,60		Vlastní
232	96103108R1	Vyčištění venkovního prostoru mezi fasádou schodištěm a kompresorovnou	m2	2,51550	2 512,40	6 319,94		Vlastní
233	96504R1	Příplatek za kontaminovanou suť	t	24,14000	3 997,00	96 487,58		Vlastní
234	96505R2	Demontáž svislé obložky a zbytku stěny při fasádě (novodobý otvor vzniklý při nedávném filmování)	kus	1,00000	1 713,00	1 713,00		Vlastní
235	96508R1	Příplatek k položce - bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	32,78000	60,41	1 980,24		Vlastní
236	96508R2	Příplatek k položce bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	33,06000	99,81	3 299,72		Vlastní
237	96-FA01.05	Odstranění markýzy nad dveřmi, rozměr cca 1800/1100, prosklení na jednoduchí oc. konzolové konstrukci	ks	1,00000	2 169,80	2 169,80		Vlastní
238	96-FA01.06	Šetrné odhalení (sejmutí omítek) původních kamenných ostění dveří	m2	10,00000	1 547,41	15 474,10		Vlastní
239	96-FA02.01	Odstranění silnoproudých rozvodů na fasádě	m	6,50000	262,66	1 707,29		Vlastní
240	96-FA04.01	Odstranění okenní mříže, rozměr cca 1800/1300mm	ks	1,00000	593,84	593,84		Vlastní
241	96-FA04.02	Odstranění zbytku skříně (0,3/0,4/0,15m)	ks	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
242	97909R1	Likvidace dřevěných podlah ze sklepa S0.01	KPL	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
Díl: 98		Demolice				1 476,29		
243	981511112R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel nebo tvárnic na maltu cementovou	m3	1,08450	1 361,26	1 476,29	800-6	RTS 24/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				612 910,18		
244	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	741,29507	826,81	612 910,18	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				548 858,35		
245	711111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	360,41650	36,66	13 212,87	800-711	RTS 24/ I
246	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	72,60490	53,90	3 913,40	800-711	RTS 24/ I
247	711131311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, , nopovou fólií včetně pásy	m2	29,97450	127,90	3 833,74	800-711	RTS 24/ I
248	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	72,60490	127,90	9 286,17	800-711	RTS 24/ I
249	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	100,42650	82,22	8 257,07	800-711	RTS 24/ I
250	711141559RY5	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou, polyesterovou nebo hliníkovou vložkou, horní pás s minerálním posypem	m2	259,99000	626,96	163 003,33	800-711	RTS 24/ I
251	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	72,60490	82,22	5 969,57	800-711	RTS 24/ I
252	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	80,47200	131,33	10 568,39	800-711	RTS 24/ I
253	711212000RV1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	28,13600	154,17	4 337,73	800-711	RTS 24/ I
254	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	66,61000	98,78	6 579,74	800-711	RTS 24/ I
255	711105RP	Odstranění pojistné střešní folie včetně odvozu a likvidace vybouraných hmot	m2	636,38205	175,64	111 774,14		Vlastní
256	711150024RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavební izolační	m2	1,83500	1 011,81	1 856,67	AP-PSV	RTS 23/ I
257	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	28,13600	609,83	17 158,18	AP-PSV	RTS 24/ I
258	28323113R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm	m2	123,09528	1 127,15	138 746,84	SPCM	RTS 24/ I
259	628522503R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 5,3 mm	m2	207,63768	190,71	39 598,58	SPCM	RTS 22/ II
260	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	2,00000	5 380,97	10 761,93	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny				34 740,13		
261	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	0,54000	57,10	30,83	800-711	RTS 24/ I
262	712311101RZ2	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 2 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	24,31222	83,14	2 021,32	800-711	RTS 24/ I
263	712341559RV1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	24,31222	528,63	12 852,17	800-711	RTS 24/ I
264	712351111RT2	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	24,31222	354,71	8 623,79	800-711	RTS 24/ I
265	71231R1	Oprava a očištění stávajícího podkladu	m2	14,93494	17,36	259,27		Vlastní
266	711140014RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka hliníková fólie, , Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží	m2	22,43494	443,10	9 940,92	AP-PSV	RTS 24/ I
267	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,00000	337,28	1 011,83	800-711	RTS 24/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				473 021,05		
268	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	1 092,89493	56,70	61 967,14	800-713	RTS 24/ I
269	713103311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	33,33700	23,11	770,42	800-713	RTS 24/ I
270	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	78,24000	21,01	1 643,82	800-713	RTS 24/ I
271	713121111RU9	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá	m2	148,33000	249,07	36 944,55	800-713	RTS 24/ I
272	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	354,09600	27,98	9 907,61	800-713	RTS 24/ I
273	283755164R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	89,97600	349,45	31 442,11	SPCM	RTS 23/ II
274	283755168R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PUR; tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m2	8,25000	698,90	5 765,93	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
275	283769623R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: spádová deska; tl = 80 mm; tl2 = 67 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,027 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	10,13177	1 002,22	10 154,26	SPCM	RTS 24/ I
276	63151373.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	299,08806	155,77	46 588,95	SPCM	RTS 24/ I
277	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	69,43695	194,60	13 512,43	SPCM	RTS 24/ I
278	63151376.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	565,15330	272,25	153 862,99	SPCM	RTS 24/ I
279	63151378.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K)	m2	260,25611	350,37	91 185,93	SPCM	RTS 24/ I
280	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	4 637,46	9 274,91	800-713	RTS 24/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské			1 689 341,58			
281	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	5,00000	5 710,00	28 550,00	800-762	RTS 24/ I
282	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	612,06983	246,79	151 052,71	800-762	RTS 24/ I
283	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	445,68416	95,36	42 500,44	800-762	RTS 24/ I
284	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pěny pod kontralatě, a dodávkou lať 40 x 60 mm	m2	445,68416	72,63	32 370,04	800-762	RTS 24/ I
285	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	327,24421	28,89	9 454,09	800-762	RTS 24/ I
286	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm	m2	636,38205	15,76	10 029,38	800-762	RTS 24/ I
287	762341924R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2	m2	20,54588	105,75	2 172,73	800-762	RTS 24/ I
288	762343934RT2	Bednění a laťování střech zabetonování jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2	m2	20,54588	290,64	5 971,45	800-762	RTS 24/ I
289	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	25,49339	1 575,05	40 153,36	800-762	RTS 24/ I
290	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	1 354,85450	21,01	28 465,49	800-762	RTS 24/ I
291	762523104R00	Položení podlah montáž z prken hoblovaných na sraz	m2	190,23000	79,03	15 033,88	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
292	762523108RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 50 mm	m2	51,16000	696,28	35 621,68	800-762	RTS 24/ I
293	762524104RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných prken, pero, drážka, tloušťky 24 mm	m2	190,23000	501,79	95 455,51	800-762	RTS 24/ I
294	762526210RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu podlahových lišt, dubových 7 x 43 mm	m	158,28000	81,88	12 959,97	800-762	RTS 24/ I
295	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	190,23000	51,16	9 732,17	800-762	RTS 24/ I
296	762812240R00	Záklop stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	182,82000	59,27	10 835,74	800-762	RTS 24/ I
297	762812811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm	m2	271,78000	26,27	7 139,66	800-762	RTS 24/ I
298	762822130R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	20,00000	68,29	1 365,80	800-762	RTS 24/ I
299	762822140R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	18,00000	78,80	1 418,40	800-762	RTS 24/ I
300	762822110RT2	Stropnice s dodávkou materiálu z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, z fošen, 8/16 cm	m	37,95000	154,06	5 846,58	800-762	RTS 24/ I
301	762822120RT2	Stropnice s dodávkou materiálu z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, z hranolů, 12/14 cm	m	262,73600	233,31	61 298,94	800-762	RTS 24/ I
302	762831941R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 3 m	m	20,00000	104,84	2 096,80	800-762	RTS 24/ I
303	762831951R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 3 m	m	18,00000	110,09	1 981,62	800-762	RTS 24/ I
304	762837113RT5	Stropní trámy cetodřevěný plátový spoj stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2, šestikolíkový spoj včetně 2 čepů (hmoždíků)	kus	7,00000	4 568,00	31 976,00	800-762	RTS 24/ I
305	762837123RT5	Stropní trámy cetodřevěný plátový spoj stropního trámu průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, šestikolíkový spoj včetně 2 čepů (hmoždíků)	kus	7,00000	4 910,60	34 374,20	800-762	RTS 24/ I
306	762841210RT3	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hoblovaných prken, tloušťky 24 mm, na sraz s olištováním spár	m2	677,29000	411,12	278 447,46	800-762	RTS 24/ I
307	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	85,90000	32,09	2 756,53	800-762	RTS 24/ I
308	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	7,11372	285,50	2 030,97	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
309	763611121RT6	Montáž bednění střech, z desek tl. 15 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	8,44777	285,84	2 414,71	800-763	RTS 24/ I
310	763614121RT6	Montáž podlahy, z desek tl. 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	224,10000	409,06	91 670,35	800-763	RTS 23/ I
311	762331R1	Vyřezání části původních tesařských prvků	m3	10,86240	4 910,60	53 340,90		Vlastní
312	76234R1	Podhled z překládaných prken	m2	63,12450	662,36	41 811,14		Vlastní
313	76281R1	Příplatek k položce - demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	271,78000	97,07	26 381,68		Vlastní
314	762822RT3	Příplatek k položce - montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2, za montáž a dodávku zavěšení trámů	m	262,73600	251,24	66 009,79		Vlastní
315	763752RP01	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 50 cm2 včetně dodávky dřevěného impregnovaného roštu	m	380,46000	119,91	45 620,96		Vlastní
316	76233	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH, Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	M3	11,28240	14 811,74	167 111,98		OTSKP 23
317	60510058R	lať průřez 48 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	392,69305	52,53	20 628,17	SPCM	RTS 21/ II
318	60512562R	prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	13,42980	11 191,60	150 300,95	SPCM	RTS 21/ II
319	60515284R	Hranol dřevina: SM	m3	2,21400	13 475,60	29 834,98	SPCM	RTS 24/ I
320	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	16 562,19	33 124,37	800-762	RTS 24/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				509 271,78		
321	764311241R00	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svitků š 670 mm, sklonu do 30°	m2	166,38567	1 279,04	212 813,93	800-764	RTS 24/ I
322	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	3,60000	57,10	205,56	800-764	RTS 24/ I
323	KL/01a	Oplechování okenních parapetů, dl. 2200mm	ks	7,00000	1 381,82	9 672,74		Vlastní
324	KL/01b	Oplechování okenních parapetů, dl. 1050mm	ks	2,00000	690,91	1 381,82		Vlastní
325	KL/01c	Oplechování okenních parapetů, dl. 1450mm	ks	2,00000	910,17	1 820,34		Vlastní
326	KL/02	Podokapní žlab půlkruhový - stávající	bm	57,00000	813,10	46 346,70		Vlastní
327	KL/03	Okapnice	bm	57,00000	628,10	35 801,70		Vlastní
328	KL/04	Větrací okapní mřížka	bm	57,00000	127,90	7 290,30		Vlastní
329	KL/05	Střešní svod s koleny	m	9,00000	776,56	6 989,04		Vlastní
330	KL/06	Střešní svod s koleny	bm	7,50000	696,62	5 224,65		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
331	KL/07	Podokapní žlab půlkruhový	m	15,00000	813,10	12 196,50		Vlastní
332	KL/08	Okapnice	bm	7,50000	628,10	4 710,75		Vlastní
333	KL/09	Větrací okapní mřížka	bm	12,00000	145,03	1 740,36		Vlastní
334	KL/10	Závětná lišta	bm	25,00000	127,90	3 197,50		Vlastní
335	KL/11	Oplechování úžlabí	bm	13,00000	1 621,64	21 081,32		Vlastní
336	KL/12	Lemování komínu	m2	1,93000	3 146,21	6 072,19		Vlastní
337	KL/13	Střešní poklop	ks	2,00000	6 281,00	12 562,00		Vlastní
338	KL/14	Lemování stěny	bm	3,00000	1 004,96	3 014,88		Vlastní
339	KL/15	Lemování stěny výdušného komína	bm	10,00000	1 004,96	10 049,60		Vlastní
340	KL/16	Střešní vpust dvoustupňová	ks	2,00000	1 781,52	3 563,04		Vlastní
341	KL/17	Podokapní žlab půlkruhový	m	5,00000	813,10	4 065,50		Vlastní
342	KL/18	Větrací okapní mřížka	bm	4,50000	127,90	575,55		Vlastní
343	KL/19	Střešní svod s koleny	bm	3,00000	776,56	2 329,68		Vlastní
344	KL/20	Podokapní žlab půlkruhový	bm	2,00000	813,10	1 626,20		Vlastní
345	KL/21	Střešní svod s koleny	bm	3,00000	776,56	2 329,68		Vlastní
346	KL/22	Podokapní žlab půlkruhový	bm	12,00000	953,57	11 442,84		Vlastní
347	KL/23	Střešní svod s koleny	bm	3,00000	776,56	2 329,68		Vlastní
348	KL/24a	Střešní vpust	ks	2,00000	2 701,97	5 403,94		Vlastní
349	KL/24b	Potrubí, Ø100	m	2,50000	913,60	2 284,00		Vlastní
350	KL/25	Bezpečnostní přepad	m	2,00000	3 997,00	7 994,00		Vlastní
351	KL/26	Sněhová zábrana - tyčová pro falcovanou krytinu	bm	7,00000	942,15	6 595,05		Vlastní
352	KL/27	Sněhová zábrana - protisněhový hák, bobrovka	ks	40,00000	245,53	9 821,20		Vlastní
353	KL/28	Střešní svod - falešný (odvětrání kanálku)	bm	15,00000	1 027,80	15 417,00		Vlastní
354	KL/N1	Podokapní žlab půlkruhový - stávající - část neuznatelné položky	bm	11,00000	813,10	8 944,10		Vlastní
355	KL/N3	Podokapní žlab půlkruhový - část neuznatelné položky	bm	2,00000	813,10	1 626,20		Vlastní
356	KL/N4	Střešní svod s koleny - část neuznatelné položky	bm	1,50000	776,56	1 164,84		Vlastní
357	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	4,00000	4 896,85	19 587,40	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 765		Krytiny tvrdé				844 849,12		
358	765311521RU1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	445,68416	1 467,47	654 028,13	800-765	RTS 24/ I
359	765311534RT1	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenačů č. 1, do malty ze suché směsi	m	49,56000	945,12	46 840,15	800-765	RTS 24/ I
360	765901221R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie střech parotěsné zábrana parotěsná	m2	54,68944	75,37	4 121,94	800-765	RTS 24/ I
361	765799313RO9	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	445,68416	100,50	44 791,26	800-765	RTS 24/ I
362	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,, Fólie hladká hydroizolační	m2	191,34352	100,50	19 230,02	800-765	RTS 23/ II
363	765311RP01	Příplatek k položce - krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, za požadavky na rozsah nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	445,68416	170,16	75 837,62		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 338 439,60		
364	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	42,84900	179,29	7 682,40	800-766	RTS 24/ I
365	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	42,84900	131,33	5 627,36	800-766	RTS 24/ I
366	DN01/L	Nové dveře vstupní vč. zárubně, st.otvor 1420/3130	ks	1,00000	107 253,45	107 253,45		Vlastní
367	DN02/L	Nové dveře vstupní vč. zárubně, st.otvor 1470/2870	ks	1,00000	102 574,81	102 574,81		Vlastní
368	DN03/L	Nové dveře vstupní vč. zárubně, st.otvor 1040/3130	ks	1,00000	82 873,42	82 873,42		Vlastní
369	DN04/L	Nové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem interiérové vč zárubně, st.otvor 1420/3320	ks	1,00000	275 700,11	275 700,11		Vlastní
370	DN05/P	Nové dveře interiérové vč zárubně, sv.700/2000	ks	2,00000	40 458,32	80 916,64		Vlastní
371	DN06/L	Nové dveře interiérové vč zárubně, sv.800/2000	ks	3,00000	46 176,95	138 530,85		Vlastní
372	DN07/P	Nové dveře interiérové vč zárubně, sv.900/2000	ks	1,00000	54 722,47	54 722,47		Vlastní
373	DN08/L	Nové dveře interiérové vč.zárubně, rozm.:900/2000	ks	1,00000	49 600,35	49 600,35		Vlastní
374	DN09/L	Nové dveře interiérové vč.zárubně, sv. 700/2000	ks	1,00000	40 873,28	40 873,28		Vlastní
375	DN09/P	Nové dveře interiérové vč.zárubně, sv. 700/2000	ks	1,00000	40 873,28	40 873,28		Vlastní
376	DN10/P	Nové dveře interiérové vč.zárubně, sv.900/1930	ks	1,00000	48 129,84	48 129,84		Vlastní
377	DN11/P	Nové dveře exteriérové vč.zárubně do expozice, stavební rozměr 2030/2700, sv.900/1930	ks	1,00000	98 731,27	98 731,27		Vlastní
378	DN12/L	Nové dveře interiérové vč.zárubně, sv.700/2000	ks	1,00000	40 263,81	40 263,81		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
379	DN13/L	Nové dveře ocelové tvarová kopie dveří stávajících 35/D, sv.950/1890	ks	1,00000	47 963,84	47 963,84		Vlastní
380	DN20L	Nové dveřní křídlo do stávající zárubně 43/D, st.otvor 820/1900	ks	1,00000	43 497,88	43 497,88		Vlastní
381	DN21P	Nové dveře interiérové vč. Zárubně, st.otvor 900/1970	ks	1,00000	48 516,27	48 516,27		Vlastní
382	DN22P	Nové dveře interiérové vč. Zárubně, st.otvor 900/1970	ks	1,00000	76 288,57	76 288,57		Vlastní
383	DN23P	Nové dveře interiérové vč. Zárubně ocelové, st.otvor 1780/2100, křídlo s klikou šíře 800	ks	1,00000	89 076,00	89 076,00		Vlastní
384	o04/O	Okno dřevěné, čtyřkřídle (2x štulp), špaletové, osmitabulkové, v. r. 2170/1860 mm	ks	1,00000	42 025,60	42 025,60		Vlastní
385	o05/O	Okno dřevěné, čtyřkřídle (2x štulp), špaletové, osmitabulkové, v. r. 2170/1850 mm	ks	1,00000	40 426,80	40 426,80		Vlastní
386	o06/O	Okno dřevěné, čtyřkřídle (2x štulp), špaletové, osmitabulkové, v. r. 2150/1850 mm	ks	1,00000	25 124,00	25 124,00		Vlastní
387	o07/O	Okno dřevěné, čtyřkřídle (2x štulp), špaletové, osmitabulkové, v. r. 2150/1850 mm	ks	1,00000	21 469,60	21 469,60		Vlastní
388	o08/O	Okno dřevěné, čtyřkřídle (2x štulp), špaletové, osmitabulkové, v. r. 2150/1850 mm	ks	1,00000	29 692,00	29 692,00		Vlastní
389	o09/O	Okno dřevěné, dvoukřídle (1x štulp), špaletové, čtyřtabulkové, v. r. 1010/1500 mm	ks	1,00000	19 414,00	19 414,00		Vlastní
390	o10/O	Okno dřevěné, dvoukřídle (1x štulp), špaletové, čtyřtabulkové, v. r. 1030/1500 mm	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
391	ON01	Nové špaletové okno s nadsvětlíkem vč.rámu, rozm.: 1300/2030	ks	8,00000	18 515,25	148 122,00		Vlastní
392	ON02	Nové špaletové okno vč.rámu, rozm.: 2200/1850	ks	1,00000	105 060,57	105 060,57		Vlastní
393	ON03	Nové jednoduché okno vč.rámu, rozm.: 1410/1170	ks	1,00000	46 397,18	46 397,18		Vlastní
394	ON04	Nové okno vnitřní vč.rámu, rozm.: 960/900	ks	1,00000	29 736,87	29 736,87		Vlastní
395	ON05	Nová okenní křídla do stávajícího rámu 29/O, rozm.: 960/1850	ks	1,00000	50 240,01	50 240,01		Vlastní
396	ON06	Nové okno vnější vč.rámu, rozm.: 910/900	ks	7,00000	30 333,37	212 333,59		Vlastní
397	ON07	Nové okno vnitřní vč.rámu, rozm.: 910/900	ks	1,00000	29 401,01	29 401,01		Vlastní
398	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	22 455,64	44 911,27	800-766	RTS 24/ I
Díl: 766.01		Truhlářské prvky - repase				1 405 447,98		
399	01/D	Moderní ocelohliníkové dveře s asymetricky umístěným křídlem, v. r. 1400/200 mm, s.r. 850/1950 mm	ks	1,00000	61 668,00	61 668,00		Vlastní
400	02/D	Novodobé kyvné dvoukřídle dveře s pevným nadsvětlíkem, v. r. 1420/3290 mm, s.r. 1350/2345 mm	ks	1,00000	101 683,68	101 683,68		Vlastní
401	03/D	Dvoukřídle dveře kazetové, s.r. 1180/2340 mm	ks	1,00000	52 532,00	52 532,00		Vlastní
402	04/D	Čtyřkřídle dveře kazetové, s.r. 1180/2370 mm	ks	1,00000	64 865,60	64 865,60		Vlastní
403	05/D	Dvoukřídle dveře kazetové v obložkové profilované zárubni, s.r. 1210/2270 mm	ks	1,00000	78 455,40	78 455,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
404	06/D	Dvoukřídle dveře kazetové, s.r. 1200/2370 mm	ks	1,00000	53 674,00	53 674,00		Vlastní
405	07/D	Dvoukřídle dveře kazetové, s.r. 1190/2260 mm	ks	1,00000	43 396,00	43 396,00		Vlastní
406	08/D	Jednokřídle dveře kazetové, s.r. 800/1970 mm	ks	1,00000	29 692,00	29 692,00		Vlastní
407	09/D	Dvoukřídle dveře kazetové, s.r. 1190/2380 mm	ks	1,00000	54 816,00	54 816,00		Vlastní
408	10/D	Dvoukřídle dveře kazetové, s.r. 1170/2340 mm	ks	1,00000	52 532,00	52 532,00		Vlastní
409	11/D	Dvoukřídle dveře kazetové, s.r. 1170/2350 mm	ks	1,00000	43 396,00	43 396,00		Vlastní
410	12/D	Jednokřídle dveře rámové	ks	1,00000	9 136,00	9 136,00		Vlastní
411	13/D	Novodobé kyvné dvoukřídle dveře s pevným nadsvětlíkem	ks	1,00000	9 136,00	9 136,00		Vlastní
412	14/D	Novodobé typové jednokřídle plné dveře v ocelové zárubni, s.r. 800/1970 mm	ks	1,00000	41 112,00	41 112,00		Vlastní
413	15/D	Moderní ocelohliníkové dveře, v. r. 1400/200 mm, s.r. 850/1950 mm	ks	1,00000	66 236,00	66 236,00		Vlastní
414	15/O	Okno dřevěné, trojkřídle, jednoduché, v. r. 1310/1440 mm	ks	1,00000	54 816,00	54 816,00		Vlastní
415	16/D	Dvoukřídle dveře kazetové, s.r. 1180/2370 mm	ks	1,00000	63 952,00	63 952,00		Vlastní
416	16/O	Okno dřevěné, v. r. 2070/1600 mm	ks	1,00000	11 020,30	11 020,30		Vlastní
417	17/D	Jednokřídle dveře kazetové, 660/1990 mm	ks	1,00000	2 763,64	2 763,64		Vlastní
418	17/O	Okno dřevěné, v. r. 2130/1600 mm	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
419	18/D	Jednokřídle dveře kazetové (3x překližka), s.r. 640/1970 mm	ks	1,00000	2 512,40	2 512,40		Vlastní
420	18/O	Okno dřevěné, v. r. 2070/1600 mm	ks	1,00000	19 185,60	19 185,60		Vlastní
421	19/D	Jednokřídle dveře kazetové (3x překližka), s.r. 600/1970 mm	ks	1,00000	7 765,60	7 765,60		Vlastní
422	19/O	Okno dřevěné, v. r. 2150/1500 mm	ks	1,00000	11 260,12	11 260,12		Vlastní
423	20/D	Jednokřídle dveře kazetové (2x překližka), s.r. 730/1940 mm	ks	1,00000	2 512,40	2 512,40		Vlastní
424	20/O	Okno dřevěné, v. r. 2150/1500 mm	ks	1,00000	10 871,84	10 871,84		Vlastní
425	21/D	Zárubeň pro jednokřídle dveře, s.r. 740/1950 mm	ks	1,00000	3 654,40	3 654,40		Vlastní
426	21/O	Okno dřevěné, v. r. 2330/1500 mm	ks	1,00000	5 253,20	5 253,20		Vlastní
427	22/D	Jednokřídle dveře kazetové (3x překližka), s.r. 760/2000 mm	ks	1,00000	1 735,84	1 735,84		Vlastní
428	22/O	Okno dřevěné, v. r. 2300/1500 mm	ks	1,00000	5 344,56	5 344,56		Vlastní
429	23/D	Dřevěná polopřička se dvěma dveřními otvory, 630/1900 mm	ks	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
430	23/O	Okno dřevěné, v. r. cca 1500/1130 mm	ks	1,00000	6 623,60	6 623,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
431	24/O	Okno dřevěné vnitřní, 5ti tabulkové, v. r. 1170/1270 mm	ks	1,00000	2 112,70	2 112,70		Vlastní
432	25/D	Dřevěná výplň s dveřním křídlem a bočním dvoutabulkovým okénkem, s.r.dveří 660/1990 mm, v. r. okna 650/700	ks	1,00000	2 124,12	2 124,12		Vlastní
433	25/O	Okno dřevěné vnitřní, 5ti tabulkové, v. r. 1180/1280 mm	ks	1,00000	1 541,70	1 541,70		Vlastní
434	26/D	Jednokřídlé dveře kazetové (3 kazety), s. r. 640/2080mm,	ks	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
435	26/O	Okno dřevěné vnitřní, 5ti tabulkové, v. r. 1180/1280 mm	ks	1,00000	4 168,30	4 168,30		Vlastní
436	27/D	Jednokřídlé dveře kazetové (2 kazety), s. r. 660/1990mm	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
437	27/O	Okno vnitřní dřevěné, jednokřídlé, v. r. 530/660 mm	ks	1,00000	776,56	776,56		Vlastní
438	28/D	Zabedněné dveře, s. r. 1140/2300mm	ks	1,00000	5 253,20	5 253,20		Vlastní
439	28/O	Okno vnitřní dřevěné, v. r. 560/600 mm	ks	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
440	29/D	Jednokřídlé dveře komínové plechové, okované pásovinou, s. r. 600/1070 mm	ks	1,00000	4 168,30	4 168,30		Vlastní
441	29/O	Okno dřevěné, s. r. 960/1600 mm	ks	1,00000	2 626,60	2 626,60		Vlastní
442	30/D	Jednokřídlé plechové dveře s prosklením, s. r. 1190/1780 mm	ks	1,00000	6 189,64	6 189,64		Vlastní
443	30/O	Okno dřevěné, s. r. 910/800-900 mm	ks	1,00000	95 928,00	95 928,00		Vlastní
444	31/D	Jednokřídlé dřevěné výplňové dveře, s. r. 700/1930 mm	ks	1,00000	2 969,20	2 969,20		Vlastní
445	31/O	Okno dřevěné, s. r. 950/800-900 mm	ks	1,00000	2 969,20	2 969,20		Vlastní
446	32/D	Jednokřídlé plechové dveře v ocelové zárubni, s. r. 1160/2550 mm	ks	1,00000	2 626,60	2 626,60		Vlastní
447	32/O	Okno dřevěné, s. r. 940/800-900 mm	ks	1,00000	9 821,20	9 821,20		Vlastní
448	33/D	Jednokřídlé rámové dveře s jednou výplní a prosklením, s. r. 700/1950 mm	ks	1,00000	2 512,40	2 512,40		Vlastní
449	33/O	Okno dřevěné, v. r. 1110-1090mm	ks	1,00000	8 907,60	8 907,60		Vlastní
450	34/D	Jednokřídlé ocelové dveře s prosklením, s. r. 900/1930 mm	ks	1,00000	2 512,40	2 512,40		Vlastní
451	34/O	Okno dřevěné, v. r. 1110-1090mm	ks	1,00000	2 626,60	2 626,60		Vlastní
452	35/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové svařované zárubni, s. r. 750/1850 mm	ks	1,00000	5 139,00	5 139,00		Vlastní
453	35/O	Okno dřevěné, v. r. 1110-1090mm	ks	1,00000	9 821,20	9 821,20		Vlastní
454	36/D	Jednokřídlé dřevěné provizorní dveře v ocelové zárubni + dvoukřídlé ocelové dveře od výtahu, s. r. 950/1860 mm	ks	1,00000	21 583,80	21 583,80		Vlastní
455	37/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni, nýtované, s. r. 8710/1820 mm	ks	1,00000	35 630,40	35 630,40		Vlastní
456	38/D	Jednokřídlé dveře výplňové (1x překližka, 3x sklo), s. r. 820/2010 mm	ks	1,00000	2 626,60	2 626,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
457	39/D	Jednokřídlé dveře výplňové (3x překližka, s. r. 790/1920 mm	ks	1,00000	1 781,52	1 781,52		Vlastní
458	40/D	Jednokřídlé dveře výplňové (3x překližka, s. r. 790/1920 mm	ks	1,00000	2 969,20	2 969,20		Vlastní
459	41/D	Jednokřídlé dveře typové, ploché, v ocelové zárubni, s. r. 900/1970 mm	ks	1,00000	5 253,20	5 253,20		Vlastní
460	42/D	Jednokřídlé dveře výplňové, 3x překližka, s. r. 970/1770 mm	ks	1,00000	2 740,80	2 740,80		Vlastní
461	43/D	Jednoduchá obkládaná zárubeň bez dvevního křídla, s. r. 820/cca 1900 mm	ks	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
462	44/D	Jednoduchá obkládaná zárubeň bez dvevního křídla, s. r. 880/cca 1900 mm	ks	1,00000	639,52	639,52		Vlastní
463	45/D	Jednoduchá obkládaná zárubeň bez dvevního křídla, bez nadpraží, s. r. 820/cca 1900 mm	ks	1,00000	1 964,24	1 964,24		Vlastní
464	46/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni oc. hrázděné příčky, s. r. 900/2190 mm	ks	1,00000	5 139,00	5 139,00		Vlastní
465	47/D	Jednokřídlé ocelové dveře, z jedné strany se svařovanou mříží, s. r. 880/1870 mm	ks	1,00000	3 654,40	3 654,40		Vlastní
466	48/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni oc. hrázděné příčky, s. r. 900/1910 mm	ks	1,00000	4 796,40	4 796,40		Vlastní
467	49/D	Ocelová zárubeň pro typové dveře, s. r. 600/1970 mm	ks	1,00000	5 253,20	5 253,20		Vlastní
468	50/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni oc. hrázděné příčky, s. r. 900/1910 mm	ks	1,00000	4 796,40	4 796,40		Vlastní
469	51/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni oc. hrázděné příčky, s. r. 840/2190 mm	ks	1,00000	5 253,20	5 253,20		Vlastní
470	52/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni oc. hrázděné příčky, s. r. 900/2230 mm	ks	1,00000	5 253,20	5 253,20		Vlastní
471	53/D	Jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni oc. hrázděné příčky, s. r. 800/2100-2810 mm	ks	1,00000	7 308,80	7 308,80		Vlastní
472	54/D	Dvoukřídlé ocelové dveře výtahu, s. r. 940/1930 mm	ks	1,00000	19 185,60	19 185,60		Vlastní
473	o01/O	Okno dřevěné, trojkřídlé (štulp+křídlo), špaletové. třítabulkové, v. r. 1620/1480 mm	ks	1,00000	2 740,80	2 740,80		Vlastní
474	o02/O	Okno dřevěné, trojkřídlé (štulp+křídlo), špaletové. třítabulkové, v. r. 1630/1080 mm	ks	1,00000	2 112,70	2 112,70		Vlastní
475	o03/O	Okno dřevěné, čtyřkřídlé (2x štulp), špaletové. osmitabulkové, v. r. 2250/1860 mm	ks	1,00000	2 398,20	2 398,20		Vlastní
476	o11/O	Okno dřevěné, trojkřídlé (1x štulp), tři tabulkové, jednoduché, v. r. 1540/1510 mm	ks	1,00000	4 168,30	4 168,30		Vlastní
477	o12/O	Okno dřevěné, dvoudílné špaletové, dvoutabulkové, na výšku, v. r. 600/1450 mm	ks	1,00000	3 403,16	3 403,16		Vlastní
478	o13/O	Okno dřevěné, dvoudílné špaletové, dvoutabulkové, na výšku, v. r. 600/1450 mm	ks	1,00000	3 197,60	3 197,60		Vlastní
479	o14/O	Okno ocelové, čtyřtabulkové, pevné, otvírává 1x tabulka, v. r. 1470/1760 mm	ks	1,00000	5 161,84	5 161,84		Vlastní
480	o15/O	Okno ocelové, 17ti tabulkové, pevné, otvírává 1x, v. r. 1180/2000 mm	ks	1,00000	6 223,90	6 223,90		Vlastní
481	TR01	Madlo na stěně (č.m.S2.13), délka 1500mm	ks	1,00000	1 781,52	1 781,52		Vlastní
482	TR02	Madlo na stěně (č.m.S2.08), délka 2000mm	ks	1,00000	1 884,30	1 884,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
483	TR03	Dřevěná parapetní deska (č.m.S1.02), rozm.: 1250/200mm	ks	1,00000	890,76	890,76		Vlastní
484	TR04	Dřevěná skříňka na rozvaděče vč. dvířek vyklápěcích (č.m.S1.02b), rozm.: 600/600mm	ks	1,00000	6 623,60	6 623,60		Vlastní
485	TR05	Dřevěná parapetní deska (č.m.S2.08)	ks	4,00000	616,68	2 466,72		Vlastní
486	TR06	Pochozí kryt instalační šachty č.m.1.19	soubor	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
487	TR07	Vyrovňovací schodiště mezi místnostmi 2.08-spojovací chodba, trám při schodišti	soubor	1,00000	31 976,00	31 976,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						189 298,68		
488	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných	m2	636,38205	171,30	109 012,25	800-767	RTS 24/ I
489	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	300,00000	51,39	15 417,00	800-767	RTS 24/ I
490	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	150,00000	51,39	7 708,50	800-767	RTS 24/ I
491	ZN01	Žebřík do sklepa - replika (č.m.S0.01), rozm.:400/3200mm	ks	1,00000	32 775,40	32 775,40		Vlastní
492	ZN02	Venkovní poklop do suterénu (č.m. 1.25), rozm.:1300/800mm	ks	1,00000	12 562,00	12 562,00		Vlastní
493	ZN03	Vnitřní poklop do suterénu (č.m. 1.21), rozm.:1050/1050mm	ks	1,00000	2 809,32	2 809,32		Vlastní
494	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	1 802,84	9 014,21	800-767	RTS 24/ I
Díl: 767.01 Zámečnické prvky - repase						1 116 227,34		
495	ZR01	Stávající mříž v okenním ostění, rozm.:910/900	ks	7,00000	16 901,60	118 311,20		Vlastní
496	ZR02	Stávající mříž před oknem, rozm.:910/900	ks	1,00000	2 969,20	2 969,20		Vlastní
497	ZR03	Poklopy podlahových kanálků a jímky (S1.19; S1.20; S1.21; S1.26)	m2	25,40000	16 273,50	413 346,90		Vlastní
498	ZR04	Stávající zábradlí na schodišti (č.m.S1.10), délka 3500mm, výška 900mm	ks	1,00000	3 997,00	3 997,00		Vlastní
499	ZR05	Stávající madlo na stěně schodiště (č.m.S1.10), délka 5200mm	ks	1,00000	9 663,60	9 663,60		Vlastní
500	ZR06	Stávající mříž vnitřní a vnější (č.m.S2.13/2.13)	ks	1,00000	20 784,40	20 784,40		Vlastní
501	ZR07	Stávající zábradlí (č.m.S1.25)	ks	1,00000	5 595,80	5 595,80		Vlastní
502	ZR08	Šachta s protizávažím výtahu (č.m. S1.24)	ks	1,00000	154 170,00	154 170,00		Vlastní
503	ZR09	Šachta s výtahovou kabinou (č.m. S1.23)	ks	1,00000	323 186,00	323 186,00		Vlastní
504	ZR10	Vyrovňovací schodiště mezi místnostmi 2.08-2.13	ks	1,00000	64 203,24	64 203,24		Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						404 623,46		
505	771551020R00	Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 200 x 200 mm	m2	33,06000	856,50	28 315,89	800-771	RTS 24/ I
506	771575105RU1	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	70,44000	1 758,68	123 881,42	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
507	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	70,44000	182,72	12 870,80	800-771	RTS 24/ I
508	771101RP	Stávající keramická dlažba , doplnění - kopie dle stávající, rozměr 160/160mm, stávající dlažba 70% doplnění 30%, spárování vápennou maltou s příměsí trassu	m2	45,14000	1 256,20	56 704,87		Vlastní
509	P04	Skladba P04 (PP03) - stavající keramická dlažba, ponechat, očistit, doplněna replikou 1m2	m2	6,74000	1 016,38	6 850,40		Vlastní
510	59247R2	specifikace - doplnění teracové dlaždice 200x200mm	m2	7,60380	2 683,70	20 406,32		Vlastní
511	771105RP	specifikace - keramická dlažba, probarvená ve hmotě, kopie historické dlažby, rozměr 160/160mm	m2	27,78190	2 158,38	59 963,90		Vlastní
512	771106RP	specifikace - keramická dlažba, probarvená ve hmotě, kopie dle stáv. v chodbě S1.15, rozměr 160/160mm, šedobéžový odstín	m2	54,80900	1 393,24	76 362,09		Vlastní
513	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	5,00000	3 853,55	19 267,77	800-771	RTS 24/ I
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						135 342,94		
514	775599147R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	190,23000	711,47	135 342,94	800-775	RTS 24/ I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						153 014,71		
515	777615214R00	Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 x	m2	353,48636	412,26	145 728,29	800-773	RTS 24/ I
516	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	5,00000	1 457,28	7 286,42	800-773	RTS 24/ I
Díl: 781 Obklady keramické						230 903,06		
517	78144RAB	Obklad vnitřní pórovinný 16 x 16 cm, do tmele	m2	113,94300	1 929,98	219 907,71		Vlastní
518	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	2 199,07	10 995,35	800-771	RTS 24/ I
Díl: 782.01 Kamenické prvky - repasované						70 872,52		
519	KA01	Kamenný portál vstupních dveří - stávající	ks	2,00000	30 628,44	61 256,88		Vlastní
520	KA02	Kamenný stupeň (č.m. S1.16), dl.1500mm	ks	1,00000	9 615,64	9 615,64		Vlastní
Díl: 783 Nátěry						695 753,73		
521	783125731RT1	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní	m2	29,57052	78,80	2 330,16	800-783	RTS 22/ I
522	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	22,13000	78,80	1 743,84	800-783	RTS 24/ I
523	783222921RT1	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch	m2	25,77400	154,17	3 973,58	800-783	RTS 24/ I
524	783522110RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické jednonásobné + 2x email	m2	166,38567	244,39	40 662,99	800-783	RTS 24/ I
525	783601836R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, stropů	m2	132,31544	163,31	21 608,43	800-783	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
526	783782210R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný biocidní (proti hmyzu), dvojnásobný	m2	3 931,56000	150,74	592 643,35	800-783	RTS 24/ I
527	783782413R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný ochrana proti UV záření a povětrnosti, trojnásobný	m2	132,31544	222,69	29 465,33	800-783	RTS 24/ I
528	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	166,38567	19,99	3 326,05	800-783	RTS 24/ I
Díl: 784 Malby			539 820,47					
529	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 577,30633	20,21	31 877,36	800-784	RTS 24/ I
530	784182111R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, jednonásobné	m2	3 154,61265	52,53	165 711,80	800-784	RTS 24/ I
531	784185122RT2	Malby z malířských směsí silikátových, , barevné, dvojnásobné	m2	3 154,61265	99,35	313 410,77	800-784	RTS 24/ I
532	784491300R00	Vytváření vzorů válečkování, dvojnásobné barvou	m2	1 261,84506	22,84	28 820,54	800-784	RTS 24/ I
Díl: 799 Ostatní prvky dle inventarizace			902 029,81					
533	S0.01/1	V koutě šachty výlezová stupadla z ocelových tyčí (dl.stupadla cca 500mm, průměr do 25mm)	ks	10,00000	1 704,81	17 048,10		Vlastní
534	S0.01/2	Kovový dílensky vyrobený žebřík - šetná demontáž, montáž s dodávkou nového prvku ZN01 je řešena v rámci zámečnických prvků	ks	1,00000	31 051,88	31 051,88		Vlastní
535	S0.01/3	Při schodech jsou ocelové zárubně, torzo dvevního křídla opřeno o stěnu.	ks	1,00000	18 996,45	18 996,45		Vlastní
536	S0.01/4	Soustrojí na betonových základech.	ks	1,00000	18 265,81	18 265,81		Vlastní
537	S0.01/5	Elektroskříň, tištěné pokyny, silové rozvody.	ks	1,00000	1 461,27	1 461,27		Vlastní
538	S0.01/6	V suterénu jsou na stěnách a stropě kovové prvky.	ks	10,00000	13 394,93	133 949,30		Vlastní
539	S1.02/10	Bakelitový vypínač černý kulatý páčkový	ks	1,00000	121,77	121,77		Vlastní
540	S1.02/2	Zvonek sdorozumivacím zařízením u dveří do místnosti č. 1.07	ks	1,00000	1 339,49	1 339,49		Vlastní
541	S1.02/3	Kovová větrací mřížka u dveří do místnosti č. 1.07, rozměr cca 220/220mm	ks	1,00000	304,43	304,43		Vlastní
542	S1.02/4	Elektrické rozvody probíhající na stěně nad dveřmi na východní stěně	m	25,00000	13 638,46	340 961,50		Vlastní
543	S1.02/5	Svislé elektrické vedení podél dveří do místnosti č. 1.08	m	3,10000	1 826,58	5 662,40		Vlastní
544	S1.02/7	Kovová trubka včetně armatur v nice, rozměry: dl. 1m, průměr 25mm	ks	1,00000	1 339,49	1 339,49		Vlastní
545	S1.02/8	Rozvaděč, dřevěná skříňka elektrorozvaděče na východní stěně, rozměr cca 750/300/250mm	ks	1,00000	5 479,74	5 479,74		Vlastní
546	S1.02/9	Bakelitový vypínač bílý čtvercový	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
547	S1.03/1	Kovová žaluziová větrací mřížka v severovýchodním koutě u stropu, rozměr: cca 220/350mm	ks	1,00000	1 047,24	1 047,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
548	S1.03/2	Kovová policová skříňka skřabíkovým kovovým zámkem, rozměr: cca 300/450mm	ks	1,00000	706,28	706,28		Vlastní
549	S1.03/3	Bakelitová zásuvka kulatá	ks	2,00000	133,95	267,90		Vlastní
550	S1.03/4	Litínový žebrový radiátor	ks	1,00000	1 339,49	1 339,49		Vlastní
551	S1.04/1	Kovová žaluziová větrací mřížka, rozměr: cca 300/300mm	ks	1,00000	462,73	462,73		Vlastní
552	S1.04/2	Bakelitová zásuvka kulatá	ks	2,00000	133,95	267,90		Vlastní
553	S1.04/3	Bakelitový vypínač černý kulatý otočný	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
554	S1.04/4	Čtvercová bílá zásuvka (severně od dveří do chodby č. 1.01)	ks	1,00000	146,13	146,13		Vlastní
555	S1.05/1	Parapet skládaný z nedekorovaných betonových kachlíček	m2	0,33000	1 461,27	482,22		Vlastní
556	S1.05/2	Litínový žebrový radiátor délky 55cm, rozvodné potrubí	ks	1,00000	3 409,62	3 409,62		Vlastní
557	S1.05/3	Bílý kachličkový obklad vzápadní části místnosti	m2	4,50000	2 678,99	12 055,46		Vlastní
558	S1.05/4	Dvojitá bílá obdélná zásuvka na západní a jižní stěně	ks	2,00000	1 485,62	2 971,24		Vlastní
559	S1.05/5	Čtvercový vypínač vedle dveří do místnosti 1.04	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
560	S1.06/1	Parapet skládaný zdekorovaných barevných kachlí	m2	0,33000	1 461,27	482,22		Vlastní
561	S1.06/2	Osmířadý litínový topný registr délky 80cm	ks	1,00000	828,05	828,05		Vlastní
562	S1.06/3	Kulatý větrací otvor skovovým rámečkem s plechovými žaluziemi, rozměr cca 400/400mm	ks	1,00000	511,44	511,44		Vlastní
563	S1.06/4	Bakelitová zásuvka černá kulatá	ks	3,00000	133,95	401,85		Vlastní
564	S1.07/1	Čtyřřadý topný registr zžebrových trubek délky 100cm	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
565	S1.07/2	Kovová žaluziová větrací mřížka vjihovýchodním koutě u stropu, rozměr cca 650/220mm	ks	1,00000	1 022,89	1 022,89		Vlastní
566	S1.07/3	Parapet skládaný zdekorovaných barevných kachlí	m2	0,33000	3 166,07	1 044,80		Vlastní
567	S1.07/4	Bakelitová zásuvka černá kulatá	ks	2,00000	133,95	267,90		Vlastní
568	S1.07/5a	Rozvodné potrubí topení průměr cca do 32mm	m	4,50000	219,19	986,36		Vlastní
569	S1.07/5b	Rozvodné potrubí topení průměr cca do 60mm	m	6,50000	182,66	1 187,29		Vlastní
570	S1.08/1	Dvouřadý topný registr zhladkých trubek délky 195cm	ks	1,00000	280,08	280,08		Vlastní
571	S1.08/2	Kovová žaluziová větrací mřížka vjihovýchodním koutě u stropu, rozměr cca 650/220mm	ks	1,00000	1 083,77	1 083,77		Vlastní
572	S1.08/3	Parapet skládaný zdekorovaných barevných kachlí	m2	0,33000	3 409,62	1 125,17		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
573	S1.08/4	Kovová prolamovaná větrací mřížka na komíně v severozápadním koutě	ks	1,00000	2 557,21	2 557,21		Vlastní
574	S1.08/5	Vybavení telefonní ústředny včetně kabelových rozvodů	ks	1,00000	6 332,17	6 332,17		Vlastní
575	S1.08/6	Bakelitová zásuvka černá kulatá (jižně od okna na východní stěně)	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
576	S1.08/7	Čtvercová bílá zásuvka severně od okna na východní stěně	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
577	S1.08/8	Demontovaný a odvezený pult včetně skříní.	soubor	1,00000	15 708,60	15 708,60		Vlastní
578	S1.09a/1	Kovová prolamovaná větrací mřížka na komíně v jihozápadním koutě, rozměr: cca 420/210mm	ks	1,00000	304,43	304,43		Vlastní
579	S1.09a/2	Parapet skládaný z dekorovaných barevných kachlí	m2	0,33000	1 522,15	502,31		Vlastní
580	S1.09a/3	Bakelitová zásuvka černá kulatá	ks	2,00000	133,95	267,90		Vlastní
581	S1.09a/4	Dvouřadý topný registr z žebrových trubek délky 140cm	ks	1,00000	791,52	791,52		Vlastní
582	S1.09a/5	Elektrické rozvody na žebříkových kabelových držácích, rozměr: cca 1000/2200m	soubor	1,00000	2 191,90	2 191,90		Vlastní
583	S1.09b/1	Bakelitový vypínač černý kulatý otočný	ks	1,00000	146,13	146,13		Vlastní
584	S1.09b/2	Novodobá skříňka elektro s elektrickými rozvody, rozměr: cca 500/800mm	ks	1,00000	304,43	304,43		Vlastní
585	S1.10/4	Litínové potrubí na mezipodestě, rozměr: dl.1m, prům. do 80mm	ks	1,00000	547,97	547,97		Vlastní
586	S1.10/5	Kovové konzoly pro osazení dveří vpatře, ocelový profil tvar písmene U dl cca 100mm, v= cca100mm vsazeny do zdi	ks	2,00000	547,97	1 095,94		Vlastní
587	S1.10/6	Bakelitový vypínač kulatý černý otočný (na severní stěně vpatře)	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
588	S1.11/1	Jednořadý registr z žebrových trubek	ks	1,00000	304,43	304,43		Vlastní
589	S1.11/2	Elektrické rozvody na severní stěně	m	4,00000	152,22	608,88		Vlastní
590	S1.11/3	Kovová dvířka na jižní stěně u země, rozměr cca 400/400mm	ks	1,00000	340,96	340,96		Vlastní
591	S1.11/4	Bakelitový vypínač kulatý černý otočný na severní stěně	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
592	S1.11/5	Čtvercová bílá zásuvka na severní stěně	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
593	S1.11/6	Bílý kachlový obklad vzápadní části místnosti	m2	2,00000	4 627,34	9 254,68		Vlastní
594	S1.12a/1	Kovový rám poklopu v podlaze, rozměr: cca 800/800mm	soubor	1,00000	304,43	304,43		Vlastní
595	S1.12a/2	Bakelitový kulatý otočný černý vypínač	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
596	S1.12a/3	Kovové trubky u stropu v jižní části místnosti, rozměr : průměr do cca 100mm	m	4,50000	158,30	712,35		Vlastní
597	S1.12a/4	Dvojice vypínačů v severozápadním koutě	ks	2,00000	170,48	340,96		Vlastní
598	S1.12b/1	Bakelitová zásuvka kulatá černá	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
599	S1.12b/2a	Kovové trubky u stropu ve východní části místnosti, průměr cca do 50mm	m	3,20000	158,30	506,56		Vlastní
600	S1.12b/2b	Kovové trubky u stropu ve východní části místnosti, průměr cca do 100mm	m	1,50000	158,30	237,45		Vlastní
601	S1.13/1a1	Zabudovaná kovová vana s kachlovým bílým obkladem a armaturami, rozměr vany cca 1700mm/800mm	ks	1,00000	3 409,62	3 409,62		Vlastní
602	S1.13/1b1	Kachlový obklad místnosti s vanou	m2	29,17200	828,05	24 155,87		Vlastní
603	S1.13/2	Černá krabicová zásuvka na východní stěně u sprchy	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
604	S1.13/3	Kulatý prostup nade dveřmi do místnosti S1.16 v kovovém rámečku, průměr cca 400mm, dl. 300mm	ks	1,00000	2 922,53	2 922,53		Vlastní
605	S1.14/1	Umyvadlo včetně armatur (2x baterie s otočným uzávěrem) a vodovodních trubek (cca 2,5m pr.25mm), umývadlo š. cca 500mm,	set	1,00000	389,67	389,67		Vlastní
606	S1.14/2	Kovový rámeček otvoru u stropu na západní stěně, rozměr: cca 250/250mm	ks	1,00000	267,90	267,90		Vlastní
607	S1.15/1	Dlažba zdobená barevnými geometrickými motivy	m2	5,00000	1 704,81	8 524,05		Vlastní
608	S1.15/2	Dvojice vypínačů v severozápadním koutě	ks	2,00000	133,95	267,90		Vlastní
609	S1.16/1	Kulatý prostup nade dveřmi do místnosti S1.16 v kovovém rámečku, průměr cca 300mm, dl. 160mm	ks	1,00000	340,96	340,96		Vlastní
610	S1.16/3	Elektro skříňka s plastovými dvířky na východní stěně, rozměr: cca 200/200mm	ks	1,00000	267,90	267,90		Vlastní
611	S1.17/1	Válcované profily nad úroveň stropu, rozměr: v do 200mm	m	8,00000	426,20	3 409,60		Vlastní
612	S1.18/1	Elektro skříňka na jižní stěně východně od okna, rozměr: cca 350/180mm	ks	1,00000	462,73	462,73		Vlastní
613	S1.18/2	Bakelitová zásuvka černá kulatá	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
614	S1.18/3	Kulatý keramický otočný vypínač jižně od dveří na východní stěně	ks	1,00000	267,90	267,90		Vlastní
615	S1.19/1	Kabely a elektro skříňky na východní stěně	m	20,00000	176,57	3 531,40		Vlastní
616	S1.19/10	Kulatý otvor skovovým rámečkem v severovýchodním koutě, průměr cca 300mm, dl. 160mm	ks	1,00000	280,08	280,08		Vlastní
617	S1.19/11	Litínový žebrový radiátor	ks	1,00000	681,92	681,92		Vlastní
618	S1.19/2	Kabelové žebříky, elektro kabely a další příslušenství	m	10,00000	267,90	2 679,00		Vlastní
619	S1.19/4	Bakelitové kulaté otočné vypínače	ks	3,00000	133,95	401,85		Vlastní
620	S1.19/5	Dodatečně vložené válcované profily u stropu, výška cca 240mm	m	22,00000	340,96	7 501,12		Vlastní
621	S1.19/6	Sedmiřadý topný registr s hladkými trubkami	ks	1,00000	1 924,00	1 924,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
622	S1.19/7	Kovový rámeček zazděného otvoru do komína na západní stěně, rozměr: cca 400/400mm	ks	1,00000	462,73	462,73		Vlastní
623	S1.19/8	Kompletní vybavení sprchového kouta, půdorysný rozměr :1840/1430mm s.v=2700mm	soubor	1,00000	2 983,42	2 983,42		Vlastní
624	S1.19/9	Rozvody uložené v kanálech v podlaze (m.č.1.19, 1.20, 1.21, 1.26)	m2	25,40000	103,51	2 629,15		Vlastní
625	S1.21/1	Dřevěné ponky podél východní stěny, š cca 900mm, v= cca do 1100mm	m	7,10000	267,90	1 902,09		Vlastní
626	S1.21/10	Světla s širokými kovovými stínidly na severní stěně, průměr: cca do 350mm	ks	2,00000	280,08	560,16		Vlastní
627	S1.21/2	Kompletní konstrukce jeřábu	m2	10,00000	1 497,80	14 978,00		Vlastní
628	S1.21/3	Ocelové překlady nad zazděnými otvory ve východní stěně, v= cca 100mm	m	4,00000	189,96	759,84		Vlastní
629	S1.21/4	Kabelové žebříky, elektro kabely a další příslušenství rozvodů	m	7,00000	267,90	1 875,30		Vlastní
630	S1.21/5	Trojřadý topný registr z žebrovaných trubek	ks	1,00000	633,21	633,21		Vlastní
631	S1.21/6	Čtyřřadý topný registr z žebrovaných trubek	ks	1,00000	633,21	633,21		Vlastní
632	S1.21/7	Trubkové rozvody v prostoru mezi oběma registry, pr. cca 60mm	m	14,00000	1 887,47	26 424,58		Vlastní
633	S1.21/8	Dřevěná vestavěná pojistková skříňka, rozměr: cca 500/300mm	ks	1,00000	340,96	340,96		Vlastní
634	S1.25/1	Světlo nad dveřmi	ks	1,00000	267,90	267,90		Vlastní
635	S1.25/2	Kovová trubka průměru přibližně 60cm na východní stěně, dl.cca 4m	ks	1,00000	267,90	267,90		Vlastní
636	S1.26/2	Kolejnice s jeřábem u stropu, v= cca 330mm, dl.4,03m	ks	1,00000	5 150,96	5 150,96		Vlastní
637	S1.26/3	Veškeré kovové trubkové rozvody, pr. cca do 120mm	m	8,00000	267,90	2 143,20		Vlastní
638	S1.26/4	Kovové zásobníky zabudované ve stěně mezi 1.26 a 1.27, průměr 1200mm, dl. cca 4800mm	ks	2,00000	311,74	623,48		Vlastní
639	S1.26/5	Dřevěné a kovové deštění otvorů v horní části severní stěny	m2	1,50000	304,43	456,65		Vlastní
640	S1.27/1	Kovové zásobníky zabudované ve stěně mezi 1.26 a 1.27 - očištění zděného soklu	m2	5,00000	255,72	1 278,60		Vlastní
641	S1.27/3a	Veškeré trubkové rozvody v prostoru dvora - ponechání, průměr cca 180mm	m	45,00000	133,95	6 027,75		Vlastní
642	S1.27/3b	Veškeré trubkové rozvody v prostoru dvora - odstranění, průměr cca 180mm	m	10,00000	389,67	3 896,70		Vlastní
643	S2.01/1	Dřevěná schránka elektro u stropu v jihozápadním koutě, rozměr cca 500/300mm	ks	1,00000	547,97	547,97		Vlastní
644	S2.01/2	Bakelitový vypínač kulatý černý otočný na západní stěně	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
645	S2.01/3	Bakelitový vypínač kulatý černý páčkový na západní stěně	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
646	S2.01/4	Bakelitová zásuvka černá kulatá na západní stěně	ks	1,00000	133,95	133,95		Vlastní
647	S2.02/1	Bílý kachlový obklad stěn	m2	21,60000	267,90	5 786,64		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
648	S2.02/2	Stávající dvojřadý registr z žebrovaných trubek	ks	1,00000	681,92	681,92		Vlastní
649	S2.02/3	Hlavní vypínač (elektro skříň) vedle okna na západní stěně, rozměr: cca 950/350mm	ks	1,00000	280,08	280,08		Vlastní
650	S2.02/4	Deska se spínači a zásuvkami na západní stěně, rozměr: cca 800/250mm	ks	1,00000	633,21	633,21		Vlastní
651	S2.02/5a	Umyvadlo na severní stěně	soubor	1,00000	389,67	389,67		Vlastní
652	S2.02/5b	Vodovodní trubky u umyvadla na severní stěně, průměr 25-32mm	m	7,50000	280,08	2 100,60		Vlastní
653	S2.02/6	Kovová mřížka na podlaze uprostřed místnosti, rozměr: cca 200/200mm	ks	1,00000	681,92	681,92		Vlastní
654	S2.02/8	Uskladněny dva dvouřadé registry z žebrovaných trubek	ks	1,00000	280,08	280,08		Vlastní
655	S2.03/1	Znovu osazené umyvadlo (nyní uskladněné v místnosti 2.02)	ks	1,00000	657,57	657,57		Vlastní
656	S2.03/2	Vodovodní trubky s armaturami, pr. 25-32mm	m	6,50000	146,13	949,85		Vlastní
657	S2.04/1	Bakelitová zásuvka černá kulatá (severně od dveří, pod oknem)	ks	2,00000	121,77	243,54		Vlastní
658	S2.04/2	Čtvercový bílý vypínač jižně od dveří	ks	1,00000	121,77	121,77		Vlastní
659	S2.06/1	Bakelitová zásuvka černá kulatá (pod oknem)	ks	2,00000	243,54	487,08		Vlastní
660	S2.08/1	Kovová dvířka spáskovými závěsy nad východním schodištěm, rozměr: cca 800/500mm	ks	1,00000	243,54	243,54		Vlastní
661	S2.08/10	Stoupací potrubí druhé niky zvýchodu na severní stěně, rozměr: pr.60mm, dl.2500mm	ks	1,00000	365,32	365,32		Vlastní
662	S2.08/11	Policová skříň spřehrádkami na lampy	ks	1,00000	292,25	292,25		Vlastní
663	S2.08/2	Potrubí podél severní stěny u země, pr.cca 50mm	m	23,00000	192,40	4 425,20		Vlastní
664	S2.08/3	Stropní svítidla	ks	3,00000	182,66	547,98		Vlastní
665	S2.08/6	Kovový krabicový vypínač u dveří do místnosti č. 2.09	ks	1,00000	304,43	304,43		Vlastní
666	S2.08/7	Nástěnky	ks	1,00000	243,54	243,54		Vlastní
667	S2.08/8	Kovové posuvné desky s háčky na známky, včetně kolejnic a pojezdů, rozměr cca 2500/7500mm	ks	1,00000	2 678,99	2 678,99		Vlastní
668	S2.09/1	Červená teracová čtvercová dlažba malého formátu kladená na stěh	m2	32,90000	219,19	7 211,35		Vlastní
669	S2.09/10	Kovové konzoly na jižní stěně, rozměr: dl. cca 250mm	ks	4,00000	304,43	1 217,72		Vlastní
670	S2.09/11	Čtvercový překlápěcí vypínač s rozvody	ks	2,00000	146,13	292,26		Vlastní
671	S2.09/12	Kovové táhlo krovu pr.35mm, dl. cca 6m	ks	1,00000	438,38	438,38		Vlastní
672	S2.09/13	Ocelový mřížkový plech na prahu mezi místnostmi S2.09 a S2.10, rozměr: cca 900/450mm	ks	1,00000	304,43	304,43		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
673	S2.09/2	Kachlový čtvercový obklad malého formátu slonovinové barvy	m2	19,46000	669,75	13 033,34		Vlastní
674	S2.09/3	Ocelová polička v severozápadním koutě, rozměr: cca 1350/400mm	ks	1,00000	243,54	243,54		Vlastní
675	S2.09/4	Ocelové skládací pulty podél severní stěny, rozměr: cca 4300/600mm	ks	1,00000	1 217,72	1 217,72		Vlastní
676	S2.09/5	Elektorozvaděč a kabelové vedení na stěně nad ním na severní stěně, rozměr cca 910/350mm	ks	1,00000	292,25	292,25		Vlastní
677	S2.09/6	Trubkové rozvody topení a vody, rozměr: prům. od 25 - 40mm	m	32,00000	60,89	1 948,48		Vlastní
678	S2.09/7	Bakelitová zásuvka (1ks) a otočný vypínač (1ks) s rozvody (cca 4,5mb kab. svazku) na východní stěně	komplet	1,00000	243,54	243,54		Vlastní
679	S2.09/8	Kulatý větrák ve východním štítu včetně kabelů (cca 5mb kabel. svazku)	ks	1,00000	2 045,77	2 045,77		Vlastní
680	S2.09/9	Čtyřřadý topný registr z žebrovaných trubek délky cca 3100mm	ks	1,00000	304,43	304,43		Vlastní
681	S2.10/1	Omítka poškozená regály na lampy na jižní a východní straně	m2	10,00000	292,25	2 922,50		Vlastní
682	S2.10/2a	Trubkové rozvody topení a vody podél jižní stěny pr.50-80mm	m	14,00000	243,54	3 409,56		Vlastní
683	S2.10/2b	Jednořadý topný registr z žebrovaných trubek délky 205cm	ks	1,00000	2 252,78	2 252,78		Vlastní
684	S2.10/3	Úhelník nad středem místnosti, kovová trubka malého průměru, rozměr: dl. cca 5,49m	ks	1,00000	146,13	146,13		Vlastní
685	S2.10/4	Kulatý otvor do komína skovovým větracím rámečkem, rozměr: pr. cca 400mm	ks	1,00000	511,44	511,44		Vlastní
686	S2.10/5	Kabelové vedení nad prosklenou severní stěnou	m	11,00000	511,44	5 625,84		Vlastní
687	S2.10/6	Elektro skříň včetně kabelových rozvodů, soubor 4ks rozvodnic +kabeláž	ks	1,00000	1 339,49	1 339,49		Vlastní
688	S2.10/7	Bakelitových otočný vypínač (2ks) a kulatá bakelitová zásuvka (1ks)	komplet	1,00000	1 059,42	1 059,42		Vlastní
689	S2.10/8	Kovové táhlo krovu, průměr 35mm, dl. cca 6m	ks	2,00000	657,57	1 315,14		Vlastní
690	S2.11/1	Trubkové rozvody topení a vody podél jižní stěny	ks	1,00000	2 922,53	2 922,53		Vlastní
691	S2.11/2	Úhelník nad středem místnosti, kovová trubka malého průměru, rozměr: dl. cca 5,49m	ks	1,00000	633,21	633,21		Vlastní
692	S2.11/3	Krabicový černý vypínač	ks	1,00000	121,77	121,77		Vlastní
693	S2.11/4	Kabelové vedení nad prosklenou severní stěnou	soubor	10,00000	1 765,70	17 657,00		Vlastní
694	S2.11/5	Dřevěný sklápěcí pult na kovových konzolkách, rozměr: cca 4000/600mm	ks	1,00000	1 765,70	1 765,70		Vlastní
695	S2.11/6	Kovové táhlo krovu průměr 35mm, dl. cca 6m	ks	1,00000	657,57	657,57		Vlastní
696	S2.12/1	Čtyřřadý trubkový topný registr délky 165cm u východní stěny	ks	1,00000	2 922,53	2 922,53		Vlastní
697	S2.12/2	Vodovodní trubky vjihovýchodním koutě, umyvadlo v depozitáři, pr. 25 - 32mm	m	8,00000	669,75	5 358,00		Vlastní
698	S2.12/3	Kovové táhlo krovu průměr 35mm, dl. cca 6m	ks	1,00000	669,75	669,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
699	S2.12/5	Kovová tyč na závěs podél západní stěny, dl. cca 2m	ks	1,00000	633,21	633,21		Vlastní
700	S2.12/6	Rozvodná a ovládací skříň výtahu u západní stěny včetně rozvodů	ks	1,00000	1 339,49	1 339,49		Vlastní
701	S2.12/7	Krabicový černý vypínač včetně rozvodů (cca 0,5m)	ks	2,00000	121,77	243,54		Vlastní
702	S2.12/8	Kovový skládací pult u výdejního okénka, rozměr: cca 900/600mm	ks	1,00000	1 826,58	1 826,58		Vlastní
703	S2.12/9	Elektrické rozvody na dřevěném prkně podél severní zdi	m	7,00000	730,63	5 114,41		Vlastní
Díl: VEM		Vestavěné prvky				315 514,04		
704	NAB/01	Sestava kuchyňské	ks	1,00000	161 595,28	161 595,28		Vlastní
705	NAB/02	Lavice s věšákem (umístit za dveře)	ks	1,00000	13 704,00	13 704,00		Vlastní
706	NAB/03	Vestavěná sestava pokladny, kancelářská židle a pojízdný zásuvkový kontejner - sestava	ks	1,00000	64 888,44	64 888,44		Vlastní
707	ZAŘ/01	Zásobník papírových ručníků uzamykatelný typový, rozm.:120/298/448mm	ks	5,00000	3 654,40	18 272,00		Vlastní
708	ZAŘ/02	Zásobník na toaletní papír nástěnný typový, rozm.: 310/320/130mm	ks	5,00000	2 398,20	11 991,00		Vlastní
709	ZAŘ/03	Dvouháček, rozm.:65/54/42mm	ks	5,00000	628,10	3 140,50		Vlastní
710	ZAŘ/04	Závěsný odpadkový koš typový, rozm.:360/300/v.435	ks	5,00000	628,10	3 140,50		Vlastní
711	ZAŘ/05	Dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, rozm.:100/75/190	ks	5,00000	285,50	1 427,50		Vlastní
712	ZAŘ/06	Štětka WC, WC souprava nástěnná typová, rozm.:140/135/260	ks	5,00000	125,62	628,10		Vlastní
713	ZAŘ/07	Zrcadlo atyp, rozm.: 600/1600mm výška	ks	2,00000	6 600,76	13 201,52		Vlastní
714	ZAŘ/08	Hygienický koš malý závěsný	ks	3,00000	662,36	1 987,08		Vlastní
715	ZAŘ/09	Zásobník na hygienické sáčky	ks	3,00000	593,84	1 781,52		Vlastní
716	ZAŘ/10	Odpadkový koš s víkem typový, rozm.: 300/550mm	ks	2,00000	1 370,40	2 740,80		Vlastní
717	ZAŘ/11	Invalidní madlo k umyvadlu pevné Typový výrobek, dl.600	ks	1,00000	3 882,80	3 882,80		Vlastní
718	ZAŘ/12	Sada invalidních madel k WC míse	ks	1,00000	12 562,00	12 562,00		Vlastní
719	ZAŘ/13	Zrcadlo pro invalidní WC standart, rozm.: 410/760	ks	1,00000	571,00	571,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 247 414,96		
720	POZN-001	POZNÁMKA D96-01 - Do cen položek rozpočtu zahrnout třídění materiálu z bouracích prací		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
721	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	417,59647	72,75	30 380,14	832-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
722	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	208,79824	527,68	110 178,66	801-3	RTS 24/ I
723	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	417,59647	319,76	133 530,65	801-3	RTS 24/ I
724	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12 110,29774	23,98	290 404,94	801-3	RTS 24/ I
725	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	417,59647	73,09	30 522,13	801-3	RTS 24/ I
726	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 923,17532	27,41	80 124,24	801-3	RTS 24/ I
727	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	417,59647	1 370,40	572 274,20	801-3	RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady	170 386,40					
728	9641211R1	Příplatek za zřízení stavebních, montážních, demoličních a bour. prací z důvodu napadení dřevomorkou	soubor	1,00000	47 964,00	47 964,00		Vlastní
729	ON-001F1	Pořízení podrobné fotodokumentace	soubor	1,00000	27 408,00	27 408,00		Vlastní
730	ON-002	Ochrana prvků ponechaných na stavbě (například obedněním)	soubor	1,00000	57 100,00	57 100,00		Vlastní
731	ON-F-001	Sondy pro průzkum fasád - doplnění restaurátorského průzkumu z r.2017	ks	14,00000	1 256,20	17 586,80		Vlastní
732	ON-F-002	Měření vlhkosti a zasolení zdiva	místo	20,00000	1 016,38	20 327,60		Vlastní
Celkem						27 835 533,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Areálová kanalizace	1 584 463,65					
1	Pol__0001	Potrubí z PVC DN 100	m	13,00000	487,63	6 339,19		Vlastní
2	Pol__0002	Potrubí z PVC DN 125	m	61,00000	638,38	38 941,18		Vlastní
3	Pol__0003	Potrubí z PVC DN 150	m	26,00000	728,60	18 943,60		Vlastní
4	Pol__0004	Potrubí z PVC DN 200	m	12,00000	1 088,33	13 059,96		Vlastní
5	Pol__0005	Potrubí z PVC DN 250	m	106,00000	1 347,56	142 841,36		Vlastní
6	Pol__0006	Kanalizační šachta skružová	ks	6,00000	1 256,20	7 537,20		Vlastní
7	Pol__0007	Šachtový poklop litinový 600 mm s rámem, tř. D400	kus	7,00000	6 680,70	46 764,90		Vlastní
8	Pol__0008	Vyrovňovací prstenec pod poklop	kus	7,00000	982,12	6 874,84		Vlastní
9	Pol__0009	Zasakovací zařízení podzemní voštinové 120,4 m3	kpl	1,00000	253 524,00	253 524,00		Vlastní
10	Pol__0010	Akumulační nádrž prefabrikovaná 8 m3 (užit. obj. 6,7 m3)	kpl	1,00000	22 268,66	22 268,66		Vlastní
11	Pol__0012	Přechod litina / PVC DN 100	kus	15,00000	1 016,38	15 245,70		Vlastní
12	Pol__0013	Výkopy pro kanalizaci	m3	213,00000	445,38	94 865,94		Vlastní
13	Pol__0014	Pískové lože pro kanalizaci	m3	9,50000	787,98	7 485,81		Vlastní
14	Pol__0015	Štěrkopískový obsyp kanalizace	m3	45,00000	902,18	40 598,10		Vlastní
15	Pol__0015	Lapač splavenin litina DN 100	kus	15,00000	5 458,76	81 881,40		Vlastní
16	Pol__0016	Zásyp náhradním materiálem se zhuťněním pro kanalizaci	m3	151,00000	399,70	60 354,70		Vlastní
17	Pol__0017	Výkopy pro zásak a akumulační nádrž	m3	385,00000	399,70	153 884,50		Vlastní
18	Pol__0018	Štěrkopískové lože pro akumulační nádrž	m3	1,00000	1 073,48	1 073,48		Vlastní
19	Pol__0019	Štěrkopískový obsyp vsakovacího zařízení	m3	70,00000	787,98	55 158,60		Vlastní
20	Pol__0020	Zásyp náhr. materiálem se zhuťněním pro zásak a ak. nádrž	m3	137,00000	399,70	54 758,90		Vlastní
21	Pol__0021	Odvoz výkopku na skládku	m3	691,00000	582,42	402 452,22		Vlastní
22	Pol__0022	Úprava povrchů u výkopů	m2	307,00000	142,75	43 824,25		Vlastní
23	Pol__0023	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	8 565,00	8 565,00		Vlastní
24	Pol__0024	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	218,00000	33,12	7 220,16		Vlastní
Díl: 7		Přívod vody do objektu	55 999,08					
25	Pol__0001	Potrubí polyetylenové PE 100 RC – SDR11 o vnějším průměru D40mm	m	12,00000	1 022,09	12 265,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0002	Výstražná fólie	m	12,00000	20,56	246,72		Vlastní
27	Pol__0003	Signalizační vodič	m	12,00000	62,81	753,72		Vlastní
28	Pol__0004	Šoupě se zemní soupravou a litinovým poklopem	kpl	1,00000	5 584,38	5 584,38		Vlastní
29	Pol__0005	Vysazení odbočky na stávajícím potrubí	kpl	1,00000	3 997,00	3 997,00		Vlastní
30	Pol__0006	Výkop	m3	14,00000	445,38	6 235,32		Vlastní
31	Pol__0007	Pískové lože	m3	0,80000	1 073,48	858,78		Vlastní
32	Pol__0008	Štěrkopískový obsyp	m3	2,80000	787,98	2 206,34		Vlastní
33	Pol__0009	Zásyp náhradním materiálem se zhutněním	m3	10,40000	399,70	4 156,88		Vlastní
34	Pol__0010	Úprava povrchu u výkopu	m2	10,00000	142,75	1 427,50		Vlastní
35	Pol__0011	Odvoz výkopku na skládku	m3	14,00000	582,42	8 153,88		Vlastní
36	Pol__0012	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	8 565,00	8 565,00		Vlastní
37	Pol__0013	Proplach a dezinfekce potrubí	m	12,00000	59,38	712,56		Vlastní
38	Pol__0014	Zkouška tlaková	m	12,00000	69,66	835,92		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				95 231,31		
39	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	24,00000	571,00	13 704,00	800-721	RTS 24/ I
40	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	630,38	3 151,90	800-721	RTS 24/ I
41	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	920,45	4 602,25	800-721	RTS 24/ I
42	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	16,00000	679,49	10 871,84	800-721	RTS 24/ I
43	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	9,00000	837,09	7 533,81	800-721	RTS 24/ I
44	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	15,00000	487,63	7 314,45	800-721	RTS 24/ I
45	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	19,00000	638,38	12 129,22	800-721	RTS 24/ I
46	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	35,00000	728,60	25 501,00	800-721	RTS 24/ I
47	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	103,92	623,52	800-721	RTS 24/ I
48	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	115,34	230,68	800-721	RTS 24/ I
49	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	171,30	1 027,80	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	721273200R00	Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 129,44	1 129,44	800-721	RTS 24/ I
51	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	116,00000	33,12	3 841,92	800-721	RTS 24/ I
52	Pol__0013	kalich+sifon DN 32	kus	2,00000	1 313,30	2 626,60		Vlastní
53	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	942,88	942,88	800-721	RTS 24/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				124 155,29		
54	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	31,00000	451,09	13 983,79	800-721	RTS 24/ I
55	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	15,00000	540,17	8 102,55	800-721	RTS 24/ I
56	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	7,00000	641,80	4 492,60	800-721	RTS 24/ I
57	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	23,00000	744,58	17 125,34	800-721	RTS 24/ I
58	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	9,00000	451,09	4 059,81	800-721	RTS 24/ I
59	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	15,00000	94,79	1 421,85	800-721	RTS 24/ I
60	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	7,00000	98,21	687,47	800-721	RTS 24/ I
61	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	23,00000	100,50	2 311,50	800-721	RTS 24/ I
62	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	31,00000	85,65	2 655,15	800-721	RTS 24/ I
63	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	9,00000	126,76	1 140,84	800-721	RTS 24/ I
64	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31,00000	282,07	8 744,17	800-721	RTS 24/ I
65	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	29,00000	299,20	8 676,80	800-721	RTS 24/ I
66	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	2,00000	597,27	1 194,54	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	722236141R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 40, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	504,76	504,76	800-721	RTS 24/ I
68	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	873,63	2 620,89	800-721	RTS 24/ I
69	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 644,48	1 644,48	800-721	RTS 24/ I
70	722254211RT2	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi + HP, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	2,00000	14 731,80	29 463,60	800-721	RTS 24/ I
71	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	85,00000	69,66	5 921,10	800-721	RTS 24/ I
72	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	85,00000	59,38	5 047,30	800-721	RTS 24/ I
73	Pol__0018	Ventil zpětný G 1	kus	2,00000	568,72	1 137,44		Vlastní
74	Pol__0019	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	kus	1,00000	637,24	637,24		Vlastní
75	Pol__0020	Vypouštěcí kohout G 1/2	kus	2,00000	340,32	680,64		Vlastní
76	Pol__0005	Potrubí ocelové závitové pozinkované, studená, DN25	m	1,00000	1 901,43	1 901,43		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				303 090,24		
77	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	4,00000	456,80	1 827,20	800-721	RTS 24/ I
78	725139102R00	Montáž pisoárových stání včetně montáže vestavěné nádrže	soubor	1,00000	456,80	456,80	800-721	RTS 24/ I
79	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	2,00000	456,80	913,60	800-721	RTS 24/ I
80	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	456,80	456,80	800-721	RTS 24/ I
81	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	17,00000	324,33	5 513,61	800-721	RTS 24/ I
82	725829201R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	228,40	228,40	800-721	RTS 24/ I
83	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	7,00000	228,40	1 598,80	800-721	RTS 24/ I
84	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 084,90	2 169,80	800-721	RTS 24/ I
85	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 084,90	5 424,50	800-721	RTS 24/ I
86	725-001	POZN REM 01 standart zařizovacích předmětů, Tuto položku samostatně necenit, ale informaci zapracovat do ostatních položek rozpočtu.		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	Pol__001u	Sífon umyvadlový HL134.0 pod omítku výjimatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm	kus	1,00000	1 313,30	1 313,30		Vlastní
88	Pol__0025	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	1,00000	1 358,98	1 358,98		Vlastní
89	Pol__0026	Sedátko klozetové pro handicapované s poklopem antibakteriální	kus	1,00000	1,14	1,14		Vlastní
90	Pol__0028	Dřez nerez s odkládací plochou	kus	1,00000	3 277,54	3 277,54		Vlastní
91	Pol__0029	Dřez nerez jednoduchý	kus	1,00000	2 272,58	2 272,58		Vlastní
92	Pol__0031	Umyvadlo záspustné s otvorem, bílé	kus	4,00000	8 108,20	32 432,80		Vlastní
93	Pol__0032	Umyvadlo na šrouby, bílé	kus	1,00000	5 652,90	5 652,90		Vlastní
94	Pol__0033	Klozet závěsný, rimless	kus	4,00000	6 612,18	26 448,72		Vlastní
95	Pol__0034	Klozet závěsný, hlub.splach., zdrav. bílý	kus	1,00000	8 210,98	8 210,98		Vlastní
96	Pol__0035	Urínál odsáv. radar přív. vnitř. vonor. síť bílý, včetně vybavení	kus	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
97	Pol__0036	Výlevka závěsná se sklopnou chromovou mřížkou, bílá	kus	1,00000	7 114,66	7 114,66		Vlastní
98	Pol__0037	Ohřívač vody el. průtokový pod umyvadlo,3,5 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	1,00000	8 437,10	8 437,10		Vlastní
99	Pol__0038	Ohřívač vody el. průtokový pod dřez, 4,5 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	2,00000	8 437,10	16 874,20		Vlastní
100	Pol__0039	Ohřívač vody el. průtokový pod výlevku, 6,5 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	1,00000	8 836,80	8 836,80		Vlastní
101	Pol__0040	Ohřívač vody el. průtokový pod zařizovací předmět, 11 kW, včetně přípojovací "T"armatury	kpl	2,00000	11 388,02	22 776,04		Vlastní
102	Pol__0041	Dvířka 400 x 400 mm	kus	2,00000	468,22	936,44		Vlastní
103	Pol__0042	Dvířka 150 x 150 mm	kus	3,00000	296,92	890,76		Vlastní
104	Pol__0002	Montáž klozetu závěsného pro handicapované	kpl	1,00000	571,00	571,00		Vlastní
105	Pol__0004	Montáž umyvadel do desky	kpl	4,00000	399,70	1 598,80		Vlastní
106	Pol__0005	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva pro handicapované	kpl	1,00000	399,70	399,70		Vlastní
107	Pol__0009	Montáž průtok.elektř.ohřívačů zařizovací předmět	kpl	6,00000	571,00	3 426,00		Vlastní
108	Pol__0016	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	5,00000	114,20	571,00		Vlastní
109	Pol__0017	Montážní prvek pro závěsné WC	kpl	5,00000	11 534,20	57 671,00		Vlastní
110	Pol__0018	Montážní prvek pro výlevku	kpl	1,00000	5 687,16	5 687,16		Vlastní
111	Pol__0019	Montážní prvek pro pisoár	kpl	1,00000	11 237,28	11 237,28		Vlastní
112	Pol__0020	Ovládací deska s tlačítky pro splachování, nerez mat	kpl	5,00000	3 300,38	16 501,90		Vlastní
113	Pol__0021	Baterie umyvadlová stojánková, páková, chrom	kus	4,00000	2 272,58	9 090,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	Pol__0022	Baterie umyvadlová stojánková, s prodlouženou pákou pro handicapované dle PD	kus	1,00000	2 500,98	2 500,98		Vlastní
115	Pol__0023	Baterie směšovací nástěnná pro výlevku	kus	1,00000	2 158,38	2 158,38		Vlastní
116	Pol__0024	Baterie dřez. směšov stojánk s vytahov sprchou	kus	2,00000	2 957,78	5 915,56		Vlastní
117	Pol__0027	Sedátko klozetové s krytem	kus	4,00000	1,14	4,56		Vlastní
118	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	2 971,47	5 942,95	800-721	RTS 24/ I

Celkem						2 162 939,57		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 731		Kotelny				330 123,88		
1	Pol__0001	Kondenzační plynový kotel na spalování zemního plynu o maximálním jmenovitém tepelném zatížení 34,7, kW, modulace výkonu 20 ÷ 100%	ks	2,00000	70 137,07	140 274,14		Vlastní
2	Pol__0002	Kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN125/80, 200 mm včetně hrdla	ks	2,00000	3 342,41	6 684,82		Vlastní
3	Pol__0003	Regulace - komunikační clip	ks	2,00000	3 113,55	6 227,10		Vlastní
4	Pol__0004	Regulace - ovládací panel	ks	1,00000	4 508,62	4 508,62		Vlastní
5	Pol__0005	Regulace - plochý kabel pro ovládací panel - 1,0 m	ks	1,00000	219,26	219,26		Vlastní
6	Pol__0006	Regulace - plastová krytka pro ochranu plošných spojů	ks	1,00000	87,71	87,71		Vlastní
7	Pol__0007	Regulace - příložné čidlo teploty 10 kOhm	ks	2,00000	750,98	1 501,96		Vlastní
8	Pol__0008	Regulace - čidlo teploty do jímky 10 kOhm, 6 m	ks	1,00000	482,38	482,38		Vlastní
9	Pol__0009	Regulace - kaskáda, směšovaný okruh ÚT, ohřev teplé vody, H1, MF výstup, 2 x MF vstup	ks	1,00000	9 757,25	9 757,25		Vlastní
10	Pol__0010	Regulace - sada svorek pro regulátor	ks	1,00000	1 014,10	1 014,10		Vlastní
11	Pol__0011	Regulace - Web server pro 4 přístroje	ks	1,00000	20 720,45	20 720,45		Vlastní
12	Pol__0012	Neutralizační box - vč. náplně 4 kg	ks	1,00000	4 505,88	4 505,88		Vlastní
13	Pol__0013	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - universální fasádní koaxiální komínová sada, DN125/80-160/110	ks	2,00000	13 958,89	27 917,78		Vlastní
14	Pol__0014	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - koleno koaxiální, DN 125/80x87"	ks	2,00000	1 241,58	2 483,16		Vlastní
15	Pol__0015	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - trubka koaxiální DN125/80x1000	ks	2,00000	1 241,58	2 483,16		Vlastní
16	Pol__0016	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - fasádní kontrolní kus přímý DN160/110 nerez	ks	2,00000	2 624,32	5 248,64		Vlastní
17	Pol__0017	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - fasádní trubka koaxiální DN160/110x1000mm nerez	ks	2,00000	1 793,85	3 587,70		Vlastní
18	Pol__0018	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - fasádní trubka koaxiální DN160/110x2000 mm	ks	6,00000	3 589,08	21 534,48		Vlastní
19	Pol__0019	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - fasádní kotvící třmen DN160 nerez	ks	8,00000	898,98	7 191,84		Vlastní
20	Pol__0020	Prvky odkouření / přívodu spalovacího vzduchu - fasádní svěrná objímka DN160 nerez	ks	2,00000	830,46	1 660,92		Vlastní
21	2.	Membránová expanzní nádoba (pozice č.2), objem 80 dm3 včetně kulového kohoutu 3/4", se zajištěním v otevřené poloze a vypouštěním, pro topné soustavy, se	kpl	1,00000	4 448,32	4 448,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	3.	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (pozice č.3) pro jmenovitý výkon 70 kW a pro delta T = 20K,, s absorbcím odplyněním včetně tepelné izolace	kpl	1,00000	17 088,89	17 088,89		Vlastní
23	4	Vysoce výkonné mokroběžné čerpadlo (pozice č.4) s integrovanou elektronickou regulací otáček a s, dispozičním tlakem pro průtok 3,71 m3/hod min. 40 kPa, PN 10, rozsah teplot -10°C až +110°C,	ks	2,00000	20 247,66	40 495,32		Vlastní
Díl: 732		Strojovny				190 999,50		
24	M.732	Montáž kompletu zdroje tepla včetně odkouření a přívodu spalovacího vzduchu, včetně kompletu měření, a regulace včetně kompletu havarijní signalizace, provedení tepelných izolací a včetně zkoušek,	kpl	1,00000	108 490,00	108 490,00		Vlastní
25	01.	Kulový ventil DN40, 6/4", včetně přípojovacích elementů	ks	4,00000	1 199,10	4 796,40		Vlastní
26	02.	Kulový ventil DN50, 2" včetně přípojovacích elementů	ks	5,00000	1 747,26	8 736,30		Vlastní
27	03.	Zpětná klapka DN50, 2"	ks	1,00000	1 530,28	1 530,28		Vlastní
28	04.	Kulový ventil s filtrem DN40, 6/4", včetně přípojovacích elementů	ks	2,00000	5 888,15	11 776,30		Vlastní
29	05.	Vypouštěcí kulový kohout s těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, DN 10	ks	1,00000	312,91	312,91		Vlastní
30	06.	Vypouštěcí kulový kohout s těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, DN 15, podle potřeby	ks	30,00000	333,46	10 003,80		Vlastní
31	07.	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 1/2", včetně přípojovacích elementů	ks	30,00000	357,45	10 723,50		Vlastní
32	08.	Teploměr do potrubí včetně přípojovacích elementů, 0° ÷ 120°C, průměr min. 100 mm, stonek dle, potřeby včetně jímky a varného nátrubku	ks	5,00000	856,50	4 282,50		Vlastní
33	09.	Manometr do potrubí vč. přípojovacích elementů, 0 ÷ 300 kPa, průměr min. 100 mm, včetně, manometrového kohoutu a včetně manometrové smyčky	ks	1,00000	1 929,98	1 929,98		Vlastní
34	10.732	Ruční regulační ventil do potrubí s přesným přednastavením a odečitatelnými hodnotami nastavení,, DN40, 6/4", včetně přípojovacích elementů, průtokový diagram ventilu (tj. tlaková ztráta v	ks	4,00000	3 985,58	15 942,32		Vlastní
35	11.732	Ruční regulační ventil do potrubí s přesným přednastavením a odečitatelnými hodnotami nastavení,, DN50, 2", včetně přípojovacích elementů, průtokový diagram ventilu (tj. tlaková ztráta v závislosti	ks	2,00000	5 036,22	10 072,44		Vlastní
36	12.732	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení zdroje tepla	kpl	1,00000	2 402,77	2 402,77		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				932 191,64		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	M.733	Montáž kompletu rozvodů ocelového potrubí pro otopná tělesa včetně provedení tepelných izolací a, včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a	m	715,00000	69,66	49 806,90		Vlastní
38	02.733	Ocelové fitinky pro svařované rozvody rozvody (kolena, T kus pravouhlý, T kus protiproud, křížový, kus) - stanoveno procetem z ceny rozvodů	kpl	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
39	03.733	Nátěry ocelových potrubí - 1x základní + 2x vrchní krycí nátěr v odstínu podle výběru investora,, předpoklad pro ocenění - bílá RAL 9010 - délka ocelových rozvodů DN15-DN50	m	715,00000	154,17	110 231,55		Vlastní
40	04.733	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení ocelových rozvodů	kpl	1,00000	15 862,38	15 862,38		Vlastní
41	05.733	Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí podle dimenzí a místa potřeby atd.	kpl	1,00000	19 316,93	19 316,93		Vlastní
42	06.733	Materiál na závěsy potrubí a konzoly	kpl	1,00000	59 258,38	59 258,38		Vlastní
43	08.733	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací měděných rozvodů, - stanoveno procetem z ceny měděných rozvodů	kpl	1,00000	2 855,00	2 855,00		Vlastní
44	1. 1.1	Rozvody potrubí z trubek ocelových, závitových běžných DN 15 - 1/2"	bm	200,00000	560,72	112 144,00		Vlastní
45	1. 1.2	Rozvody potrubí z trubek ocelových, závitových běžných DN 20 - 3/4"	bm	150,00000	721,74	108 261,00		Vlastní
46	1. 1.3	Rozvody potrubí z trubek ocelových, závitových běžných DN 25 - 1"	bm	175,00000	951,29	166 475,75		Vlastní
47	1. 1.4	Rozvody potrubí z trubek ocelových, závitových běžných DN 32 - 5/4"	bm	145,00000	1 301,89	188 774,05		Vlastní
48	1. 1.5	Rozvody potrubí z trubek ocelových, závitových běžných DN 40 - 6/4"	bm	40,00000	1 450,34	58 013,60		Vlastní
49	1. 1.6	Rozvody potrubí z trubek ocelových, závitových běžných potrubí z trubek hladkých - DN 50 - 2"	bm	5,00000	2 044,18	10 220,90		Vlastní
50	7 7.1	Pěnová tepelná izolace na polyethylen s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor, difúzního odporu m > 7000, použití od -40°C do +105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C = 0,038	bm	40,00000	557,30	22 292,00		Vlastní
51	7 7.2	Pěnová tepelná izolace na polyethylen s uzavřenou strukturou buněk, pro izolaci topení, faktor, difúzního odporu m > 7000, použití od -40°C do +105°C, součinitel tepelné vodivosti ?10°C = 0,038	bm	5,00000	593,84	2 969,20		Vlastní
Díl: 734		Armatury				139 350,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	M.734	Montáž veškerých armatur včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku	celek	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
53	01.734	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a zárážkami, kapalinová náplň, stupnice 1 - 5,,, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení, rozsah nastavení 6°C ÷ 28°C,	ks	49,00000	742,30	36 372,70		Vlastní
54	02.734	Odvzdušňovací ventil ovládání kolečkem	ks	49,00000	91,36	4 476,64		Vlastní
55	03.734	Radiátorový ventil s přesným přednastavením, přímé provedení, bronz poniklovaný, DN 15	ks	43,00000	452,23	19 445,89		Vlastní
56	04.734	Radiátorový ventil s velmi nízkými odpory, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 15	ks	5,00000	438,53	2 192,65		Vlastní
57	05.734	Radiátorový ventil s velmi nízkými odpory, rohové provedení, bronz poniklovaný, DN 20	ks	1,00000	631,53	631,53		Vlastní
58	06.734	Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení,,	ks	48,00000	430,53	20 665,44		Vlastní
59	07.734	Radiátorové šroubení s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, rohové provedení,, bronz poniklovaný, DN 20	ks	1,00000	598,41	598,41		Vlastní
60	08.734	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení, vnitřní závit Rp1/2"	ks	96,00000	229,54	22 035,84		Vlastní
61	09.734	Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky	ks	2,00000	222,69	445,38		Vlastní
62	10.734	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm	ks	96,00000	119,91	11 511,36		Vlastní
63	11.734	Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 22 mm	ks	2,00000	142,75	285,50		Vlastní
64	12.734	Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro instalace otopných těles	kpl	1,00000	3 559,61	3 559,61		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				1 574 648,42		
65	1 1.1	Otopná tělesa tvořená litinovými články, s celkovou výškou 580 mm, s připojovací roztečí 500 mm,, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, 4 články připojovacím závitem 5/4", prefab. od výrobce pomocí	kpl	1,00000	5 362,83	5 362,83		Vlastní
66	2 2.1	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s připojovací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 12 článků, s připojovacím závitem 5/4", prefabr. od výr. pom.	kpl	2,00000	20 744,43	41 488,86		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	2.2.10	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 28 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	2,00000	47 725,32	95 450,64		Vlastní
68	2.2.11	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 29 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	1,00000	49 412,06	49 412,06		Vlastní
69	2.2.12	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 30 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	1,00000	51 097,65	51 097,65		Vlastní
70	2.2.2	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 13 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr.od výrobce pomocí	kpl	3,00000	22 430,02	67 290,06		Vlastní
71	2.2.3	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 15 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	3,00000	25 802,35	77 407,05		Vlastní
72	2.2.4	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 16 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	5,00000	27 490,22	137 451,10		Vlastní
73	2.2.5	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 21 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	1,00000	35 921,01	35 921,01		Vlastní
74	2.2.6	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 22 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	3,00000	37 607,20	112 821,60		Vlastní
75	2.2.7	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 25 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	2,00000	42 665,12	85 330,24		Vlastní
76	2.2.8	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojevací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 26 článků, s příp. závitěm 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	2,00000	44 353,00	88 706,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	2 2.9	Otopná tělesa tvořená litinovými články , s celkovou výškou 580 mm, s přípojovací roztečí 500 mm,, hloubkou 110 mm, šířkou článku 60 mm, 27 článků, s příp. závitem 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	1,00000	46 039,73	46 039,73		Vlastní
78	3 3.1	Otopná tělesa tvořená litinovými články, s celkovou výškou 580 mm, s přípojovací roztečí 500 mm,, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, 14 článků, s příp. závitem 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	3,00000	24 197,84	72 593,52		Vlastní
79	4 4.1	Otopná tělesa tvořená litinovými články, s celkovou výškou 980 mm, s přípojovací roztečí 900 mm,, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, 6 článků, s příp. závitem 5/4", prefabr. od výrobce pomocí	kpl	1,00000	11 897,36	11 897,36		Vlastní
80	5. 5.1	Otopná tělesa tvořená třemi vodorovnými ocelovými svařenými trubkami s dodatkovou otopnou plochou -, spirálou, s celkovou výškou 488 mm, s přípojovací roztečí 332 mm, hloubkou 156 mm, průměrem trubky	kpl	1,00000	9 309,58	9 309,58		Vlastní
81	5. 5.2	Otopná tělesa tvořená třemi vodorovnými ocelovými svařenými trubkami s dodatkovou otopnou plochou -, spirálou, s celkovou výškou 488 mm, s přípojovací roztečí 332 mm, hloubkou 156 mm, průměrem trubky	kpl	13,00000	12 217,12	158 822,56		Vlastní
82	5. 5.3	Otopná tělesa tvořená třemi vodorovnými ocelovými svařenými trubkami s dodatkovou otopnou plochou -, spirálou, s celkovou výškou 488 mm, s přípojovací roztečí 332 mm, hloubkou 156 mm, průměrem trubky	kpl	1,00000	15 144,06	15 144,06		Vlastní
83	5. 5.4	Otopná tělesa tvořená třemi vodorovnými ocelovými svařenými trubkami s dodatkovou otopnou plochou -, spirálou, s celkovou výškou 488 mm, s přípojovací roztečí 332 mm, hloubkou 156 mm, průměrem trubky	kpl	1,00000	18 090,42	18 090,42		Vlastní
84	6 6.1	Otopná tělesa tvořená dvěma vodorovnými ocelovými svařenými trubkami s dodatkovou otopnou plochou -, spirálou, s celkovou výškou 322 mm, s přípojovací roztečí 332 mm, hloubkou 156 mm, průměrem trubky	kpl	1,00000	8 160,73	8 160,73		Vlastní
85	7 7.1	Otopná tělesa tvořená třemi svislými ocelovými svařenými trubkami s dodatkovou otopnou plochou -, spirálou, s celkovou šířkou 488 mm, s přípojovací roztečí 332 mm, hloubkou 156 mm, průměrem trubky	kpl	1,00000	18 556,36	18 556,36		Vlastní
86	M.735	Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení, a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku	ks	49,00000	2 855,00	139 895,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	R1	REPASE - Otopná tělesa tvořená litinovými články, stávající otopná tělesa instalovaná na stavbě, budou odborně demontována a zkontrolována, zda tato tělesa nelze použít při nové instalaci - bude	ks	7,00000	11 420,00	79 940,00		Vlastní
88	R2	REPASE - Otopná tělesa tvořená registry z hladkých trubek, doplněná dodatkovou otopnou plochou -, spirálou, stávající otopná tělesa instalovaná na stavbě budou odborně demontována a zkontrolována,	ks	13,00000	11 420,00	148 460,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						186 522,86		
89	1. 1.1	Náklady na stavební připomoci pro ústřední topení potřebné pro provedení stavebních a montážních prací (tzn. včetně prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení	kpl	1,00000	10 849,00	10 849,00		Vlastní
90	1. 1.2	Náklady na stavební připomoci pro ústřední topení potřebné pro provedení stavebních a montážních prací (tzn. včetně prací bouracích s následným uvedením povrchů do původního stavu) a provedení	hod	80,00000	411,12	32 889,60		Vlastní
91	2.	Náklady na součinnost s ostatními profesemi	kpl	1,00000	10 849,00	10 849,00		Vlastní
92	3.	Náklady na demontáže stávajících prvků topného systému na repase a obnovení prvků, které nejsou řešeny v rámci repase, nebo demontáží dle inventarizace prvků v D.1.1 Stavební části,	kpl	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
93	3.1.	Proplach potrubí - před instalací prvků, které by mohly nečistoty poškodit provést nejméně, trojnásobný proplach nainstalovaného potrubí	bm	715,00000	39,97	28 578,55		Vlastní
94	4	Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů a regulovatelných šroubení	ks	49,00000	142,75	6 994,75		Vlastní
95	5. 5.1	Zkoušky systému ústředního topení Tlakové zkoušky (dílčí, celková) instalovaného systému ústředního, topení	kpl	1,00000	13 133,00	13 133,00		Vlastní
96	5. 5.2	Zkoušky systému ústředního topení Dilatační zkoušky (dílčí, celková) instalovaného systému, ústředního topení	kpl	1,00000	15 862,38	15 862,38		Vlastní
97	5. 5.3	Zkoušky systému ústředního topení Topná zkouška (celková) instalovaného systému ústředního topení	kpl	1,00000	21 686,58	21 686,58		Vlastní
98	6	Ostatní nutné náklady	kpl	1,00000	28 550,00	28 550,00		Vlastní
Celkem						3 353 837,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4b	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zař.č.1 Větrání technické místnosti s kotly ÚT				77 039,32		
1	1.1	Montáž jednotky pro přívod vzduchu	ks.	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
2	1.1	Jednotka pro přívod vzduchu s filtrací EU4 a s el.ohříváčem vzduchu podstropní. V=200 m3/h, pext=140, Pa, Pvent=34W/230 V, Ptop=2 kW/230 V, vč kompletní regulace	ks.	1,00000	51 686,92	51 686,92		Vlastní
3	1.2	Montáž zpětné klapky motýlkové prům.200 mm	ks.	1,00000	137,04	137,04		Vlastní
4	1.2	Zpětná klapka motýlková prům.200 mm, materiál pozink.plech	ks.	1,00000	513,90	513,90		Vlastní
5	1.3	Montáž krycí mřížky	ks.	2,00000	285,50	571,00		Vlastní
6	1.3	Krycí mřížka prům.200 mm. Rámeček z pozink.plechu, mřížka z tahokovu	ks.	2,00000	1 713,00	3 426,00		Vlastní
7	1.4	Montáž klapky samotížné nástěnné	ks.	1,00000	285,50	285,50		Vlastní
8	1.4	Žaluziová klapka samotížná nástěnná kov. pro překrytí otvoru prům.200mm.	ks.	1,00000	2 455,30	2 455,30		Vlastní
9	1.5	Montáž protidešťové samotížné žaluzie nástěnné	ks.	1,00000	285,50	285,50		Vlastní
10	1.5	Protidešťová žaluzie samotížná nástěnná kov. Pro překrytí otvoru prům.200mm	ks.	1,00000	2 455,30	2 455,30		Vlastní
11	Pol__0011	Montáž falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu prům.200 mm	bm.	17,00000	171,30	2 912,10		Vlastní
12	Pol__0012	Falcovaná potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu do prům.200 mm, 30 % tvarovek	bm.	17,00000	388,28	6 600,76		Vlastní
Díl: 2		Zař.č.2 Větrání sociálních zařízení				38 462,56		
13	2.1	Montáž ventilátoru do potrubí	ks.	1,00000	399,70	399,70		Vlastní
14	2.1	Radiální ventilátor do potrubí prům.125 mm v plastové skříňce V=290 m3/h, pext=80 Pa, Pvent=65 W/230, V, vč. 2 ks. rychloupínací těsné spony	ks.	1,00000	4 830,66	4 830,66		Vlastní
15	2.2	Montáž ventilátoru do potrubí	ks.	1,00000	399,70	399,70		Vlastní
16	2.2	Radiální ventilátor do potrubí prům.125 mm v plastové skříňce V=160 m3/h, pext=190 Pa, Pvent=65, W/230 V, vč. 2 ks. rychloupínací těsné spony	ks.	1,00000	4 830,66	4 830,66		Vlastní
17	2.3	Montáž nástěnného radiálního ventilátoru	ks.	1,00000	399,70	399,70		Vlastní
18	2.3	Nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v plastové skříňce V=80 m3/h, pext=500 Pa, Pvent=28 W/230, V	ks.	1,00000	4 396,70	4 396,70		Vlastní
19	2.4	Montáž zpětné klapky motýlkové prům.100 mm	ks.	1,00000	137,04	137,04		Vlastní
20	2.4	Žaluziová klapka motýlková prům.100 mm	ks.	1,00000	331,18	331,18		Vlastní
21	2.5	Montáž zpětné klapky motýlkové prům.125 mm	ks.	2,00000	137,04	274,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	2.5	Zpětná klapka motýlková prům.125 mm, materiál pozink.plech	ks.	2,00000	359,73	719,46		Vlastní
23	2.6	Montáž talířového ventilu	ks.	6,00000	114,20	685,20		Vlastní
24	2.6	Talířový ventil prům.100 mm s regulací	ks.	6,00000	188,43	1 130,58		Vlastní
25	2.7	Montáž hluktlumícího potrubí	ks.	10,00000	137,04	1 370,40		Vlastní
26	2.7	Ohebné hluktlumící potrubí prům.100 mm	ks.	10,00000	222,69	2 226,90		Vlastní
27	2.8	Montáž klapky samotížné nástěnné	ks.	1,00000	285,50	285,50		Vlastní
28	2.8	Žaluziová klapka samotížná nástěnná kov. pro překrytí otvoru prům.160mm.	ks.	1,00000	2 158,38	2 158,38		Vlastní
29	Pol__0029	Montáž falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu prům.100 mm	bm.	9,00000	171,30	1 541,70		Vlastní
30	Pol__0030	Falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu do prům.100 mm, 30 % tvarovek	bm.	9,00000	171,30	1 541,70		Vlastní
31	Pol__0031	Montáž falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu prům.125 mm	bm.	2,00000	171,30	342,60		Vlastní
32	Pol__0032	Falcované potrubí	bm.	2,00000	205,56	411,12		Vlastní
33	Pol__0033	Montáž falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu prům.160 mm	bm.	22,00000	171,30	3 768,60		Vlastní
34	Pol__0034	Falcované potrubí	bm.	22,00000	285,50	6 281,00		Vlastní
Díl: 3 Zař.č.3 Větrání technické místnosti s rozvaděči						5 538,70		
35	3.1	Montáž nástěnného radiálního ventilátoru	ks.	1,00000	342,60	342,60		Vlastní
36	3.1	Nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v plastové skřínce V=200 m3/h, pext=100 Pa, Pvent=68 W/230, V	ks.	1,00000	4 042,68	4 042,68		Vlastní
37	3.2	Montáž zpětné klapky motýlkové prům.100 mm	ks.	1,00000	137,04	137,04		Vlastní
38	3.2	Žaluziová klapka motýlková prům.100 mm	ks.	1,00000	331,18	331,18		Vlastní
39	Pol__0039	Montáž falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu prům.100 mm	bm.	2,00000	171,30	342,60		Vlastní
40	Pol__0040	Falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu do prům.100 mm, 30 % tvarovek	bm.	2,00000	171,30	342,60		Vlastní
Díl: 4 Zař.č.4 Větrání kuchyňky kustoda						10 129,54		
41	4.1	Montáž nástěnného radiálního ventilátoru	ks.	1,00000	285,50	285,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	4.1	Nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v plastové skřínce V=80 m3/h, pext=500 Pa, Pvent=28 W/230, V	ks.	1,00000	2 797,90	2 797,90		Vlastní
43	4.2	Montáž zpětné klapky motýlkové prům.100 mm	ks.	1,00000	137,04	137,04		Vlastní
44	4.2	Žaluziová klapka motýlková prům.100 mm	ks.	1,00000	331,18	331,18		Vlastní
45	4.3	Montáž klapky samotížné nástěnné	ks.	1,00000	171,30	171,30		Vlastní
46	4.3	Žaluziová klapka samotížná nástěnná kov. pro překrytí otvoru prům.125mm.	ks.	1,00000	171,30	171,30		Vlastní
47	Pol__0047	Montáž falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu prům.100 mm	bm.	16,00000	171,30	2 740,80		Vlastní
48	Pol__0048	Falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu do prům.100 mm, 30 % tvarovek	bm.	16,00000	171,30	2 740,80		Vlastní
49	Pol__0049	Montáž falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu prům.125 mm	bm.	2,00000	171,30	342,60		Vlastní
50	Pol__0050	Falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu do prům.125 mm, 30 % tvarovek	bm.	2,00000	205,56	411,12		Vlastní
Díl: 5		Zař.č.5 Větrání pokladny				2 466,72		
51	5.1	Montáž stěnové mřížky	ks.	2,00000	171,30	342,60		Vlastní
52	5.1	Stěnová mřížka uzavřená 300x100mm, 0% tvarovek	ks.	2,00000	639,52	1 279,04		Vlastní
53	Pol__0053	Montáž čtyřhranného potrubí	bm.	1,00000	205,56	205,56		Vlastní
54	Pol__0054	Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu do obv. 1000 mm, 0 % tvarovek	bm.	1,00000	639,52	639,52		Vlastní
Díl: 6		Zař.č.6 Těsnící, spojovací a pomocný materiál				51 766,86		
55	Pol__0055	Spojovací materiál pozinkovaný	kg.	27,00000	119,91	3 237,57		Vlastní
56	Pol__0056	Závěsný materiál pozinkovaný s pryžovými silentbloky	kg.	25,00000	142,75	3 568,75		Vlastní
57	Pol__0057	Závítová tyč prům.8 pozinkovaná	kg.	22,00000	97,07	2 135,54		Vlastní
58	Pol__0058	Těsnící páska na falcované potrubí , spirálně vinuté vyrobené z pozinkovaného plechu	bal.	4,00000	685,20	2 740,80		Vlastní
59	Pol__0059	Nátěry potrubí syntetické, 1x reaktivní, 1xzákladní, 3xvrchní	m2	20,00000	513,90	10 278,00		Vlastní
60	Pol__0060	Zednické přímoci	hod.	16,00000	456,80	7 308,80		Vlastní
61	Pol__0061	Doprava	km.	180,00000	74,23	13 361,40		Vlastní
62	Pol__0062	Komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy, dok.skut. provedení	hod.	16,00000	571,00	9 136,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4c	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						185 403,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4d	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		SILNOPROUD :				872 189,82		
1	1	1-CYKY 3x150+70 mm2	m	230,00000	1 918,09	441 160,70		Vlastní
2	10	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2	m	670,00000	57,56	38 565,20		Vlastní
3	11	Kabel CHKE-V 3x2,5mm2	m	130,00000	105,04	13 655,20		Vlastní
4	12	Kabel CHKE-V 3x1,5mm2	m	10,00000	92,23	922,30		Vlastní
5	13	Kabel CYKY 3Ox1,5mm2	m	350,00000	57,56	20 146,00		Vlastní
6	14	Kabel CYKY 2Ox1,5mm2	m	200,00000	53,13	10 626,00		Vlastní
7	15	Kabel 1-H07 V-K/CYA/50mm2	m	15,00000	230,52	3 457,80		Vlastní
8	16	Kabel 1-H07 V-K/CYA/6mm2	m	40,00000	62,66	2 506,40		Vlastní
9	17	Kabel 1-H07 V-K/CYA/4mm2	m	90,00000	54,56	4 910,40		Vlastní
10	18	Ochranná trubka s mechanickou odolností třídy 3,(dn 50)	m	170,00000	111,93	19 028,10		Vlastní
11	19	Stoupací vedení (kabelový žebřík)	m	15,00000	674,58	10 118,70		Vlastní
12	2	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	230,00000	96,22	22 130,60		Vlastní
13	20	Skříň hlavního (pomocného) pospojování HOP, (POP)	ks	1,00000	1 464,72	1 464,72		Vlastní
14	21	Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál	soubor	1,00000	4 568,00	4 568,00		Vlastní
15	22	Přichytky pro kabeláž vedenou na povrchu	ks	80,00000	39,57	3 165,60		Vlastní
16	3	Ochranná trubka s mechanickou odolností třídy 3,(dn 160)	m	230,00000	187,72	43 175,60		Vlastní
17	4	Kabel CYKY-J 5x10mm2	m	40,00000	232,26	9 290,40		Vlastní
18	5	Kabel CXKH-V 2x1,5 (TOTAL STOP)	m	230,00000	78,24	17 995,20		Vlastní
19	6	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	160,00000	87,39	13 982,40		Vlastní
20	7	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	320,00000	68,95	22 064,00		Vlastní
21	8	Kabel CYKY 3Jx4mm2	m	30,00000	87,77	2 633,10		Vlastní
22	9	Kabel CYKY 3Jx2,5mm2	m	1 690,00000	68,86	116 373,40		Vlastní
23	18	Ochranná trubka pro ukládání kabeláže do podlahy	m	1 000,00000	50,25	50 250,00		Vlastní
Díl: 02		Rozváděč RH obsahuje:				180 966,26		
24	23	Hlavní vypínač 200/3, 200A	ks	1,00000	7 582,41	7 582,41		Vlastní
25	24	Přepět'ová ochrana třídy B+C – 3xFLP-B+C	ks	1,00000	5 974,49	5 974,49		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4d	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	25	Třífázový jistič PL7-B40/3, 40A	ks	1,00000	1 452,17	1 452,17		Vlastní
27	26	Třífázový jistič PL7-B16/3, 16A	ks	4,00000	945,92	3 783,68		Vlastní
28	27	Jednofázový jistič PL7-B25/1, 25A	ks	1,00000	419,57	419,57		Vlastní
29	28	Jednofázový jistič PL7-B20/1, 20A	ks	1,00000	417,06	417,06		Vlastní
30	29	Jednofázový jistič PL7-B16/1, 16A	ks	27,00000	344,20	9 293,40		Vlastní
31	30	Jednofázový jistič PL7-B10/1, 10A	ks	9,00000	366,81	3 301,29		Vlastní
32	31	Jednofázový jistič PL7-B6/1, 6A	ks	1,00000	415,80	415,80		Vlastní
33	32	3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	5,00000	2 207,14	11 035,70		Vlastní
34	33	3f. proudový chránič s jističem FAI 10/B/4/0,03, 10A/0,03A	ks	3,00000	2 612,90	7 838,70		Vlastní
35	34	1f. proudový chránič s jističem FAI 10/B/2/0,03, 10A/0,03A	ks	4,00000	2 514,91	10 059,64		Vlastní
36	35	Proudové relé	ks	1,00000	788,89	788,89		Vlastní
37	36	Instalační relé	ks	3,00000	819,04	2 457,12		Vlastní
38	44	Startovací balíček pro vzdálený servis a programování na 24 měsíců - Remote start	ks	1,00000	22 840,00	22 840,00		Vlastní
39	45	Zapojení systému v rozvaděči + proměření sběrnic - instalace	ks	1,00000	3 014,82	3 014,82		Vlastní
40	46	Oživení a nastavení dle požadavku zákazníka - Programování	ks	1,00000	5 024,71	5 024,71		Vlastní
41	47	Tvorba uživatelské vizualizace - Vizualizace	ks	1,00000	7 034,59	7 034,59		Vlastní
42	48	Do 100 km - Doprava	ks	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
43	49	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	soubor	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
44	22	Rozvodnice 3A/39, Krytí : IP40/20, Rozměry : skříň 806/1883/250 (š/v/h)	ks	1,00000	17 570,42	17 570,42		Vlastní
45	37	síťový router single	ks	1,00000	1 846,61	1 846,61		Vlastní
46	38	síťový router network	ks	1,00000	2 394,32	2 394,32		Vlastní
47	39	Vstup. j. 8DI/4x0-10V	ks	1,00000	6 358,88	6 358,88		Vlastní
48	40	Touch panel DNA 7" Ethernet vč. PoE, černý - Touch 79B	ks	1,00000	29 053,38	29 053,38		Vlastní
49	41	Embedded PC, montáž do rozvaděče na DIN lištu - WEB server 05 - DIN	ks	1,00000	14 998,49	14 998,49		Vlastní
50	42	Licence Vizualizace pro 5 routerů	ks	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
51	43	Příslušenství k Touch79 - Switch PoE	ks	1,00000	1 442,12	1 442,12		Vlastní
Díl: _03		Rozvaděč RE obsahuje:				47 175,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4d	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	50	Rozvodnice krytí : IP40/20, Rozměry : skříň 800/2000/600 (\$/v/h)	ks	1,00000	28 419,01	28 419,01		Vlastní
53	51	Hlavní vypínač 250/3, 250A	ks	1,00000	6 530,97	6 530,97		Vlastní
54	52	Napěťová spoušť pro hlavní vypínač 250/3, 250A	ks	1,00000	3 287,48	3 287,48		Vlastní
55	53	Podružný elektroměr	ks	1,00000	7 199,27	7 199,27		Vlastní
56	54	Měřicí transformátor proudů, MTP, 160/5A	ks	1,00000	596,70	596,70		Vlastní
57	55	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	soubor	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
Díl: 04		Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál:				106 164,56		
58	56	Vypínač jednopólový pod omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks	18,00000	437,16	7 868,88		Vlastní
59	57	Vypínač jednopólový na omítku, řaz.1, IP20, komplet	ks	6,00000	471,08	2 826,48		Vlastní
60	58	Vypínač jednopólový na omítku, řaz.1, IP44, komplet	ks	5,00000	385,65	1 928,25		Vlastní
61	59	Vypínač schodišťový pod omítku, řaz.6, IP20, komplet	ks	21,00000	437,16	9 180,36		Vlastní
62	60	Vypínač schodišťový na omítku, řaz.6, IP20, komplet	ks	9,00000	471,08	4 239,72		Vlastní
63	61	Vypínač křížový pod omítku, řaz.7, IP20, komplet	ks	5,00000	541,42	2 707,10		Vlastní
64	62	Vypínač křížový na omítku, řaz.7, IP20, komplet	ks	4,00000	570,31	2 281,24		Vlastní
65	63	Tlačítko pod omítku, řaz. 1/0, IP20, komplet	ks	1,00000	440,93	440,93		Vlastní
66	64	Tlačítko na omítku, řaz. 1/0, IP20, komplet	ks	1,00000	466,05	466,05		Vlastní
67	65	multifunkční časové relé SMR-T	ks	3,00000	591,67	1 775,01		Vlastní
68	66	Tlačítko TOTAL STOP na omítku, pod ochranným sklíčkem	ks	1,00000	634,38	634,38		Vlastní
69	67	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	ks	90,00000	340,43	30 638,70		Vlastní
70	68	Zásuvka jednoduchá na omítku 230V, 16A, IP20, komplet	ks	29,00000	371,84	10 783,36		Vlastní
71	69	Zásuvka venkovní na omítku 230V, 16A, IP43, komplet	ks	7,00000	315,31	2 207,17		Vlastní
72	70	Zásuvková skříň (obsahuje:proudový chránič FI 40A/4/0,03 charakteristika AB , jističe FA 32A/B/3, FA, 16A/B/3, FA 2x 16A/B/1)	ks	1,00000	4 409,25	4 409,25		Vlastní
73	73	Instalační krabice přístrojová KP	ks	197,00000	89,44	17 619,68		Vlastní
74	74	Instalační krabice odbočná KU	ks	40,00000	96,85	3 874,00		Vlastní
75	75	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
Díl: 05		Nouzové volání pro invalidy:				20 871,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4d	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	76	Sada pro nouzovou signalizaci Sada obsahuje: Signální tahové tlačítko , Resetovací tlačítko , Kontrolní modul s alarmem , Transformátor	ks	1,00000	18 636,93	18 636,93		Vlastní
77	77	Kabel J-Y(ST)Y 4x0,8	ks	25,00000	65,44	1 636,00		Vlastní
78	78	Instalační krabice přístrojová hluboká KP	ks	4,00000	92,58	370,32		Vlastní
79	79	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,00000	228,40	228,40		Vlastní
Díl: 06		Svítlidla, stropní vývody, apod... :				493 800,68		
80	80	A1 - stropní závěsné svítidlo s plechovým stínidlem, LED 10W, 3000 K, E27, 230V/50Hz	ks	43,00000	3 508,56	150 868,08		Vlastní
81	81	A2 - stropní závěsné svítidlo s mléčnou koulí, LED 10W, 3000 K, E27, 230V/50Hz.	ks	5,00000	5 062,47	25 312,35		Vlastní
82	82	A3 - přisazené svítidlo s ochranným košem, LED 10W, 3000 K, E27, 230V/50Hz, IP45.	ks	2,00000	2 949,55	5 899,10		Vlastní
83	83	A4 - přisazené svítidlo sopálovou stínítkem, světelný zdroj LED 21W / 830, 230V/50Hz, třída ochrany, II, IP44.	ks	13,00000	4 690,64	60 978,32		Vlastní
84	84	T - napájecí přisazená lišta tříokruková 230V/50Hz, 16A, sběrnice pro směrová svítidla LED max., 23W, Ra>90.	ks	4,00000	5 992,06	23 968,24		Vlastní
85	85	Nouzové svítidlo s piktogramem	ks	24,00000	3 121,65	74 919,60		Vlastní
86	86	Nouzové svítidlo	ks	9,00000	3 436,95	30 932,55		Vlastní
87	87	H - Repasované zářivkové svítidlo 2*40W cca 1961, bez krytu, zavěšené na	ks	4,00000	1 726,01	6 904,04		Vlastní
88	88	K - Repasované zářivkové svítidlo 2*40W cca 1961, bez krytu, zavěšené na	ks	6,00000	1 726,01	10 356,06		Vlastní
89	89	E - Repasované zářivkové svítidlo 1*40W, zavěšené na řetízkách	ks	1,00000	1 726,01	1 726,01		Vlastní
90	90	D - Repasované žárovkové svítidlo s krytem	ks	1,00000	1 726,01	1 726,01		Vlastní
91	91	B - Repasované žárovkové nástěnné svítidlo, 60. léta	ks	1,00000	1 726,01	1 726,01		Vlastní
92	92	C - Repasované zářivkové svítidlo dílenské, bez krytu, připevněné na stěnu, 1*40 W	ks	1,00000	28 138,37	28 138,37		Vlastní
93	93	Repasování stávajících dobových svítidel	ks	14,00000	5 024,71	70 345,94		Vlastní
Díl: 07		Hromosvod, uzemnění - objekt Mayrau				68 268,76		
94	100	Svorka univerzální SU	ks	7,00000	28,55	199,85		Vlastní
95	101	Podpěra vedení na střeše	ks	120,00000	91,36	10 963,20		Vlastní
96	102	Podpěra vedení na stěně (fasáda)	ks	50,00000	85,65	4 282,50		Vlastní
97	103	Zkušební svorka SZ	ks	5,00000	57,10	285,50		Vlastní
98	104	Ochranný úhelník	ks	5,00000	548,16	2 740,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4d	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	106	Revize hromosvodu	soubor	1,00000	3 426,00	3 426,00		Vlastní
100	94	Jímací tyč JV30 (3m)	ks	1,00000	1 804,36	1 804,36		Vlastní
101	95	Jímací tyč JV25 (2,5m)	ks	2,00000	1 655,90	3 311,80		Vlastní
102	96	Vodič AlMgSi Ø8mm	m	170,00000	125,62	21 355,40		Vlastní
103	97	Vodič FeZn Ø10mm	m	20,00000	131,33	2 626,60		Vlastní
104	98	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	110,00000	119,91	13 190,10		Vlastní
105	99	Svorka pásek/drát SR3b	ks	5,00000	62,81	314,05		Vlastní
106	105	Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytů, atd...	soubor	1,00000	3 768,60	3 768,60		Vlastní
Díl: 08		Ostatní náklady - objekt Mayrau				493 496,69		
107	107	Demontáž stávajících rozvaděčů	soubor	1,00000	11 054,35	11 054,35		Vlastní
108	108	Demontáž stávající elektroinstalace (kabely, povrchové lišty, krabice, apod..)	soubor	1,00000	80 395,34	80 395,34		Vlastní
109	109	Stavební přípomoc (sekání, apod..)	bm	250,00000	50,25	12 562,50		Vlastní
110	110	Výkop pro venkovní kabelovou trasu. Skládá se z: uložení kabelu, pískové kabelové lože, červená, fólie, zához, hutnění (v souběhu povede ve výkopu i slaboproudá kabeláž s odstupem 20cm)	bm	350,00000	547,69	191 691,50		Vlastní
111	111	Vytyčení tras slaboproudého vedení	kpl	1,00000	9 136,00	9 136,00		Vlastní
112	112	Vytyčení tras silového vedení NN	kpl	1,00000	9 136,00	9 136,00		Vlastní
113	113	Polohové a výškové zaměření před záhozem výkopu	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
114	114	Vodorovné přemístění horniny do 1000m	soubor	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
115	115	Zásyp rýh	bm	350,00000	150,74	52 759,00		Vlastní
116	116	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
117	117	Protipožární ucpávky	soubor	1,00000	22 840,00	22 840,00		Vlastní
118	118	Doprava	soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
119	119	Zkoušky, revize	soubor	1,00000	45 680,00	45 680,00		Vlastní
120	120	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000	34 260,00	34 260,00		Vlastní
Díl: 10		Hromosvod, uzemnění - objekt kompresorovna				31 210,86		
121	121	Jímací tyč JV10 (1m)	ks	2,00000	1 016,38	2 032,76		Vlastní
122	122	Vodič AlMgSi Ø8mm	m	75,00000	125,62	9 421,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4d	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	123	Vodič FeZn Ø10mm	m	10,00000	131,33	1 313,30		Vlastní
124	124	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	35,00000	119,91	4 196,85		Vlastní
125	125	Svorka pásek/drát SR3b	ks	2,00000	62,81	125,62		Vlastní
126	126	Svorka univerzální SU	ks	3,00000	28,55	85,65		Vlastní
127	127	Podpěra vedení na střeše	ks	61,00000	91,36	5 572,96		Vlastní
128	128	Podpěra vedení na stěně (fasáda)	ks	14,00000	85,65	1 199,10		Vlastní
129	129	Zkušební svorka SZ	ks	2,00000	57,10	114,20		Vlastní
130	130	Ochranný úhelník	ks	2,00000	548,16	1 096,32		Vlastní
131	132	Revize hromosvodu	soubor	1,00000	2 855,00	2 855,00		Vlastní
132	131	Drobný montážní a označovací materiál včetně příchytů, atd...	soubor	1,00000	3 197,60	3 197,60		Vlastní
Díl: 11		Ostatní náklady - kompresorovna				74 914,80		
133	133	Stavební přípomoc (sekání, apod..)	bm	100,00000	100,50	10 050,00		Vlastní
134	134	Výkop pro venkovní kabelovou trasu. Skládá se z: uložení kabelu, pískové kabelové lože, červená, fólie, zához, hutnění	bm	40,00000	502,47	20 098,80		Vlastní
135	135	Vytyčení tras silového vedení NN	kpl	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
136	136	Polohové a výškové zaměření před záhozem výkopu	soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
137	137	Vodorovné přemístění horniny do 1000m	soubor	1,00000	3 426,00	3 426,00		Vlastní
138	138	Zásyp rýh	bm	100,00000	150,74	15 074,00		Vlastní
139	139	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
140	140	Doprava	soubor	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
141	141	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
Celkem						2 389 059,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e1	Lokální detekce požáru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		TECHNOLOGIE LDP	295 075,93					
1	Pol__0001	Ústředna EPS	ks	1,00000	41 404,33	41 404,33		Vlastní
2	Pol__0002	Modul ústředny, zařízení pro zpracování signálu, standardní výkon (30 mA)	ks	1,00000	8 929,06	8 929,06		Vlastní
3	Pol__0003	Akumulátor 12V/17Ah (určeno pro ústřednu)	ks	2,00000	3 426,91	6 853,82		Vlastní
4	Pol__0004	Modul rozhraní, pro konvenční signalizační zařízení, 1 sledovaný linkový výstup, svorka pro výpadek, síť 230v a porucha Aku	ks	1,00000	6 563,65	6 563,65		Vlastní
5	Pol__0005	Externí zobrazovací tablo, povrchová montáž	ks	1,00000	20 288,87	20 288,87		Vlastní
6	Pol__0006	Automatický opticko-kouřový hlásič, adresný	ks	35,00000	2 934,41	102 704,35		Vlastní
7	Pol__0007	Automatický hlásič teplot, adresný	ks	1,00000	3 095,27	3 095,27		Vlastní
8	Pol__0008	Patice s logem pro automatické hlásiče	ks	36,00000	317,82	11 441,52		Vlastní
9	Pol__0009	Manuální tlačítkový hlásič, adresovatelný, velká skříň, dvojčinný, vnitřní, červené provedení	ks	6,00000	1 694,60	10 167,60		Vlastní
10	Pol__0010	Signalizační zařízení, běžný, vizuální poplach (EN54-23), stěna, zápusťná montáž (nízká základna), Červená, Bílý záblesk	ks	6,00000	5 904,13	35 424,78		Vlastní
11	Pol__0011	Zálohovaný spínaný napájecí zdroj certifikovaný dle EN54-4, 2 nezávislé napájecí výstupy, jištění, akumulátorů PTC pojistkou. 6 indikačních LED pro signalizaci provozních a poruchových stavů zdroje,	ks	1,00000	20 796,36	20 796,36		Vlastní
bezpotenciálový NC/NO poruchový výstup, 27V/2,2A (krátkodobě 3A)								
12	Pol__0012	Akumulátor 12V/17Ah (určeno pro zálohovaný zdroj)	ks	2,00000	3 426,91	6 853,82		Vlastní
13	Pol__0013	certifikovaná požární ucpávka	ks	2,00000	913,60	1 827,20		Vlastní
14	Pol__0014	Elektroinstalační krabice se zachováním funkčnosti při požáru, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN, 4102-12, STN 920205. rozměry 100x100x65mm	ks	1,00000	1 082,84	1 082,84		Vlastní
15	Pol__0015	krabice pod omítku průměr 74 mm, včetně zasádrování a vykroužení kapsy	ks	7,00000	89,44	626,08		Vlastní
16	Pol__0016	krabice pod omítku KO 125, včetně zasádrování a vysekání kapsy	ks	3,00000	317,82	953,46		Vlastní
17	Pol__0017	krabice pod omítku 200x200x150mm, včetně zasádrování a vysekání kapsy	ks	1,00000	449,72	449,72		Vlastní
18	Pol__0018	demontáž stávající ústředny BZ 500, připojení stávajících přímých linek na novou ústřednu	hod	16,00000	904,45	14 471,20		Vlastní
19	Pol__0019	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
Díl: 2		ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE	145 544,13					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e1	Lokální detekce požáru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	Pol__0020	J-Y(St)Y 1x2x0,8 (kruhová linka)	m	390,00000	50,69	19 769,10		Vlastní
21	Pol__0021	JE-H(St)H 1x2x0,8 P30-R B2ca S1, D1 (sirény)	m	45,00000	66,83	3 007,35		Vlastní
22	Pol__0022	PRAFlaGuard + F 2x2x0,8 P30-R, B2ca, S1,D1 (kabeláž určena do venkovního prostředí)	m	600,00000	84,58	50 748,00		Vlastní
23	Pol__0023	požárně odolné příchytky P30-R, včetně šroubu	ks	25,00000	29,90	747,50		Vlastní
24	Pol__0024	tuhá dvouplášťová korugovaná chránička červené barvy (určeno do výkopu)	m	115,00000	108,03	12 423,45		Vlastní
25	Pol__0025	průchodka těsnící HDPE 50/10x7mm	ks	2,00000	854,22	1 708,44		Vlastní
26	Pol__0026	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně zasádrování	m	300,00000	77,26	23 178,00		Vlastní
27	Pol__0027	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně zasádrování	m	70,00000	84,17	5 891,90		Vlastní
28	Pol__0028	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně zasádrování	m	20,00000	90,45	1 809,00		Vlastní
29	Pol__0029	PVC příchytka (kruhová linka)	ks	80,00000	24,50	1 960,00		Vlastní
30	Pol__0030	průrazy do zdi	kpl	1,00000	9 647,44	9 647,44		Vlastní
31	Pol__0031	vyřezání a vysekání drážek do zdi 3x3 cm	m	30,00000	130,64	3 919,20		Vlastní
32	Pol__0032	vyřezání a vysekání drážek do zdi 5x5 cm	m	25,00000	200,99	5 024,75		Vlastní
33	Pol__0033	drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				57 100,06		
34	101101	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
35	101102	Oživení a odzkoušení systému	soubor	1,00000	11 420,06	11 420,06		Vlastní
36	101103	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
37	101104	Výchozí revize elektrotechnického zařízení	soubor	1,00000	22 840,00	22 840,00		Vlastní
38	101105	Funkční zkouška automatických systémů	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
39	101106	Cestovné	soubor	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
Celkem						497 720,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e2	Technologie CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		TECHNOLOGIE CCTV				420 665,74		
1	Pol__0001	IP dome kamera, 4MP, objektiv 2.8mm-12mm, WDR 120dB, IR přísvit, max. Horizontální úhel 98 stupňů,, motorický objektiv	ks	23,00000	15 387,14	353 904,22		Vlastní
2	Pol__0002	NVR pro 32 IP kamer, podporuje kamery s rozlišením až 8Mp, HDMI, 4K, I/O, podpora videoanalitických, funkcí	ks	1,00000	33 826,94	33 826,94		Vlastní
3	Pol__0003	Přídavný HDD 6TB, instalace do NVR	ks	2,00000	4 147,97	8 295,94		Vlastní
4	Pol__0004	PoE switch unmanaged 24x PoE, 24 PoE portů	ks	1,00000	9 121,26	9 121,26		Vlastní
5	Pol__0005	zálohovaný zdroj UPS 1200VA, 650W, zásuvka 6x IEC C13, obsahuje ochranu datové linky proti přepětí,, napětí 220-240 V, frekvence 50 Hz, doba nabíjení se pohybuje cca 8 hodin, délka napájecího kabelu	ks	1,00000	6 508,36	6 508,36		Vlastní
		1,22m, stavová LED kontrolka, zvukový alarm.						
6	Pol__0006	Patch panel 24 x RJ45 CAT6, UTP, 1U	ks	1,00000	2 063,94	2 063,94		Vlastní
7	Pol__0007	Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m, šedý	ks	25,00000	51,76	1 294,00		Vlastní
8	Pol__0008	konektor RJ45, cat.6, UTP, nestíněný skládání na drát	ks	24,00000	211,67	5 080,08		Vlastní
9	Pol__0009	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	571,00	571,00		Vlastní
Díl: 2		ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE				90 892,82		
10	Pol__0010	Instalační kabel CAT6 U/UTP PVC Eca	m	1 100,00000	53,64	59 004,00		Vlastní
11	Pol__0011	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně zasádrování	m	25,00000	77,26	1 931,50		Vlastní
12	Pol__0012	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně zasádrování	m	30,00000	84,17	2 525,10		Vlastní
13	Pol__0013	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně zasádrování	m	20,00000	90,45	1 809,00		Vlastní
14	Pol__0014	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 40 mm, včetně zasádrování	m	150,00000	103,01	15 451,50		Vlastní
15	Pol__0015	vyřezání a vysekání drážek do zdi 3x3 cm	m	20,00000	130,64	2 612,80		Vlastní
16	Pol__0016	vyřezání a vysekání kabelové drážky 5x5 cm	m	4,00000	200,99	803,96		Vlastní
17	Pol__0017	PVC příchytka šedá pro stahovací pásek	ks	50,00000	24,50	1 225,00		Vlastní
18	Pol__0018	průrazy zdívem	kpl	1,00000	2 341,51	2 341,51		Vlastní
19	Pol__0019	certifikovaná požární ucpávka	ks	1,00000	904,45	904,45		Vlastní
20	Pol__0020	drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				47 963,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e2	Technologie CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	Pol__0021	Oživení a odzkoušení systému	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
22	Pol__0022	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000	17 129,93	17 129,93		Vlastní
23	Pol__0023	Výchozí revize elektrotechnického zařízení	soubor	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
24	Pol__0024	Cestovné	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní

Celkem	559 522,49							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e3	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		TECHNOLOGIE PZTS				306 844,07		
1	Pol__0001	ústředna PZTS včetně krytu, 16 zón na základní desce ústředny, určeno pro stupeň zabezpečení 3., možnost rozšíření pomocí modulů až na 520 zón,	ks	1,00000	30 220,39	30 220,39		Vlastní
2	Pol__0002	zámek s jedním klíčem pro kryt ústředny	ks	1,00000	942,15	942,15		Vlastní
3	Pol__0003	záložní akumulátor, 12V/17Ah se šroubovými svorkami	ks	2,00000	3 426,91	6 853,82		Vlastní
4	Pol__0004	LCD klávesnice s dvouřádkovým displejem	ks	2,00000	7 514,59	15 029,18		Vlastní
5	Pol__0005	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	11,00000	4 456,99	49 026,89		Vlastní
6	Pol__0006	systémový GSM modul pro posílání SMS a volání uživateli	ks	1,00000	12 291,91	12 291,91		Vlastní
7	Pol__0007	Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/3A s výstupy, LED disp., prostor pro AKU 17Ah, výpadek sítě,, poruchové stavy dle ČSN EN 50131-6	ks	1,00000	1 811,43	1 811,43		Vlastní
8	Pol__0008	PIR detektor s funkcí antimasking, trojitě vyvážený, vyhodnocen pouze jednou zónou, digitální, zpracování signálu	ks	26,00000	2 715,89	70 613,14		Vlastní
9	Pol__0009	PIR detektor s funkcí antimasking, dlouhý dosah (záclona) 24x2m, digitální zpracování signálu,	ks	1,00000	2 954,57	2 954,57		Vlastní
10	Pol__0010	PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí (detektor bude osazen na, vrátnici)	ks	1,00000	1 297,64	1 297,64		Vlastní
11	Pol__0011	MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 22 mm, kontakt se skrytou zápusnou montáží,, délka přívodního kabelu 3m	ks	125,00000	640,69	80 086,25		Vlastní
12	Pol__0012	Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm, při instalaci závrtného magnetického kontaktu do kovových, oken nebo dveří	ks	30,00000	34,88	1 046,40		Vlastní
13	Pol__0013	MG kontakt čtyřdrátový s úhelníkem, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50mm	ks	1,00000	580,36	580,36		Vlastní
14	Pol__0014	Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky, svorkovnice včetně temperu je určena pro zápusnou, montáž, osazena do PVC krabice o průměru 74mm, hloubka 43mm	ks	42,00000	430,88	18 096,96		Vlastní
15	Pol__0015	Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu, hlásič do prostoru WC invalidé a recepce	ks	2,00000	1 944,59	3 889,18		Vlastní
16	Pol__0016	protahovací krabice s víčkem 234 x 176 x 79 mm (Š x V x H.) včetně zasekání a zasádrování	ks	2,00000	613,03	1 226,06		Vlastní
17	Pol__0017	přepětová ochrana, 230V AC/6A typ 3 s VF filtrem, optická signalizace poruchy	ks	2,00000	1 818,97	3 637,94		Vlastní
18	Pol__0018	Dvoustupňová přepětová ochrana dvoužilových signálových linek pro rozhraní RS485	ks	2,00000	1 768,72	3 537,44		Vlastní
19	Pol__0019	instalační krabice pro přepětové ochrany včetně DIN lišty	ks	2,00000	138,18	276,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e3	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	Pol__0020	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	3 426,00	3 426,00		Vlastní
Díl: 2		ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE				269 124,03		
21	Pol__0021	kabel F/UTP cat.5e, venkovní prostředí, včetně uložení do HDPE chráničky do země	m	450,00000	69,34	31 203,00		Vlastní
22	Pol__0022	kabel U/UTP cat.5e, vnitřní prostředí (propojení expanderů, klávesnice – komunikační linka RS485)	m	50,00000	48,74	2 437,00		Vlastní
23	Pol__0023	kabel SYKFY 3x2x0,5 včetně uložení pod omítku a do podlah	m	685,00000	49,45	33 873,25		Vlastní
24	Pol__0024	kabel SYKFY 5x2x0,5 včetně uložení pod omítku a do podlah	m	1 230,00000	53,83	66 210,90		Vlastní
25	Pol__0025	kabel CYSY 2x1,5, zdroj – expander (napájecího napětí 12V)	m	8,00000	48,74	389,92		Vlastní
26	Pol__0026	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně zasádrování	m	50,00000	77,26	3 863,00		Vlastní
27	Pol__0027	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně zasádrování	m	30,00000	84,17	2 525,10		Vlastní
28	Pol__0028	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně zasádrování	m	30,00000	90,45	2 713,50		Vlastní
29	Pol__0029	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 40 mm, včetně zasádrování	m	10,00000	103,01	1 030,10		Vlastní
30	Pol__0030	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 50 mm, včetně zasádrování	m	160,00000	109,29	17 486,40		Vlastní
31	Pol__0031	elektroinstalační kanál 180x60 mm (místnost 1.14)	m	6,00000	663,59	3 981,54		Vlastní
32	Pol__0032	kryt koncový pro elektroinstalační kanál 180x60 mm	ks	1,00000	263,80	263,80		Vlastní
33	Pol__0033	kryt spojovací pro elektroinstalační kanál 180x60mm	ks	1,00000	247,47	247,47		Vlastní
34	Pol__0034	kryt ohybový pro elektroinstalační kanál 180x60mm	ks	2,00000	275,11	550,22		Vlastní
35	Pol__0035	chránička HDPE 50/42 mm oranžová, uložená ve výkopu, kabelový výkop není součástí dodávky tohoto, projektu	m	115,00000	145,00	16 675,00		Vlastní
36	Pol__0036	průchodka těsnící HDPE 50/10x7mm	ks	2,00000	743,67	1 487,34		Vlastní
37	Pol__0037	krabice univerzální podlahová protahovací	m	20,00000	2 713,38	54 267,60		Vlastní
38	Pol__0038	rozbočovací krabice pod omítku průměr 113mm s víčkem, zasekání pod omítku a zasádrování	ks	15,00000	113,06	1 695,90		Vlastní
39	Pol__0039	rozbočovací krabice pod omítku rozměry 150x150x73mm (šířka, výška, hloubka) s víčkem, včetně, zasekání a zasádrování	ks	10,00000	290,18	2 901,80		Vlastní
40	Pol__0040	rozbočovací krabice pod omítku průměr 74 mm s víčkem, včetně vykroužení kapsy a zasádrování	ks	45,00000	92,21	4 149,45		Vlastní
41	Pol__0041	PVC příchytka šedá pro stahovací pásek	ks	250,00000	24,50	6 125,00		Vlastní
42	Pol__0042	vyřezání a vysekání drážek do zdi 3x3 cm	m	30,00000	130,64	3 919,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e3	Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	Pol__0043	vyřezání a vysekání drážek do zdi 5x5 cm	m	25,00000	200,99	5 024,75		Vlastní
44	Pol__0044	certifikovaná požární ucpávka	kpl	2,00000	904,45	1 808,90		Vlastní
45	Pol__0045	průrazy zdívem a podlahami	kpl	1,00000	2 009,89	2 009,89		Vlastní
46	Pol__0046	drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				59 383,53		
47	Pol__0047	Oživení a odzkoušení systému	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
48	Pol__0048	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
49	Pol__0049	Funkční zkouška PIR detektorů	soubor	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
50	Pol__0050	Výchozí revize elektrotechnického zařízení	soubor	1,00000	17 129,53	17 129,53		Vlastní
51	Pol__0051	Cestovné	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
Celkem						635 351,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e4	TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE				146 650,33		
1	Pol__0001	Stojanový rozebíratelný rozvaděč určen pro instalaci pasivních i aktivních prvků strukturovaných, kabelážních systémů. Rozvaděč 22U, 600x800, skleněné dveře (určeno pro Lampovnu)	ks	1,00000	13 580,76	13 580,76		Vlastní
2	Pol__0002	Nástěnný rozebíratelný rozvaděč určen pro instalaci pasivních i aktivních prvků strukturovaných, kabelážních systémů. Rozvaděč 12U, 400x600, skleněné dveře (určeno pro vrátnici)	ks	1,00000	5 387,82	5 387,82		Vlastní
3	Pol__0003	DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče, 1U	ks	2,00000	623,08	1 246,16		Vlastní
4	Pol__0004	Napájecí panel, 5 pozic s přepětovou ochranou včetně vany	ks	2,00000	2 225,99	4 451,98		Vlastní
5	Pol__0005	Police 19", 1U, ukládací plato BK úchyt přední lišty, hloubka 150 mm	ks	2,00000	1 422,02	2 844,04		Vlastní
6	Pol__0006	Vyvazovací panel 19" 1U RAL 7035 plastový	ks	4,00000	527,60	2 110,40		Vlastní
7	Pol__0007	Vyvazovací háček D1, 40x40 mm	ks	8,00000	146,98	1 175,84		Vlastní
8	Pol__0008	Vyvazovací háček D2 80x80mm	ks	8,00000	153,26	1 226,08		Vlastní
9	Pol__0009	Zemní lišta CU horizontální pro uchycení na 19" lištu	ks	2,00000	551,47	1 102,94		Vlastní
10	Pol__0010	Chladicí jednotka 19", 1U, 2 ventilátory s bimetalovým termostatem instalace na strop	ks	1,00000	3 847,74	3 847,74		Vlastní
11	Pol__0011	Dobová bakelitová datová zásuvka pod omítku cat.6, UTP, 2xRJ45 kompletní, černá barva	ks	21,00000	835,36	17 542,56		Vlastní
12	Pol__0012	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý	ks	4,00000	2 063,94	8 255,76		Vlastní
13	Pol__0013	ISDN Patch panel 24 x RJ45 CAT3, 1U černý (ukončení telefonního kabelu TCEPKPFLE)	ks	1,00000	1 116,76	1 116,76		Vlastní
14	Pol__0014	metalický patch kabel cat.6, 0,5m, stíněný	ks	46,00000	52,51	2 415,46		Vlastní
15	Pol__0015	Základní IP telefon, grafický displej, 1 SIP účet, HD Voice, podpora PoE napájení, 2x LAN	ks	2,00000	2 649,33	5 298,66		Vlastní
16	Pol__0016	Gigabitový switch 24 portů 10/100/1000 a 2x G bit SFP port, max přenosová rychlost 1Gb/s, vrstva L2 (určeno pro Lampovnu)	ks	2,00000	10 680,21	21 360,42		Vlastní
17	Pol__0017	Gigabitový switch 8 portů 10/100/1000 a 2x Gigabit SFP port, max přenosová rychlost 1Gb/s, vrstva L2 (určeno pro vrátnici)	ks	1,00000	3 124,17	3 124,17		Vlastní
18	Pol__0018	Obousměrný SFP modul s podporou standardu 1000Base-BX pro přenos přes jedno vlákno optického, vedení, technologii WDM, vlnová délka TX: 1 550 nm/RX: 1 310 nm, pro kabel 9/125 um	ks	2,00000	4 484,63	8 969,26		Vlastní

, typ portu LC, přenosová rychlost 1.25 Gbps.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e4	TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0019	Server rack 1U, 1x Socket LGA1151 pro Intel Xeon E3, Core, 4x DDR4 pro až 64GB non-ECC/ECC, 2x, pozice 3.5" a 2x M.2 slot, USB 2.0 a 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x Intel Gigabit Ethernet, sériový port, RJ45 pro správu, zdroj 250W, včetně OS Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné kompatibilní a plněn funkční řešení.	ks	1,00000	25 091,28	25 091,28		Vlastní
20	Pol__0020	Optická vana s výsuvnou policií hliník 1U bez čela	ks	2,00000	910,75	1 821,50		Vlastní
21	Pol__0021	Čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC simplex / E2000 / duplex	ks	2,00000	152,00	304,00		Vlastní
22	Pol__0022	optická kazeta s víkem pro 12-16 svárů, včetně hřebínků	ks	2,00000	234,91	469,82		Vlastní
23	Pol__0023	ochrana sváru smřitelná teplem	ks	24,00000	71,60	1 718,40		Vlastní
24	Pol__0024	Pigtail 9/125 LCapc SM OS 1,5m	ks	24,00000	87,31	2 095,44		Vlastní
25	Pol__0025	Adaptér (propojení patch cordu a pigtailu na čele optické vany)	ks	24,00000	64,07	1 537,68		Vlastní
26	Pol__0026	provaření optických vláken	kpl	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
27	Pol__0027	Patch kabel optický 09/125 1m SM	ks	2,00000	197,22	394,44		Vlastní
28	Pol__0028	Přepěťová ochrana telefonní linky (ochrana bude osazena v rackové skříně na DIN liště)	ks	1,00000	1 308,96	1 308,96		Vlastní
29	Pol__0029	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
Díl: 2		ROZVODY A POMOCNÉ KONSTRUKCE				289 517,03		
30	Pol__0030	Instalační kabel CAT6 U/UTP PVC Eca	m	1 650,00000	53,64	88 506,00		Vlastní
31	Pol__0031	Instalační kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 (venkovní prostředí)	m	140,00000	96,25	13 475,00		Vlastní
32	Pol__0032	Zafukovací optický kabel single mode 12vl 9/125 HDPE Fca (venkovní prostředí-přívod kabelu pro, datové služby)	m	140,00000	53,14	7 439,60		Vlastní
33	Pol__0033	chránička HDPE 40/33 mm oranžová, uložená ve výkopu, kabelový výkop není součástí dodávky tohoto, projektu	m	170,00000	537,64	91 398,80		Vlastní
34	Pol__0034	průchodka těsnící HDPE 40/10x7mm	ks	4,00000	660,76	2 643,04		Vlastní
35	Pol__0035	Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 10/8mm, modrá, pro zafouknutí do HDPE trubky	m	115,00000	89,97	10 346,55		Vlastní
36	Pol__0036	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 16 mm, včetně zasádrování	m	25,00000	77,26	1 931,50		Vlastní
37	Pol__0037	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 20 mm, včetně zasádrování	m	25,00000	84,17	2 104,25		Vlastní
38	Pol__0038	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně zasádrování	m	15,00000	90,45	1 356,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4e4	TECHNOLOGIE STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	Pol__0039	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 40 mm, včetně zasádrování	m	15,00000	103,01	1 545,15		Vlastní
40	Pol__0040	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 50 mm, včetně zasádrování	m	160,00000	109,29	17 486,40		Vlastní
41	Pol__0041	trubka tuhá hrdlovaná vnější průměr 25mm, UV stabilní, 320N	m	60,00000	124,36	7 461,60		Vlastní
42	Pol__0042	příchytka pro tuhou hrdlovanou trubku, UV stabilní	ks	150,00000	38,69	5 803,50		Vlastní
43	Pol__0043	spojka pro tuhou hrdlovanou trubku, UV stabilní	ks	70,00000	44,97	3 147,90		Vlastní
44	Pol__0044	krabice univerzální podlahová protahovací	m	5,00000	2 713,38	13 566,90		Vlastní
45	Pol__0045	rozbočovací krabice pod omítku průměr 113mm s víčkem, zasekání pod omítku a zasádrování	ks	8,00000	113,06	904,48		Vlastní
46	Pol__0046	rozbočovací krabice pod omítku rozměry 150x150x73mm (šířka, výška, hloubka) s víčkem, včetně, zasekání a zasádrování	ks	1,00000	290,18	290,18		Vlastní
47	Pol__0047	rozbočovací krabice pod omítku průměr 74 mm s víčkem, včetně vykroužení kapsy a zasádrování	ks	30,00000	92,21	2 766,30		Vlastní
48	Pol__0048	PVC příchytka šedá pro stahovací pásek	ks	200,00000	24,50	4 900,00		Vlastní
49	Pol__0049	vyřezání a vysekání drážek do zdi 3x3 cm	m	10,00000	130,64	1 306,40		Vlastní
50	Pol__0050	vyřezání a vysekání drážek do zdi 5x5 cm	m	5,00000	200,99	1 004,95		Vlastní
51	Pol__0051	vyřezání a vysekání drážek do zdi 10x5 cm	m	6,00000	251,24	1 507,44		Vlastní
52	Pol__0052	certifikovaná požární ucpávka,	kpl	1,00000	904,45	904,45		Vlastní
53	Pol__0053	průrazy zdí a podlahami	kpl	1,00000	2 009,89	2 009,89		Vlastní
54	Pol__0054	drobný spojovací materiál	kpl	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				59 383,83		
55	Pol__0055	Oživení a odzkoušení systému	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
56	Pol__0056	Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000	11 419,83	11 419,83		Vlastní
57	Pol__0057	Výchozí revize elektrotechnického zařízení	soubor	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
58	Pol__0058	Proměření datových souborů	soubor	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
59	Pol__0059	Cestovné	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
Celkem						495 551,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4g	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 723		Vnitřní plynovod				35 563,02		
1	723110204R00	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25	m	1,00000	992,40	992,40	800-721	RTS 24/ I
2	723110206R00	Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 40	m	14,00000	1 987,08	27 819,12	800-721	RTS 24/ I
3	Pol__0003	Přechodka tlaková PE /OC, 63 mm/DN 50	kus	1,00000	2 500,98	2 500,98		Vlastní
4	Pol__0004	Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 25	kus	2,00000	897,61	1 795,22		Vlastní
5	Pol__0005	Kohout kulový, 2xvnitřní závit DN 50	kus	1,00000	2 455,30	2 455,30		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				3 169,05		
6	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	15,00000	211,27	3 169,05	800-783	RTS 24/ I
Díl: 723		Vnitřní plynovod				10 192,35		
7	Pol__0007	Výchozí revize plynovodu	kpl	1,00000	7 423,00	7 423,00		Vlastní
8	Pol__0008	Zkouška tlaková plynového potrubí	kpl	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
9	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	%	5,00000	97,07	485,35	800-721	RTS 24/ I
Díl: 2		Přívod plynu do objektu				230 234,28		
10	Pol__0001	Potrubí plastové z PE Dn 63 mm	m	91,00000	719,46	65 470,86		Vlastní
11	Pol__0002	Výstražná fólie	m	90,00000	4,00	360,00		Vlastní
12	Pol__0003	Signalizační vodič	m	92,00000	8,11	746,12		Vlastní
13	Pol__0004	Regulátor tlaku plynu B25	ks	1,00000	7 765,16	7 765,16		Vlastní
14	Pol__0005	Kulový kohout DN 40	ks	1,00000	513,90	513,90		Vlastní
15	Pol__0006	Flexi trubka R1" na G3/4"	ks	1,00000	189,57	189,57		Vlastní
16	Pol__0007	Propojovací ocelové potrubí s fitinkami pro plynoměr DN 40	kpl	1,00000	5 139,00	5 139,00		Vlastní
17	Pol__0008	Redukce a spojka ocel/PE DN40 / D63 mm	kpl	1,00000	685,20	685,20		Vlastní
18	Pol__0009	Plynoměrná skříň Arko s příslušenstvím	kpl	1,00000	41 112,00	41 112,00		Vlastní
19	Pol__0010	Propojení se stávajícím NTL potrubím	ks	1,00000	7 423,00	7 423,00		Vlastní
20	Pol__0011	Výkop	m3	62,10000	433,96	26 948,92		Vlastní
21	Pol__0012	Pískové lože	m3	5,40000	696,62	3 761,75		Vlastní
22	Pol__0013	Štěrkopískový obsyp	m3	19,40000	845,08	16 394,55		Vlastní
23	Pol__0014	Zásyp náhradním materiálem se zhutněním	m3	37,60000	97,07	3 649,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	D.1.4g	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0015	Odvoz výkopku na skládku	m3	62,10000	433,96	26 948,92		Vlastní
25	Pol__0016	Úprava povrchu u výkopu	m2	90,00000	142,75	12 847,50		Vlastní
26	Pol__0017	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
27	Pol__0018	Výchozí revize plynovodu	kpl	1,00000	2 855,00	2 855,00		Vlastní
28	Pol__0019	Zkouška tlaková plynového potrubí	kpl	1,00000	1 713,00	1 713,00		Vlastní

Celkem	279 158,70							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A1	Celková obnova objektu Lampovna v Celková obnova objektu Lampovna
R:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 146 568,00		
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	7 994,00	7 994,00		RTS 24/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 994,00	7 994,00		RTS 24/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 124 870,00	1 124 870,00		RTS 24/ I
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				239 820,00		
5	0944RP01	Náklady na vzorkování koncových prvků a finálních povrchů	soubor	1,00000	13 704,00	13 704,00		Vlastní
6	11101RP	Přípravné práce - průzkumy	soubor	1,00000	10 849,00	10 849,00		Vlastní
7	11102RP	Ztížení podmínek - kolize s trasou vlečky (turistická atrakce)	soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
8	ARCH-001	Archeologický dohled	m3	50,00000	799,40	39 970,00		Vlastní
9	ARCH-002	Archeologický průzkum	soubor	1,00000	51 390,00	51 390,00		Vlastní
10	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	13 704,00	13 704,00		RTS 24/ I
11	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	39 970,00	39 970,00		RTS 24/ I
12	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	13 704,00	13 704,00		RTS 24/ I
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	9 136,00	9 136,00		RTS 24/ I
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	7 423,00	7 423,00		RTS 24/ I
15	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		RTS 24/ I
16	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 840,00	22 840,00		RTS 24/ I
17	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		RTS 24/ I
Celkem						1 386 388,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 411,30		
1	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	191,04800	59,73	11 411,30	800-2	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				142 523,40		
2	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	29,00000	4 914,60	142 523,40	801-1	RTS 24/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				66 875,52		
3	41133R2	Chemická sanace stropu	m2	48,00000	1 393,24	66 875,52		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 719 544,01		
4	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	82,00000	277,51	22 755,82	801-1	RTS 24/ I
5	61133R2	Chemická sanace stěn	m2	60,00000	513,90	30 834,00		Vlastní
6	SKL/13	Skladba SKL/13 - Oprava kletované cementové omítky	m2	53,95560	936,44	50 526,18		Vlastní
7	TP1001a	Technologický postup 1001 - obnova omítek a dekorativních cihelných prvků (vnitřní omítky)	M2	1 862,40915	959,23	1 786 478,73		Vlastní
8	TP1002a	Technologický postup 1002 - obnova omítek a dekorativních cihelných prvků (vnitřní omítky)	M2	1 006,61430	730,88	735 714,26		Vlastní
9	TP1003a	Technologický postup 1003 - obnova omítek a dekorativních cihelných prvků (vnitřní omítky)	M2	65,31350	1 427,50	93 235,02		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 284 729,48		
10	TP1001b	Technologický postup 1001 - obnova omítek a dekorativních cihelných prvků (vnější plochy fasády)	M2	1 104,62358	890,76	983 954,50		Vlastní
11	TP1002b	Technologický postup 1002 - obnova omítek a dekorativních cihelných prvků (vnější plochy fasády)	M2	365,79950	822,24	300 774,98		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 221 789,56		
12	631571004R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	6,17560	1 086,04	6 706,95	801-1	RTS 24/ I
13	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	3,11125	481,92	1 499,37	801-1	RTS 24/ I
14	632413120R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 20 mm, bez penetrace	m2	24,89000	326,61	8 129,32	801-1	RTS 24/ I
15	632951137R00	Dlažba z dřevěných impregnovaných špalíků těsně na sraz s přilepením (po namočení - suspenzí) stěn kostek 100 x 100 x 100 mm, dubových	m2	148,79000	2 828,28	420 819,78	801-1	RTS 24/ I
16	SKL/02	Skladba SKL/2 Ošetření stávajících pochozích vrstev betonových mazanin	m2	77,34000	616,68	47 694,03		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	SKL/06	Skladba SKL/6 Podlaha kompresorovny	m2	355,28000	279,79	99 403,79		Vlastní
18	SKL/07st	Statické zajištění podlahy SKL/7	m2	133,97000	822,24	110 155,49		Vlastní
19	TP/1010	Technologický postup TP/1010 - Ošetření stávajících pochozích vrstev betonových mazanin	m2	297,97400	1 416,08	421 955,02		Vlastní
20	630900010RA0	Bourání podlahových konstrukcí vybourání stávající dřevěné podlahy a násypu, -	m2	19,29000	784,55	15 133,97	AP-HSV	RTS 24/ I
21	630900020RAB	Bourání podlahových konstrukcí vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm	m2	5,60000	939,87	5 263,27	AP-HSV	RTS 24/ I
22	631320031RAB	Mazanina vyztužená sítí z betonu C 16/20, tloušťky 80 mm, síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	m2	24,89000	738,87	18 390,47	AP-HSV	RTS 24/ I
23	63223	DLAŽBY PODLAH Z CIHEL PÁLENÝCH	M2	58,24000	1 096,32	63 849,68		OTSKP 23
24	583427551R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 32,0 až 63,0 mm	t	5,60025	497,91	2 788,42	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				53 616,90		
25	OR/04	Skleněné cihly- (luxfery) stávající	ks	3,00000	1 427,50	4 282,50		Vlastní
26	OR/05	Skleněné cihly- (luxfery) stávající, Rozm.: 1420/3110	ks	3,00000	1 427,50	4 282,50		Vlastní
27	OR/17	Skleněné cihly- (luxfery) stávající, Rozm.: 1420/3110	ks	7,00000	1 427,50	9 992,50		Vlastní
28	OR/19	Střešní světlík stávající, Rozm.: 4110/17210/v.1600	ks	1,00000	18 843,00	18 843,00		Vlastní
29	OR/25	Větrací výdouch, Rozm.: 2300/1300/3100	ks	1,00000	16 216,40	16 216,40		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				88 801,20		
30	9-T001	Odstranění tukových vrstev z původních povrchů	m2	180,00000	493,34	88 801,20		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 085 166,37		
31	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 555,41320	77,66	120 793,39	800-3	RTS 24/ I
32	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	13 998,71880	50,25	703 435,62	800-3	RTS 24/ I
33	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 555,41320	37,69	58 623,52	800-3	RTS 24/ I
34	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	326,96440	74,23	24 270,57	800-3	RTS 24/ I
35	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	29 426,79600	1,60	47 082,87	800-3	RTS 24/ I
36	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	326,96440	37,69	12 323,29	800-3	RTS 24/ I
37	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	133,97000	39,97	5 354,78	800-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití	m2	12 057,30000	1,08	13 021,88	800-3	RTS 24/ I
39	943955821R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky do 10 m	m2	133,97000	28,55	3 824,84	800-3	RTS 24/ I
40	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 555,41320	5,14	7 994,82	800-3	RTS 24/ I
41	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	13 998,71880	6,00	83 992,31	800-3	RTS 24/ I
42	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 555,41320	2,86	4 448,48	800-3	RTS 24/ I
Díl: 95						155 768,91		
43	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	200,70000	82,91	16 640,04	801-1	RTS 24/ I
44	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	747,26000	95,01	70 997,17	801-1	RTS 24/ I
45	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	5,00000	59,38	296,90	801-1	RTS 24/ I
46	9595R1	Výstražné a bezpečnostní a informační tabulky v rozsahu dle PD a PBR	soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
47	9596R2	Prostupy požární dělicími konstrukcemi	celek	1,00000	55 958,00	55 958,00		Vlastní
48	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	6,00000	1 027,80	6 166,80	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 96						248 600,57		
49	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	78,62434	1 051,78	82 695,51	801-3	RTS 24/ I
50	965031121R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy do 1 m2	m2	7,79000	52,99	412,79	801-3	RTS 24/ I
51	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	38,68540	2 108,13	81 553,85	801-3	RTS 24/ I
52	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	154,06550	121,28	18 685,06	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	82,00000	102,55	8 409,10	801-3	RTS 24/ I
54	979092111R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně,	m3	17,00000	3 343,78	56 844,26	800-2	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						336 674,95		
55	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	233,05272	1 444,63	336 674,95	801-4	RTS 24/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						199 024,22		
56	713111130RV4	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, , z minerálních vláken, tloušťky 160 mm	m2	376,00906	336,89	126 673,69	800-713	RTS 24/ I
57	713134211RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	940,02265	70,80	66 553,60	800-713	RTS 24/ I
58	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	3,00000	1 932,31	5 796,93	800-713	RTS 24/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						217 197,81		
59	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	36,48330	51,39	1 874,88	800-762	RTS 24/ I
60	762341310RT2	Montáž bednění střech obloukových o sklonu do 60°, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí, z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně vyřezání otvorů, včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	36,48330	253,52	9 249,25	800-762	RTS 24/ I
61	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	228,88800	165,59	37 901,56	800-762	RTS 24/ I
62	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	228,88800	51,39	11 762,55	800-762	RTS 24/ I
63	762841210RT3	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hoblovaných prken, tloušťky 24 mm, na sraz s olištováním spár	m2	46,21965	468,22	21 640,96	800-762	RTS 24/ I
64	762841811R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	46,21965	32,09	1 483,19	800-762	RTS 24/ I
65	762911121R00	Impregnace feziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	5,28086	1 941,40	10 252,26	800-762	RTS 24/ I
66	762331R1	Vyřezání části původních tesařských prvků	m3	7,11450	5 139,00	36 561,42		Vlastní
67	76231RP1	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH - sanace stávajících konstrukcí viz. TP/1008	M3	7,11450	7 103,24	50 536,00		Vlastní
68	76233OARP1	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH - příplatek za dobové zpracování, kolíkové spoje atd.	M3	7,11450	3 597,30	25 592,99		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5,00000	2 068,55	10 342,75	800-762	RTS 24/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				378 947,88		
70	764811244R00	Krytina hladká ze svítků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž	m2	36,48330	3 399,60	124 028,63	800-764	RTS 24/ I
71	764813140R00	Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	15,30000	2 862,35	43 793,96	800-764	RTS 24/ I
72	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	15,00000	1 487,61	22 314,15	800-764	RTS 24/ I
73	764815217R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	29,92000	2 196,42	65 716,89	800-764	RTS 24/ I
74	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	228,88800	191,88	43 919,03	800-764	RTS 24/ I
75	764312832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	36,48330	191,88	7 000,42	800-764	RTS 24/ I
76	764331851R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	15,30000	338,61	5 180,73	800-764	RTS 24/ I
77	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	29,92000	191,88	5 741,05	800-764	RTS 24/ I
78	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	15,00000	101,58	1 523,70	800-764	RTS 24/ I
79	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,, Fólie hladká hydroizolační	m2	36,48330	214,45	7 823,84	800-765	RTS 23/ II
80	764101	D+M větrací nástavec	soubor	1,00000	33 860,40	33 860,40		Vlastní
81	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	5,00000	3 609,02	18 045,08	800-764	RTS 24/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				398 534,43		
82	765311512RU1	Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	228,88800	1 541,70	352 876,63	800-765	RTS 24/ I
83	765311534RT1	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do malty ze suché směsi	m	24,96000	1 068,91	26 679,99	800-765	RTS 24/ I
84	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	5,00000	3 795,56	18 977,81	800-765	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				707 267,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	98,24450	78,80	7 741,67	800-766	RTS 24/ I
86	DN/01	Dveře vstupní s nadsvětlíkem vč. zárubně, rozm.: sv. 900/2100	ks	2,00000	83 222,25	166 444,50		Vlastní
87	DR/04	Dřevěné dveře stávající vč. zárubně, Rozm.: 750/1800	ks	1,00000	14 731,80	14 731,80		Vlastní
88	DR/11	Dřevěné dveře stávající, Rozm.: 800/1990	ks	1,00000	16 216,40	16 216,40		Vlastní
89	DR/14	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:680/2000	ks	1,00000	14 617,60	14 617,60		Vlastní
90	DR/15	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:760/2000	ks	1,00000	25 124,00	25 124,00		Vlastní
91	DR/16	Dřevěná vestavěná skříň, Rozm.:1210/3000	ks	1,00000	14 275,00	14 275,00		Vlastní
92	DR/17	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:610/1990	ks	1,00000	14 617,60	14 617,60		Vlastní
93	DR/18	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:750/1980	ks	1,00000	14 617,60	14 617,60		Vlastní
94	DR/20	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:820/1960	ks	1,00000	18 843,00	18 843,00		Vlastní
95	DR/21	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:870/1970	ks	1,00000	15 417,00	15 417,00		Vlastní
96	DR/22	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:820/1930	ks	1,00000	25 580,80	25 580,80		Vlastní
97	DR/23	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:900/1950	ks	1,00000	26 037,60	26 037,60		Vlastní
98	DR/24	Vestavěná dřevěná skříň, Rozm.:1420/2400	ks	1,00000	37 457,60	37 457,60		Vlastní
99	DR/25	Vestavěná dřevěná skříň(rozvaděč), Rozm.:1350/2400	ks	1,00000	25 809,20	25 809,20		Vlastní
100	DR/28	Dřevěné dveře stávající, Rozm.:600/1940	ks	1,00000	25 809,20	25 809,20		Vlastní
101	DR/29	Dřevěné dveře stávající, Součástí dřevěné prkenné stěny, Rozm.:600/1920	ks	1,00000	1 713,00	1 713,00		Vlastní
102	DR/30	Dřevěné dveře stávající, Součástí dřevěné prkenné vestavby, Rozm.:600/1700	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
103	DR/32	Dřevěná dvířka rozvaděče, Dvoukřídlová, Rozm.:730/700	ks	1,00000	21 012,80	21 012,80		Vlastní
104	DR/33	Nika ve stěně s dřevěným obkladem, Rozm.:340/420	ks	1,00000	1 427,50	1 427,50		Vlastní
105	DR/34	Dveře, Rozm.:800/1830	ks	1,00000	18 500,40	18 500,40		Vlastní
106	DR/35	Dřevěné dveře stávající, Součástí dřevěné prkenné stěny s oplechováním, Rozm.:800/1820	ks	1,00000	13 932,40	13 932,40		Vlastní
107	ON/03	Nové dřevěné okno, Rozm.: o 950	ks	2,00000	16 901,60	33 803,20		Vlastní
108	ON/04	Nová dřevěná okenice dvoukřídlová, Rozm.: 2010/1600	ks	1,00000	11 648,40	11 648,40		Vlastní
109	OR/07	Dřevěné okno stávající, Rozm.: 1700/1260	ks	1,00000	9 364,40	9 364,40		Vlastní
110	OR/09	Dřevěné okno stávající, Rozm.: 1260/1130	ks	1,00000	7 308,80	7 308,80		Vlastní
111	OR/10	Dřevěné okno stávající, Rozm.: 1700/1260	ks	1,00000	19 642,40	19 642,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	OR/11	Okno dřevěné špaletové, Rozm.: 1350/3000	ks	1,00000	14 160,80	14 160,80		Vlastní
113	OR/22	Torzo dřevěného okenního rámu, O 950mm	ks	2,00000	18 515,25	37 030,50		Vlastní

Původně středový kříž

Zasklení dělené na čtyři tabule

Stav: 50% konstrukce chybí

Návrh: demontovat

Bude nahrazeno novým oknem on/03

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

114	OR/23	Dřevěné okno, Rozm.: 300/300	ks	1,00000	3 197,60	3 197,60		Vlastní
115	OR/24	Nika s dřevěným obkladem a dvířky, Rozm.: 900/560/ hl.500	ks	1,00000	9 592,80	9 592,80		Vlastní
116	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	6 800,64	27 202,58	800-766	RTS 24/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 664 545,15		
117	767-PN-001	Příplatek za doplnění dveří kováním s klikou s panikovou funkcí - viz. požadavky PD a PBR	ks	1,00000	13 932,40	13 932,40		Vlastní
118	DR/01	Ocelové dveře stávající vč. zárubně, Rozm.: 1900/2700	ks	1,00000	1 256,20	1 256,20		Vlastní
119	DR/02	Ocelové dveře stávající vč. zárubně, Rozm.: 1600/2500	ks	1,00000	20 784,40	20 784,40		Vlastní
120	DR/03	Ocelové dveře stávající vč. zárubně, Rozm.: 1120/2060	ks	1,00000	13 704,00	13 704,00		Vlastní
121	DR/05	Ocelová vrata stávající vč. pojezdu, Rozm.: 4000/3020	ks	1,00000	54 816,00	54 816,00		Vlastní
122	DR/06	Ocelové dveře stávající vč. zárubně, Rozm.: 1960/2620	ks	1,00000	19 185,60	19 185,60		Vlastní
123	DR/07	Ocelové dveře stávající, Rozm.: 920/2000	ks	1,00000	7 080,40	7 080,40		Vlastní
124	DR/08	Ocelové dveře stávající, Rozm.: 900/2030	ks	1,00000	5 253,20	5 253,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	DR/09	Ocelová zárubeň stávající, Rozm.: 910/1970	ks	1,00000	2 512,40	2 512,40		Vlastní
126	DR/10	Ocelové dveře stávající, Rozm.: 920/1970	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
127	DR/12	Ocelové dveře stávající, Rozm.: 760/1950	ks	1,00000	14 275,00	14 275,00		Vlastní
128	DR/13	Ocelové dveře stávající, Rozm.: 910/2080	ks	1,00000	14 275,00	14 275,00		Vlastní
129	DR/19	Ocelové dveře součástí celé stěny, Rozm.: 840/2020	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
130	DR/26	Ocelové dveře stávající vč. zárubně, Rozm.: 1620/2000	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
131	DR/27	Ocelové dveře stávající, Chybí pravé křídlo, Rozm.: 1600/2000	ks	1,00000	13 475,60	13 475,60		Vlastní
132	DR/31	Ocelové dveře stávající, Rozm.: 1610/2010	ks	1,00000	13 475,60	13 475,60		Vlastní
133	ON/01	Nové ocelové okno pevné, Rozm.: 1100/2000	ks	1,00000	14 389,20	14 389,20		Vlastní
134	ON/02	Nové ocelové okno, Rozm.: 1030/1000	ks	3,00000	7 080,40	21 241,20		Vlastní
135	ON/05	nové okno interiérové ocelové pevné, Rozm.: 1110/1040-1090	ks	1,00000	21 241,20	21 241,20		Vlastní
136	OR/01	Ocelové okno stávající, Rozm.: 1100/2000	ks	3,00000	12 562,00	37 686,00		Vlastní
137	OR/02	Ocelové okno stávající, Rozm.: 870/780	ks	1,00000	9 821,20	9 821,20		Vlastní
138	OR/03	Ocelové okno stávající, Rozm.: 2010/1600	ks	1,00000	9 821,20	9 821,20		Vlastní
139	OR/06	Ocelové okno stávající	ks	3,00000	3 654,40	10 963,20		Vlastní
140	OR/08	Ocelové okno stávající, Rozm.: 1030/1000	ks	1,00000	3 654,40	3 654,40		Vlastní
141	OR/12	Ocelové okno stávající, Rozm.: 1980/1580	ks	1,00000	7 308,80	7 308,80		Vlastní
142	OR/13	Ocelové okno stávající, Rozm.: 2350/2350	ks	2,00000	8 450,80	16 901,60		Vlastní
143	OR/14	Ocelové okno stávající, Rozm.: 1900/1100	ks	5,00000	9 250,20	46 251,00		Vlastní
144	OR/15	Ocelový rám s odvětráním, Rozm.: cca1500/1500	ks	1,00000	7 308,80	7 308,80		Vlastní
145	OR/16	Ocelová žaluzie stávající, Rozm.: 1600/1600	ks	4,00000	5 139,00	20 556,00		Vlastní
146	OR/18	Ocelové okno stávající, Rozm.: 1420/2660	ks	3,00000	7 308,80	21 926,40		Vlastní
147	OR/20	Ocelové okno stávající, Rozm.: 1300/1210	ks	6,00000	5 253,20	31 519,20		Vlastní
148	OR/21	Ocelový rám stávající, Rozm.: 1300/1210	ks	1,00000	3 997,00	3 997,00		Vlastní
149	OR/26	stávající ocelové okno, Rozm.: 1000/2000	ks	1,00000	5 139,00	5 139,00		Vlastní
150	TP/005	Technologický postup TP/1005 - Ošetření ocelových konstrukcí krycím nátěrem	m2	124,15452	9 592,80	1 190 989,48		Vlastní
151	TP/1006	Technologický postup TP/1006 - Ošetření ocelových konstrukcí taninem	m2	53,09852	12 790,40	679 151,31		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLNK KONSTRUKCE	T	1,46809	47 961,51	70 411,81		OTSKP 23
153	767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	315,33000	222,69	70 220,84	AP-PSV	RTS 24/ I
154	13640725R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; lístkový (slza); tl = 6,00 mm	t	1,46809	50 819,00	74 606,87	SPCM	RTS 24/ I
155	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	26 123,02	52 246,04	800-767	RTS 24/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						63 321,62		
156	77199RP	Příplatek za dodávku řešenou jako atyp = kopii původní dlažby	m2	11,60000	3 997,00	46 365,20		Vlastní
157	771950010RA0	Výměna dlažby s dodávkou dlaždic, Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	11,60000	1 461,76	16 956,42	AP-PSV	RTS 24/ I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						640,58		
158	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	155,86000	4,11	640,58	800-773	RTS 24/ I
Díl: 781 Obklady keramické						76 853,52		
159	781950010RA0	Opravy obkladů keramických výměna vnitřního obkladu	m2	39,58665	1 941,40	76 853,52	AP-PSV	RTS 24/ I
Díl: 783 Nátěry						14 993,92		
160	783683112R00	Nátěry dřevěných podlah a parket voskovým olejem, barevným, lazura 1x	m2	133,97000	111,92	14 993,92	800-783	RTS 24/ I
Díl: 784 Malby						23 323,41		
161	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	240,19281	94,79	22 767,88	800-784	RTS 24/ I
162	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	54,04000	10,28	555,53	800-784	RTS 24/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						879 620,20		
163	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	263,48162	143,89	37 912,37	832-1	RTS 24/ I
164	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	131,74081	870,20	114 640,85	801-3	RTS 24/ I
165	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	263,48162	319,76	84 250,88	801-3	RTS 24/ I
166	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 640,96698	21,70	165 808,98	801-3	RTS 24/ I
167	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	263,48162	247,36	65 174,81	801-3	RTS 24/ I
168	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 844,37134	27,52	50 757,10	801-3	RTS 24/ I
169	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	263,48162	1 370,40	361 075,21	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				115 250,64		
170	329351010R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	60,00000	456,80	27 408,00	832-1	RTS 24/ I
171	9641211R1	Příplatek za ztížení stavebních, montážních, demoličních a bour. prací z důvodu napadení dřevomorkou	soubor	1,00000	28 550,00	28 550,00		Vlastní
172	ON-F-001	Sondy pro průzkum fasád - doplnění restaurátorského průzkumu z r.2017	ks	14,00000	3 060,56	42 847,84		Vlastní
173	ON-F-002	Měření vlhkosti a zasolení zdiva	místo	20,00000	822,24	16 444,80		Vlastní
Celkem						13 155 022,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				67 149,60		
1	831350012RAB	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	36,00000	1 084,90	39 056,40	AP-HSV	RTS 24/ I
2	831990101RA0	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	36,00000	399,70	14 389,20	AP-HSV	RTS 24/ I
3	894410010RAB	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 1,60 m	kus	1,00000	13 704,00	13 704,00	AP-HSV	RTS 24/ I

Celkem						67 149,60		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.4b	Elektroinstalace + osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Rozváděč RS				54 987,89		
1	Pol__0001	Nástěnný rozváděč, š.590xv.915, hl. 250mm	ks	1,00000	9 317,20	9 317,20		Vlastní
2	Pol__0002	Přepětíová ochrana třídy B+C, 3 moduly	ks	1,00000	5 673,00	5 673,00		Vlastní
3	Pol__0003	Vypínač LT 63	ks	1,00000	1 376,80	1 376,80		Vlastní
4	Pol__0004	Jistič B10/1	ks	1,00000	165,82	165,82		Vlastní
5	Pol__0005	Jistič B16/1	ks	11,00000	143,21	1 575,31		Vlastní
6	Pol__0006	Jistič B32/3	ks	1,00000	973,56	973,56		Vlastní
7	Pol__0007	Chránič s jističem B10/1N/0.03	ks	4,00000	2 313,92	9 255,68		Vlastní
8	Pol__0008	Proudový chránič 40/4/0.03	ks	2,00000	1 905,66	3 811,32		Vlastní
9	Pol__0009	Stykač 2Z, 20A/230V	ks	1,00000	595,44	595,44		Vlastní
10	Pol__0010	Implusní relé	ks	1,00000	611,77	611,77		Vlastní
11	Pol__0011	Servisní zásuvka	ks	1,00000	119,34	119,34		Vlastní
12	Pol__0012	Lišta N,PE 16mm2	ks	1,00000	293,95	293,95		Vlastní
13	Pol__0013	Lišta propojovací 3pólová, 16mm2, 1m	ks	1,00000	437,16	437,16		Vlastní
14	Pol__0014	Svorka 1,5mm2 šedá	ks	10,00000	5,02	50,20		Vlastní
15	Pol__0015	Svorka 2,5mm2 šedá	ks	15,00000	5,02	75,30		Vlastní
16	Pol__0016	Svorka 2,5mm2 modrá	ks	15,00000	5,02	75,30		Vlastní
17	Pol__0017	Svorka 6mm2 šedá	ks	3,00000	10,05	30,15		Vlastní
18	Pol__0018	Svorka 6mm2 modrá	ks	1,00000	10,05	10,05		Vlastní
19	Pol__0019	Zaslepovací pás 1000mm	ks	1,00000	47,74	47,74		Vlastní
20	Pol__0020	Vodiče, drobný montážní materiál	soubor	1,00000	571,00	571,00		Vlastní
21	Pol__0021	Výroba rozváděče	ks	1,00000	8 501,80	8 501,80		Vlastní
22	Pol__0022	Výchozí revize rozváděče	soubor	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
Díl: 2		Rozváděč RH doplnění				17 318,28		
23	Pol__0023	Jistič B16/3	ks	3,00000	644,43	1 933,29		Vlastní
24	Pol__0024	Jistič B40/3	ks	1,00000	1 244,89	1 244,89		Vlastní
25	Pol__0025	Chránič s jističem B10/1N/0.03	ks	1,00000	2 313,92	2 313,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.4b	Elektroinstalace + osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0026	Chránič s jističem B16/1N/0.03	ks	1,00000	2 344,07	2 344,07		Vlastní
27	Pol__0027	Svorka 2,5mm2 šedá	ks	19,00000	5,02	95,38		Vlastní
28	Pol__0028	Svorka 2,5mm2 modrá	ks	1,00000	5,02	5,02		Vlastní
29	Pol__0029	Svorka 16mm2 šedá	ks	3,00000	10,05	30,15		Vlastní
30	Pol__0030	Vodiče, drobný montážní materiál	soubor	1,00000	2 499,56	2 499,56		Vlastní
31	Pol__0031	Úprava rozváděče	ks	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní
32	Pol__0032	Revize rozváděče	soubor	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
Díl: 3		Kabely				63 126,40		
33	Pol__0033	Kabel CYKY-J 4 x 16	m	50,00000	238,68	11 934,00		Vlastní
34	Pol__0034	Kabel CYKY-J 5 x 6	m	60,00000	112,75	6 765,00		Vlastní
35	Pol__0035	Kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	100,00000	47,19	4 719,00		Vlastní
36	Pol__0036	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	600,00000	28,66	17 196,00		Vlastní
37	Pol__0037	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	300,00000	17,36	5 208,00		Vlastní
38	Pol__0038	Kabel CYKY-O 3 x 1,5	m	80,00000	17,36	1 388,80		Vlastní
39	Pol__0039	Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat. 5e	m	300,00000	9,04	2 712,00		Vlastní
40	Pol__0040	Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6	m	200,00000	12,31	2 462,00		Vlastní
41	Pol__0041	Kabel JYTY 2 x 1	m	200,00000	11,81	2 362,00		Vlastní
42	Pol__0042	Ochranné pospojování CY10	m	120,00000	37,43	4 491,60		Vlastní
43	Pol__0043	Chránička 2316/LPE-1	m	50,00000	77,76	3 888,00		Vlastní
Díl: 4		Ovladače, zásuvky, ostatní				31 497,62		
44	Pol__0044.1	Zásuvka 230V/16A pod omítku	ks	8,00000	189,69	1 517,52		Vlastní
45	Pol__0044	Zásuvka 230V/16A na omítku IP20	ks	44,00000	221,09	9 727,96		Vlastní
46	Pol__0045	3f. zásuvka 400V/32A na omítku IP44	ks	1,00000	248,73	248,73		Vlastní
47	Pol__0046.1	Vypínač jednoduchý, řaz. 1 pod omítku	ks	5,00000	528,86	2 644,30		Vlastní
48	Pol__0046.2	Vypínač jednoduchý, řaz. 1 na omítku IP20	ks	11,00000	270,08	2 970,88		Vlastní
49	Pol__0047	Vypínač střídavý, řaz. 6 na omítku IP20	ks	6,00000	270,08	1 620,48		Vlastní
50	Pol__0048	Vypínač křížový, řaz. 7 na omítku IP20	ks	1,00000	319,07	319,07		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.4b	Elektroinstalace + osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	Pol__0049	Tlačítkový ovladač na omítku IP20	ks	4,00000	265,06	1 060,24		Vlastní
52	Pol__0050	Jednorámeček	ks	67,00000	27,64	1 851,88		Vlastní
53	Pol__0051	Instalační krabice KU68	ks	80,00000	89,44	7 155,20		Vlastní
54	Pol__0052	Krabice KR97	ks	1,00000	97,36	97,36		Vlastní
55	Pol__0053	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	2 284,00	2 284,00		Vlastní
Díl: 5		PZTS				5 490,62		
56	Pol__0054	Pohybové čidlo PIR	ks	1,00000	1 408,20	1 408,20		Vlastní
57	Pol__0055	Magnetický kontakt, dveře	ks	2,00000	962,25	1 924,50		Vlastní
58	Pol__0056	Opticko - kouřový detektor	ks	2,00000	964,76	1 929,52		Vlastní
59	Pol__0057	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	228,40	228,40		Vlastní
Díl: 6		Svítlidla				204 778,17		
60	Pol__0058	S1 - Závěsné průmysl. svítidlo LED, 200W	ks	4,00000	6 071,21	24 284,84		Vlastní
61	Pol__0059	S2 - nástěnné lineární průmyslové svítidlo	ks	32,00000	1 841,59	58 930,88		Vlastní
62	Pol__0060	S3- nástěnné / stropní prům. vanové svítidlo	ks	16,00000	3 698,25	59 172,00		Vlastní
63	Pol__0061	S4 - závěsné svítidlo s ochran. košem, LED	ks	6,00000	5 819,97	34 919,82		Vlastní
64	Pol__0062	S5 - přísaz. svítidlo s ochran. košem, LED	ks	11,00000	2 497,33	27 470,63		Vlastní
Díl: 7		Montáže				192 017,48		
65	Pol__0063	Instalace kabeláže	celek	1,00000	77 584,94	77 584,94		Vlastní
66	Pol__0064	Instalace PZTS	celek	1,00000	3 014,82	3 014,82		Vlastní
67	Pol__0065	Kompletace zásuvek, ovladačů apod.	celek	1,00000	14 119,44	14 119,44		Vlastní
68	Pol__0066	Instalace svítidel	celek	1,00000	31 404,43	31 404,43		Vlastní
69	Pol__0067	Stavební přímomoce	celek	1,00000	20 098,83	20 098,83		Vlastní
70	Pol__0068	Připojení rozváděče RS	celek	1,00000	2 411,86	2 411,86		Vlastní
71	Pol__0069	Připojení doplňovaných prvků rozváděče RH	celek	1,00000	2 271,16	2 271,16		Vlastní
72	Pol__0070	Projekt skutečného stavu	celek	1,00000	11 420,00	11 420,00		Vlastní
73	Pol__0071	Doprava	celek	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
74	Pol__0072	Revize	soubor	1,00000	22 840,00	22 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	D.1.4b	Elektroinstalace + osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	Pol__0073	Předání, zaškolení	celek	1,00000	1 142,00	1 142,00		Vlastní

Celkem						569 216,46		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A2	Rekonstrukce bývalé kompresorovny a jámové budovy
R:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				412 946,00		
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	20 556,00	20 556,00		RTS 24/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	9 136,00	9 136,00		RTS 24/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	366 124,00	366 124,00		RTS 24/ I
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	17 130,00	17 130,00		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				214 696,00		
5	0944RP01	Náklady na vzorkování koncových prvků a finálních povrchů	soubor	1,00000	10 849,00	10 849,00		Vlastní
6	ARCH-002	Archeologický průzkum	soubor	1,00000	54 816,00	54 816,00		Vlastní
7	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	36 544,00	36 544,00		RTS 24/ I
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	19 414,00	19 414,00		RTS 24/ I
9	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	13 704,00	13 704,00		RTS 24/ I
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	6 281,00	6 281,00		RTS 24/ I
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 278,00	10 278,00		RTS 24/ I
12	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	13 704,00	13 704,00		RTS 24/ I
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	39 970,00	39 970,00		RTS 24/ I
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 136,00	9 136,00		RTS 24/ I
Celkem						627 642,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A3	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa
R:	001	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				569 841,50		
1	943111112	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	2 300,00000	74,23	170 729,00		Vlastní
2	943111212	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	m3	138 000,00000	1,60	220 800,00		Vlastní
3	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	2 300,00000	37,69	86 687,00		Vlastní
4	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	200,00000	39,97	7 994,00		Vlastní
5	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	12 000,00000	1,08	12 960,00		Vlastní
6	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	200,00000	28,55	5 710,00		Vlastní
7	949211891	Ostatní pomocné konstrukce pro svislou dopravu materiálu v..cca 13 m	soub	1,00000	10 849,00	10 849,00		Vlastní
8	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	650,00000	83,25	54 112,50		Vlastní
Díl: 997		Přesun sutě				18 937,47		
9	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	7,67000	475,07	3 643,79		Vlastní
10	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,67000	319,76	2 452,56		Vlastní
11	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,38000	21,70	2 330,15		Vlastní
12	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,67000	1 370,40	10 510,97		Vlastní
Díl: 998		Přesun hmot				4 226,99		
13	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,92600	1 444,63	4 226,99		Vlastní
Díl: 999		Ostatní				237 102,04		
14	999-01	Úprava drobných prvků dveří šachty a detailů ponechaného zařízení	kus	20,00000	1 404,66	28 093,20		Vlastní
15	999-02	Zajištění pat nárožníků šachty v přízemí	kus	4,00000	1 404,66	5 618,64		Vlastní
16	999-09	Bourání zákrytu litinového schodiště	soub	1,00000	7 765,60	7 765,60		Vlastní
17	999-10	Úpravy patek vzpěr	soub	2,00000	2 512,40	5 024,80		Vlastní
18	999-11	Restaurování detailů závěsů/ zbytků lan/ očištění	kus	20,00000	2 512,40	50 248,00		Vlastní
19	999-12	Zakrytí odlámaného vřetene	m	3,00000	6 395,20	19 185,60		Vlastní
20	999-13	Oprava zábradlí plošin	m	20,00000	3 654,40	73 088,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A3	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa
R:	001	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	999-15	Úprava podesty nad větrným stropem	m2	6,00000	2 626,60	15 759,60		Vlastní
22	999-14	Opravy schodišť	soub	1,00000	32 318,60	32 318,60		Vlastní
Díl: 741		Elektromontáže				30 263,00		
23	741111100	Revize uzemnění konstrukce	soub	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
24	741111102	Očištění a revize funkčního osvětlení na ocel. konstrukci	kus	15,00000	913,60	13 704,00		Vlastní
25	741111103	Konzervace zbytků instalací na ocel. konstrukci	kus	10,00000	1 084,90	10 849,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				68 287,40		
26	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,23200	1 016,38	1 252,18		Vlastní
27	762341819	Oprava dřevěných prvků schodiště	soub	1,00000	17 130,00	17 130,00		Vlastní
28	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	35,00000	285,50	9 992,50		Vlastní
29	605151110	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,23200	13 704,00	16 883,33		Vlastní
30	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	35,00000	171,30	5 995,50		Vlastní
31	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,23200	571,00	703,47		Vlastní
32	762895020	Ostatní tesařské konstrukce	soub	1,00000	13 704,00	13 704,00		Vlastní
33	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	4,00000	656,60	2 626,42		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				423 245,34		
34	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	2 625,10200	21,58	56 649,70		Vlastní

Položka cenové soustavy URS.

" plošiny a strop - výaz pol.43" :

1450 :

"výměna nosníků a tyčí na plošinách - pol 45" :

650 :

" ztužidla k ohlubni" :

(64+87,4)*1,15 :

" plechy - okopný, styčnickové + sérovaný" :

(52,75+9,42+243,04)*1,15 :

Součet :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A3	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa
R:	001	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2625,102		2 625,10200				
35	130100161	dodávka ocelové konstrukce	kg	2 835,11000	98,67	279 740,30		Vlastní
		2625,102*1,08 'Přepočtené koeficientem množství :						
		2835,11		2 835,11000				
36	767995119	Ostatní atypické zámečnické konstrukce - rezerva cca10%	kg	260,00000	171,30	44 538,00		Vlastní
37	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	2 100,00000	17,47	36 687,00		Vlastní
		Položka cenové soustavy URS.						
		" pol 45 - nosníky a tyče na plošinách a stropu " :						
		650 :						
		" pol 43 - plechy" :						
		1450 :						
		Součet :						
		2100		2 100,00000				
38	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	2,97900	1 890,01	5 630,34		Vlastní
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				1 975 272,80		
39	783102800	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí, očištění ploch a konstrukcí	m2	1 695,00000	285,44	483 820,80		Vlastní
40	783102800	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí, očištění ploch a konstrukcí	m2	845,00000	399,70	337 746,50		Vlastní
41	783222100	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva dražší dvojnásobné	m2	1 695,00000	274,08	464 565,60		Vlastní
42	783222100	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva dražší dvojnásobné	m2	845,00000	274,08	231 597,60		Vlastní
43	783222102	Konzervace povrchů tížného výtahu	m2	350,00000	982,12	343 742,00		Vlastní
44	783621123	Nátěry truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 2x email a 2x tmel	m2	190,00000	211,27	40 141,30		Vlastní
45	783721113	Nátěry tesařských konstrukcí barva dražší	m2	35,00000	302,63	10 592,05		Vlastní
46	783903811	Odmaštění nátěrů	m2	403,00000	85,65	34 516,95		Vlastní
47	783903819	Ostatní natěračské práce	soub	1,00000	28 550,00	28 550,00		Vlastní
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 371 609,99		
48	013002000	Projektové práce- příprava +výrobní dokumentace	soubor	1,00000	25 124,00	25 124,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-003R06	Cestou uhlí a železa – stavební a restaurátorské práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
O:	A3	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa
R:	001	Konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau-Illetapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	013002001	Projektové práce- dokumentace provizorii a konstrukcí pomocných	soubor	1,00000	39 970,00	39 970,00		Vlastní
50	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	479 640,00	479 640,00		Vlastní
51	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,00000	280 999,99	280 999,99		Vlastní
52	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	soubor	1,00000	47 964,00	47 964,00		Vlastní
53	041002000	Dozory- resaturátorský a autorský	soubor	1,00000	319 760,00	319 760,00		Vlastní
54	063002000	Práce na těžce přístupných místech	soubor	1,00000	178 152,00	178 152,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				97 068,70		
55	091404000	Příplatek za práce na památkovém objektu	soubor	1,00000	97 068,70	97 068,70		Vlastní
Celkem						4 795 855,23		

Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů

Poddodavatel č. 1:	
Název / jméno příjmení:	Auböck s.r.o.
Sídlo:	Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO:	26089785
Rozsah plnění:	část prací HSV a PSV – Architektonicko-stavební řešení, odborné vedení stavby
Finanční podíl [%]:	Upravený rozsah předpokládaného podílu: 80 %

Příloha č. 5:

Seznam techniků nebo technických útvarů

a) Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Martin Buřič,

b) Zástupce stavbyvedoucího:

Ing. Martin Ciml,

c) Restaurátor kov

Ing. Ondřej Šimek,

d) Restaurátor omítky

Daniel Talavera,