Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu
N. STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku
SITUACE KOMUNIKACE – 3. ČÁST

SO 201 PROLOUČENÍ ŘADU VODOVODNÍCH ŘADŮ
LEGENDA NÁVRHU:
OSA VODOVODU
VODOVODNÍ ŠACHTA

SO 202 PROLOUČENÍ ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
LEGENDA NÁVRHU:
OSA ŘADU TLAKOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
KANALIZAČNÍ ŠACHTA

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
LEGENDA NÁVRHU:
NOVÝ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
NOVÉ SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 402 CHRÁNIČKY PRO SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
LEGENDA NÁVRHU:
NOVÁ CHRÁNIČKA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
KABELOVÁ KOMORA

POZNÁMKY:
NÁVRHOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY AUTOBUSOVÉHO ZÁLIVU – PŘÍPOJKÁRSKÁ SE ODPRŮZDUŠNĚ PRVNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY V TL. 40 MM A ŠÍŘI 1,0 M, DRUHÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY V TL. 60 MM A ŠÍŘI 0,50 M A TŘETÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY V TL. 50 MM A ŠÍŘI 0,25 M. POVRCH BUDE OČIŠTĚN A POLOŽÍ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS–E 0,3 KG/M2, NÁSLEDNĚ BUDE DOPLNĚNA VRSTVA ACP 16+ V TL. 50 MM, NANESEN SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS–E 0,3 KG ASF./M2 A REALIZOVÁNA VRSTVA ACL16+ V TL. 60 MM, DÁLE BUDE NANESEN SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS–E 0,3 KG ASF./M2 A REALIZOVÁNA OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ V TL. 40 MM. STYČNÁ SPÁRA BUDE PROŘÍZNUTA A ZALITA ASF. MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
NÁVRHOVÉ ODBOJE – PŘÍPOJKÁRSKÁ SE ODPRŮZDUŠNĚ PRVNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY V TL. 40 MM A ŠÍŘI 0,5 M A DRUHÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY V TL. 60 MM A ŠÍŘI 0,25 M. POVRCH BUDE OČIŠTĚN A POLOŽÍ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS–E 0,3 KG/M2, NÁSLEDNĚ BUDE DOPLNĚNA VRSTVA ACL16+ V TL. 60 MM, DÁLE BUDE NANESEN SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS–E 0,3 KG ASF./M2 A REALIZOVÁNA OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ V TL. 40 MM. STYČNÁ SPÁRA BUDE PROŘÍZNUTA A ZALITA ASF. MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
ÚPRAVA TERÉNU A REALIZACE VJEZDU NA SOUSEDNÝ POZEMEK – PŘÍPOJKÁRSKÁ SE PROVEDENÍ VÝŠKOVÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TERÉNU DO ÚROVNĚ NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU A REALIZACE VJEZDU NA SOUSEDNÝ POZEMEK (VJEZDY PŘÍVZATY Z PD "LL POLNÍ" – ŘEŠENO DLE POŽADAVKU MAJITELŮ)
ÚPRAVA TERÉNU A VEGETAČNÍ ÚPRAVY – VEGETAČNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍ V ONAMOSOVÁNÍ ZEMINOU O TL. 150 MM A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM SE ZAVLČOVÁNÍM V MNOŽSTVÍ MIN 30 G/M2., ZEMINA BUDE ODPLEVELENA HERBICIDNÍM PROSTŘEDKEM A TRAVINATÉ PLOCHY ZALOŽENY V SOULADU S ČSN 839031 A ČSN 839031.
OPĚRNÁ ZEĎ A ZÁBRADLÍ – OPĚRNÁ ZEĎ JE PODROBNĚJI ŘEŠENA V SAMOSTATNÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI D.1.7. SOUČÁSTÍ NAVRŽENÉ OPĚRNÉ ZDI JE OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SAHAJÍCÍ DO VÝŠKY 1100 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU – ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE D.1.6 – VZOROVÉ ŘEŠENÍ ZÁBRADLÍ

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU A ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE:
OSA PODZEMNÍ DRENÁŽE DN 100, U ZDV DN 1
NOVÁ ULIČNÍ VPUST
ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ
REVIZNÍ ŠACHTA
ŠACHTA
OZNAČENÍ ŠACHTY
KÓTA POKLOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
ODLUČOVÁNÍ VTOKOVÉHO A VÝTOKOVÉHO ŽĚLA LOMOVÝ KÁMEN DO BETONOVÉHO LOŽE

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
CHODNÍK, DRAHELÍČCE (DLE ZMĚRENÍ SKP)
DRAHELÍČCE, OBCHVAT
DRAHELÍČCE, UL. POLNÍ, STANIČENÍ UL. POLNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL
SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ METALICKÝ
SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ OPTICKÝ
SILOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
SILOVÉ VEDENÍ VN PODZEMNÍ
VEDENÍ VO PODZEMNÍ – ODHADOVANÉ
STÁVAJÍCÍ LAMPY VO
(dle skutečného zaměření obec Drahelčice)

LEGENDA KATASTRU NEMOVITOSTÍ:
HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
VNITŘNÍ KRESBA KN
PARCELNÍ ČÍSLO
ČÍSLO POPISNÉ

LEGENDA POVRCHŮ:
CHODNÍK
BETONOVÁ DLAŽBA "ÍDKO", TL. 60 MM, PŘÍRODNÍ BARVY
VJEZD
BETONOVÁ DLAŽBA "ÍDKO", TL. 80 MM, PŘÍRODNÍ BARVY
VJEZD
TERÉNNÍ ÚPRAVA
VARIOVÉ A SEKVÁLNÍ PÁSY
BETONOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA "PARKETA", TL. 80 MM, ČERVENÉ BARVY
KONTRASTNÍ PÁS
BETONOVÁ DLAŽBA "PARKETA", TL. 60 MM, ANTRACITOVÉ BARVY
AUTOBUSOVÝ ZÁLIV
POVRCH VOZOVKY Z ASFALTOVÉHO KOBERCE MASTIKOVÉHO SMA 11S
OBNOVA ŽIVČIVÉHO KRYTU VOZOVKY
ACO 11+ 40 MM, ACL 16+ 60 MM
TERÉNNÍ ÚPRAVA PO HRANICI POZEMKU
(NEBO PO HRANICI ZÁBORU SOUSEDÍCÍ PD)

LEGENDA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POUZE ŘEŠENÉ PD
(OSTATNÍ ŘEŠENO VIZ SOUVISEJÍCÍ PD):
STÁVAJÍCÍ SDZ – BUDE ZACHOVÁNO/POSUNUTO
NOVÉ SDZ

SO 101 CHODNÍK PRO PĚŠÍ, SO 102 ZASTÁVKY BUS
LEGENDA NÁVRHU:
NAVRHOVANÉ HRANY, STANIČENÍ A CHAR. ŘEZY
VEDENÍ VYTÝČENÉ OSY (NIVELETY PODÉLNÉHO PROFILU)
BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 120 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
BETONOVÁ SILNIČNÍ OBRUBA 150/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 160 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA 150/150/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 20 MM NAD ÚROVNÍ KOMUNIKACE
BETONOVÁ PALISÁDA 110/110/400 MM MM
BETONOVÁ OBRUBA 80/250/1000 MM PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "I" V MÍSTĚ LAMPY ROZŠÍŘENA PŘEVÝŠENÁ O 60 MM NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU
MONOLITICKÁ OPĚRNÁ ZEĎ TVARU "L" OSAZENÁ V ÚROVNI VJEZDU
PRŮBĚH SNÍŽENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH
KÁCENÍ STROMŮ
PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH
POPIS TRASY CHODNÍKU
OZNAČENÍ PŘÍČNÝCH ŘEZŮ

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
NOVÉ VDZ
VDZ REALIZOVANÉ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍ PD

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT.p.v.

1	OZNAČENÍ PALISÁDY, ZMĚNA KCE BUS ZÁLIVU		03/2025
Index	Změna		Datum

Středočeský
Vypracoval: Ing. Jelínková K.
Zodpovědný projektant: Ing. Jelínková K.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Kolář M.

VDI PROJEKT s.r.o.
vodohospodářské a dopravní infrastruktura
K Buktill 140/6, 101 00 Praha 10

Akce: Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku
Investor: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1

Objekt: SO 101 Chodník pro pěší, SO 102 Zastávky BUS
Město / Obec: Drahelčice
Kraj: Středočeský
Technická správce: –
Formát: 6 x A4
Fáze: Dopravní stavby
Měřítko: 1 : 250
Název přílohy: SITUACE KOMUNIKACE - 3.ČÁST
Číslo zakázky: 3720
Číslo přílohy: D.1.2.3
Počet: –