

Dokumentace ke stavbě II. etapy  
Stavba - km 5,555 - 14,800

SO 101  
ČÁST D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx,xx m n. m.

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|--------------|--------------|
| 01           | -            | -            |
| 02           | -            | -            |
| 03           | -            | -            |

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Objednatel: | STŘEDOČESKÝ KRAJ<br>Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |
|-------------|--------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                     |                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Generální projektant:                    | SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3<br>tel.: +420 267 094 111<br>e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu:<br>Bc. Josef Jančík |
|                                          |                                                                                                     | Garant profese:<br>-                         |
| Vedoucí střediska:<br>ING. MIROSLAV VAŇA | Odpovědný projektant SO, IO, PS:<br>Bc. JOSEF JANČÍK                                                | Vypracoval:<br>Bc. JOSEF JANČÍK              |
|                                          |                                                                                                     | Kontroloval:<br>ING. LUKÁŠ ČERNÝ             |

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Název akce:                               | Číslo smlouvy:             |
| II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 | 20-233.200                 |
| I. etapa, km 1,960 - 14,800               | Projektový stupeň:<br>PDPS |
| Část:                                     | Datum:                     |
| SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800     | 06/2024                    |
|                                           | Číslo částí:               |
|                                           | D.1.1                      |
| Název přílohy:                            | Měřítko:                   |
| Soupis prací                              | -                          |
|                                           | Počet formátů:             |
|                                           | A4                         |
|                                           | Číslo přílohy:             |
|                                           | 6                          |



**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800

**Objekt:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** SUDOP EU a.s.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |        |
| 1      | 02730   |     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>Čerpání se souhlasem dle zjištěných podmínek na stavbě<br>l=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí<br>- vytyčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    |        |        |
| 2      | 02910   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ CELÉ STAVBY<br>l=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje :<br>- přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace, zaměření a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání zaměření skutečného stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje.<br>- Dopravu. | KPL | 1,000    |        |        |
| 3      | 02943   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy<br>l=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 4      | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy<br>l=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,000    |        |        |
| 5      | 02945.R |     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>16 pozemků<br>- cena určena jako - jeden geometrický plán + vklad<br>16=16,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | KS  | 16,000   |        |        |
| 6      | 02960.R | 1   | OSTATNÍ POŽADAVKY<br>Havarijní plán, BOZP,<br>l=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>obsahují zejména náklady na:<br>- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností<br>- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace<br>- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)<br>- zpracování technologických postupů a plánů kontrol<br>- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů<br>- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek |     |          |        |        |
| 7      | 02960.R | 2   | OSTATNÍ POŽADAVKY<br><br>Pasportizace okolní zástavby před zahájením stavby a po výstavbě (i případné zeleně dotčené stavbou)<br>Obecně:<br>- objekty, předměty atd...které nejsou majetkem objednatele<br><br>1=1,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                             | KPL | 1,000    |        |        |
| 8      | 02990   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br><br>Informační tabule stavby, omluvné dle standardu KSUS - 3 KS<br><br>3=3,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 3,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
| 9      | 03100   |     | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br>Stavební sezóna cca 6 měsíců (183 dní)<br>6=6,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | MĚS | 6,000    |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800

**Objekt:** SO 001 Souvislá údržba povrchů

**Rozpočet:** SO 001 Souvislá údržba povrchů

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** SUDOP EU a.s.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 001 Souvislá údržba povrchů  
Rozpočet: SO 001 Souvislá údržba povrchů

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
| 1      | 11372   |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br><br>Včetně odvozu<br>Frézování do hloubky 40 mm (s povinným odkupem zhotovitele)<br>Úsek související stavby v km cca 11,860 - km 12,220 - plocha odečtena ze situace<br>- 2953 m2<br>+ Dofrézování - frézování ve sklonu pro zajištění příčného sklonu + 20% z celkové plochy<br><br>Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť<br>(včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br><br>(2953*1,2)*0,04=141,744 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 141,744   |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |
| 1      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>Úsek související stavby v km cca 11,860 - km 12,220 - plocha odečtena ze situace<br>- 2953 m2<br>Provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství<br>0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu - před ACP<br><br>2953=2 953,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 2 953,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 001 Souvislá údržba povrchů  
Rozpočet: SO 001 Souvislá údržba povrchů

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 2      | 574J04     |     | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S<br><br>Obrusná vrstva: Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S podle ČSN EN 13108-5 v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60<br>Úsek související stavby v km cca 11,860 - km 12,220 - plocha odečtena ze situace - 2953 m2<br>Vyrovnávka z důvodu zajištění příčného sklonu + 20% z celkové plochy (lichoběžníkové náběhy, vyrovnávky atd...)<br><br>Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br>2953*1,2*0,04=141,744 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3 | 141,744  |        |        |
| 5      | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800

**Objekt:** SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

**Rozpočet:** SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** SUDOP EU a.s.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |        |        |
| 1      | 014102.R                     |     | <p>ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)<br/>17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03</p> <p>pol. č. 113524: 24,9ks x 0,08t<br/>pol. č. 11328: 33,6m2 x (0,1 tl. tvárnice + 0,15tl. lože) x 2,2<br/>pol. č. 113478: (21,87 x 0,15 tl. lože) x 2,2<br/>24,9*0,08=1,992 [A]<br/>33,6*(0,1+0,15)*2,2=18,480 [B]<br/>21,87*0,15*2,2=7,217 [C]<br/>Celkem: A+B+C=27,689 [D]<br/>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br/>- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.<br/>Položka zahrnuje :<br/>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br/>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</p> | T  | 27,689     |        |        |
| 2      | 014103.R                     |     | <p>ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03</p> <p>pol. č. 12920: 1920,450 x1,6<br/>pol. č. 12931: 1659m x 0,25m3 x1,6<br/>pol. č. 123738: 2668,5m3 x 1,6<br/>pol. č. 113478: 270m2 x 0,3 x 0,12 x 2,6</p> <p>pol. č. 113438:<br/>AC - průměr zbytku po odfrézování cca 180 mm - s povinným odkupem zhotovitele<br/>zbylá kce ŠD, ŠP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 25 840,130 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 1) (9245*0,3*1*(0,5-0,18))*2,2<br>2) 88950*0,3*(0,45-0,18)*2,2<br><br>pol. č. 113534: 50,4 m x hmotnost (odhad) 110kg/m<br><br>pol. č. 12920: 1920,450*1,6=3 072,720 [A]<br>pol. č. 12931: 1659*0,25*1,6=663,600 [B]<br>pol. č. 123738: 2668,5*1,6=4 269,600 [C]<br><br>pol. č. 113478 270*0,3*0,12*2,6=25,272 [D]<br>pol. č. 113438:<br>1) (9245*0,3*1*(0,5-0,18))*2,2=1 952,544 [E]<br>2) (88950*0,3*(0,45-0,18))*2,2=15 850,890 [F]<br>pol. č. 113534: 50,04*0,11=5,504 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=25 840,130 [H]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě<br>Položka zahrnuje :<br>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. |    |          |        |        |
| 3      | 015190  |     | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02<br>03 PLASTY<br><br>Bude fakturováno dle vážních lístků po dosouhlasení TDI<br>pol. č. 912283 - 120 ks x hmotnost (cca 1,4 kg)<br>370*0,0014=0,518 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 0,518    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č.                                                                                                                   | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 0                                                                                                                        | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 1                                                                                                                        | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 1                                                                                                                        | 11328                        |     | <div>ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC</div> <div>Odstranění a výměna poškozených příkopových tvárnic (Obec Postřižínu Brena) - předpoklad výměny 20% , včetně lože</div> <div>Celková délka cca - 280 m (odměřeno ze situace), tvárnice 0,6 m</div> <div>Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)</div> <div>280*0,2*0,6=33,600 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- odstranění tvárnic včetně podkladu</div> <div>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku.</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> | M2 | 33,600    |        |        |
| 2                                                                                                                        | 11328                        |     | <div>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ</div> <div>1) Sanace ulámaných okrajů vozovky - 30% z délky úseku III. x 1.0 m šířka x 0,5 m hloubka</div> <div>9245 m x 30% x 1,0 x (0,5-0,18)</div> <div>- Při výskytu AC - Odfrézování nebo jiné odstranění ACP (s povinným odkupem zhotovitele)</div> <div>- AC - průměr zbytku po odfrézování cca 180 mm, zbylá konstrukce nestmelené kamenivo</div> <div>2)Sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy</div> <div>- v případě dalších poruch - odstranění nestmelených podkladních vrstev do hl.cca</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 8 092,470 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | 450 mm (případně až na pláň)<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)<br>88950 m2 x 30% x (0,45-0,18)<br><br>- Při výskytu AC - Odfrézování nebo jiné odstranění ACP (s povinným odkupem zhotovitele)<br>- AC - průměr zbytku po odfrézování cca 180 mm, zbylá konstrukce nestmelené kamenivo<br><br>Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br>1) $9245 \cdot 0,3 \cdot 1 \cdot (0,5 - 0,18) = 887,520$ [A]<br>2) $88950 \cdot 0,3 \cdot (0,45 - 0,18) = 7\,204,950$ [B]<br>Celkem: A+B=8 092,470 [C]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |           |        |        |
| 3      | 113438  |     | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET<br>PODKLADU, ODVOZ<br><br>1) Sanace ulámaných okrajů vozovky - 30% z délky úseku III. x 1.0 m šířka x 0,5 m hloubka<br>9245 m x 30% x 1,0 x 0,18<br>- Při výskytu AC - Odfrézování nebo jiné odstranění ACP (s povinným odkupem zhotovitele)<br>- AC - průměr zbytku po odfrézování cca 180 mm<br><br>2) Sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy<br>- v případě dalších poruch - odstranění nestmelených podkladních vrstev do hl.cca 450 mm (případně až na pláň)<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 5 302,530 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 88950 m2 x 30% x 0,18 m<br><br>- Při výskytu AC - Odfrézování nebo jiné odstranění ACP (s povinným odkupem zhotovitele)<br>- AC - průměr zbytku po odfrézování cca 180 mm<br><br>Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br>1) 9245*0,3*1*0,18=499,230 [A]<br>2) 88950*0,3*0,18=4 803,300 [B]<br>Celkem: A+B=5 302,530 [C]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |        |        |
| 4      | 113478  |     | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET<br>PODKL, ODVOZ<br><br>Výměna poškozené dlažby v případě zásahu do prstence, nebo plochy u stávající plochy OK Kozomín km cca 12,277<br>Odhad 30% z celkové plochy 270 m2 (odměřeno ze situace)<br>Žulové kostky tl. 100 -120 mm, lože z betonu tl. 150 mm<br><br>Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)<br>270*0,3*(0,12+0,15)=21,870 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                   | M3 | 21,870   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 5      | 113524  |     | <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ<br/>BETONOVÝCH, ODVOZ</p> <p>Výměna poškozených obrub (silniční i obruby k OK) na trase - předpoklad výměny 10%</p> <p>1) Silniční obruby - 178 m - odměřeno ze situace<br/>2) Obruby k OK a ostrůvkům - 71 m - odměřeno ze situace<br/>Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)</p> <p>- PŘESNÝ ROZSAH BUDE ČERPÁN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA</p> <p>1) 178*0,1=17,800 [A]<br/>2) 71*0,1=7,100 [B]<br/>Celkem: A+B=24,900 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> | M  | 24,900     |        |        |
| 6      | 113534  |     | <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ<br/>DO 5KM</p> <p>Výměna poškozených obrub (Obec Postřizín a OK Kozomín) - předpoklad výměny 10%</p> <p>Celková délka cca - 504 m - odměřeno ze situace<br/>Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)</p> <p>504*0,1=50,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                                                                                                                                                                                 | M  | 50,400     |        |        |
| 7      | 11372   |     | <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 17 078,400 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Včetně odvozu<br>Frézování do hloubky 160 mm (s povinným odkupem zhotovitele)<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)<br>+ Dofrézování - frézování ve sklonu pro zajištění příčného sklonu + 20% z celkové plochy<br><br>Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br>88950*1,20*0,16=17 078,400 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |           |        |        |
| 8      | 123738  |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ<br><br>Sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace) x 30%<br>Předpokládá se 20% zásahem do aktivní zóny v tl. 0,5 m<br><br>Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)<br>88950*0,3*0,2*0,5=2 668,500 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost                                                     | M3 | 2 668,500 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br/>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br/>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br/>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br/>- vytahování a nošení výkopku<br/>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br/>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br/>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br/>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br/>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování<br/>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br/>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br/>- třídění výkopku<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br/>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |           |        |        |
| 9      | 12920   |     | <div>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU<br/><br/>Čištění krajnice + seřiznutí nezpevněné krajnice v tl. 0,15 m<br/>Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)<br/>Odměřeno ze situce<br/><br/>12803*0,15=1 920,450 [A]<br/><br/>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br/><br/>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br/>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 1 920,450 |        |        |
| 10     | 12931   |     | <div>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M<br/><br/>Vyčyštění a mírné prohloubení stávajících příkopů - odměřeno ze situace 1659 m<br/>Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 1 659,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)<br>1659=1 659,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |        |
| 11     | 12980   |     | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br><br>Čištění uličních vpustí po trase<br>Včetně odvozu a uložení na skládku (recyklační středisko)<br>CCa 8 ks obec Postřižín<br>8=8,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br>Položka nezahrnuje:<br>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 8,000     |        |        |
| 12     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>Sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace) x 30%<br>Předpokládá se 20% zásahem do aktivní zóny v tl. 0,5 m<br>88950*0,3*0,2*0,5=2 668,500 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech | M3  | 2 668,500 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)       |    |            |        |        |
| 13     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br><br>1) Sanace ulámaných okrajů vozovky - 30% z délky úseku III. x 1.0 m šířka x 0,5 m<br>hloubka<br>9245 m x 30% x 1,0 x 0,5<br>Přehutnit a urovnat stávající materiál podkladního souvrství<br><br>2)Sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)<br>88950 x 30%<br>Přehutnit a urovnat stávající materiál podkladního souvrství<br><br>9245*0,3=2 773,500 [A]<br>88950*0,3=26 685,000 [B]<br>Celkem: A+B=29 458,500 [C]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | M2 | 29 458,500 |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 1      | 56214   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM<br><br>Hloubková sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace) - vsrtva z SC C8/10 tl. 200 mm<br>88950 x 0.3<br>88950*0,3=26 685,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu | M2 | 26 685,000 |        |        |
| 2      | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br><br>1) Sanace ulámaných okrajů vozovky - 30% z délky úseku I. x 1.0 m šířka x 0,5 m hloubka<br>- Vyplnění takto vzniklé rýhy ŠD 0/63 a R-materiálem v poměru 60% : 40% s řádným zhutněním ve dvou vrstvách, tloušťka vyplnění bude činit 420 mm,<br>9245 x 30% x 0,42 m tloušťka x 60% poměr<br>9245*0,3*0,42*0,6=698,922 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                  | M3 | 698,922    |        |        |
| 3      | 56335   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br><br>Hloubková sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace) - vsrtva z SC C8/10 tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 26 685,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | 88950 x 0.3<br>88950*0,3=26 685,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |        |        |
| 4      | 56360   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br>1) Sanace ulámaných okrajů vozovky - 30% z délky úseku III. x 1.0 m šířka x 0,5 m hloubka<br>- Vyplnění takto vzniklé rýhy ŠD 0/63 a R-materiálem v poměru 60% : 40% s řádným zhutněním ve dvou vrstvách, tloušťka vyplnění bude činit 420 mm,<br>9245 x 30% x 0,42 m tloušťka x 40% poměr<br>9245*0,3*0,42*0,4=465,948 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M3 | 465,948    |        |        |
| 5      | 56963   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br>Odměřeno ze situace<br>12804=12 804,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 12 804,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------|
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             |        |        |
| 6      | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>1) Sanace ulámaných okrajů vozovky - 30% z délky úseku III. x 1.0 m šířka x 0,5 m hloubka<br>Provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 5 v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu<br>9245 x 40% x 1,0<br>9245*0,4*1,0=3 698,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 3 698,000   |        |        |
| 7      | 572214  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>1) Provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 5 v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu - před ACP<br>2) Provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzi C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu - před ACL<br>3) Provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzi C 60 BP 5 v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu - před ACO<br><br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)<br>1) 88950=88 950,000 [A]<br>2) 88950=88 950,000 [B]<br>3) 88950=88 950,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=266 850,000 [D]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | M2 | 266 850,000 |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |        |        |
| 8      | 57475   |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY<br><br>Hlubková sanace podkladních vrstev 30% z celkové plochy<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)<br>88950 x 0.3<br><br>88950*0,3=26 685,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)<br>- očištění podkladu<br>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 26 685,000 |        |        |
| 9      | 574D66  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>70MM<br><br>Ložní vrstva z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 S podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 70 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55 -60<br>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)<br><br>Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br><br>88950=88 950,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 88 950,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 10     | 574E06  |     | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S</p> <p>Položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16 S podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 60 mm s asfaltovým pojivem 50/70</p> <p>III. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)</p> <p>Vyrovňávka z důvodu zajištění příčného sklonu + 20% z celkové plochy (lichoběžníkové náběhy, vyrovňávky atd...)</p> <p>Poznámka k položce:<br/>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br/>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.</p> <p>88950*1,2*0,06=6 404,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> | M3 | 6 404,400 |        |        |
| 11     | 574E76  |     | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM</p> <p>1) Sanace ulámaných okrajů vozovky - 30% z délky úseku III. x 1.0 m šířka x 0,5 m hloubka</p> <p>ACP 16 + 50/70 tl. 80 mm</p> <p>9245 x 30%</p> <p>Poznámka k položce:<br/>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 2 773,500 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br>9245*0,3=2 773,500 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |        |        |
| 12     | 574J54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL.<br>40MM<br><br>Obrusná vrstva: Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S podle ČSN EN 13108-5 v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60<br>III. úsek - 23920 m2 (odměřeno ze situace)<br><br>Poznámka k položce:<br>Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti.<br>Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1.<br>88950=88 950,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 88 950,000 |        |        |
| 13     | 576411  |     | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 88 950,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Posyp předobaleným kamenivem 1,5 kg/m2 pro zajištění protismykových vlastností<br>88950=88 950,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- posyp předepsaným množstvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 14     | 577A2   |     | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK<br>Sanace trhlin dle TP 115<br>Čerpáno po vizuální prohlídce povrchu po odfrézování a upřesnění rozsahu prací<br>Odhad 10 ks trhlin na 100 m délky, celková délka úseku - 9245 m<br>1 trhlina délka cca 1,5 m<br>(9245/100)*10*1,5=1 386,750 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm<br>- vyčištění<br>- nátěr<br>- výplň předepsanou zálivkovou hmotou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 1 386,750 |        |        |
| 15     | 58212   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>Výměna poškozené dlažby v případě zásahu do prstence, nebo plochy u stávající plochy OK Kozomín km cca 12,277<br>Odhad 30% z celkové plochy 270 m2 (odměřeno ze situace)<br>Žulové kostky tl. 100 -120 mm, lože z betonu tl. 150 mm - C20/25 XF3<br>270*0,3=81,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací | M2 | 81,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |        |        |
| 16     | 587201  |     | <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK</p> <p>Předláždění v případě zásahu do prstence a ostrůvků OK Kozomín km cca 12,277<br/>Celková plocha -270 m2 (odměřeno ze situace)<br/>Odečten vybouraný/nový materiál viz pol. 113478/pol. 58212 (30% z celkové plochy). Předlážnění bude tedy činit 70% z celkové plochy.<br/>Žulové kostky tl. 100 -120 mm, lože z betonu tl. 150 mm C20/25 XF3<br/>270*0,7=189,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br/>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br/>- dodání a rozproštění materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br/>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</p> | M2 | 189,000    |        |        |
| 17     | 58920   | 1   | <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>Zalítí spár podél obrub + rozhraní staveb, křižovatky, vjezdy, apod. - 1730 m (odměřeno ze situace)<br/>1730=1 730,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodávku předepsaného materiálu<br/>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 1 730,000  |        |        |
| 18     | 58920   | 2   | <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>Případná etapáž při realizaci, rozdělení úseků, spára uprostřed,<br/>1) Případná etapáž - pouze kraje, délky jsou napočítané ve spáře) + spára KÚ a ZÚ<br/>Etapáž délka 500 m v jednom směru, šířka 5 m. Délka úseku/Délka etapáže x 2 (směr) x šířka<br/>2) Spára uprostřed 9245 x 2 = 18490<br/>3) vjezdy , křižovatky 2% z celkové délky</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 18 859,800 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | 1) ((9245/500)*2)*5=184,900 [A]<br>2) 9245*2=18 490,000 [B]<br>3) 9245*0,02=184,900 [C]<br>Celkem: A+B+C=18 859,800 [D]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem<br>Položka nezahrnuje:<br>- x  |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 34     | 89921   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>Poklopy a vpusti po trase - cca 16 ks<br><br>16=16,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). | KUS | 16,000   |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 1      | 9113A1  |                            | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>632=632,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků          | M   | 632,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>Položka nezahrnuje:<br>- odrazky nebo retroreflexní fólie<br>Způsob měření:<br>- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává |     |          |        |        |
| 2      | 9113A3  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Demontáže starých svodel včetně odvozu a poplatku za skládku<br>212=212,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává                                                                                       | M   | 212,000  |        |        |
| 3      | 91228   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>Předpoklad<br>Z11 a/b - 369 ks - ohebný, flexibilní, s trnem<br>Z11g - 6 ks<br>375=375,000 [A]<br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                          | KUS | 375,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| 4      | 912283  |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br><br>Předpoklad 360 + 10 ks balsety<br>Včetně odvozu na skládku<br><br>370=370,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku                                                               | KUS | 370,000   |        |        |
| 5      | 912A8   |     | BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT<br><br>10 ks, km cca 12,233<br><br>10=10,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | KUS | 10,000    |        |        |
| 6      | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br><br>Viz. pol. 915221<br><br>6 680,897=6 680,897 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                   | M2  | 6 680,897 |        |        |
| 7      | 915221  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 6 680,897 |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Dvousložkový plast buď strukturální plast s baretami (s max. rozestupem baret 75 cm s šířkou barety 4,5 cm +- 1 cm výškou 3-7 mm nad povrch značení) či spotflex. |    |          |        |        |
|        |         |     | Plná čára - tl. 250 mm                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | 18045*0,25=4 511,250 [A]                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Plná čára - tl. 125 mm                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | 6440*0,125=805,000 [B]                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | Přerušovaná čára - tl. 250 mm                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | V2b (1,5/1,5/0,25) - 730 m                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | 730*(1/2)*0,25=91,250 [C]                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | V2b (3/1,5/0,25) - 637 m                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | 637*(2/3)*0,25=106,167 [D]                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | V4 (0,5/0,5/0,25) - 97 m                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | 97*(1/2)*0,25=12,125 [E]                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Přerušovaná čára - tl. 125 mm                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | V2b (3/1,5/0,125) - 611 m                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | 611*(2/3)*0,125=50,917 [F]                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | V2b (1,5/1,5/0,125) - 627 m                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | 627*(1/2)*0,125=39,188 [G]                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | V2b (6/3/0,125) - 3360 m                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | 3360*(2/3)*0,125=280,000 [H]                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | V5                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | cca 15=15,000 [I]                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | V7a                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | cca 28=28,000 [J]                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | V11a - 88m                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | 88*0,125=11,000 [K]                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | V13a                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | cca 731=731,000 [L]                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=6 680,897 [M]                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny                                                                                                            |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
| 8      | 91551   |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ<br>SYMBOLY<br><br>V9a - 114 ks<br>V9c - 9 ks<br><br>114+9=123,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku předepsaného symbolu<br>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                 | KUS | 123,000  |        |        |
| 9      | 91552   |     | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA<br><br>4 x nápis BUS = 4 x 3 = 12<br><br>4*3=12,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                           | KUS | 12,000   |        |        |
| 10     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br><br>Náhrada za poškozené obruby na trase - předpoklad výměny 10%<br>změřeno ze situace - 178 m x 10% délky<br>Lože z betonu C20/25 XF3<br><br>178*0,1=17,800 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací | M   | 17,800   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 11     | 91726   |     | KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br><br>Náhrada za poškozené obruby - předpoklad výměny 10%<br>změřeno ze situace - 71 m x 10% délky<br>Lože z betonu C20/25 XF3<br>71*0,1=7,100 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>- betonové lože i boční betonovou opěrku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                         | M  | 7,100    |        |        |
| 12     | 917424  |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br><br>Výměna poškozených obrub (Obec Postřizín a OK Kozomín) - předpoklad výměny 10%<br>Délka změřena ze situace cca - 504 m<br>Lože z betonu C20/25 XF3<br>504*0,1=50,400 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>- betonové lože i boční betonovou opěrku<br>Položka nezahrnuje:<br>- x | M  | 50,400   |        |        |
| 13     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br><br>Odstranění a výměna poškozených příkopových tvárnic (Obec Postřizínu Brena) - předpoklad výměny 20%<br>Délka odečtena ze situace cca - 280 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 56,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20-233.200 II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555 - 14,800  
Objekt: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800  
Rozpočet: SO 101 Hlavní trasa km 1,960 - 14,800 - III.úsek km 5,555 - 14,800

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------|
|        |         |     | Lože z betonu C20/25 XF3<br>280*0,2=56,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>Položka nezahrnuje:<br>- x<br>Způsob měření:<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu |    |             |        |        |
| 14     | 93808   |     | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM<br><br>Zametení po frézování a po pokladce ACO = 2x zametení<br>I. úsek - 88950 m2 (odměřeno ze situace)<br>88950*2=177 900,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 177 900,000 |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |        |        |

Celkem: