

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

02.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0214/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „II/120 – Sedlec – Prčice – hranice kraje, 16,976 – 11,566 km“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
1.	V SO 121 jsou následující položky:				
	36	28995	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	7 680,000
			geomříž pro armované zeminy -		
			- armovaný zpevněný svah, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m (200*8,0): 1600=1 600,000 [A]		
			- armovaný zpevněný svah, sklon 1:1,5 do h=3,0m (760*8,0): 6080=6 080,000 [B]		
			Celkem: A+B=7 680,000 [C]		
	37	289973	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	3 560,000
			min. 400g/m2, kotvená		
			georohož, včetně kotvení -		
			- armovaný zpevněný svah, sklon 1:1,5-1:1 do h=3,0m (200*2,6): 520=520,000 [A]		
			- armovaný zpevněný svah, sklon 1:1,5 do h=3,0m (760*4,0): 3040=3 040,000 [B]		
			Celkem: A+B=3 560,000 [C]		
V PD není specifikováno v kterých místech se tyto práce budou provádět.					
Specifikuje zadavatel výše uvedené?					
Vysvětlení ZD:					
Jedná se o svahy na pravé straně ve směru staničení, orientačně v km 13,50-13,61; 13,65-13,89; 13,98-14,15; 14,25-14,60; 15,35-15,39; 15,58-15,63. Přesný rozsah bude stanoven v RDS.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
2.	V SO 121 je následující položka:				
	7	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	30,000
			POZN.: Povinný odkup dřevní hmoty (kmene, silné části větví) zhotovitelem! Ostatní vč. likvidace dle dispozic zhotovitele.		
			Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, průměr kmene od 0,1m ; káceny budou pouze stromy uschlé, příp. v přímé kolizi s novou trasou!		
Jedná se o kácení stromů v období vegetačního klidu.					

Vysvětlení ZD:

Vzhledem k časovému rozestupu mezi zpracováním PD a výběrem zhotovitele lze předpokládat, že zeleň podél silnice se změnila. Před stavbou samou je nutné označit stromy, větve, nálety určené k odstranění. Vzhledem k předpokládané délce stavby 7 měsíců a zahájení v druhé polovině roku 2025, ideálně tyto práce provádět v době vegetačního klidu.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **15.04.2025** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na KČ bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na KČ bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval