

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 143-168 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

143.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 106.2.1 se nachází položka 59229011 palisáda hranatá betonová 180x120 mm v 600 mm přírodní v množství 125,73 kusů. Žádáme Zadavatele, aby položka byla na celé kusy
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Upraveno

144.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35–57, kterou uveřejnil na svém profilu dne 27.03.2025, předložil aktualizovaný návrh Smlouvy o dílo, který upravoval (vypouštěl) nejednoznačné ustanovení ohledně kolaudačního řízení, s výjimkou čl. 5.1., předmětné smlouvy o dílo. Účastník zadávacího řízení si dovoluje upozornit, že formulace tohoto ustanovení (čl. 5.1) může být v současné podobě nejasná, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v dalších částech smlouvy o dílo, již pojem kolaudační řízení nebyl použit. Účastník zadávacího řízení se domnívá, že ponechání zmínky o kolaudačním řízení pouze v tomto jednom ustanovení (čl. 5.1) může působit nejednoznačně, případně vést k různým výkladům ohledně rozsahu a termínu plnění. Aby bylo účinně předcházeno možným výkladovým nejasnostem a byla zachována věcná i terminologická jednotnost celé smlouvy, navrhuje účastník zadávacího řízení, upravit čl. 5.1., ve znění: „5.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit veškeré stavební práce do 15 měsíců.“ A to nikoliv však výlučně z důvodu, kdy dokončení stavebních prací je v plné gesci zhotovitele, avšak přípravy a následné kolaudační řízení spadá v plném rozsahu do povinností zadavatele, resp. objednatele. Dotaz: Upraví zadavatel formulaci čl. 5.1. návrhu Smlouvy o dílo?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ustanovení kolaudační řízení bylo vypuštěno.

			Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
			1. SO 101 duplicita položek 5 a 6	
			ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T 390,000
			ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T 390,000
			Položky mají stejný popis i množství, domníváme se, že pol. 6 je navíc...	
			Dotaz: Opravil zadavatel výkaz výměr?	
			Vysvětlení zadávací dokumentace	
			Upraveno	

146.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

2. UV – obecný dotaz

Např. SO 101 pol.67

67	89712	R	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	21,000
			Uliční vpust předpokládáme základní sestavu se zaústěním drenážního potrubí, s přímým odtokem a kalovým košem průměrné hloubky 1,5 m. Přesná hloubka bude stanovena podle místních podmínek po odkopání a určení uliční vpusti k výměně na základě rozhodnutí TDI. Včetně napojení na stávající kanalizaci. Předpoklad výměny 30% vpustí ze 70 ks Mříže budou kompozitní min. D 400. 21 = 21,000 [A]		

Z popisu jasně nevyplývá, zda mají být součástí ceny výměny UV i zemní práce jako výkop a zásyp.

Z popisu nevyplývá, zda mají uchazeči uvažovat s potrubím – zda budou všechny UV osazeny na stejných místech jako stávající a nebude nutné prodlužovat přípojku, nebo mají uvažovat s posunem vpustí a v tom případě o kolik M?

Dotaz: Specifikuje zadavatel přesněji jaké všechny práce položka zahrnuje?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Jedná se o Výměnu stávajících UV – OSAZENÍ NA STEJNÉM MÍSTĚ JAKO STÁVAJÍCÍ (BEZ POSUNU). Včetně mříží – kompozitní min. D 400

147.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	3. SO 004 pol. 1 – chybná objemová hmotnost, smíchané různé druhy odpadů				
	1	014102	R1	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T 129,060
	Materiál z pol.: 96613, 96615, 96616, 966358, 96636 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) koef. 1,5 t/m ³ 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Koef. 2,2 t/m ³ (20+25+19.5+1.14+20.4)*1.5 = 129,060 [A]				
	Položku je nutné rozdělit podle druhu odpadu a opravit objemové hmotnosti tak jako ve zbytku stavby. Odpad R1 20+25+1,14m ³ je z bourání trub vč. obetonování – obj. hm. 2,4t/m ³ Odpad (R6??) 20,4m ³ je železobeton a měl by mít samostatnou položku – obj. hm. 2,5t/m ³ Odpad R5 19,5m ³ jsou kamenné bloky – pokud jsou z žuly, budou mít ale obj. hm 2,6t/m ³ Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Odpad byl rozdělen				

148.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	4. SO 004 pol. 2 – chybná objemová hmotnost				
	2	014102	R2	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T 366,912
	Materiál z pol.: 13173 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m ³ Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný (174,72)*2.1 = 366,912 [A]				
	Jedná se o zeminu – kód by měl být R4 a obj. hmot zeminy tak jako ve zbytku stavby na 1,8t/m ³ . Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Upraveno				

149.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
5. SO 005 pol. 1 – chybná objemová hmotnost, smíchané různé druhy odpadů				
1	014102	R1	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T 121,506
Materiál z pol.: 96613, 96615, 96616, 966371 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) koef. 1,5 t/m3 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Koef. 2,2 t/m3 $(48.26+2.145+0.599+30)*1.5 = 121,506 [A]$				
Položku je nutné rozdělit a opravit objemové hmotnosti tak jako ve zbytku stavby. Odpad R1 2,145+30m3 je z bourání betonu – obj. hm. 2,4t/m3 Odpad (R6??) 0,599m3 je železobeton a měl by mít samostatnou položku – obj. hm. 2,5t/m3 Odpad R5 48,26m3 jsou kamenné bloky – pokud jsou z žuly, budou mít ale obj. hm. 2,6t/m3 Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Odpad byl rozdělen				

150.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
6. SO 005 pol. 2 – chybná objemová hmotnost					
2	014102	R2	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	593,460
			Materiál z pol.: 13173 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3 Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě (282.6)*2.1 = 593,460 [A]		
Jedná se o zeminu – kód by měl být R4 a obj. hmot zeminy tak jako ve zbytku stavby na 1,8t/m3.					
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Upraveno					

151.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
7. SO 101 pol. 5 – chybná objemová hmotnost					
5	014102	R5	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	390,000
			Materiál z pol.: 113328R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 (150)*2.6 = 390,000 [A]		
SO 104 pol. 5 – chybná objemová hmotnost					
5	014102	R5	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	31,200
			Materiál z pol.: 113328R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 (12)*2.6 = 31,200 [A]		
SO 105 pol. 5 – chybná objemová hmotnost					
5	014102	R5	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	35,100
			Materiál z pol.: 113328R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 (13.5)*2.6 = 35,100 [A]		
SO 107 pol. 5 – chybná objemová hmotnost					
5	014102	R5	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	46,800
			Materiál z pol.: 113328R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 (18)*2.6 = 46,800 [A]		
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Objemová hmotnost opravená na 2.3 t/m3					

152.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

8. SO 102 pol. 2 – chybný kód a objemová hmotnosť

2	014102	R2	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	573,300
			Materiál z pol.: 113328R1, 113328R2 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 $(150+70.5) \cdot 2.6 = 573.300 [A]$		

SO 101.2 pol. 3 – chybný kód a objemová hmotnosť

3	014102	R3	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	78,000
			Materiál z pol.: 113328R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 $(30) \cdot 2.6 = 78,000 [t]$		

SO 101.4 pol. 3 – chybný kód a objemová hmotnosť

3	014102	R3	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	19,500
			Materiál z pol.: 113328R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 (7.5)*2.6 = 19.500 [A]		

Jedná se o ztuhnutou štruktúru (**odpad kód R5**), ktorá má obj.hm 2,3t/m³ (obj.hm 2,6t/m³ budú mať pouze například kamenné bloky klenby propustků).

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Objemová hmotnosť opravená na 2.3 t/m³

153.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
9. SO 101.1 pol. 1 – chybný popis					
1	014102	R1	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	4,320
			Materiál z pol.: 113524R 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) koef. 1,5 t/m3 Obrubníky: 0.04*45*2.4 0.04*45*2.4 = 4,320 [A]		
SO 105 pol. 1 – chybný popis					
1	014102	R1	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	11,760
			Materiál z pol.: 113188R1, 113524R 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) koef. 1,5 t/m3 Nepojízdná dlažba: 0.9 m3 * koef. 2.4 t/m3=2.16 t Obrubníky: 0.04*100 * koef. 2.4 t/m3= 9.6t 2.16+9.6 = 11,760 [A]		
SO 106.1 pol. 1 – chybný popis, chybná objemové hmotnost					
1	014102	R1	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	31,900
			Materiál z pol.: 113188R1, 113158R, 113524R 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) koef. 1,5 t/m3 Dlažba: 0.6 m3 * 1.5=0.9 t Obrubníky: 1.0 t Plocha z betonu: 20 m3 * 1.5=30 t 0.9+1.0+30 = 31,900 [A]		
Betony R1 mají obj.hm 2,4t/m3.					
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Chyba opravená					

154.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

10. SO 020.1 NEUZNATELNÉ pol. 1 – chybný popis, chybná objemové hmotnost

1	014102	R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	7,098
			Materiál z pol.: 123738R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3 Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě		
			$(1.88+1.5)*2.1 = 7,098 [A]$		

SO 020.2 NEUZNATELNÉ pol. 1 – chybný popis, chybná objemové hmotnost

1	014102	R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	7,665
			Materiál z pol.: 123738R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3 Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě		
			$(2.150+1.5)*2.1 = 7,665 [A]$		

Jedná se zemina a pol. by měla mít kód R4 a obj.hm 1,8t/m3.

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba opravená

155.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace							
11. SO 102 pol. 1 – chybný kód							
1	014102	R1	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	169,200		
			Materiál z pol.: 113138R 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Koef. 2.4 t/m3 $(70.5) \cdot 2.4 = 169,200 [A]$				
Podle SO 101 by měla mít položka pro asfaltové směsi kód R2.							
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?							
Vysvětlení zadávací dokumentace							
Chyba opravená							

156.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
12. SO 106.1 pol. 2 – chybný kód, chybná objemová hmotnost					
2	014102	R2	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	97,500
			Materiál z pol.: 113328R 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.6 t/m3 (37.5)*2.6 = 97,500 [A]		
Jedná se o zhutněnou štěrkodrt (odpad R5), která má ob.hm 2,3t/m3 (obj.hm 2,6t/m3 budou mít pouze například kamenné bloky klenby propustků).					
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Chyba opravená					

157.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	13. SO 106.1 pol. 3 – chybný kód					
	3	014102	R3	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	576,000
				Materiál z pol.: 113338R1 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Koef. 2.4 t/m3		
				240*2.4 = 576,000 [A]		
Jedná se o zhutněnou asfaltové směsi a položka by měla mít kód R2 .						
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?						
Vysvětlení zadávací dokumentace						
Chyba opravená						

158.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	14. SO 106.1 pol. 4 – chybná objemová hmotnost					
	4	014102	R4	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	2 100,000
				Materiál z pol.: 123738R2 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3 Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě		
				(1000)*2.1 = 2100,000 [A]		
Jedná se o zeminu a měla by mít, tak jako ve zbytku stavby obj.hm. 1,8t/m3						
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?						
Vysvětlení zadávací dokumentace						
Chyba opravená						

159.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
15. SO 106.1 pol. 12 – chybná výměra					
12	113338	R2	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ	M3	275,000
			Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m Množství 1750m ² *0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 330 m ³ Odvoz na mezideponii Zhot. styvky, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45)		
			275 = 275,000 [A]		
Výměra položky neodpovídá výpočtu v popisu položky – výměra by měla být 330m ³ . Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Chyba opravená					

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

16. SO 107 pol. 23 – chybná výměra

14	113338	R2	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ	M3	395,000
			Odstranění podkladních vrstev vozovky v tl. 0,17 m Množství 2100m ² *0.17m*koef. rozš. vrstvy 1.1=cca 395 m ³ Odvoz na mezideponii Zhot. styvby, úprava a použití zpět úpr. mater. jako vrstvu RS CA 0/32 (0/45) 395 = 395,000 [A]		

23	125738	R	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ	M3	1 543,700
----	--------	---	---	----	-----------

POL. 121108R, 123738R1, 113338R2
191.7+1100+222+30 = 1543,700 [A]

Výměra části položky 23 ve výpočtu neodpovídá zdrojové položce 14.

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Chyba opravená

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
17. SO 107 pol. 74 – betonové obruby nelze výškově upravovat				
74	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	50,000
		POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!		
		Výšková úprava obrubníků		
		Příprava na budoucí přechod pro chodce		
		50 = 50,000 [A]		
SO 101.1 pol. 18 – betonové obruby nelze výškově upravovat				
18	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	8,000
		Výšková úprava v místě přechodu pro chodce		
		4+4 = 8,000 [A]		
SO 101.4 pol. 54 – betonové obruby nelze výškově upravovat				
54	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	10,000
		POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!		
		Výšková úprava obrubníků		
		10 = 10,000 [A]		
V ostatních SO byla v minulých DI výšková úprava obrub vypuštěna a nahrazena novými obrubami, ve třech ale zůstala.				
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Položky nahrazené novými obrubami				

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
18. SO 107 – pol.74 chybné množství				
74	93554	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ	M	50,000
ŽLAB S LITINOVÝM ROŠTĚM Současně je v koordinaci s budoucí úpravou ulice Ringhofferova řešena návaznost obrubníku podél pravé hrany doplněno osazení zvýšeného silničního obrubníku podél nepevněného ostrůvku. Současně je z důvodů zlepšení stavu odvodnění doplněn odvodňovací žlab 250 mm v délce 11 m, s litinovou mříží a koncovou vpustí (čisticím kusem), který bude přípojkou DN 200 přes novou revizní šachtu DN 600, (poklop B125) napojen na stávající kanalizaci. Stávající vpust bude obnovena a osazena včetně nové přípojky DN 200. POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! 50 = 50,000 [A]				
V DI odpověď 21 se píše, že bylo opraveno množství z 50m na 11m, ale nebylo.... Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Uznáváme chybu. Jíž opraveno na 11 m				

163.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	19. SO 101 – pol.66 – napojení šachty na stávající potrubí				
	66	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000
	PLASTOVÁ ŠACHTA DN400, HLOUBKA min. 1,8 m, POKLOP B125				
	1 = 1,000 [A]				

Položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

Položka nezahrnuje:

- x

Podle PD má být šachta D400 osazena na stávající potrubí. Nikde jsme nenašli, jaké má stávající potrubí průměr, neboť šachta D400 se dá osadit na potrubí max DN200.

Pokud zadavatel průměr stávajícího potrubí nezná, doporučujeme zaměnit plastovou šachtu D400 za větší, např. D600, na kterou lze napojit větší průměr potrubí.

Dotaz: Upřesní zadavatel, jaké má stávající potrubí, na které má být výše zmíněná šachta osazena průměr?

| **Vysvětlení zadávací dokumentace** | | | | | |
| Upřesnění: PLASTOVÁ ŠACHTA DN600, HLOUBKA min. 1,8 m, POKLOP B125 na potrubí DN300 stávající dešťové kanalizace | | | | | |

164.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	20. SO 101 – pol.12 chybné množství				
	12	113188	R2	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ	M3 15,472
	Odstranění stávajícího krytu z pojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou (předpoklad poškození 20% plochy dlažby): - celková plocha stávajícího krytu pojízdné betonové dlažby - 715 m², 80% předpokládané plochy ZPĚTNÉ VYUŽITÍ - 572 m² * 0.08 m = 45.76 m³ - odvoz na mezideponii Odstranění stávajícího krytu z nepojízdné betonové dlažby v případě poškození této stávající plochy stavbou (předpoklad poškození 20% plochy dlažby): - celková plocha stávajícího krytu nepojízdné betonové dlažby - 336 m², 80% předpokládané plochy ZPĚTNÉ VYUŽITÍ - 268.8 m² * 0.06 m = 16.128 m³ - odvoz na mezideponii Poškozenost a následnou opravu pojízdného a nepojízdného krytu posoudí TDI.				
	Výměra položky byla chybně převzata z pol. 11. Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr a sdělí, kde se nachází deponii, kam se má stará nepoškozená dlažba odvézt?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Upraveno				

165.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	21. Prelimináře				
	02730	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000
	V minulých DI zadavatel do téměř všech položek „0270R POMOC PRÁCE....“ pevnou částku (preliminář) pro všechny uchazeče, ale několik SO vynechal.				
	Jedná se o: SO 335.1 Ochrana / úprava dešťové kanalizace v úseku 5 - pol.3 SO 345 Přeložka a ochrana vodovodu v úseku 5 - pol.3 SO 524 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 4 – pol.3 SO 525 Ochrana / úprava STL plynovodů v úseku 5 – pol.3 Nevíme zda jde o záměr, nebo opomenutí. Dotaz: Stanoví zadavatel i pro výše uvedené 4 položky pevnou částku?				
Vysvětlení zadávací dokumentace					
U zmíněných SO jsou připravené podrobné položkové rozpočty, tedy je znám rozsah stavebních prací a tím pádem jsou spočítané ceny jednotlivých stavebních prací, proto zmíněné jednotlivé SO je potřeba nacenit dle položkového rozpočtu.					
U pol. 02730.R (SO 335.1, SO 345, SO 524, SO 525) byl přidán popis: !!! Povinná pevná částka pro všechny Zhotovitele ve výši 5 000 Kč !!!, tedy pouze u jedné položky z celkového rozpočtu byla stanovena pevná částka pro všechny Zhotovitele.					

166.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

22. Betony pod dlažbu z LK

SO 101

42	451315	2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	3,400
Podkl. vrstva, tl. 0.1 k pol. 465512					
$34 \cdot 0.1 = 3,400 [A]$					

SO104

41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,206
----	--------	--	--	----	-------

Beton pod dlažbou.
 $22.8 \cdot 0.1 = 2.28 \text{ m}^3$
 $(1.38 + 1 + 1) \cdot 0.5 \cdot 0.3 \cdot 2 = 1.014 \text{ m}^3$
 $4.56 \cdot 0.2 = 0.912 \text{ m}^3$
 $2.28 + 1.014 + 0.912 = 4,206 [A]$

SO 105

40	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	11,109
----	--------	--	--	----	--------

Beton pod dlažbou.
měřeno v ACAD $19.35 \cdot 1.2 \cdot 0.15 \cdot 2 = 6,966 [A]$
prahy $0.18 \cdot 3.8 \cdot 2 = 1,368 [B]$
uvnitř propustku $0.15 \cdot 18.50 = 2,775 [C]$
celkové množství $11.109000 = 11,109 [D]$

Dle TP_192_2008 vydaného ŘSD se dlažby z LK osazují do betonu C16/20

TP_192_2008 strana 19, tabulka 14

3	Podkladní betony pro dlažby pod mosty, obklad kuželů, podklad konstrukcí skluzů z betonových tvárnic nebo kamene, obslužná schodiště	C16/20nXF1	Podkladní betony pro skluzy a dlažby se sklonem větším než 10 %, dostatečně odvodněné, částečně chráněné
Podkladní betony dlažeb znečištění			

Do betonu C30/37 ani C25/30 **nelze** osazovat žádné betonové ani kamenné prvky, neboť se vyrábí jen v konzistenci S3,4...

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Souhlasíme. Upraveno

167.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V SO 102 je následující skladba vozovky:
Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN – životnost 25 let

ACO 11 S	PMB 45/80-65 min.	40 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7
PS CP	min. 0,4 kg/m2		ČSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16 S	PMB 25/55-60 min.	60 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7
PS CP	min. 0,5 kg/m2		ČSN 736129, TKP kap. 26
ACL 22 S	50/70	70 mm	ČSN 736121, TKP kap. 7
PS CP	min. 0,4 kg/m2		ČSN 736129, TKP kap. 26

vyztužení poruch a okrajů vozovky sklovláknitým geokompozitem (min. šířka 1,5 m)

celkem	170 mm
--------	--------

V soupisu prací je uvedena tato položka:

36	574F68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	5 687,000
Skladba 2 - Konstrukce vozovky EXTRAVILÁN – životnost 25 let - asfaltový beton pro podkladní vrstvy modif. ACP 22S, 50/70, min. 70 mm - ČSN 73 6121, TKP kap. 7				
5687 = 5687,000 [A]				

Upraví zadavatel soupis prací, aby byl v souladu s PD?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Upraveno na pol. 574D68

168.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V souhrnné technické zprávě pro SO 020 je uvedeno:

Jedná se o odstranění původního drátěného oplocení v délce 12 m. Jeho nahrazení po dokončení výstavby novým poplastovaným drátěným oplocením v délce 35 m, výška 1,5, sloupky á 3 m, patky do betonu (včetně 2 koncových a 1 rohového prvku).

V soupisu prací pro SO 020.01 Odstranění oplocení – p. č. 986/16 jsou položky, které výměrou neodpovídají výše popsanému. Upraví zadavatel soupis prací?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Soupis prací upraven

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml
- Příloha č. 3 - SoD_.docx

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na **253.428.422,00 bez DPH** z toho pro Zadavatele 2 činí maximální cena 3.782.698,00 Kč bez DPH a dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **06. 05. 2025 v 9:00**.