

Položkový rozpočet

Zakázka : Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824

Objekt	Oddíl	Ř	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
							1 156 722,00
1			Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824	827	m2		1 156 722,00

Seznam položek pro oddíl :

1	Zemní práce (příprava podloží)						84 354,00
1	Odstranění stávajícího povrchu EPDM včetně ekologické likvidace	827,000	m2	88,00			72 776,00
2	Příprava podloží na pokládku nového povrchu	827,000	mj	14,00			11 578,00
2	Instalace oplocení						231 313,00
1	Odstranění stávajícího oplocení včetně likvidace	125,000	bm	150,00			18 750,00
2	Příprava sloupků pro nátěr	441,000	mj	44,00			19 404,00
3	Nátěr sloupků (celkem 63 ks + 63 ks vzpěr + 315 ks horní výztuha sloupků)	441,000	mj	214,00			94 374,00
4	Instalace pletiva PVC 2000/50/2,5mm s ND (25m) do výšky 4,5 m po celém obvodu sportoviště	125,000	bm	449,00			56 125,00
5	Instalace ochranné sítě PP / 45 / 3 mm vhodná pro víceúčelová sportoviště do výšky 4,5 m na kratších stranách hřiště za brankami	270,000	m2	158,00			42 660,00
3	Instalace nového EPDM povrchu						841 055,00

827 1 000,000

Seznam položek pro oddíl :

1	Jednovrstvý celobarevný voděpropustný EPDM gumový granulát o minimální tloušťce 13 mm	827,000	mj	980,00			810 460,00
2	Lajnování - 2x volejbal, házená, basketbal	617,000	bm	35,00			21 595,00
3	odstranění a likvidace basketbalových košů, očištění a nový nátěr sloupků	2,000	mj	4 500,00			9 000,00