

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49-64 k veřejné zakázce: „II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5" a "Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

49.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
1. Uložení odpadu – rozdělení odpadů dle kódů a jiné objemové hmotnosti do VÍCE položek					
V soupise prací pro SO 001.1 Demolice stávajících komunikací a drobných objektů pol. č. 1, viz níže					
1	014102R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO		T	166,764
		17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 03 02- ASFALT bez obsahu dehtu betonové konstrukce (2,3 t/m3) předpoklad UV - 2,3 t předpoklad kanalizační šachta - 4,5 t suť ze živičných vozovkových vrstev 2,4t/m3			
Pro lepší přehled, z důvodu různé jednotkové ceny , za určený kód odpadu, žádáme zadavatele o rozdělení pol. č. 1 v SO 001.1 Demolice stávajících komunikací a drobných objektů do více položek .					
Různé druhy odpadů (beton, asfalt, zemina, štěrk apod.) mají různé jednotkové ceny . Pokud zadavatel smíchá do jedné položky (jako v tomto případě) různé druhy odpadů , vznikne tak při kalkulaci unikátní JC (v každém SO pochopitelně jiná) a objem takto agregované ceny už nelze v průběhu stavby měnit.					
Dotaz: Rozdělí zadavatel odlišné druhy odpadů do samostatných variant položky?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Zadavatel nebude tuto položku měnit.					

50.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
-----	--

2. Infiltrační postřik v SO 104 V soupise prací pro SO 104 Okružní křižovatka II/101 x Polní pol. č. 26, viz níže				
26	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2 2 340,030
			PI-C 1,00 kg/m2 plocha odečtena ze situace ramena OK 1449,93 = 1449,930 [A] OK 890,10 = 890,100 [B] Celkové množství = 2340,030	
Dle TZ je infiltrační postřik použit také pod R-materiál v konstrukci hospodářského sjezdu, a v pol. č. 26 tato hodnota chybí.				
5. Konstrukce hospodářského sjezdu dle katalogu polních cest, TDZ IV, D2, PN 609				
– Nátěr dvouvrstvový N DV 10 mm – R-materiál R-mat 100 mm – Infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 1,0 kg/m ² – Štěrkodrt ŠD _B min. 250 mm – Celkem min. 360 mm				
28	572753		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2 46,610
			dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2 druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4 7,0kg/m2 plocha odečtena ze situace hospodářský sjezd 46,61 = 46,610 [A] Celkové množství = 46,610	
Dotaz: Navýší zadavatel množství v pol. č 26?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Do položky 572123 doplněno množství pro hospodářský sjezd.				

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
3. Zařízení staveniště – provoz V soupise prací pro SO 000 Vedlejší a ostatní náklady pol. č. 16, viz níže				
16	03102R		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	měsíc 12,000
			včetně pronájmu ploch pro deponie 12,00 = 12,000 [A] Celkové množství = 12,000 zahrnuje objednatel povelé náklady na provozování, udržování	
V soupisu prací je uvažováno, dle PD i ZD zařízení staveniště na 12 měsíců. Tato doba je maximální, domníváme se, že zakázku lze dokončit v dřívějším termínu, proto by bylo vhodné změnit MJ včetně množství na 1 kpl.				
Dotaz: Změní zadavatel v soupisu prací MJ včetně množství na 1 KPL?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Položka bude zachována v této podobě, pokud budou práce dokončeny dříve, pak budou na základě tohoto vyčíslení vytvořeny méněpráce, a to poměrově k termínu dokončení. KPL položka by se velice špatně hodnotila z pohledu budoucích méněnákladů.				

52.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																			
	4. Infiltrační postřik v SO 110 Dle skladby v TZ v SO 110 Přeložka polní cesty, viz níže, chybí v soupisu prací položka: INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ v ploše 519,510 m2 dle pol. č. 17, viz níže																			
	1. Konstrukce vozovky dle katalogu polních cest, TDZ IV, D2, PN 609																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">– Nátěr dvouvrstvý</td> <td style="width: 20%;">N DV</td> <td style="width: 20%;">10 mm</td> </tr> <tr> <td>– R-materiál</td> <td>R-mat</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>– Infiltrační postřik asfaltovou emulzí</td> <td>PI-C</td> <td>1,0 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>– Šterkodrt</td> <td>ŠDB</td> <td>min. 250 mm</td> </tr> <tr> <td>– Celkem</td> <td></td> <td>min. 360 mm</td> </tr> </table>					– Nátěr dvouvrstvý	N DV	10 mm	– R-materiál	R-mat	100 mm	– Infiltrační postřik asfaltovou emulzí	PI-C	1,0 kg/m ²	– Šterkodrt	ŠDB	min. 250 mm	– Celkem		min. 360 mm
	– Nátěr dvouvrstvý	N DV	10 mm																	
– R-materiál	R-mat	100 mm																		
– Infiltrační postřik asfaltovou emulzí	PI-C	1,0 kg/m ²																		
– Šterkodrt	ŠDB	min. 250 mm																		
– Celkem		min. 360 mm																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">17</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">572753</td> <td style="width: 45%;">DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">M2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">519,510</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2 druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4 7,0kg/m2 plocha odečtena ze situace 519,51 = 519,510 [A] Celkové množství = 519,510 </td> </tr> </table>					17	572753	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	519,510	dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2 druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4 7,0kg/m2 plocha odečtena ze situace 519,51 = 519,510 [A] Celkové množství = 519,510										
17	572753	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	519,510																
dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2 druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4 7,0kg/m2 plocha odečtena ze situace 519,51 = 519,510 [A] Celkové množství = 519,510																				
Dotaz: Doplní zadavatel položku do soupisu prací?																				
Vysvětlení zadávací dokumentace																				
Doplněna položka 572123																				

53.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace																			
	5. Infiltrační postřik v SO 111 Dle skladby v TZ v SO 111 Sjezd k retenční nádrži, viz níže, chybí v soupisu prací položka: INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ v ploše 809,490 m2 dle pol. č. 16, viz níže																			
	2. Konstrukce vozovky dle katalogu polních cest, TDZ IV, D2, PN 609																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">– Nátěr dvouvrstvý</td> <td style="width: 20%;">N DV</td> <td style="width: 20%;">10 mm</td> </tr> <tr> <td>– R-materiál</td> <td>R-mat</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>– Infiltrační postřik asfaltovou emulzí</td> <td>PI-C</td> <td>1,0 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>– Šterkodrt</td> <td>ŠDB</td> <td>min. 250 mm</td> </tr> <tr> <td>– Celkem</td> <td></td> <td>min. 360 mm</td> </tr> </table>					– Nátěr dvouvrstvý	N DV	10 mm	– R-materiál	R-mat	100 mm	– Infiltrační postřik asfaltovou emulzí	PI-C	1,0 kg/m ²	– Šterkodrt	ŠDB	min. 250 mm	– Celkem		min. 360 mm
	– Nátěr dvouvrstvý	N DV	10 mm																	
– R-materiál	R-mat	100 mm																		
– Infiltrační postřik asfaltovou emulzí	PI-C	1,0 kg/m ²																		
– Šterkodrt	ŠDB	min. 250 mm																		
– Celkem		min. 360 mm																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">16</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">572753</td> <td style="width: 45%;">DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">M2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">809,490</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2 druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4 7,0kg/m2 plocha odečtena ze situace 809,49 = 809,490 [A] Celkové množství = 809,490 </td> </tr> </table>					16	572753	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	809,490	dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2 druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4 7,0kg/m2 plocha odečtena ze situace 809,49 = 809,490 [A] Celkové množství = 809,490										
16	572753	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2	M2	809,490																
dvouvrstvý nátěr z kationaktivní asfaltové emulze DN-C 10mm první nátěr - zbytkové množství pojiva 1,4kg/m2 s posypem HDK fr.8/11 10,0kg/m2 druhý nátěr - zbytkové množství pojiva 1,2kg/m2 s posypem HDK fr.2/4 7,0kg/m2 plocha odečtena ze situace 809,49 = 809,490 [A] Celkové množství = 809,490																				
Dotaz: Doplní zadavatel položku do soupisu prací?																				
Vysvětlení zadávací dokumentace																				
Doplněna položka 572123																				

54.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	6. Opravy objízdných tras				
	Součástí ZD je v SP i objekt SO 180 DIO, kde jsou i opravy objízdných tras pol. č. 7 – 24, např. pol. č. 7, 8, 20 viz níže				
	7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	45,000
	opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS s odvozem do recyklačního centra				
	8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	180,400
opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS povinný odkup zhotovitelem dle platné směrnice R-Sm-16, nebude využito na této stavbě					
20	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 335,000	
opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou bude čerpáno se souhlasem TDI a zástupcem KSUS ACO 11+ tl.40mm					
Opravy objízdných tras budou probíhat až po dokončení stavby.					
Dotaz: Chápeme správně, že opravy objízdných tras nebudou součástí HMG prací a nebudou součástí projednání DIR včetně DIO, a budou probíhat až po dokončení stavby?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Ano, opravy objízdných tras nejsou součástí HMG z důvodu, že není v předstihu jasný jejich rozsah ani přesná lokalizace. Projednání DIR musí být součástí nabídky.					

55.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	7. Doplňující popis v položce				
	V soupise prací pro SO 206 Propustek s migrační funkcí pol. č. 16, viz níže				
	16	711237	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	M2	160,210
rubové odvodnění- štěrkopísek fr. 0-32mm, tl. 100mm dle výkresu č. 03,04,10					
V položce je uveden doplňující popis, který nesouvisí s položkou.					
Dotaz: Odstraní zadavatel popis u výše uvedené položky?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Text odstraněn					

	Jedná se pouze o beton C20/25, založena nová položka pro beton C 20/25 45131A, položka 451314 vymazána, opraven popis u položky
--	---

58.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	10. Celková cena díla Celková cena veřejné zakázky, z důvodu dvou zadavatelů, je doplněna pouze v SoD v bodě 9.1, viz níže 9.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: Celková cena Díla všech SO: <table><tr><td>Cena Díla bez DPH</td><td>[BUDE DOPLNĚNO] Kč</td></tr><tr><td>Cena Díla včetně DPH</td><td>[BUDE DOPLNĚNO] Kč</td></tr></table> Dotaz: Poskytne zadavatel souhrnný list stavby (za oba rozpočty), který bude přílohou č. 2 ZD a bude součástí přílohy č. 1 SoD?	Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč	Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
	Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč			
	Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO] Kč			
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Účastník předloží 2 rekapitulace do nabídky. Zadavatel nebude poskytovat jeden souhrnný list					

59.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	11. Souhrnný list stavby Dle ZD části 9. mají účastníci vyplnit souhrnný list stavby . Zakázka, obsahuje dva soupisy prací tzn. i dva souhrnné listy stavby (rekapitulace). Dotaz: Chápeme správně, že účastníci mají odevzdat dvě rekapitulace a celková cena díla (za oba zadavatele, respektive objednatele) bude sečtena v SoD v bodě 9.1.?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano

60.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
-----	--

12. Rozprostření ornice – v SO 020 – nesoulad SP s PD a KN

V rámci objektu SO 020 má být ornice, která nebude využita na této stavbě, rozprostřena na určené pozemky p. č. 996, 892 a 428/4 v katastru obce Drahelčice.

V soupise prací SO 020 pol. č. 5 viz níže,

5	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	3 829,020
		rozprostření na určené pozemky dle vynětí ze ZPF - tl.300mm		
		plochy určeny ze situace tohoto SO 3829,02 = 3829,020 [A]		
		Celkové množství = 3829,020		
		Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5		

Po sečtení ploch zveřejněných v KN, tj. 5540 m² (p.č. 996) + 13445 m² (p.č. 892) + 11934 m² (p.č. 428/4) = 30919 m² * 0,30m = 9275,70 m³.

Celkové množství ornice, která má být rozprostřena v tl. 300 mm nepokryje plochy určených pozemků.

Dotaz: Kolik M3 ornice má být rozprostřeno na stanovených pozemcích v tloušťce 300 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace

SO 020 opraveno množství u položek 12110.1, 12010,2,17120,18230,18710

SO 830 opraveno množství u položek 12573 a položka 18234 nahrazena položkou 18235

Na stanovených pozemcích tedy bude rozprostřeno 9219,52 m³ ornice v průměrné tl. 300 mm (s rozprostřením krajů do ztracena)

61.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

13. Kácení stromů v SO 01 (SO101)

V objektu SO 01 (SO101) Chodník pro pěší jsou položky na KÁCENÍ STROMŮ:

6	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	49,000
vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 5 km). způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování na místě dle tabulky kubatur 49 = 49,000 [A] Celkové množství = 49,000				

7	112028	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	4,000
dle tab.kubatur 4 = 4,000 [A] Celkové množství = 4,000				

Po prohlídce místa plnění dne 02.04.2025, jsme zjistili, že stromy již byly pokáceny, viz níže



Kmeny stromů, ale nejsou odvezeny a pařezy zůstaly neodstraněny.

Dotaz: Kdo dřevo odveze majiteli a kdo odstraní pařezy? Upraví zadavatel SP dle stávajícího stavu?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Kácení dokončeno v plném rozsahu včetně odstranění pařezů a odvozu. Tyto položky odstraněny ze soupisu prací.

62.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	14. SO 801 Kácení dřevin – chybí v SP po vysvětlení ZD č. 5-43 Zadavatel na svém profilu zveřejnil nový Soupis prací, který je součástí vysvětlení ZD č. 5-43. Nový soupis prací neobsahuje objekt SO 801 Kácení dřevin. Po prohlídce místa plnění dne 02.04.2025, jsme zjistili, že stromy již byly pokáceny, viz níže  Kmeny stromů, ale nejsou odvezeny a pařezy zůstaly neodstraněny. Dotaz: Chápeme správně, že objekt SO 801 Kácení dřevin nebude součástí nabídkové ceny a položky, které byly součástí SP u objektu SO 801 budou dokončeny do doby převzetí staveniště účastníkem o zakázku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Do SO 020 přidány položka 11221 na odstranění pařezů průměru do 500 mm – 45 kusů a položka 11222 na odstranění pařezů do 900 mm -11 kusů

63.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 15. Demolice základů hospodářského stavení – rozpor mezi PD a SP V PD je znázorněna plocha pozemku č. 1082/1 a p. č. 1082/2, viz níže  V soupise prací SO 001.2 pol. č. 8 viz níže, je uvedena výměra 192,50m³.
-----	--

8	98223R	NALOŽENÍ A DOPRAVA SUTI NA SKLÁDKU	T	319,550
		naložení a odvoz suti z vybourané staré zemědělské budovy vč. třídění odvozu na skládku určenou zhotovitelem odhad podílu konstrukcí 60% zdivo, 20% střecha, 20% beton celkem 192,50m3		
		zdivo $192,50 \times 0,60 \times 1,80 = 207,900$ [A] dřevo $192,50 \times 0,20 \times 0,60 = 23,100$ [B] beton $192,50 \times 0,20 \times 2,30 = 88,550$ [C] Celkové množství = 319,550		
		Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]		
Výpočet M3 byl proveden na celou plochu, tj. plocha pozemku č. 1082/1 (235 m2) a p. č. 1082/2 (147 m2) tj. $192,50\text{m}^3 / 385 \text{ m}^2 = \text{cca } 0,5 \text{ m}$. Část základů se nachází na pozemku č. 1082/1. Tento pozemek <u>není</u> majetkem obce Drahelčic ani KSUS. Dotaz: Jak má zadavatel ošetřen, že účastníci mohou provádět práce na pozemku, jehož vlastníkem není zadavatel?				
Vysvětlení zadávací dokumentace S majitelem pozemku 1082/1 je uzavřena „Smlouva o podmínkách provedení stavby“, kde je přístup sjednán. Rekultivace pozemku 1082/1 byla podmínkou prodeje pozemku 1082/2 a 423/2.				

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
64.	16. Demolice základů hospodářského stavení Po prohlídce místa plnění dne 02.04.2025, jsme zjistili, že na místě, ze kterého mají účastníci odvážet suť (pol. č. 8 v SO 001.2) jsou i jiné odpady, např. pneumatiky, plasty,... viz níže foto
	

	 Dotaz: Jak bude nakládáno s odpadem (komunální, nebezpečný), který není součástí SP, ale vyskytuje se v místě staveniště?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Do soupisu prací SO 001.2 přidány položky: 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU 98223R.2 NALOŽENÍ A DOPRAVA NEBEZPEČNÉHO ODPADU NA SKLÁDKU 98223R.3 NALOŽENÍ A DOPRAVA KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLÁDKU S poznámkou: „Čerpáno se souhlasem TDS na základě skutečně odvezeného množství“.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 20_37_Infrastruktura_pro_novostavbu_vyrobniho_zavodu_STC_SOUPIS_PRACI_NEO_CENENY_Z2xlsx
- 20_37_Infrastruktura_pro_novostavbu_vyrobniho_zavodu_STC_SOUPIS_PRACI_NEO_CENENY_Z2xml
- Technickou zprávu SO 180
- II_101_Drahelcice_obchvat_SP.xlsx
- II_101_Drahelcice_obchvat_SP.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky a současně maximální celkovou na **190.874.102,54 Kč bez DPH** a předpokládanou cenu Zadavatele 2 na **37.802.910,76 Kč bez DPH**.

Dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **30. 04. 2025 v 9:00**.