

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 191-194 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

191.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr v SO 106.1 je položka s kódem 12932, název CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M A REPROFILACE, přičemž dle poznámky (čištění v objemu 0,25 m3 na metr délky) by bylo vhodnější použít položku s kódem 12931, název CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M A REPROFILACE, která se vyskytuje v ostatních SO, ve kterých se čistí příkopy. Také se uchazeč dotazuje, proč pouze z této položky vznikne odpad, který je následně přepočítán koeficientem 1,5 t/m3, když v ostatních SO, ve kterých se čistí příkopy, se tento odpad přepočítá koeficientem 2,0 t/m3.
	Vymění zadavatel v uvedeném SO položku s kódem 12932 za položku s kódem 12931 a opraví množství v SO 106.1 v položce s kódem 014132, název POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Souhlasíme. Pol. 12932.R nahrazená pol. 12931.R. Úprava koeficientu na 2.0 t/m3

192.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Skutečně zadavatel požaduje betonové lože tloušťky 0,4 m pro kostky drobné štípané vykázané položkou s kódem 451312, název PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 v SO 101, 104, 105 a 106.1?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Chyba v SP. Úprava – Betonové lože C12/15, tl. 0,23 m pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných. Šířka podkladu 0,40 m. Uložení na podkladní vrstvu ŠD

193.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 139 zaměnil zadavatel na podnět uchazeče položky s kódem 11360, název DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM za položky s kódem 12893, název PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TRŘ. III. Při této úpravě soupisu prací došlo ke změně měrné jednotky z M2 na M3, ale zadavatel nezměnil/nepřepočítal výměry (např. v SO 101 má nyní položka předrcení výměru 25 000 m3, přičemž správně by se mělo jednat o předrcení odtěžených 14 975 m3 zeminy, která bude následně použita na AZ). Žádáme o prověření a opravu v SO 101.4, 103 a 104.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
194.	U zmíněných SO 101, 101.4, 103, 104 - Položka přidaná na základě provedeního diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomností v podkladních vrstvách balvanité sypaniny – jedná se o několik míst, kde se balvany vyskytují – odhadovaná plocha m2 * hloubka 0.3 m = množství m3 – POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 103 je položka s kódem 56140J, název SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 18/24. Dle ČSN 73 6124-1 (tabulka 6) je maximální přípustná pevnostní třída pro směs stmelenou hydraulickými pojivy SC C12/16. Žádáme o upřesnění a opravu požadované pevnostní třídy.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka 56140J byla nahrazená pol. 56140G (viz. dotaz č. 190)

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu zakázky na **248.401.060,00 Kč bez DPH** z toho pro Zadavatele 2 činí maximální cena **3.953.397,00 Kč bez DPH**.