



LEGENDA :
DEMONTÁŽ

DEMONTÁŽE:
V prostoru uhelné kotelny bude demontován jeden kotel na uhlí. Druhý novější kotel o výkonu 500 kW zůstane.
Dále bude demontována veškerá zastaralá technologie.
V prostoru výměňkové stanice bude demontována veškerá technologie vytápění a ohřevu TV.
V prostoru chodby bude demontováno 7x potrubí DN100. Délka jednoho demontovaného potrubí je 21 metrů.

POZNÁMKA:
Pokud se kdekoliv v projektové dokumentaci nebo v soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Uvedený materiál, výrobek, systém apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech. Tuto případnou náhradu je povinen zhotovitel stavby prokázat shodou vlastností s referenčními údaji.

0,000 = 277 m.n.m. Bpv					
Název projektu					
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO MODERNIZACÍ UHELNÉ KOTELNY NA PLYNOVOU					
Investor Střední odborné učiliště Hubálov Hubálov 17 - Loukovec, 294 11 Loukovec IČO:00069566 DIČ: 00069566			Projektant části PD TO SYSTEM s.r.o. V Brance 83, Příbram 261 01 IČO: 28911822 DIČ: CZ28911822 +420 608 303 541; info@tosystem.cz		
Místo stavby Hubálov 17 294 11 Loukovec Stupeň dokumentace DPS Dokumentace pro provádění stavby			Zodpovědný projektant Ing. Jakub Jand'ourek ČKAIT 0015175 Kontroloval Ing. Jakub Jand'ourek ČKAIT 0015175 Vypracoval Martin Suchý		
Část projektu D.1.4 VYTÁPĚNÍ		Číslo zakázky 24073	Datum 11/2024	Měřítko 1:100	Formát 500x297
Název dokumentu PŮDORYS OBJEKTU - DEMONTÁŽE					Číslo výkresu VYT02