

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

28.04.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0210/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 5 k veřejné zakázce „III/22913 Olešná, rekonstrukce mostu ev.č. 22913-1 přes potok Olešná“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
V soupisu prací SO 101 je pro pol. 56330 – Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti nesprávně uvedené množství. Pro tuto položku je měrná jednotka M3, ale ve výpočtu je počítáno s měrnou jednotkou v M2.			
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	283,100
	- ŠDA fr. 0/32 Ge, tl. min 250 mm		
	224,2+58,9 = 283,100 [A]		
1.	Podle ZD (Technická zpráva, VPŘ) mají být ve skladbě vozovky použity 2 samostatné vrstvy nestmeleného kameniva (ŠDA 0/32 v tl. 150 mm a ŠDA 0/64 v tl. 150 mm) v celkové mocnosti 300 mm. Popisu položky 56330 je však uvedeno, že má být provedena 1 vrstva ŠDA tl. min. 250 mm. Žádáme zadavatele o opravu výpočtu množství tak, aby odpovídal rozsahu požadovaných prací a dále žádáme zadavatele o nahrazení uvedené položky, popř. jejího popisu tak, aby byla v souladu s projektovou dokumentací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.		
Vysvětlení ZD:			
Zadavatel sděluje, že došlo k úpravě množství a popisu ve výkazu výměr SO 101 u položky č. 56330. Množství položky bylo upraveno pro celkovou mocnost nestmeleného kameniva v tl. 2x150 mm = 300 mm. V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel soupis prací.			

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
2.	V soupisu prací SO 101 je následující výpočet množství pro provedení nových asfaltových vrstev. Tento výpočet není uveden správně, protože podle PD (např. VPŘ a CHPR) je evidentní, že množství jednotlivých asfaltových vrstev nemůže být shodné. Z této chyby vychází i výpočet množství pro provedení spojovacího postřiku, a tudíž i v této položce není uvedeno správné množství.

574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	549,110
silnice 471,7 = 471,700 [A] zpevněná plocha 77,41 = 77,410 [B] Celkové množství = 549,110			
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	549,110
silnice 471,7 = 471,700 [A] zpevněná plocha 77,41 = 77,410 [B] Celkové množství = 549,110			
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	549,110
silnice 471,7 = 471,700 [A] zpevněná plocha 77,41 = 77,410 [B] Celkové množství = 549,110			
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 098,220
PS-C Spojovací postřik z asf. emulze 0,30 kg/m2			
2*549,11 = 1098,220 [A]			
Žádáme zadavatele o opravu výpočtu množství tak, aby výměry jednotlivých položek odpovídaly rozsahu požadovaných prací a o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.			
Vysvětlení ZD:			
Zadavatel sděluje, že došlo k úpravě výpočtu množství ve výkazu výměr SO 101 u položky č. 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM. Byla započtena plocha, kde bude provedena vozovka v plné konstrukci. Výpočet množství položek č. 574A34, 574C56 a 572213 je uveden správně. Ložní a obrusná vrstva včetně spojovacích postřiků bude provedena v celé opravované ploše. V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel soupis prací.			

Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
V soupisu prací SO 101 je v položce 572213 uvedeno, že spojovací postřik má být proveden v množství 0,30 kg/m2. V ostatních částech ZD (Technická zpráva, VPŘ) se však uvádí množství 0,40 kg/m2.			
Skladba vozovky mimo most (D1-N-2-IV-PIII dle TP 170):			
- obrusná vrstva	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik asf. emulzí – 0,4 kg/m ²	PS-C		ČSN 73 6129
- ložná vrstva	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik asf. emulzí – 0,4 kg/m ²	PS-C		ČSN 73 6129
- podkladní vrstva	ACP 16+	50 mm	ČSN 73 6121
- infiltrační postřik emulzní – 0,6 kg/m ²	PI-C		ČSN 73 6129
včetně posypu drceným kamenivem fr. 2/4	1,5 kg/m ²		
- štěrkodrt'	ŠDA 0/32	150 mm	ČSN 73 6126
- štěrkodrt'	ŠDA 0/64	150 mm	ČSN 73 6126
Celkem		450 mm	

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-C	0,4 kg/m ²
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMULZNÍ	PS-C	0,4 kg/m ²
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLAD. VRSTVY	ACP 16+	50 mm
- ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/32	150 mm
- ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/63	150 mm
- CELKEM		450 mm

Žádáme zadavatele o sjednocení hodnoty pro provedení spojovacího postřiku ve všech částech ZD tak, aby si vzájemně neodporovaly a uchazeči nebyli uváděni v omyl **a zároveň i o zveřejnění opravených dokumentů. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.**

Vysvětlení ZD:

Zadavatel sděluje, že došlo k úpravě popisu položky č. 572213 na text „PS-C Spojovací postřik z asf. emulze 0,40 kg/m²“. Hodnota byla upravena také v příloze č. 4 Vzorové příčné řezy.

V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel aktualizovanou přílohu v kompletním a aktuálním znění pomoci souboru nazvaného OleZ_101_04_VPR_d1.pdf

V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel soupis prací.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dle soupisu prací pro SO 186 Stavební úpravy objízdných tras celkové délky 40,3 km má být provedena oprava obrusné vrstvy v tl. 50 mm a podkladní vrstvy v tl. 50 mm, tj. celková tl. 100 mm na ploše 2400 m ² (uvažovaná délka 400 m, šířka 6 m). Současně se pro tuto uvedenou plochu má provést odfrézování asfaltových vrstev v tl. 50 mm. Zjevně se jedná o nesrovnalosti v množství pro práce, které spolu souvisí.
	Žádáme zadavatele o opravu soupis prací tak, aby na sebe související položky a jejich výměry vzájemně navazovaly a nebyly v rozporu a o zveřejnění opravených dokumentů. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že celková délka objízdných tras je 25 km, větší část objízdny trasy je společná pro osobní i nákladní dopravu. V příloze B.1 STZ je v popisu objektu uvedeno, že bude proveden pasport trasy a po ukončení uzavírky bude stav zmapován. Rozsah oprav bude proveden dle oceněného soupisu prací. Bude provedeno frézování poškozených ploch v tl. 50 mm (položka č. 113743), spojovací postřik a položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy v tl. 50 mm (položka č. 574A43 a 572213). Při poškození ložné vrstvy budou provedeny lokální opravy materiálem pro obnovu a opravy z asf. betonu ACL 16 (položka č. 5774CF).

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V ZD není nikde popsáno, jak bude provedení opravy objízdných tras (SO 186) vypadat, zda půjde o jednu souvislou plochu 2400 m ² na délce 400 m komunikace či zda půjde o několik samostatných míst, a tudíž bude povaha prací zcela odlišná a finančně i časově podstatně náročnější.
	Žádáme zadavatele o doplnění přesnějších údajů, aby mohli uchazeči řádně a správně provést ocenění nákladové kalkulace a předložit své nabídky v zadavatelem požadovaném rozsahu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že z odpovědi na dotaz č. 4 vyplývá, že půjde o opravu souvislého úseku podle oceněného soupisu prací. Výjimečně může být oprava v několika úsecích blízko sebe, určených a odsouhlasených objednatel na základě vyhodnocení stavu objízdných tras.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13.05.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **17 157 099,78** Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **15 597 363,43** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v5
OleZ_101_04_VPR_d1

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval