

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

05.05.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0210/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-8 k veřejné zakázce „III/22913 Olešná, rekonstrukce mostu ev.č. 22913-1 přes potok Olešná“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Na základě Vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „DI“) č. 1 – 5, konkrétně pak č. 2 zveřejnil zadavatel opravený soupis prací, který je pro dotčené položky stále ve shodném rozsahu:					
7.	18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	549,110
	silnice (283,1+188,6) = 471,700 [A] zpevněná plocha 77,41 = 77,410 [B] Celkové množství = 549,110 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	19	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	549,110
silnice (283,1+188,6) = 471,700 [A] zpevněná plocha 77,41 = 77,410 [B] Celkové množství = 549,110 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Asfaltové souvrství není ohraničeno obrubami ani žádnými jinými prvky a z toho vyplývá, že vrstvy ACO a ACL nemohou mít v žádném případě shodnou výměru. Každá vrstva je ukončena pod určitým úhlem a s odsazením min. 50 mm. – viz Vzorový příčný řez s detailem tohoto zakončení:

DETAIL ZAKONČENÍ VRSTEV VOZOVKY M 1 : 10



Detail dle VL 1, 211.01, Zakončení vrstev vozovky

- Na stmelené vrstvě je následná vrstva položena s odsazením min. 0,05 m.
- Čelo stmelěných vrstev je ve sklonu max. 2:1.
- Nezpevněná krajnice bude provedena snížená o cca 3-4 cm vůči zpevněné krajnici, aby při provozu postupně nedošlo k převýšení nezpevněné krajnice.

Z výše popsaných skutečností vyplývá, že ani vrstvy ACO a ACL ani provedení spojovacího postřiku pod vrstvami ACO a ACL nemohou být shodné, tak, jak je uvedeno ve výpočtu pol. 522213:

17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 098,220
		PS-C Spojovací postřik z asf. emulze 0,40 kg/m2		
		$2 \cdot (283,1 + 266,01) = 1098,220 [A]$		
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství		
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu		
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách		
		- úpravu napojení, ukončení		

Žádáme zadavatele o opravu výpočtu množství tak, aby výměry jednotlivých položek odpovídaly rozsahu požadovaných prací a byly v souladu s poskytnutou PD a **o zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.**

Vysvětlení ZD:

Zadavatel sděluje, že nebude upravovat výkazy výměr. Rozdíly množství plynoucí ze stupňovitěho ukončení vrstev vozovky nejsou pro vytvoření nabídky relevantní.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Neboť se domníváme, že si zadavatel vykládá náš dotaz mylně, dovolujeme si jej předložit ještě jednou, a i přesněji specifikovat. Dotaz se týká reakce na DI č. 4 a č. 6.

8. Při opravách objízdných tras (SO 186) má být podle aktuálního soupisu prací provedeno odfrézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm na ploše 2400 m2. Současně = zároveň má být provedena oprava na této ploše vrstvou ACL16 v tl. 50 mm s následnou pokládkou nové obrusné vrstvy v tl. 50 mm – viz níže uvedená položka:

5774CF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16	M3	120,000
předpoklad 400 m v šířce 6m z objízd tras v tl. 50 mm návrh oprav bude předložen objednateli a oprava bude provedena dle určení objednatele 400*6*0,05 = 120,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu Žádáme zadavatele o potvrzení, že na tomto úseku / ploše 2400 m2 bude provedena změna nivelety navýšením o +50 mm (fréza -50 + pokládka ACL+50 + pokládka ACO +50), neboť položka 5774CF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16 neobsahuje frézování. V případě, že tomu tak není a zadavatel neuvažuje o navýšení nivelety vozovky, žádáme zadavatele o doplnění chybějícího rozsahu frézování, který odpovídá pokládka vrstvy ACL. Pokud se však jedná se o ruční opravu „výtluků“, na kterou bude následně provedena souvislá pokládka obrusné vrstvy, žádáme zadavatele o opravu popisu a rozsahu množství položky ACL, které nemůže být ve shodném rozsahu jako pokládka obrusné vrstvy. <u>Nicméně se stále domníváme, že v souladu s aktuálním popisem položky se jedná o souvislou vrstvu v konkrétní výměře, a to bez frézování nelze provést, respektive lze provést jen tak že se zvýší niveleta vozovky. Neboť popis položky říká, že výměra bude 400 x 6 m a v takové ploše se výtluky očekávat nedají, žádáme proto zadavatele o opravu a zveřejnění opravených dokumentů a v souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.</u>			
Vysvětlení ZD:			
Zadavatel sděluje, že nebude upravovat výkaz výměr. Ve vysvětlení dotazu č. 4 zadavatel specifikoval, že rozsah oprav bude proveden dle odsouhlaseného soupisu prací. Způsob opravy bude určen a odsouhlasen objednatelem na základě vyhodnocení stavu objízdnic tras, po porovnání s vyhotoveným pasportem trasy. Opravy vozovky budou provedeny v souladu s TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.			

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

¹ Zadavatel úkon

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

☒ realizoval
☐ nerealizoval