Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

IČ: 00066001 DIČ CZ00066001 email: podatelna@ksus.cz IDDS: a6ejgmx

Profil zadavatele

V Říčanech dne	Naše značka	Vyřizuje/telefon	Reg. č. zakázky
13.05.2025		Bc. Josef Tesař / 702 010 794	VZ-0203/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce 2. úsek oblast Dobřichovice, Lety“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V soupisu prací SO 102.1.1 je v položce č. 39 s kódem položky 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM uvažována směs podkladní vrstvy nemodifikovaná. Avšak v technické zprávě je uvažováno využití modifikovaného pojiva.
Žádáme Zadavatele stanovení typu asfaltové směsi a upravení projektové dokumentace tka, aby byl soupis prací, technická zpráva i vzorový řez v souladu.

Vysvětlení ZD:

Správně je v rozpočtu i ve vzorových příčných řezech uvedena vozovková vrstva z ACP 16S 50/70 Tl. 50 mm - z NEMODIFIKOVANOHO asfaltu.
V TZ SO 102.1 (viz podobjekty .SO 102.1.1 a SO 102.1.2) a v B.1 STZ je text sklady vozovky upraven.

KONSTRUKCE VOZOVKY - EXTRAVILÁN (RECYKLACE ZA STUDENA)*				
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ PMB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2	
Spojovací postřik modif. kationaktivní asf. emulzí	PS-CP	0.40 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132	
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16S PMB 25/55-60	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2	
Spojovací postřik modif. kationaktivní asf. emulzí	PS-CP	0.50 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16S 50/70	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2	
Infiltrační postřik	PI-C	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132	▼Edef,2 = 90MPa
Recyklace za studena na místě/ v centru	RS 0/45 CA	200 mm	TP 210	
Štěrkodrť fr. 0/32 - sanace vrsvy cca 25% plocyh	ŠDA	min.150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	
Celkem		min.500 mm		

2.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V soupisu prací SO 102.1.2 je v položce č. 40 s kódem položky 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM uvažována směs podkladní vrstvy nemodifikovaná. Avšak v technické zprávě je uvažováno využití modifikovaného pojiva.
Žádáme Zadavatele stanovení typu asfaltové směsi a upravení projektové dokumentace tka, aby byl soupis prací, technická zpráva i vzorový řez v souladu.

Vysvětlení ZD:

Správně je v rozpočtu i ve vzorových příčných řezech uvedena vozovková vrstva z ACP 16S 50/70 Tl. 50 mm - z NEMODIFIKOVANOHO asfaltu.
V TZ SO 102.1 (viz podobjekty .SO 102.1.1 a SO 102.1.2) a v B.1 STZ je text sklady vozovky upraven.

KONSTRUKCE VOZOVKY - EXTRAVILÁN (RECYKLACE ZA STUDENA)*				
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ PMB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2	
Spojovací postřik modif. kationaktivní asf. emulzí	PS-CP	0.40 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132	
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16S PMB 25/55-60	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2	
Spojovací postřik modif. kationaktivní asf. emulzí	PS-CP	0.50 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16S 50/70	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2	
Infiltrační postřik	PI-C	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132	▼Edef,2 = 90MPa
Recyklace za studena na místě/ v centru	RS 0/45 CA	200 mm	TP 210	
Štěrkodrť fr. 0/32 - sanace vrsvy cca 25% plocyh	ŠD^	min.150 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	
Celkem		min.500 mm		

3.	**Znění žádosti o vysvětlení ZD:**
	V soupisu prací jsou ve všech objektech, které obsahují recyklaci za studena (kód položky 567534), špatně vypočteny výměry pro dodávku pojiv (kódy položek 567534R.A a 567534R.B). Ve výpočtu množství pojiv je opomenuta tloušťka vrstvy tj. množství je vypočteno pro recyklaci v m3, ta je ale uvedena v m2.
	Vysvětlení ZD:
	V rámci prověření dotazu byly upraveny položky /nebo související položky a oceněný soupis prací byl upřesněn následovně: SO 102.1.1: - pol. 567534 byla nahrazená pol. 567544 - úprava výpočtu množství u pol. 567534.R.A, 567534.R.B - pol. 567534.R.B – úprava popisu k položce - nově přidána pol. 567306 - Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20 % objemu. Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS. SO 102.1.2: - pol. 567534 byla nahrazená pol. 567544 - úprava výpočtu množství u pol. 567534.R.A, 567534.R.B - pol. 567534.R.B – úprava popisu k položce - nově přidána pol. 567306 - Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20 % objemu. Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS. SO 102.2: - úprava výpočtu množství u pol. 567534.R.A, 567534.R.B - pol. 567534.R.B – úprava popisu k položce - nově přidána pol. 567306 - Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20 % objemu. Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS. SO 102.3: - úprava výpočtu množství u pol. 567534.R.A, 567534.R.B - pol. 567534.R.B – úprava popisu k položce - nově přidána pol. 567306 - Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20 % objemu. Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel[1]:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.05.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **129 326 132,33** Kč bez DPH

[1] Zadavatel úkon
☒ realizoval
☐ nerealizoval

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu: **117 569 211,21** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

B_Souhrnna technicka zprava_PDPS_II_115_2_usek_R1
D_1_1_3_01_TZ_R1
Soupis prací akt v3
...
...