



JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, ZAKRESLENÝ STAV KONSTRUKCÍ A ZJIŠTĚNÁ SKUTEČNOST V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ MOHOU BÝT ODLIŠNÉ. POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT NASTALÉ SITUACI A PŘI POCHYBNOSTI O POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PRÁCE PŘERUŠENY A BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT, STATIK NEBO KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVBĚ K POSOUZENÍ NASTALÉ SITUACE A URČENÍ DALŠÍHO POSTUPU.

VEŠKERÉ NEPŘÍSTUPNÉ A ZAKRYTÉ KONSTRUKCE BUDOU PO ODKRYTÍ POSOUZENY.

PO ODKRYTÍ BUDE PROVĚŘEN STAV ZABUDOVANÉ KONSTRUKCE.

SKLADBY ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ VYCHÁZEJÍ Z DOCHOVANÉ PŮVODNÍ DOKUMENTACE.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE DODAVATELEM STAVBY PROVEDENO "VYPIPÁNÍ" STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ V PROSTORU STAVBY A ZAJIŠTĚNO PŘÍPADNÉ JEJICH ODPOJENÍ NEBO JEJICH OCHRANA V SOULADU S ČSN.

patro	č.m.	Název místností	plocha (m²)	povrch podlahy	povrch stěn	povrch stropu	světlá výška	poznámka
2.NP STÁVAJÍCÍ	236.1	UMÝVÁRNA DÍVKY	9,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1800 OMÍTKA	OMÍTKA	3,25m	
	236.2	WC DÍVKY	14,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1800 OMÍTKA	OMÍTKA	3,25m	
	236.3	HYG. KABINA DÍVKY	2,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1800 OMÍTKA	OMÍTKA	3,25m	
	235.1	UMÝVÁRNA CHLAPCI	9,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1800 OMÍTKA	OMÍTKA	3,23m	
	235.2	WC CHLAPCI	10,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1800 OMÍTKA	OMÍTKA	3,23m	
	234.1	KOUPELNA	3,69	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	234.2	WC	1,21	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	233	MÍSTNOIST UKLÍZEČEK	15,33	STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	241	KUCHYŇKA	8,77	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	243	SKLAD	8,39	STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	244.1	ŠATNA UČITELÉ	5,15	STÁVAJÍCÍ	OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	244.2	SPRCHA UČITELÉ	2,70	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	245.1	UMÝVÁRNA MUŽI	3,14	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	245.2	WC MUŽI	1,22	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	OMÍTKA	-	
	247.1	UMÝVÁRNA ŽENY	1,40	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	-	
	247.2	WC ŽENY	1,79	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	-	
	247.3	WC ŽENY	2,25	STÁVAJÍCÍ	KER. OBKLAD OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	-	
		CELKEM	101,55					

SCHÉMA 2.NP

