

Seznam prací a výkaz výměr

Stavební úpravy	množství
Materiál	
PVC zátěžové	50 m2
lepidlo PVC	20 kg
PVC lišty	38 bm
PVC lepidlo	2 kg
nivelační stěrka	50 ks
penetrace	10 l
obklad	4 m2
barva sokl	47 m2
stěrka na zdivo	15 kg
instalatér. materiál	
beton	10 ks
 Stavební práce	
oprava soklu	1
nátěr soklu	1
penetrování	1
obklad	1
instalatérské práce	1
odstranění PVC	1
přesun materiálu	1
doprava	1
skládka	1
betonování	1
nivelačka	1
pokládka PVC	1
pokládka PVC lišty	1
 Elektroinstalace	1
 Bourací práce	
vysekání šliců do zdí	1
vyřezání a vybourání šliců v podlahách	1
vysekání pro podlahové krabice	1
průvrty do RV	1
hrubý úklid staveniště, likvidace sutí	1
 Elektro práce	
monáž podlahových krabic	1
montáž ovládání zásuvek ve stolech	1
kabelové rozvody	1
úprava RV	1
vystrojení a zapojení RV	1
vyžlabování kabelových tras	1
zapojení koncových prvků na KR	1
zapojení průtokového ohříváče	1
průtokový ohříváč	1
 režie a doprava staveb.a elektro prací	1

vybavení laboratoře	šířka	hloubka	výška	ks
stůl pracovní - rohový - katedra				
pracovní deska: lamino tl.36 mm, podstavba: lamino tl. 18 mm, stolová průchodka	1500	550	750	1
pracovní deska: lamino tl.36 mm, podstavba: lamino tl. 18 mm, stolová průchodka	1450	550	750	1
vozík pojízdný pro PC				1
kontejner kombinovaný - 1x zásuvka s ponovýsuvem, 1x dvířka se zámkem, 4x kolečka, 2x s brzdou	450	500	620	1
mycí část				
stůl s výlevkou				
deska pracovní - vysokotlaký laminát	1000	750	16	2
výřez pro kameninovou výlevku				1
skříňka laboratorní instalační 1x dvířka	600	520	880	1
ocelová konstrukce pod výlevku				1
výlevka kameninová	500	500	250	1
baterie laboratorní stojánková směšovací s pákou nahoře				1
skříňka laboratorní kombinovaná 1x zásuvka, 1x dvířka	475	520	880	1
skříňka laboratorní zásuvková - 3x zásuvka, spodní vysoká, 2x standart	485	520	880	1
skříňka nástěnná - 1x plná dvířka	600	320	600	2
skříňka nástěnná - 2x dvířka s prosklením	800	320	600	1
doměr				1
průtokový ohřívač, objem 15l				1
mycí kout				
deska pracovní	1000	580	36	1,2
dřez nerezový	450	450	250	1
baterie stojánková páková chromovaná				1
skříňka instalační pro vestavnou myčku + krycí dveře	450	600	880	1
vestavná myčka v energetické třídě A+ pro 10 sad nádobí, funkce pro poloviční náplň				1
skříňka instalační - 1x dvířka	610	520	860	1
skříňka pracovní - 1x dvířka	610	520	860	1
skříňka nástěnná - 1x plné dveře	610	320	600	1
sestava úložných skříní (vlevo)	1950	600x300	2300	1
skříň úložná, horní část méně hluboká, hl. 300mm, výška 1200 mm s plnými dvoukřídlými dveřmi se zámkem, ve spodní části hl. 600 mm, plné dvoukřídlé dveře výšky 600 mm se zámkem, ukončení spodní sestavy 2x vysoká zásuvka v. 400 mm s plnovýsuvem a vysokou nosností	975	600x300	2900	2
sestava úložných skříní (vlevo vzadu)	2500	400	2250	1
skříň úložná - 4x plné dveře se zámkem	950	400	1800	2
skříň úložná - v horní části 1x dveře s prosklením, se zámkem, ve spodní části 1x plné dveře se zámkem	600	400	1800	1
skříňka nástavbová - dvoukřídlé plné dveře se zámkem	950	400	450	2
skříňka nástavbová jednodveřová, plné dveře se zámkem	600	400	450	1
sestava úložných skříní (vzadu)	3600	300	1000	1

skříň úložná - dvoukřídle plné dveře se zámkem	900	300	1000	4
stůl žákovský	1600	550	750x950	8
deska pracovní - lamino tl. 36 mm	1600	550	36	8
konstrukce ocelová z profilu 30 x 30 mm	1600	500	710	8
pohledová záda z lamina tl. 18 mm				8
skříňka úložná - 1x dvířka se zámkem	350	500	710	8
mediová stěna pro jednostranný stůl, lamino tl. 18 mm	1600	150	200	8
el. zásuvka 230 V/16A				40
led. osvětlení, vypínač, trafo				8
lišta pro led. pásek				8
židle učitelská s područkami				1
židle žákovská stavitelná, profil L, sedák a opěrka buková překližka, odolná plochoválová konstrukce, povrchová úprava Komaxit, nohy s plastovými kluzáky				16
Montáž nábytku včetně instalačního materiálu				1
Doprava				1
revize elektroinstalace				1