




Věc: „II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany“
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace



Dotaz č. 1:

V rámci stavebního objektu SO 001 - Demolice je uvedena položka č. 23 - 94891R - ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ, která popisuje zpřístupnění bouraných konstrukcí během demolice. Není nám však zcela jasné, jaké konkrétní práce tato položka zahrnuje. Rádi bychom upozornili, že z důvodu dodržení zásad bezpečnosti práce je při demolici zakázáno vstupovat do prostoru demolovaného mostu. Žádáme proto o podrobné vysvětlení této položky.

23	94891R		ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000
			zpřístupnění bouraných konstrukcí během bourání kompletní provedení dle možností a zkušeností zhotovitele		
			<i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		



Dotaz č. 2:

V rámci stavebního objektu SO 201 je navrženo dočasné pažení ze štětových stěn. Na základě našich předchozích zkušeností s podobnými pracemi v korytě řeky Jizery bylo nutné pro část štětových stěn provést předvrtání. Uvažuje zadavatel s touto variantou? Pokud ano, žádáme o doplnění této položky do soupisu prací.

18	23217A	A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	453,751
			dočasné pažení výkopu směrem od řeky vykázáno na celou plochu		
			Podél OP 01 (9,0+12,75+2,35)*7,50*1,25 = 225,938 [A] Podél OP 02 (16,75+3,50)*9,0*1,25 = 227,813 [B] Celkové množství = 453,751		

Dotaz č. 3:

V rámci stavebního objektu SO 201 je uvedena položka č. 39 - 4213260R - MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z UHPC, kde je specifikováno, že ztracené bednění je z UHPC. Trvá zadavatel pouze na tomto řešení, nebo připouští i jiné možnosti? Pokud zadavatel připouští i jiné možnosti řešení, žádáme o změnu položky (s vypuštěním informace o UHPC z názvu položky) a o uvedení možnosti jiného typu ztraceného bednění v popisu položky.

39	4213260R		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 SE ZTRACENÝM BEDNĚNÍM Z UHPC	M3	149,628
			žlb spřažená deska (trny součást OK) ztracené bednění z UHPC podrobně dle TZ		

Dotaz č. 4:

V rámci stavebního objektu SO 201 je uvedena položka č. 21 – 264342 - VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM, kde je v popisu položky uvedeno, že délka hluchého vrtání není vykázána a náklady na hluché vrtání jsou součástí položky. Dále je uvedeno, že součástí položky jsou i vrtací plošiny - zřízení a odstranění. Podle našeho názoru by měly být uvažované délky hluchého vrtání uvedeny v dokumentaci, aby si je mohli účastníci výběrového řízení započítat do položky č. 21. Rovněž by ve výkresech mělo být jasné vyznačeno, do jaké úrovně jsou zemní práce započítané v položkách soupisu prací a od jaké úrovně mají být započítány jako plošiny. Žádáme zadavatele o doplnění.

21	264342		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM	M	126,000
			vrty pro piloty průměru 1200mm délka hluchého vrtání není vykázána, náklady na hluché vrtání jsou součástí položky a záleží na zvolené technologii výstavby vetknutí do R3 - dle TZ součástí položky jsou i vrtací plošiny - zřízení, odstranění		

Dotaz č. 5:

V rámci stavebního objektu SO 901 – Náhrada soukromých objektů je u položky č. 18 - 33817A - SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ uvedeno množství 0,140 T. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace, a to výkresové části, ze které bude zřejmé, o jaké sloupky se jedná, zda jsou všechny stejného druhu a jaké je jejich množství. Bez této informace nemohou uchazeči výběrového řízení položku řádně ocenit a nabídky jednotlivých uchazečů nebudou porovnatelné.

18	33817A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,140
		kompletní vč.bet.patky a zemních prací		

Dotaz č. 6:

V rámci stavebního objektu SO 901 – Náhrada soukromých objektů je u položky č. 19 - 34701R - PROVIZORNÍ PROTIHLUKOVÉ OPLOCENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ uvedeno množství 30 m². Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace, a to o výkres, ze kterého bude zřejmé, o jakou konstrukci se jedná. Bez této informace nemohou uchazeči výběrového řízení položku správně ocenit a nabídky jednotlivých uchazečů nebudou porovnatelné.

19	34701R	PROVIZORNÍ PROTIHLUKOVÉ OPLOCENÍ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M2	30,000

Dotaz č. 7:

V rámci stavebního objektu SO 901 – Náhrada soukromých objektů je u položky č. 20 – 34827 - PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH uvedeno množství 1,76 m³. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace, a to o výkres, ze kterého bude zřejmé, o jakou konstrukci se jedná a z jakého materiálu má být zhotovena. Bez této informace nemohou uchazeči výběrového řízení položku správně ocenit a nabídky jednotlivých uchazečů nebudou porovnatelné.

20	34827	PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH	M3	1,760

Dotaz č. 8:

V rámci stavebního objektu SO 901 – Náhrada soukromých objektů je u položky č. 21 - 39901R - NOVÝ SKLEP ZDĚNÝ – KOMPLETNÍ uvedeno množství 1 kus s popisem, že půdorysná plocha je 5 x 4 m. Tato informace je však zcela nedostatečná a neumožňuje účastníkům výběrového řízení tuto položku správně ocenit. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o výkresy, ze kterých bude zřejmé, o jakou konstrukci se jedná, z jakého materiálu má být zhotovena a jaké budou detaily k řešení. Bez této informace nemohou být nabídky jednotlivých uchazečů porovnatelné.

21	39901R	NOVÝ SKLEP ZDĚNÝ - KOMPLETNÍ	KUS	1,000
		pūd.plochy 5 x 4 m		

Dotaz č. 9:

V rámci stavebního objektu SO 901 – Náhrada soukromých objektů je u položky č. 22 - 39902R - NOVÝ KURNÍK – KOMPLETNÍ uvedeno množství 1 kus s popisem, že půdorysná plocha je 2 x 3 m. Tato informace je však nedostatečná a neumožňuje účastníkům výběrového řízení tuto položku správně ocenit. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o výkresy, ze kterých bude zřejmé, o jaký typ kurníku se jedná. Případně žádáme o stanovení částky do prelimináře.

22	39902R	NOVÝ KURNÍK - KOMPLETNÍ	KUS	1,000
		půd.plochy 2 x 3 m		

Dotaz č. 10:

U SO 901 – Náhrada soukromých objektů je u položky č. 23 - 39903R - NOVÝ PLECHOVÝ DOMEK – KOMPLETNÍ uvedeno množství 1 KUS s uvedením v popisu položky, že půdorysná plocha je 5 x 3 m. Tato informace je nedostatečná a neumožňuje účastníkům VŘ tuto položku správně ocenit. Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o výkresy, ze kterých bude zřejmé, o jaký typ plechového domku se jedná. Bližší specifikace základu, střechy, barvy, oken, dveří atd. Případně žádáme o stanovení částky preliminářem.

23	39903R	NOVÝ PLECHOVÝ DOMEK - KOMPLETNÍ	KUS	1,000
		půd.plochy 5 x 3 m		

Dotaz č. 11:

V článku 8.4. v bodě ii. zadávací dokumentace jsou uvedeny požadavky na realizační tým. U člena č. 1 – stavbyvedoucího a u člena č. 2 – zástupce stavbyvedoucího jsou požadovány zkušenosti s blíže specifikovanými stavbami **v posledních pěti letech** před zahájením zadávacího řízení. Přestože jsme velká firma s mnoha odbornými zaměstnanci, považujeme tento požadavek za příliš přísný. Odborní autorizovaní zaměstnanci často pracují na velkých zakázkách, jejichž doba realizace je většinou několik let. Není proto časté, aby jeden odborný zaměstnanec realizoval v pěti letech více zakázek, které by měly navíc splňovat další velmi přesně definované požadavky.

Zmírní zadavatel uvedený požadavek například tak, že umožní u člena č. 1 a u člena č. 2 zkušenosti se stavbami **v posledních deseti letech** před zahájením zadávacího řízení?

Předem děkujeme za odpověď.

S pozdravem

