

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

20.05.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0203/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 - 9 k veřejné zakázce „II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce 2. úsek oblast Dobřichovice, Lety“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 101.1 OK je uvažováno s frézováním a odtěžením stávajícího materiálu, které odpovídá budoucím konstrukčním tloušťkám dle vzorového řezu. Nad rámec výše uvedeného je ve výkazu výměr uvedeno v položkách 122738 a 123738 dalších cca 1500m3 na ploše úpravy vozovky 1000m2. I přes výměnu aktivní zóny není množství zemních prací adekvátní. Žádáme Zadavatele o kontrolu zemních prací na SO 101.1 OK.
5.	Vysvětlení ZD:
	Položka 122738 obsahuje odkop 975,4 m3 a položka 123738 obsahuje odkop 502,72 m3 pro případnou sanaci pojezdových ploch. Nové komunikace v SO 101.1 představují plochu cca 1000m2. Sanace je předpokládána v tloušťce 0,5m, tedy $1000 \cdot 0,5 = 500$ m3, tedy položka sanací je naprosto v pořádku. Navržená konstrukce vozovky má tloušťku 0,53 m, což představuje dalších cca 530 m3. Tedy z 975,4 m3 po odečtení ještě zbývá ještě cca 445 m3, které pokrývají výkopy pro středovou část, přípojky atd. Na základě výše uvedeno nevidíme ve stanovení kubatur zemních prací problém.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 321 Odvodnění komunikace, 2. úsek, km 2,530 - 2,82 je v položce č. 12 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM s dodatečným popisem Šachta DN 1000 (tl. zdi dna šachty 0.20m), výška šachty 10.1m - 4 ks. V položce č.131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ je v dodatečném popisu uvažována hloubka potrubí Délka 177 m, š.0.90 m, hloubka = 2.0m-0,75m (konstrukce vozovky), která odpovídá i podélnému řezu potrubí. Žádáme Zadavatele o prověření výšky šachy na SO 321 i ostatních objektech soupisu prací.
6.	Vysvětlení ZD:
	Změna popisu k položkám bez změny ceny rozpočtu:
	U SO 321- pol. 894171 – byl změněn popis na: Šachta DN 1000 (tl. zdi dna šachty 0.20m), poklop D400: Š1 - 2.29 m, Š2 - 2.24 m, Š3 - 2.05 m, Š4 - 1.74 m, Š5 - 1.54 m, Š6 - 1.44 m, Š7 - 1.42 m

	U SO 322- pol. 894171 – byl změněn popis na: Šachta DN 1000 (tl. zdi dna šachty 0.20m), poklop D400: A - Š1 - 1.4 m, Š2 - 1.95 m, Š3 - 1.3 m B - Š1 - 1.4 m, Š2 - 2.1 m, Š3 - 1.4 m C - Š1 - 1.5 m, Š2 - 2.00 m, Š3 - 1.4 m D - Š1 - 2.3 m, Š2 - 2.6 m, Š3 - 2.8 m, Š4 - 2.4 m
--	--

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací ISO 102.1 je uvažováno sejmutí ornice v množství 37,5 m3 ve výpočtu je uvažováno sejmutí ornice v tl. 0,15m na ploše 250m2. Žádáme Zadavatele o prověření množství na položce č.21 s kódem 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M s ohledem k množství na závislých položkách 18242 a 18710.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel upravil soupis prací: SO 102.1.1 - oprava chybného množství položky 18222 (p.č. 21) na 250 m2 – úprava vyvolala změnu ceny rozpočtu

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací ISO 102.1 je uvažováno sejmutí ornice v množství 268,2 m3 ve výpočtu je uvažováno sejmutí ornice v tl. 0,15m na ploše 1788m2. V tomto stavebním objektu není uvažováno s rozprostřením ornice avšak se má provést hydroosev na shodné ploše. Žádáme Zadavatele o prověření zda V SO ISO102.1 nechybí rozprostření ornice, když je proveden hydroosev.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel upravil soupis prací: SO 102.1.2: - doplnění položky 18222 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M (nově p.č. 14) s množstvím 1788 m2 – úprava vyvolala změnu ceny rozpočtu - doplnění související položky 125738.R - VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TRŘ. I, ODVOZ (nově p.č. 10) s množstvím 268.2 m3 – úprava vyvolala změnu ceny rozpočtu

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V čl. Smluvní sankce, odst. 12.1 vzorové SOD, jsou zvedeny smluvní pokuty za porušení jednotlivých povinností zhotovitele. U písm. c) je uvedeno: „c) při prodloužení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodloužení“ a dále u písm. g) je uvedeno: g) V případě, že Zhotovitel nepřevzme Staveniště ve lhůtě stanovené v odst. 3.1. Smlouvy nebo neposkytne veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodloužení s převzetím Staveniště. Uchazeč má za to, že se v tomto případě jedná o duplicitní smluvní pokutu, která zajišťuje stejnou povinnost zhotovitele týkající se předání staveniště. Může zadavatel vysvětlit důvod této duplicitní smluvní pokuty, případně upraví obě ustanovení SOD?
	Vysvětlení ZD:
	Článek byl upraven: c) při prodloužení Zhotovitele s vyklizením a předáním Staveniště Objednateli, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodloužení;

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30.05.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **129 592 164,39 Kč** bez DPH

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu: **117 811 058,54** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v9

Vzor smlouvy akt v9

...