

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

22.05.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0203/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce „II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce 2. úsek oblast Dobřichovice, Lety“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
10.	V položce č. 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH je uvažováno odstranění tloušťky 0,2 m asfaltových vrstev.
	V položce č. 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM je uvažováno s odstraněním podkladních vrstev tloušťky 0,4 m tzn. min. celá zbylá uvažovaná nová konstrukce - cca 0,6 m .
	Nové konstrukční vrstvy prům. tl. 0,53 m či 0,59m – dle skladby
	Výměna AZ V položce č. 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM je uvažována případná výměna v tl. 0,5m vs 17180b – odpovídá.
	Odkop V položce č. 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM je uvažováno odkop dalších 975 m3 tzn. tzn. prům. tl. 1m – není zřejmé z PD, že by se mělo provádět – Technická zprava, vzorový řez, char. řezy
Při řešené ploše 1.000m2 by to znamenalo provést odkopávky do hloubky 2m od stávající nivelety. Což v příčných řezech SO ISO101.1.OK není zakresleno.	
Dle názoru Uchazeče je většina množství položky č.17 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM i č. 21 17180a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nadbytečná – což je plyne i z odpovědi č. 5 ze dne 20.5.2025, že v položce 122738 uvažováno odstranění stávajících konstrukčních vrstev, které je již řešeno v položkách 11372 a 113328 viz výše.	
Žádáme Zadavatele o provedení opravy v soupisu prací ISO 101.1.OK.	
Vysvětlení ZD:	
Ano, v kubaturovém listu byla nalezena nesrovnalost a velikost položky byla ponížena. Dotčené položky: 122738, 014102a, 17120	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **04.06.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **128 687 422,59** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu: **116 988 565,99** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v10

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval