

II/125 Vlašim - Pavlovice, narovnění

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ÚNOR 2025

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

OBJEDNATEL



SHB, akciová společnost

Masná 8, 702 00 Ostrava

ZHOTOVITEL








HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. HUBERT ŘEHULKA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. L. ROZMBACHOVÁ		 Masná 1493/8, 702 00 Ostrava		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. M. KROUPAROVÁ				
VYPRACOVAL	ING. M. KROUPAROVÁ				
KONTRLOVAL	ING. E. KONEČNÝ				
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	MěÚ/OÚ: VLAŠIM	SOUPIS PRACÍ		DATUM	ÚNOR 2025
K.Ú.: VLAŠIM				FORMÁT	A4
NÁZEV PŘÍLOHY:				MĚŘÍTKO	-
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	5/21 001
				ARCHIVNÍ ČÍS.	
				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5/21001-II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt	Název	Cena bez DPH [Kč]	DPH	Cena [Kč]
000	Vedlejší a ostatní náklady	-----	-----	-----
101	Silnice II/125	-----	-----	-----
111	Místní a účelové komunikace	-----	-----	-----
121	Chodníky	-----	-----	-----
171.1	Dopravní opatření - provizorní komunikace	-----	-----	-----
171.2	Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras	-----	-----	-----
211	Zárubní zeď vlevo v km 0,220	-----	-----	-----
212	Zárubní zeď vpravo v km 0,300	-----	-----	-----
301.1	Dešťová kanalizace_město Vlašim	-----	-----	-----
301.2	Dešťová kanalizace_Středočeský kraj	-----	-----	-----
302	Odvodnění parkoviště	-----	-----	-----
431	Veřejné osvětlení	-----	-----	-----
452	Ochrana optické trasy Telia	-----	-----	-----
501	Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32	-----	-----	-----
701	Přeložka oplocení v km 0,250	-----	-----	-----
801	Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125	-----	-----	-----
802	Náhradní výsadby dřevin	-----	-----	-----
Celkem za stavbu:		-----	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
000 Vedlejší a ostatní náklady -----						
1	02510.a	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušky zatěžovací po obou stranách komunikace 3x tištěné a 3x CD Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
2	02510.b	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušky konstrukčních vrstev vozovky, zkoušky dodávaných materiálů, dle platných ČSN pro jednotlivé SO 3x tištěné a 3x CD Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
3	02510.c	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Požadavky na obsah škodlivin ve výluhu vyzískané asf. směsi - analýza ověření kvalitativních vlastností odpadu - dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 283/2023 Sb. Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
4	02510.d	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Požadavky na obsah škodlivin ve vykopaných zeminách - zkušební vzorky zemin pro zjištění obsahu škodlivin podle vyhl. č. 273/2021 Sb. Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	02720	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>- návrh, projednání, vyřízení stanovení přechodného dopravního značení</p> <p>- návrh, projednání, vyřízení stanovení trvalého dopravního značení</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
6	02730	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>- včetně jejich ochrání</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
7	02911.a	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Geodetické zaměření před zahájením stavby:</p> <p>- napojovací body</p> <p>4x tištěné + 4x CD</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
8	02911.b	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Geodetické práce při provádění stavby:</p> <p>- vytyčení objektů stavby a pevných, vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem</p> <p>4x tištěné + 4x CD</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
9	02911.c	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p>	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Geodetické práce po výstavbě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vyhotovení zaměření skutečného stavu, vč. ověření autorizovanou osobou dle platné legislativy - včetně DTM 6x tištěné + 6x CD <p>Cenová soustava</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
10	02940	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>RDS, DSPS</p> <p>předáno v tisku a elektronicky v počtu dle SOD</p> <p>Cenová soustava</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	-----	-----
11	02945	<p>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>po stavbě</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro věcná břemena a MP vypořádání pozemků Středočeského kraje a města Vlašim - zavkládování do KN - tisk v počtu dle požadavku objednatele / SOD <p>Cenová soustava</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	-----	-----
12	02946	<p>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</p>	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Fotografie pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a po stavbě. (Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných stavebních objektech a nasazení stavebních mechanismů i prováděných zkoušek). Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých časových celků (např. měsíc). Součástí odevzdané fotodokumentace bude srovnávací fotodokumentace úseků silnice před a po výstavbě.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
13	02950.a	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>Pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby: - před začátkem stavby a po dokončení stavby + 1x měsíčně během stavby 2x CD</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
14	02950.b	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>pasportizace stávajících stromů v prostoru stavby 2x CD</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
15	02950.c	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>pasportizace objízdnych tras: celková délka OT po dobu stavby: 10,3 km 2x CD</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 10,3 = 10,300 [A]</p>	KM	10,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
16	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR vlastníků inženýrských sítí koordinace se souvisejícími stavbami přeložek inženýrských sítí Cenová soustava Bez vazby na CS 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
17	02991.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informačních tabule o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace, odstranění po ukončení stavby 2 ks „omluvná“ + 2 ks „dotační program IROP“ Cenová soustava Bez vazby na CS 4 = 4,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
18	02991.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 1 ks pamětní deska osazená na kámen o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	03100R.a	<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - zřízení přípojek energií k objektům ZS - vybudování měřících odběrných míst ZS - příprava území pro ZS - vlastní vybudování objektů ZS - oplocení zařízení staveniště - vyjednání nájemních smluv s majiteli pozemků pro zřízení zařízení staveniště a mezideponií <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
20	03100R.b	<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - náklady na vybavení ZS - náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS - náklady na úklid prostor ZS - náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a přípojkách energií <p>1. etapa = 5 měsíců + 2. etapa = 2 měsíce + 3 etapa = 3 měsíce => celkem 10 měsíců + 4 měsíce zimní přestávka</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 14,000 = 14,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	měsíc	14,000	-----	-----
21	03100R.c	<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DEMONTÁŽ</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění ZS vč. přípojek energií a jejich odvoz - náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS - úklid ploch po ZS <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
22	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Zajištění a značení náhradní trasy pro pěší - v rozsahu viz úkony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dočasné značení pěších cest - zajištění přístupu k nemovitostem (lávky, rampy) - zabezpečení výkopů olem. páskem - zajištění trvalého přístupu vozidlům záchranné služby a hasičské techniky - zajištění trvalého přístupu vozidlům pohřební služby a pozůstalých k areálu hřbitova - zajištění informování obyvatel dotčeného území v předstihu o realizaci rozsahu stavby - zajištění sběru popelnic - zajištění čištění přístupových komunikací na stavbu 				
	Genová soustava	<p>Bez vazby na CS</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 101 - Silnice II/125

Rozpočet: [101] - Silnice II/125

Objednatel: **Středočeský kraj**

Zhotovitel dokumentace: **SHB, akciová společnost**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101 Silnice II/125						
1	014102R.a	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>přebytečná zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ dle pol. 11130, 17120e</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1,000 8400,400</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</i></p>	T	8 400,400	-----	-----
2	014102R.b	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>kamenivo, obj. hm. 1,8 t/m³ viz pol. 11332</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1453,396 = 1 453,396 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	1 453,396	-----	-----
3	014102R.c	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>beton, obj. hm. 2,2 t/m³ viz pol. 11316</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS</p>	T	50,572	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	50,572 = 50,572 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	014102R.d	ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO plasty, hmotnost sloupku 1,6 kg dle pol. 912283 Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd. <i>Cenová soustava</i> Bez vazby na CS 0,045 = 0,045 [A] <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	0,045	-----	-----
5	014102R.e	ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO ZAS-T3 asf. zpevněné vrstvy, obj. hm. 2,2 t/m3 viz pol. 11333 Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. <i>Cenová soustava</i> Bez vazby na CS 1126,147 = 1 126,147 [A] <i>Specifikace</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	1 126,147	-----	-----
6	014131R	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kontaminovaná zemina, zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. odhad 1% z objemu výkopu v třídě těžitelnosti 1. Z položky bude čerpáno v množství na základě rozhodnutí TDI. obj. hm. 1,7 t/m3 viz pol. 12373b <i>Cenová soustava</i> Bez vazby na CS 78,513 = 78,513 [A]	T	78,513	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	11020R	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH vyklizení plochy s pozemky ZPF v rozsahu TZ - sběr, odvoz odpadu a poplatek v recyklačního středisku Bez vazby na CS 8291,000 = 8 291,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby <i>Položka nezahrnuje:</i> -sejmutí ornice a podorníčních vrstev	M2	8 291,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
8	11090R	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH vyklizení plochy mimo pozemků ZPF v rozsahu TZ - sběr, odvoz odpadu a poplatek v recyklačního středisku Bez vazby na CS 15392,000 = 15 392,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	15 392,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
9	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, doprava dřevin na předepsanou vzdálenost, odkup zhotovitelem. Likvidace štěpkováním nebo odvozem. Odhad plochy. OTSKP - 2024 150,000 = 150,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	150,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
10	11130	SEJMUTÍ DRNU tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 4486,507 = 4 486,507 [A]	M2	4 486,507	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M Odkup štěpky dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16 viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 30,000 = 30,000 [A] <i>Položka zahrnuje zejména:</i> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	30,000	-----	-----
12	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M Odkup štěpky dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16 viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 2,000 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje zejména:</i> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	2,000	-----	-----
13	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M odkup štěpky dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16 viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A]	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje zejména:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. 				
14	11316	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - chodník z panelů. Vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska. <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>22,987 = 22,987 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M3	22,987	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
15	11318	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - kryt stáv. chodníku ze zámkové dlažby. Vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska. <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>3,296 = 3,296 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M3	3,296	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
16	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 245,922	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>- stávající zpevněné konstrukce. Vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska. Část v mn. dle pol. 21450 odvést na meziskládku viz pol. 17120b pro využití do sanace.</p> <p>- II/125... tl. 0,30 m</p> <p>- MK... tl. 0,20 m</p> <p>- chodník... tl. 0,20 m</p> <p>- sjezd... tl. 0,25 m</p> <p>- konstrukce vozovky B - sanace propadlých okrajů st. vozovky</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>1245,922 = 1 245,922 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
17	11333	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM</p> <p>ZAS-T3, odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu.</p> <p>- stávající zpevněné konstrukce.</p> <p>- II/125 v úseku č.1 v O tl. 125 mm a č.2. v O tl. 40 mm</p> <p>- MK v O tl. 100 mm</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>511,885 = 511,885 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	511,885	-----	-----
18	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>ZAS-T1, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem, s odvozem. Cena odkupu dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16.</p> <p>- stávající zpevněné konstrukce</p> <p>- II/125 v úseku č.1 a č.2. tl. 0,40 m</p> <p>- MK tl. 0,40 m</p> <p>Využití... do NK dle pol. 56963...916,58 m2*0,15 m=137,50 m3</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>213,043 = 213,043 [A]</p>	M3	213,043	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
19	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Odvoz ma mezideponii viz pol. 17120c pro opětovné využití ve stavbě. viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy" OTSKP - 2024 1632,332 = 1 632,332 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení na trvalou skládku	M3	1 632,332	-----	-----
20	12373.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Podmínečně vhodná zemina, odhad množství 94% všech výkopů. Odvoz ma mezideponii viz pol. 17120a v mn. dle pol. 17111, pol. 17310 a SO 801 pol. 12573b pro opětovné využití ve stavbě. - výkop - konstrukce vozovky B - sanace propadlých okrajů viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy" OTSKP - 2024 5241,328 = 5 241,328 [A]	M3	5 241,328	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
21	12373.b	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>kontaminovaná zemina, odhad množství 1% všech výkopů. Vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu.</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>46,184 = 46,184 [A]</p>	M3	46,184	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
22	12383	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II</p> <p>Vhodná zemina, odhad množství 5% z celkových výkopů, odvoz na mezideponi viz pol. 17120d pro zpětné využití do AZ konstrukce A, zbytek do recyklačního dvora viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>245,660 = 245,660 [A]</p>	M3	245,660	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
23	12573.a	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>z mezideponie dle pol. 17120a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Násyp dle pol. 17111 - DK dle pol. 17310 - nedostatek násypu v SO 801 dle pol. 12573bR <p>OTSKP - 2024</p> <p>899,942 = 899,942 [A]</p>	M3	899,942	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
24	12573.b Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>kamenivo do pol. 21450</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>438,480 = 438,480 [A]</p>	M3	438,480	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
25	12573.c	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>ornice dle pol. 18222, 18231, 18232, 18234, 18235 viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>nedostatek ornice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v SO 111 - 12573cR - v SO 121 - 12573cR - v SO 171.1 - pol. 12573bR - v SO 801 - pol. 12573dR <p>OTSKP - 2024</p> <p>1385,460 = 1 385,460 [A]</p>	M3	1 385,460	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
26	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	155,700	-----	-----
	Cenová soustava	<p>zemina do pol. 17130</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>155,700 = 155,700 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
27	12841 Cenová soustava	<p>DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II</p> <p>vč. odvozu do recyklačního střediska viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>61,415 = 61,415 [A]</p>	M3	61,415	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - těžení výkopu bez použití trhavin. - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 				
28	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	155,700	-----	-----
	Cenová soustava	<p>mn. dle pol. 17130</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>155,700 = 155,700 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - předrcení výkopku dané třídy zeminy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava) 				
29	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	104,900	-----	-----
	Cenová soustava	<p>násyp, dovoz z mezideponie, viz pol. 12573a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>104,900 = 104,900 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
30	17120.a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>zemina dle pol. 12373a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>899,942 = 899,942 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	899,942	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
31	17120.b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p>	M3	438,480	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>kamenivo dle pol. 11332 viz "SO 101 Výkaz výměr -zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>438,480 = 438,480 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
32	17120.c	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>ornice dle pol. 12110 viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1632,332 = 1 632,332 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	1 632,332	-----	-----
33	17120.d	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	155,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>- zemina tř. II z pol. 12383 viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>155,700 = 155,700 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
34	17120.e	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>- přebytečná zemina, odvoz do recyklačního střediska mat. z pol. 12373a, 12383</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>4492,761 = 4 492,761 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	4 492,761	-----	-----
35	17120.f	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p>	M3	246,872	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>- přebytek ornice, odvoz na pozemek dle domluvy s místním ZD mat. z pol. 12110 OTSKP - 2024 246,872 = 246,872 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
36	17130	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM - zemina tř. II z pol. 12583 OTSKP - 2024 155,700 = 155,700 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M3	155,700	-----	-----
37	17310	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM mat. z mezideponie viz pol. 12573a viz "SO 101 Výkaz výměr - vozovky"</p>	M3	268,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 268,700 = 268,700 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
38	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I - konstrukce vozovky A - konstrukce vozovky B - konstrukce vozovky C - konstrukce vozovky G viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 9322,794 = 9 322,794 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	9 322,794	-----	-----
39	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M tl. 0,15 m, dovoz z meziskládky viz pol. 12573c - zemní těleso viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 3881,373 = 3 881,373 [A]	M2	3 881,373	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
40	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M tl. 0,225 m, dovoz z meziskládky viz pol. 12573c - v rovině po hranu záboru (pozemky ZPF 1. úsek) viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 369,736 = 369,736 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	369,736	-----	-----
41	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M tl. 0,15 m, dovoz z meziskládky viz pol. 12573c - zemní těleso viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 299,431 = 299,431 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	299,431	-----	-----
42	18234	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M tl. 0,225 m, dovoz z meziskládky viz pol. 12573c - v rovině po hranu záboru (pozemky ZPF 1. úsek) viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 797,589 = 797,589 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	797,589	-----	-----
43	18235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	173,345	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>tl. 400 mm, dovoz z meziskládky viz pol. 12573c - v rovině po hranu záboru (pozemky ZPF 2. úsek) viz "SO 101 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 173,345 = 173,345 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
44	18242	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI viz pol. 18222, 18231, 18232, 18234, 18235</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 5521,473 = 5 521,473 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	5 521,473	-----	-----
45	18247	<p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 11042,947 = 11 042,947 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	11 042,947	-----	-----
46	18481	<p>OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 288,000 = 288,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	288,000	-----	-----
47	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	1 370,938	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>separační geotextilie 400 g/m2 okolo trativodů, přesahy jsou zahrnuty do výměry (min. pevnost proti protlačení 3.0 kN) viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 1370,938 = 1 370,938 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry</p>				
48	212035	<p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I</p> <p>- drenáž, trubky PP DN 150, SN 8 viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 596,060 = 596,060 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - opláštění z geotextilie, fólie</p>	M	596,060	-----	-----
49	21450	<p>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA</p> <p>tl. 0,40 m, dovoz z meziskládky viz pol. 12573b, vč. naložení - konstrukce vozovky C - sanace propadlých okrajů v úseku č.2 viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 438,480 = 438,480 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M3	438,480	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	215663	<p>ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M</p> <p>- konstrukce vozovky A</p> <p>- konstrukce vozovky C</p> <p>- konstrukce vozovky G</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>8365,794 = 8 365,794 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m</p> <p>- zhuštění</p> <p>- druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	M2	8 365,794	-----	-----
51	289971	<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</p> <p>- sanace propadlých okrajů v úseku č. 2</p> <p>Separální geotextilie okolo sanace podloží v Úseku č.2, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>2088,000 = 2 088,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodávku předepsané geotextilie</p> <p>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</p> <p>- přichycení k podkladu, případně zatížení</p> <p>- úpravy spojů a zajištění okrajů</p> <p>- úpravy pro odvodnění</p> <p>- nutné přesahy</p> <p>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- přesahy se nezapočítávají do výměry</p>	M2	2 088,000	-----	-----
52	56144G.a	<p>SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM</p> <p>SC C8/10 tl. 180 mm</p> <p>- konstrukce vozovky C tl. 180 mm</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>131,665 = 131,665 [A]</p>	M2	131,665	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
53	56144G.b	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM SC C8/10 tl. 170 mm - konstrukce vozovky G viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 34,856 = 34,856 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	34,856	-----	-----
54	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 170 mm - konstrukce vozovky A viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 6945,737 = 6 945,737 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	6 945,737	-----	-----
55	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2 401,383	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>ŠDA fr. 0/32</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky A... O tl. 270 mm - konstrukce vozovky C... O tl. 210 mm - konstrukce vozovky G... O tl. 210 mm - sanace propadlých okrajů v úseku č. 2 viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" <p>OTSKP - 2024</p> <p>2401,383 = 2 401,383 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				
56	567554	<p>VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM</p> <p>RS fr. 0/63 CA tl. 250 mm, TP 208</p> <p>Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asf. emulze - předpoklad 4% zbytkového množství</p> <p>Cement - předpoklad 4% zbytkového množství.</p> <p>Přesné množství bude stanoveno laboratorními zkouškami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky B viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" <p>OTSKP - 2024</p> <p>1967,654 = 1 967,654 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 	M2	1 967,654	-----	-----
57	56963	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>fr. 0/22 tl. 0,15 m (mat. z pol. 11372)</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>916,580 = 916,580 [A]</p>	M2	916,580	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
58	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP, C 50 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 - konstrukce vozovky A - konstrukce vozovky B viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 8913,391 = 8 913,391 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Specifikace	M2	8 913,391	-----	-----
59	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, C 60 BP 5, mn. 0,40kg/m2 - konstrukce vozovky A...2x - konstrukce vozovky B viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 14964,384 = 14 964,384 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Specifikace	M2	14 964,384	-----	-----
60	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70 - konstrukce vozovky A - konstrukce vozovky B Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečností. viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"	M2	8 196,481	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 8196,481 = 8 196,481 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
61	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70 - konstrukce vozovky A Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"	M2	6 506,828	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 6506,828 = 6 506,828 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
62	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 - konstrukce vozovky A Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"	M2	6 617,631	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 6617,631 = 6 617,631 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
63	574E76	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM</p> <p>ACP 16+ 50/70</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky B <p>Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti.</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1839,925 = 1 839,925 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 839,925	-----	-----
64	57621	<p>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2</p> <p>fr. 2/4, 3 kg/m2, dle pol. 572123</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>8913,391 = 8 913,391 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	8 913,391	-----	-----
65	58212.a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	131,665	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	- konstrukce vozovky C kamenné kostky 160x160 mm, vč. bet. lože C20/25n-XF3 tl. 50 mm viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 131,665 = 131,665 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
66	58212.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - konstrukce vozovky G kamenné kostky 120x120 mm, vč. bet. lože C20/25n-XF3 tl. 40 mm viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 34,856 = 34,856 [A]	M2	34,856	-----	-----
	Cenová soustava	- konstrukce vozovky G kamenné kostky 120x120 mm, vč. bet. lože C20/25n-XF3 tl. 40 mm viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 34,856 = 34,856 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
67	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM 2 rezervní chráničky podél celé trasy kompl. konstrukce (vč. zemních prací, zásypů,...). Popis konstrukce viz TZ SO 101. viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"	M	2 040,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>2040,000 = 2 040,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
68	89921	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>odhad odečteno ze zaměření</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	1,000	-----	-----
69	89923	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>odhad odečteno ze zaměření</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	1,000	-----	-----
70	89980	<p>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ</p> <p>1x drenážní potrubí DN 150 dle pol. 212035</p>	M	596,060	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 596,060 = 596,060 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - prohlídku potrubí televizní kamerou - záznam prohlídky na nosičích DVD - vyhotovení závěrečného písemného protokolu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
71	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ vč. náběhů - km 0,427-0,483 vpravo - km 0,613-0,658 vlevo viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn"	M	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 100,000 = 100,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <i>Položka nezahrnuje:</i> - odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává				
	Specifikace					
72	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé - flexibilní s bodcem viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn"	KUS	28,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 28,000 = 28,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
73	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		červené - u sjezdů viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" OTSKP - 2024 6,000 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
74	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ stávající sloupky a červené nástavce, vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska. viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" OTSKP - 2024 28,000 = 28,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	28,000	-----	-----
75	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nástavce viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" OTSKP - 2024 2,000 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
76	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. upevňovacího materiálu buď na ocel. sloupky nebo sloupy VO. Konkr. Počet a způsob uchycení viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn". OTSKP - 2024 16,000 = 16,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	16,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
77	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ trvalé odstranění, odkup zhotovitelem Konkr. počet viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 10,000 = 10,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	10,000	-----	-----
78	914212R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM opětovné osazení značek viz pol. 914213R do původní polohy, vč. všech nutných prací a materiálů. Cenová soustava Bez vazby na CS 2,000 = 2,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky	KUS	2,000	-----	-----
79	914213R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ demontáž reklamních značek vč. jejich 2 sloupků "Metalkov" a "Vítá vás město Vlašim", vč. všech nutných prací pro jejich odstranění. Odvoz na místo určené zhotovitelem pro opětovné osazení. Cenová soustava Bez vazby na CS 2,000 = 2,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky	KUS	2,000	-----	-----
80	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dovoz z meziskládky pro opětovné osazení Konkr. počet viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 3,000 = 3,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x	KUS	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
81	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ trvalé odstranění, odkup zhotovitelem Konkr. počet viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
82	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) Konkr. počet viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 21,000 = 21,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	21,000	-----	-----
83	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odkup zhotovitelem Konkr. počet viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 11,000 = 11,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	11,000	-----	-----
84	914982R	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM Opětovné osazení značek viz pol. 914983R do původní polohy, vč. všech nutných prací a materiálů. Cenová soustava Bez vazby na CS 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
85	914983R	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ</p> <p>demontáž reklamní značky "Jíša composite" vč. příhr. konstrukce, vč. všech nutných prací pro její odstranění. Odvoz na místo určené zhotovitelem pro opětovné osazení.</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>1,000 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
86	915111.a	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>1. fáze, bílé</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>670,458 = 670,458 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</p> <p>- předznačení a reflexní úpravu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- měří se pouze natíraná plocha</p>	M2	670,458	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
87	915111.b	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>1. fáze, žluté - zastávka BUS</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>7,701 = 7,701 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</p> <p>- předznačení a reflexní úpravu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- měří se pouze natíraná plocha</p>	M2	7,701	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
88	915111.c	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>1. fáze, červené (V15 vnější plocha)</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>3,230 = 3,230 [A]</p>	M2	3,230	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
89	915111R	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodící pás přechodu. Dodávka a pokládka samostatných 2*3ks pásků (délka osy přechodu, nikoliv délky všech pásků). Součástí položky je dodání a pokládka barvy včetně předznačení a reflexní úpravy. viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" Cenová soustava Bez vazby na CS 8,000 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M	8,000	-----	-----
90	915211.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze, bílé viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" Cenová soustava OTSKP - 2024 88,519 = 88,519 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	88,519	-----	-----
91	915211.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze, žluté - zastávka BUS viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" Cenová soustava OTSKP - 2024 7,701 = 7,701 [A]	M2	7,701	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
92	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze, bílé viz "SO 101 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" OTSKP - 2024 581,940 = 581,940 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	581,940	-----	-----
93	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150x250x1000 - podél II/125 mimo chodník viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 226,813 = 226,813 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	226,813	-----	-----
94	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM hl. 30mm - proříznutí krytu před vyplnění zálivkou viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky" OTSKP - 2024 159,440 = 159,440 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	159,440	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101] - Silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
95	919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>hl. 100 mm</p> <p>- před začátkem frézování</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>116,860 = 116,860 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- spotřeba vody</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	M	116,860	-----	-----
96	931323	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2</p> <p>viz pol. 919111</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>159,440 = 159,440 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodávku a osazení předepsaného materiálu</p> <p>- očištění ploch spáry před úpravou</p> <p>- očištění okolí spáry po úpravě</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- těsnicí profil</p>	M	159,440	-----	-----
97	935212	<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p> <p>lože bet. C20/25n-XF3, spáry vyplnit cementovou maltou MC 25 XF4</p> <p>viz "SO 101 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>443,00 = 443,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality</p> <p>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</p> <p>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</p> <p>- ukončení, patky, spárování</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</p>	M	443,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ**Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění****Objekt: 111 - Místní a účelové komunikace****Rozpočet: [111] - Místní a účelové komunikace**Objednatel: **Středočeský kraj**Zhotovitel dokumentace: **SHB, akciová společnost**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
111 Místní a účelové komunikace -----						
1	014102R.a	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ viz pol. 11130, 17120d</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 440,159 = 440,159 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	440,159	-----	-----
2	014102R.b	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>kamenivo, obj. hm. 1,8 t/m³ viz pol. 11332</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 357,094 = 357,094 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	357,094	-----	-----
3	014102R.c	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>beton, obj. hm. 2,2 t/m³ viz pol. 96656, 96687, 96716</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 78,466 = 78,466 [A]</p>	T	78,466	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	014102R.d	ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO ZAS-T3 asf. zpevněné vrstvy, obj. hm. 2,2 t/m3 viz pol. 11333 Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. Cenová soustava Bez vazby na CS 175,090 = 175,090 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	175,090	-----	-----
5	11130	SEJMUTÍ DRNU tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 637,616 = 637,616 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	637,616	-----	-----
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska - stávající zpevněné konstrukce - II/125... tl. 0,30 m - MK... tl. 0,20 m - sjezd... tl. 0,25 m viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 198,386 = 198,386 [A]	M3	198,386	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
7	11333	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM</p> <p>ZAS-T3, vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska</p> <ul style="list-style-type: none"> - stávající zpevněné konstrukce - II/125 v O tl. 125 mm - MK tl. O 100 mm <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>79,586 = 79,586 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M3	79,586	-----	-----
8	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>ZAS-T1, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem, s odvozem. Cena odkupu dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16.</p> <ul style="list-style-type: none"> - stávající zpevněné konstrukce - II/125 tl. 0,40 m - MK tl. 0,40 m <p>Využití:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do NK...dle pol. 56963...106,2 m2*0,15 m=15,93 m3 <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>22,325 = 22,325 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 	M3	22,325	-----	-----
9	12110	<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>Odvoz ma mezideponii viz pol. 17120c pro opětovné využití ve stavbě.</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p>	M3	65,251	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>65,251 = 65,251 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení na trvalou skládku 				
10	12373	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>Podmínečně vhodná zemina, odhad množství 95% všech výkopů. Odvoz na mezideponii viz pol. 17120a v mn. dle pol. 17111 a 17310 pro opětovné využití, zbytek do recyklačního střediska.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod štěrbinovým žlabem - výkop v trase - propustky v km 0,06820 a 0,12617 <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky", viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy", viz "SO 111 Výkaz výměr - propustky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>302,083 = 302,083 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	302,083	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
11	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	14,271	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Vhodný materiál, odhad množství 5% z celkových výkopů. Vč. odvozu do recyklačního střediska.</p> <p>- výkop v trase viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>14,271 = 14,271 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
12	12573.a	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>násyp v mn. dle pol. 17111, DK v mn. dle pol. 17310</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>190,340 = 190,340 [A]</p>	M3	190,340	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
13	12573.b Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>ornice, mn. dle pol. 17120c</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>65,251 = 65,251 [A]</p>	M3	65,251	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
14	12573.d Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>zpětný zásyp, dle pol. 17411</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>137,879 = 137,879 [A]</p>	M3	137,879	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
15	12573R.c Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>nedostatek ornice - dovoz z meziskládky SO 101 - pol. 12573c</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>32,961 = 32,961 [A]</p>	M3	32,961	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
16	12673	<p>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I</p> <p>Podmínečně vhodná zemina, vč. odvozu do recyklačního střediska. viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>9,690 = 9,690 [A]</p>	M3	9,690	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
17	12683	<p>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II</p> <p>Vhodný materiál, odhad množství 5% z celkových výkopů, odvoz do recyklačního střediska. viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,510 = 0,510 [A]</p>	M3	0,510	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
18	13173	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Odvoz a uložení na meziskládku viz pol. 17120b v mn. dle pol. 17411 pro zpětný zásyp, zbytek odvoz do recyklačního střediska.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bet. jámka - propustek pod parkovištěm - reklamní totem "ŠKODA Plus" <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky" a "SO 111 Výkaz výměr - Specifikace Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>142,990 = 142,990 [A]</p>	M3	142,990	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
19	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>Vč. odvozu do recyklačního střediska.</p> <ul style="list-style-type: none"> - propustky v km 0,06820 a 0,12617 viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky" <p>OTSKP - 2024</p> <p>53,830 = 53,830 [A]</p>	M3	53,830	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
20	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	176,040	-----	-----
	Cenová soustava	<p>násyp, dovoz z meziskládky dle pol. 12573a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>176,040 = 176,040 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
21	17120.a Cenová soustava Specifikace	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>zemina dle pol. 12373 - pro násyp a DK</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>190,340 = 190,340 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	190,340	-----	-----
22	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	137,879	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>zemina dle pol. 13173 - pro zpětný zásyp propustků a jímky viz pol. 17411 viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>137,879 = 137,879 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
23	17120.c	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>ornice, dle pol. 12110</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>65,251 = 65,251 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	65,251	-----	-----
24	17120.d	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná zemina, dle pol. 12373, 12383, 12673, 12683, 13173, 13273</p>	M3	195,155	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2024</p> <p>195,155 = 195,155 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - x 				
25	17310	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>mat. z mezideponie dle pol. 12573a viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>14,300 = 14,300 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	14,300	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Dovoz z meziskládky dle pol. 12573d</p> <p>- zpětný zásyp viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky" a "SO 111 Výkaz výměr - Specifikace Dzn"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 137,879 = 137,879 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	137,879	-----	-----
27	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ŠP (drcené kamenivo) fr. 8/16 mm.</p> <p>- propustky v km 0,06820 a 0,12617 viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 29,475 = 29,475 [A]</p>	M3	29,475	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
28	18110.a	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky A - konstrukce vozovky D - konstrukce vozovky F <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>920,715 = 920,715 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	920,715	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
29	18110.b	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <ul style="list-style-type: none"> - propustky v km 0,06820 a 0,12617 <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>40,647 = 40,647 [A]</p>	M2	40,647	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
30	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz ornice z meziskládky, dle pol. 12573b, pol. 12573cR - svahy podél úseku č.2 viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 419,798 = 419,798 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m <i>Položka zahrnuje:</i> - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	419,798	-----	-----
31	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M tl. 0,10 m, dle pol. 12573b, pol. 12573cR - v rovině po hranu záboru (mimo pozemky ZPF) viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 55,246 = 55,246 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m <i>Položka zahrnuje:</i> - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	55,246	-----	-----
32	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M tl. 0,20 m, dle pol. 12573b, pol. 12573cR - v km 0,100 vpravo viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy" Cenová soustava OTSKP - 2024 132,420 = 132,420 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m <i>Položka zahrnuje:</i> - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	132,420	-----	-----
33	18234	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	14,372	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>tl. 0,225 m, dle pol. 12573b, pol. 12573cR - v rovině po hranu záboru (pozemky ZPF) viz "SO 111 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 14,372 = 14,372 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
34	18242	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI viz pol. 18222, 18231, 18233, 18234</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 621,836 = 621,836 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	621,836	-----	-----
35	18247	<p>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 1243,671 = 1 243,671 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	1 243,671	-----	-----
36	21197	<p>OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační geotextilie 400 g/m2 okolo tratí, přesahy jsou zahrnuty do výměry (min. pevnost proti protlačení 3.0 kN) viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 39,120 = 39,120 [A]</p>	M2	39,120	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry				
37	212035 Cenová soustava Specifikace	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I - trubky PP DN 150, SN 8, kompletní konstrukce vč. zaústění viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 16,300 = 16,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - opláštění z geotextilie, fólie	M	16,300	-----	-----
38	215663 Cenová soustava Specifikace	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M viz "SO 111 Výkaz výměr - zemina" OTSKP - 2024 920,715 = 920,715 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhuštění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	920,715	-----	-----
39	272314 Cenová soustava	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Základ pro přesun reklamního totemu "Škoda Plus" v km 0,300 vpravo viz "SO 111 Výkaz výměr - Specifikace Dzn" OTSKP - 2024 3,840 = 3,840 [A]	M3	3,840	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
40	451312	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>bet. lože, beton C 12/15 - X0</p> <p>- pod bet. jímku propustku km 0,06821</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,270 = 0,270 [A]</p>	M3	0,270	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
41	451314	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>lože pod dlažbou viz pol. 465512, beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - propustek pod sjezdem v km 0,0682 - propustek pod sjezdem v km 0,12617 <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1,338 = 1,338 [A]</p>	M3	1,338	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
42	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>ŠP 0/8 mm, tl. min. 100 mm, se zhutněním, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení</p> <ul style="list-style-type: none"> - lože pod propustky - lože pod jímku - lože pod bet. Prahy - lože pod reklamní totem <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky" a "SO 111 Výkaz výměr - Specifikace Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>7,175 = 7,175 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	7,175	-----	-----
43	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,676	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		bet. lože viz pol. 451314 - vtok a výtok propustků umístěných pod sjezdy - bet. lože tl. 0,10 m, vč. vyspárování maltou M25-XF4 viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 2,676 = 2,676 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
44	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 příčné prahy - zakončení dlažby u propustků , beton C 25/30-XF3 viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky" OTSKP - 2024 1,775 = 1,775 [A]	M3	1,775	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
45	56313	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM</p> <p>tl. 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky D <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>273,090 = 273,090 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 	M2	273,090	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
46	56314	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM</p> <p>tl. 170 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky A <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p>	M2	372,238	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		372,238 = 372,238 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
47	56330.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA fr. 0/32, O tl. 260 mm - konstrukce vozovky A viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 103,919 = 103,919 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	103,919	-----	-----
48	56330.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDB fr. 0/32 - konstrukce vozovky D, O tl. 210 mm - konstrukce vozovky F, O tl. 260 mm - konstrukce vozovky H, výměra z příč. řezu viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 137,585 = 137,585 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	137,585	-----	-----
49	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM PMH tl. 0,10 m, využití mat. z pol. 11372 - konstrukce vozovky F viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 196,692 = 196,692 [A]	M2	196,692	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
50	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM fr. 0/22 tl. 0,15 m, využití mat. z pol. 11372 - konstrukce vozovky A - konstrukce vozovky D - konstrukce vozovky F viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 106,200 = 106,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	106,200	-----	-----
51	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP, C 50 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 - konstrukce vozovky A - konstrukce vozovky D - konstrukce vozovky H viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 753,078 = 753,078 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	753,078	-----	-----
52	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 081,078	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		PS-CP, C 60 BP 5, mn. 0,40kg/m2 - konstrukce vozovky A...2x - konstrukce vozovky D - konstrukce vozovky H viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 1081,078 = 1 081,078 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
53	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 - konstrukce vozovky F kamenivo viz. pol. č. 57622 viz "Výkaz výměr SO 111 - Vozovky" OTSKP - 2024 194,890 = 194,890 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	194,890	-----	-----
54	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70 - konstrukce vozovky A - konstrukce vozovky D - konstrukce vozovky H Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 716,384 = 716,384 [A]	M2	716,384	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
55	574C56	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM</p> <p>ACL 16+ 50/70</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky A <p>Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti.</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>342,126 = 342,126 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	342,126	-----	-----
56	574E46	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>ACP 16+ 50/70</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky A <p>Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti.</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>349,904 = 349,904 [A]</p>	M2	349,904	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
57	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ 50/70 - konstrukce vozovky D - konstrukce vozovky H Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 362,616 = 362,616 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	362,616	-----	-----
58	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 fr. 2/4, 3 kg/m2, dle pol. 572123 viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 753,078 = 753,078 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	753,078	-----	-----
59	57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	194,890	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>povrch hospodářských sjezdů - zadrčení 2 vrstev kameniva do nátěru viz pol. 572741</p> <p>1. vrstva kameniva fr. 8-11</p> <p>2. vrstva kameniva fr. 4-8</p> <p>2x pol. 572741</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>194,890 = 194,890 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
60	711111	<p>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY</p> <p>nátěr štěrbinového žlabu</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>71,000 = 71,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrušníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ochranné vrstvy, např. geotextilie 	M2	71,000	-----	-----
61	897626	<p>VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM</p> <p>vč. veškeré práce nutné pro zřízení, včetně zemních prací.</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>2,000 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	2,000	-----	-----
62	897726	<p>ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM</p>	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vč. veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací a bet. lože. viz "SO 111 Výkaz výměr - Vozovky"				
	Specifikace	OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného dílce <i>Položka nezahrnuje:</i> - předepsané podkladní konstrukce				
63	899123	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ 0,86 m x 0,86 m, vč. osazení, vč. rámu - propustek pod sjezdem v km 0,0682 viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
64	89915	STUPADLA (A POD) - vtoková jímka propustku pod sjezdem v km 0,0682 viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 12,000 = 12,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výroby a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
65	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ - na vtokové jímce propustku pod sjezdem v km 0,0682 - zábradlí v. 1,1 m vodorovná výplň viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"	M	3,400	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 3,400 = 3,400 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
66	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ vč. náběhů - výjezd z parkoviště km 0,42062 - MK průmyslový areál km 0,600 viz "SO 111 - Specifikace Dzn" Cenová soustava OTSKP - 2024 28,000 = 28,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <i>Položka nezahrnuje:</i> - odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	28,000	-----	-----
67	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. upevňovacího materiálu Konkr. počet viz "SO 111 - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 7,000 = 7,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	7,000	-----	-----
68	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Konkr. počet viz "SO 111 - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 10,000 = 10,000 [A]	KUS	10,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
69	914212R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM opětovné osazení reklamního totemu viz pol. 914213R do původní polohy, vč. všech nutných prací a materiálů. Cenová soustava Bez vazby na CS 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky	KUS	1,000	-----	-----
70	914213R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ demontáž reklamního totemu "ŠKODA Plus". Odvoz na místo určené zhotovitelem pro opětovné osazení do nové polohy. Cenová soustava Bez vazby na CS 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
71	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) Konkr. počet viz "SO 111 - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 6,000 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	-----	-----
72	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ trvalé odstranění, odkup zhotovitelem Konkr. počet viz "SO 111 - Specifikace Dzn". Cenová soustava OTSKP - 2024 4,000 = 4,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
73	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze viz "SO 111 - Výkaz výměr - Specifikace Dzn" OTSKP - 2024 10,425 = 10,425 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	10,425	-----	-----
74	915111R	VODÍCÍ LINIE PRO SLABOZRÁKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodící pásy míst pro přecházení Dodávka a pokládka samostatných 2*3ks pásků (odp. délce místa pro přecházení, nikoliv délce všech pásků). Součástí položky je dodání a pokládka barvy včetně předznačení a reflexní úpravy. viz "SO 111 - Výkaz výměr - Specifikace Dzn" Bez vazby na CS 16,660 = 16,660 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	16,660	-----	-----
75	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze viz "SO 111 - Výkaz výměr - Specifikace Dzn" OTSKP - 2024 10,425 = 10,425 [A]	M2	10,425	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
76	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 50x250x1000, vč. bet. lože - sjezd v km 0,08463 viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 17,243 = 17,243 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	17,243	-----	-----
77	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční 150x250x1000, vč. bet. lože - podél chodníku vpravo cca v km 0,278 - 0,339 viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 61,200 = 61,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	61,200	-----	-----
78	917224.b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nájezdové 150x150x1000, vč. bet. lože - sjezd v km 0,08463 viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 16,000 = 16,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	16,000	-----	-----
79	9182D	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>kompl. zřízení žb jímky, vč. odláždění dna</p> <p>- propustek pod sjezdem v km 0,0682</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1,000 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - mříž a zábradlí 				
80	9183D3	<p>PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH</p> <p>- propustek pod sjezdem v km 0,0682</p> <p>- propustek pod sjezdem v km 0,12617</p> <p>viz "SO 111 Výkaz výměr - Propustky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>23,770 = 23,770 [A]</p>	M	23,770	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování				
81	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM hl. 30mm - proříznutí krytu podél štěrbin před vyplnění zálivkou viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 299,310 = 299,310 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	299,310	-----	-----
82	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM hl. 100 mm - před začátkem frézování viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 146,320 = 146,320 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	146,320	-----	-----
83	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 dle pol. 919111 OTSKP - 2024 299,310 = 299,310 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil	M	299,310	-----	-----
84	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	68,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>- veškerý materiál, veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, vč. bet. lože. Čistící a šterbinové vpusti jsou uvedeny v pol. 897626 a 897726. viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 68,000 = 68,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - x <i>Způsob měření:</i> <ul style="list-style-type: none"> - měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí. </p>				
85	935212	<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM lože bet. C20/25n-XF3, spáry vyplnit cementovou maltou MC 25 XF4 viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 70,600 = 70,600 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - x <i>Způsob měření:</i> <ul style="list-style-type: none"> - měří se v metrech běžných délky osy žlabu </p>	M	70,600	-----	-----
86	96656	<p>ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM Odvoz a uložení do recyklačního střediska. - odstranění stávajícího otevřeného žlabu na parkovišti před auto Brejla, vč. podklad. vrstev. viz "SO 111 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 60,100 = 60,100 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) </p>	M	60,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [111] - Místní a účelové komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
87	96687	<p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <p>Odvoz a uložení do recyklačního střediska, viz pol. 014102cR. Hmotnost UV ...0,40 t. vpusti jsou zaústěny do propustky pod parkovištěm u hřbitova - km 0,395 a 0,418 (staničení SO 101) viz "SO 111 Výkaz výměr - propustky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 2,000 = 2,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	KUS	2,000	-----	-----
88	96716	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET</p> <p>- stávající propustky DN 500 a DN 600 - stávající základ reklamního totemu "ŠKODA Plus" viz "SO 111 Výkaz výměr - propustky" a "SO 111 Výkaz výměr - specifikace Dzn"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 20,879 = 20,879 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	20,879	-----	-----

SOUPIS PRACÍ**Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění****Objekt: 121 - Chodníky****Rozpočet: [121] - Chodníky****Objednatel: Středočeský kraj****Zhotovitel dokumentace: SHB, akciová společnost****Zhotovitel:****Cena dle SoD:**

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
121 Chodníky -----						
1	014102R.a	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ viz pol. 11130, 17120b</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1450,063 = 1 450,063 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	1 450,063	-----	-----
2	014102R.b	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>kamenivo, obj. hm. 1,8 t/m³ viz pol. 11332</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 89,376 = 89,376 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	89,376	-----	-----
3	014102R.c	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>beton, obj. hm. 2,2 t/m³ viz pol. 11318, 11325, 13514, 113524</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 32,567 = 32,567 [A]</p>	T	32,567	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	014102R.d	ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO ZAS-T3 asf. zpevněné vrstvy, obj. hm. 2,2 t/m3 viz pol. 11333 Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem. Cenová soustava Bez vazby na CS 44,577 = 44,577 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	44,577	-----	-----
5	11130	SEJMUTÍ DRNU tl. 0,10 m. Odvoz a uložení do recyklačního střediska. viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 1637,782 = 1 637,782 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 637,782	-----	-----
6	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ZAS-T1, odkup zhotovitelem, s odvozem. Cena odkupu dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16. - kryt stávajícího chodníku viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 3,649 = 3,649 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,649	-----	-----
7	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1,648	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>- kryt stáv. chodníku ze zámkové dlažby, odvoz a uložení do recyklačního střediska viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1,648 = 1,648 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
8	11325	<p>ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU</p> <p>- bet. žlab š. 0,60 m - 1,05, včetně bet. lože, odvoz a uložení do recyklačního střediska viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>10,075 = 10,075 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- odstranění betonové konstrukce</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- odstranění nezpevněných podkladních konstrukcí, vykazuje se v pol. 11332.</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	10,075	-----	-----
9	11332	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>Odvoz a uložení do recyklačního střediska.</p> <p>- konstrukce stávající vozovky</p> <p>- MK... tl. 0,20 m</p> <p>- chodník... tl. 0,20 m</p> <p>- sjezd... tl. 0,25 m</p> <p>- lože stáv. monolit. žlabu viz pol. 11325 viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>49,653 = 49,653 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	49,653	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	11333	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM</p> <p>ZAS-T3, odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu.</p> <p>- konstrukce stávající vozovky</p> <p>- II/125 v O tl. 125 mm</p> <p>- MK v O tl. 100 mm</p> <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>20,262 = 20,262 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	20,262	-----	-----
11	11351	<p>ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>záhonové, odvoz do recyklačního střediska</p> <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>44,000 = 44,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	44,000	-----	-----
12	113524	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>silniční, odvoz do recyklačního střediska</p> <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>44,000 = 44,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	44,000	-----	-----
13	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>ZAS-T1, odkup zhotovitelem, s odvozem. Cena odkupu dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16.</p> <p>- II/125 tl. 0,40 m</p> <p>- MK tl. 0,40 m</p> <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p>	M3	6,908	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 6,908 = 6,908 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace					
14	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Odvoz na meziskládku viz pol. 17120b pro opětovné použití v pol. 18222+18232. Nedostatek ornice bude dovezen z meziskládky SO 101 - pol. 12573c viz "SO 121 Výkaz výměr - zeminy"	M3	275,701	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 275,701 = 275,701 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení na trvalou skládku				
	Specifikace					
15	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Podmínečně vhodná zemina, odvoz na meziskládku viz pol. 17120a v mn. dle pol. 17111, zbytek do recyklačního střediska - Chodník podél II/125 - Chodník podél MK K Čechovu vpravo - Chodník u zdi židovského hřbitova - Chodník podél MK K Čechovu vlevo viz "SO 121 Výkaz výměr - zeminy"	M3	1 136,300	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1136,300 = 1 136,300 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
16	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	530,500	-----	-----
	Cenová soustava	<p>zemina dle pol. 17120a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>530,500 = 530,500 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
17	12573.b Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>ornice dle pol. 17120b</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>275,701 = 275,701 [A]</p>	M3	275,701	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
18	12573R.c Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>nedostatek ornice - dovoz z mezideponie SO 101 dle pol. 12573c. Zde i vykopáno.</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>4,054 = 4,054 [A]</p>	M3	4,054	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvírkou zemníku 				
19	12673 Cenová soustava	<p>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I</p> <p>Podmínečně vhodná zemina, odvoz do recyklačního střediska</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>83,400 = 83,400 [A]</p>	M3	83,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
20	17111 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp, mat. z mezideponie, viz pol. 12573a OTSKP - 2024 530,500 = 530,500 [A]	M3	530,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
21	17120.a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>zemina z pol. 12373 viz "SO 121 Výkaz výměr - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>530,500 = 530,500 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	530,500	-----	-----
	Cenová soustava					
22	17120.b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p>	M3	275,701	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	ornice, viz pol. 12110 OTSKP - 2024 275,701 = 275,701 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
23	17120.c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - přebytek zeminy, odvoz do recyklačního střediska Cenová soustava OTSKP - 2024 689,200 = 689,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	689,200	-----	-----
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - konstrukce chodníku E1 - konstrukce chodníku E2 viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"	M2	1 067,650	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1067,650 = 1 067,650 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
25	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M tl. 0,15 m, dle pol. 12573b, pol. 12573cR viz "SO 121 Výkaz výměr - zeminy"	M2	1 509,135	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1509,135 = 1 509,135 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
26	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M tl. 0,10 m, dle pol. 12573b, pol. 12573cR - v rovině po hranu záboru (mimo pozemky ZPF) viz "SO 121 Výkaz výměr - zeminy"	M2	93,920	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 93,920 = 93,920 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
27	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M tl. 0,15 m, dle pol. 12573b, pol. 12573cR viz "SO 121 Výkaz výměr - zeminy"	M2	229,658	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 229,658 = 229,658 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
28	18234	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	42,420	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	tl. 0,225 m, dle pol. 12573b, pol. 12573cR - v rovině po hranu záboru (pozemky ZPF) viz "SO 121 Výkaz výměr - zeminy"				
	Specifikace	OTSKP - 2024 42,42 = 42,420 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
29	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI viz pol. 18222+18231+18232+18234	M2	1 875,133	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1875,133 = 1 875,133 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
30	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242	M2	3 750,265	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 3750,265 = 3 750,265 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
31	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M viz "SO 121 Výkaz výměr - zemina"	M2	1 067,650	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1067,650 = 1 067,650 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhutnění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	451314	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>beton C20/25n-XF3</p> <p>- podklad pro žlaby s mříží, viz pol. 93541 a 897541</p> <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0.567 = 0,567 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	0,567	-----	-----
33	56330	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>ŠDA 0/32</p> <p>- konstrukce chodníku E1</p> <p>- konstrukce chodníku E2</p> <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>213,530 = 213,530 [A]</p>	M3	213,530	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
34	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulové kostky 60/60/60 vč. lože tl. 40 mm - konstrukce chodníku E2 viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 35,740 = 35,740 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	35,740	-----	-----
35	582611.a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM betonová zámková dlažba 200/100 mm, vč. lože tl. 40 mm - konstrukce chodníku E1 viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" OTSKP - 2024 983,020 = 983,020 [A]	M2	983,020	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
36	582611.b	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>betonová dlažba pro zajištění hmatového kontrastu, hladká, rovné hrany, 300/300 mm, vč. lože tl. 40 mm</p> <p>- konstrukce chodníku E1 viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024 16,600 = 16,600 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	16,600	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
37	582614	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>betonová zámková dlažba 200/100 mm pro zajištění barevného kontrastu hrany nástupišť AZ, vč. lože tl. 40 mm</p> <p>- konstrukce chodníku E1 viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024 7,200 = 7,200 [A]</p>	M2	7,200	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
38	58261A	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>reliefní barevná, vč. lože tl. 40 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce chodníku E1 <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>32,290 = 32,290 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	32,290	-----	-----
39	711117	<p>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ</p> <p>Nopová folie š. 0,50 m - podél zdi židovského hřbitova a podezdívky plotu u sklenářství.</p> <p>Vč. ukončovací lišty.</p> <p>viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>19,280 = 19,280 [A]</p>	M2	19,280	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ochranné vrstvy, např. geotextilii 				
40	897541	<p>VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM</p> <p>tř. B 125 s mříží litinovým roštem napříč chodníkem do bet. lože viz pol. 451314. viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>2,000 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	2,000	-----	-----
41	9111A1	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>ocelové, 2 vodorovná madla, v=1,1 m. Do patek z bet. C20/25n-XF3. viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>65,000 = 65,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	65,000	-----	-----
42	917211	<p>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM</p> <p>50x250x1000, vč. lože viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>416,167 = 416,167 [A]</p>	M	416,167	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
43	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční 150x250x1000, vč. lože viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 507,929 = 507,929 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	507,929	-----	-----
44	917224.b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční nájezdový 150x250x1000, vč. lože viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 16,740 = 16,740 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	16,740	-----	-----
45	917224.c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční přechodový 150x250x1000, vč. lože viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 132,030 = 132,030 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	132,030	-----	-----
46	91725.a	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ autobusový bezbarierový obrubník, vč. bet. lože viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 24,000 = 24,000 [A]	M	24,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
47	91725.b	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ autobusový bezbarierový obrubník - přechodový, vč. bet. lože viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 4,000 = 4,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	4,000	-----	-----
48	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM lože z bet. C20/25n-XF3, spáry vyplnit cementovou maltou MC 25 XF4 viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 120,995 = 120,995 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	120,995	-----	-----
49	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ žlaby tř. B 125 s litinovou mříží se šroubovým zajištěním do bet. lože viz pol. 451314. Přípojky vpustí jsou součástí SO řady 300. viz "SO 121 Výkaz výměr - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 8,000 = 8,000 [A]	M	8,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [121] - Chodníky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
50	93767R	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	zastávka průchozí Bez vazby na CS 2,000 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací (materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku) - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
51	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,140	-----	-----
	Cenová soustava	stávající zábradlí, odvoz během stavby – domluva s cestmistrem (Vít Bareš), zda si ponechá KSÚS, nebo zhotovitel odveze do kovošrotu jménem KSÚS. Ta následně připraví příkaz k fakturaci. OTSKP - 2024 0,140 = 0,140 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 171.1 - Dopravní opatření - provizorní komunikace

Rozpočet: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
171.1 Dopravní opatření - provizorní komunikace -----						
1	014102R.a	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ viz pol. 11130, 17120b Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 227,357 = 227,357 [A]</p>	T	227,357	-----	-----
2	014102R.b	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>kamenivo, obj. hm. 1,8 t/m³ viz pol. 11332a, 11332b Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 108,275 = 108,275 [A]</p>	T	108,275	-----	-----
3	014102R.c	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>ZAS-T3 asf. zpevněné vrstvy, obj. hm. 2,2 t/m³ viz pol. 11333 Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 5,383 = 5,383 [A]</p> <p>Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</p>	T	5,383	-----	-----
4	11130	<p>SEJMUTÍ DRNU</p> <p>tl. 0,10 m. Odvoz a uložení do recyklačního střediska. viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - zeminy"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 289,977 = 289,977 [A]</p>	M2	289,977	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - rušení provizorky N DV dle pol. 572741*0,02 m PHM dle pol. 572741*0,10 m NK dle pol. 56963a*0,15 m OTSKP - 2024 27,641 = 27,641 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	27,641	-----	-----
6	11332.a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odvoz a uložení do recyklačního střediska. - stávající konstrukce MK... tl. 0,20 m chodník... tl. 0,20 m viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 6,483 = 6,483 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,483	-----	-----
7	11332.b	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odvoz a uložení do recyklačního střediska. - rušení provizorky, mn. viz pol. 56330 OTSKP - 2024 53,670 = 53,670 [A]	M3	53,670	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ZAS-T3. Odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu. - stávající konstrukce MK v tl. O 100 mm chodník v tl. O 50 mm viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 2,447 = 2,447 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,447	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZAS-T1, využito do stavby v mn. viz pol. 56963a. - stávající konstrukce, využití do zpev. krajnic, viz pol. 56963. MK v tl. 0,40 m viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 0,661 = 0,661 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,661	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
10	12373.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Podmínečně vhodná zemina. Odvoz do recyklačního střediska, část v mn. dle pol. 17111 (násyp) a 17310 (DK) odvést na meziskládku viz pol. 17120a pro opětovné použití. - výkop pro realizaci PK viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - zeminy" OTSKP - 2024 267,304 = 267,304 [A]	M3	267,304	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
11	12373.b	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>Odvoz a uložení do recyklačního střediska.</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění DK provizorky <p>viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>5,440 = 5,440 [A]</p>	M3	5,440	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
12	12573.a	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17120a</p> <ul style="list-style-type: none"> - do násypu pol. 17111 - DK dle pol. 17310 <p>OTSKP - 2024</p> <p>168,002 = 168,002 [A]</p>	M3	168,002	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
13	12573R.b Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>nedostatek ornice - vykopání a dovoz z meziskládky SO 101 - pol. 12573c v mn. dle pol. 18233*0,20 m</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>24,374 = 24,374 [A]</p>	M3	24,374	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvírkou zemníku 				
14	17111	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY</p> <p>násyp, mat. z mezideponie, viz pol. 12573a</p> <ul style="list-style-type: none"> - násyp pro realizaci provizorky - násyp po odstranění provizorky <p>viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>162,562 = 162,562 [A]</p>	M3	162,562	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
15	17120.a Cenová soustava Specifikace	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>dle pol. 12373a+12373b</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>168,002 = 168,002 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	168,002	-----	-----
16	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	104,742	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Přebytek zeminy. Odvoz do recyklačního střediska dle pol. 12373a,b</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>104,742 = 104,742 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
17	17310	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>mat. z mezideponie viz pol.12573a</p> <p>viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>5,440 = 5,440 [A]</p>	M3	5,440	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
18	18110	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukce vozovky F <p>viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>216,749 = 216,749 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	216,749	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
19	18233	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M</p> <p>dle pol. 12573bR</p> <p>viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>121,870 = 121,870 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	121,870	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
20	18242	<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</p> <p>viz pol. 18233</p> <p>OTSKP - 2024</p>	M2	121,870	-----	-----
	Cenová soustava					

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	121,870 = 121,870 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
21	18247 Cenová soustava Specifikace	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 OTSKP - 2024 243,740 = 243,740 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	243,740	-----	-----
22	21201 Cenová soustava Specifikace	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOVOVÝCH DN DO 80MM - drenážní rýha bez trubky, HDK fr. 32/63 viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 41,200 = 41,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - opláštění z geotextilie, fólie	M	41,200	-----	-----
23	215663 Cenová soustava	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M - AZ ze zlepšené zeminy tl. 40 cm dle pol. 18110 OTSKP - 2024 216,749 = 216,749 [A]	M2	216,749	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhutnění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
24	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDB fr. 0/63, O tl. 260 mm - konstrukce vozovky F viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 53,670 = 53,670 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	53,670	-----	-----
25	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM PHM tl. 100 mm, kamenivo fr. 32/63 a 8/16, zbytkové množství pojiva 5-7 kg/m2 - konstrukce vozovky F viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 177,219 = 177,219 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	177,219	-----	-----
26	56963.a	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM fr. 0/22 tl. 0,15 m, využití mat. z pol. 11372, zbytek doplnit z přebytku z jiných SO - konstrukce vozovky F viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 42,500 = 42,500 [A]	M2	42,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
27	56963.b	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM fr. 0/22 tl. 0,15 m, mat. z přebytku z jiných SO - konstrukce vozovky H viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 6,000 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	6,000	-----	-----
28	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP, C 50 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 - konstrukce vozovky H viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 28,393 = 28,393 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	28,393	-----	-----
29	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, C 60 BP 5, mn. 0,40kg/m2 - konstrukce vozovky H viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" Cenová soustava OTSKP - 2024 28,393 = 28,393 [A]	M2	28,393	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
30	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ND-V 20 mm, mn. dle pol. 564632, zadrčené kamenivo viz. pol. 57622 - konstrukce vozovky F OTSKP - 2024 177,219 = 177,219 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	177,219	-----	-----
31	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70 - konstrukce vozovky H Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky" OTSKP - 2024 28,393 = 28,393 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	28,393	-----	-----
32	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	28,393	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>ACP 16+ 50/70 - konstrukce vozovky H Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 28,393 = 28,393 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
33	57621	<p>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 fr. 2/4, 3 kg/m2, dle pol. 572123 viz "Výkaz výměr SO 111 - Vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 28,393 = 28,393 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	28,393	-----	-----
34	57622	<p>POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 Zadrcení 2 vrstev kameniva do nátěru, 1. vrstva kameniva fr. 8-11, 2. vrstva kameniva fr. 4-8 - konstrukce vozovky F 2x pol. 572741</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 354,438 = 354,438 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M2	354,438	-----	-----
35	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	19,570	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.1] - Dopravní opatření - provizorní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>proříznutí krytu před zalitím zálivkou viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024 19,570 = 19,570 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
36	919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM před začátkem frézování, s odstupňováním po vrstvách, při odstraňování viz "SO 171.1 Výkaz výměr - Provizorní komunikace - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024 41,410 = 41,410 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M	41,410	-----	-----
37	931313	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 dle pol. 919111</p> <p>OTSKP - 2024 19,570 = 19,570 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil</p>	M	19,570	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 171.2 - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

Rozpočet: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
171.2 Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras -----						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ viz pol. 11130, 12931, 17120c Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 595,340 = 595,340 [A]</p>	T	595,340	-----	-----
2	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>ZAS-T1. Část využita do stavby v mn. viz pol. 56963*0,15 m, zbytek odkup zhotovitelem, s odvozem. Cena odkupu dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16. tl. 110 mm - oprava krytu viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky".</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 679,800 = 679,800 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	679,800	-----	-----
3	12373	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>Podmínečně vhodná zemina. Část v mn. dle pol. 17310 uložit na meziskládku viz. 17120a, zbytek odvoz a uložení do recyklačního střediska. - seřiznutí NK viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 453,200 = 453,200 [A]</p>	M3	453,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>DK - mat. z meziskládky dle pol. 173103</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>103,00 = 103,000 [A]</p>	M3	103,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
5	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	103,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>mat. z pol. 12373 pro DK viz pol. 17310</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>103,000 = 103,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
6	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	350,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>- přebytečná zemina, vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska pol. 12373-pol. 17310 OTSKP - 2024 350,200 = 350,200 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
7	17310	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM dle pol. 12573a viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 103,000 = 103,000 [A]</p>	M3	103,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
8	56963	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>fr. 0/22 tl. 0,15 m, využití mat. z pol. 11372</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanace propadlých okrajů - oprava tělesa mimo sanace propadlých okrajů <p>viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - zeminy"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1648,000 = 1 648,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 	M2	1 648,000	-----	-----
9	572214	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-CP, C 60 BP 5, mn. 0,40kg/m2</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprava krytu <p>viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>12916,000 = 12 916,000 [A]</p>	M2	12 916,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70 - oprava krytu Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky" OTSKP - 2024 6241,800 = 6 241,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 241,800	-----	-----
11	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S ACP 22S, příp. vyrovnávací vrstva 5% plochy opravovaného krytu OTSKP - 2024 18,540 = 18,540 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	18,540	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	574E66	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>ACP 16+ 50/70</p> <p>- oprava krytu</p> <p>Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti.</p> <p>viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>6365,400 = 6 365,400 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	6 365,400	-----	-----
13	914131	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>vč. upevňovacího materiálu</p> <p>viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>10,000 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	10,000	-----	-----
14	914132	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>vč. sloupků a patek pro uchycení</p> <p>viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>132,000 = 132,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku značky 	KUS	132,000	-----	-----
15	914133.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	132,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"				
	Specifikace	OTSKP - 2024 132,000 = 132,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
16	914133.b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	trvalé odstranění viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"				
	Specifikace	OTSKP - 2024 10,000 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
17	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	13 260,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"				
	Specifikace	OTSKP - 2024 13260,000 = 13 260,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
18	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"				
	Specifikace	OTSKP - 2024 30,000 = 30,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky				
19	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024 30,000 = 30,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
20	914439	<p>DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ</p> <p>vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024 3000 = 3 000,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p><i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p>	KSDEN	3 000,000	-----	-----
21	914921	<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024 10,000 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce)</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KUS	10,000	-----	-----
22	914923	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>trvalé odstranění viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"</p> <p>OTSKP - 2024 10,000 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KUS	10,000	-----	-----
23	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	515,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"				
	Specifikace	OTSKP - 2024 515,000 = 515,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
24	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ -pro řízení kyvadlové dopravy na provizorní komunikaci K Čechovu (1. etapa)	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání zařízení v předepsaném provedení - osazení (souprava zahrnuje 2 semaforey) - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
25	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ -pro řízení kyvadlové dopravy na provizorní komunikaci K Čechovu (1. etapa)	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 1,000 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
26	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ -pro řízení kyvadlové dopravy na provizorní komunikaci K Čechovu (1. etapa)	KSDEN	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 30,000 = 30,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
27	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn" OTSKP - 2024 14,000 = 14,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	14,000	-----	-----
28	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn" OTSKP - 2024 14,000 = 14,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	14,000	-----	-----
29	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ vč. sloupků a patek pro uchycení viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn" OTSKP - 2024 1500,000 = 1 500,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	1 500,000	-----	-----
30	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	208,060	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [171.2] - Dopravní opatření - opravy objízdných a návozních tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>kryt před zalitím zálivkou - oprava krytu viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 208,060 = 208,060 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
31	919113	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM před začátkem frézování, s odstupňováním po vrstvách - oprava krytu viz "SO 171.2 Výkaz výměr - opravy OT - vozovky"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 208,060 = 208,060 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M	208,060	-----	-----
32	931313	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 dle pol. 919111</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 208,060 = 208,060 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil</p>	M	208,060	-----	-----
33	95314R	<p>DOČASNÉ PŘEŠKRTNUTÍ SMĚROVÝCH NÁPISŮ DOPRAVNÍ ZNAČKY SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU vč. dodávky a odstranění pásky viz "SO 171.2 Výkaz výměr - Opravy OT - Dzn"</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 30,000 = 30,000 [A]</p>		30,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 211 - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

Rozpočet: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
211 Zárubní zeď vlevo v km 0,220						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>Nevhodná zemina z výkopů, obj. hm. 1,7 t/m³. Dle pol. 17120b. Na základě rozboru je možné zeminu vhodnou, případně upravenou podmíněčně vhodnou z výkopů se souhlasem investora zpětně využít. viz pol. 17120b Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 75,977*1,7 = 129,161 [A]</p> <p>Specifikace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	129,161	-----	-----
2	02811	<p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</p> <p>Dohled při provádění mikropilot geotechnikem + posudek zeminy pro zpětné využití</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
3	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17120a OTSKP - 2024 28,473 = 28,473 [A]</p>	M3	28,473	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvírkou zemníku 				
4	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	28,473	-----	-----
	Cenová soustava	<p>mn. dle pol. 17120a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>28,473 = 28,473 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - předrcení výkopku dané třídy zeminy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava) 				
5	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	104,450	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Část v mn. dle pol. 171101 a pol. 17411 odvést na mezideponii viz pol. 17120a pro opětovné využití, zbytek odvoz do recyklačního střediska viz pol. 17120b.</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>"řez 190:" 9*2,6 = 23,400 [A]</p> <p>"řez 200:" 10*2,7 = 27,000 [B]</p> <p>"řez 210:" 10*2,35 = 23,500 [C]</p> <p>"řez 220:" 10*1,95 = 19,500 [D]</p> <p>"řez 230:" 6,5*1,7 = 11,050 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 104,450 [F]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	171101	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS</p> <p>úprava terénu na začátku/konci zdi původním materiálem, vč. dovozu z meziskládky</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>2*0,8*2*1,5 = 4,800 [A]</p>	M3	4,800	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
7	17120.a Cenová soustava Specifikace	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>pro opětovné využití</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>obsyp dle pol. 171101 4,800 = 4,800 [A]</p> <p>zásyp dle pol. 17411 23,673 = 23,673 [B]</p> <p>Celkem A+B = 28,473 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	28,473	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	17120.b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná zemina, odvoz do recyklačního střediska</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>dle pol. 13183 104,450 = 104,450 [A]</p> <p>dle pol. 17120a 28,473 = 28,473 [B]</p> <p>Celkem A-B = 75,977 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	75,977	-----	-----
9	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zásyp jam původní zeminou - uvažováno 60% zásypů původní zeminou, materiál dle čl. 5.4 ČSN 73 6244, vč. dovozu z meziskládky</p> <p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"řez 190:" 0,6*9*0,82 = 4,428 [A]</p> <p>"řez 200:" 0,6*10*1,1 = 6,600 [B]</p> <p>"řez 210:" 0,6*10*1,05 = 6,300 [C]</p> <p>"řez 220:" 0,6*10*0,7 = 4,200 [D]</p> <p>"řez 230:" 0,6*6,5*0,55 = 2,145 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 23,673 [F]</p>	M3	23,673	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
10	17481 Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zásyp jam původní zeminou - uvažováno 40% zásypů původní zeminou, materiál dle čl. 5.4 ČSN 73 6244</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"řez 190:" 0,4*9*0,82 = 2,952 [A]</p> <p>"řez 200:" 0,4*10*1,1 = 4,400 [B]</p> <p>"řez 210:" 0,4*10*1,05 = 4,200 [C]</p> <p>"řez 220:" 0,4*10*0,7 = 2,800 [D]</p> <p>"řez 230:" 0,4*6,5*0,55 = 1,430 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 15,782 [F]</p>	M3	15,782	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
11	21203 Cenová soustava Specifikace	<p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM</p> <p>drenáž DN 150mm (vrcholový tlak SN8), vč. geotextílie okolo trubky</p> <p>2024_OTSKP</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opláštění z geotextílie, fólie 	M	42,300	-----	-----
12	21331 Cenová soustava	<p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)</p> <p>obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,4*0,4*42,3 = 6,768 [A]</p>	M3	6,768	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	119,000	-----	-----
	Cenová soustava	prům. trubky 89/10 mm, cena za komplet 2024_OTSKP $2*17*3,5 = 119,000$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot - dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek - včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - vrtý (uvedou se v položce 261 nebo 266). <i>Způsob měření:</i> - pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dířku				
14	26123	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM	M	119,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP $2*17*3,5 = 119,000$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	19,035	-----	-----
	Cenová soustava	vč. bednění, izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa) 2024_OTSKP "základ:" $0,5*0,9*42,3 = 19,035$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
16	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,426	-----	-----
	Cenová soustava	<p>parametrická spotřeba 180 kg/m3</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,18*19,035 = 3,426 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
17	317325 Cenová soustava	<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>římса včetně bednění, dilatačních a sršřovacích spar</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"římса: "0,4*0,3*42,3 = 5,076 [A]</p>	M3	5,076	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
18	317365	<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>výztuž říms, parametrická spotřeba 160 kg/m3</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,16*5,076 = 0,812 [A]</p>	T	0,812	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
19	327325	<p>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>dřík zdi, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa), vč. kvality povrchu líce zdi Dd vytvořením matrice kyklopského zdiva a odsouhlasení matrice před její výrobou NPÚ, viz TZ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,4*37,6 = 15,040 [A]</p>	M3	15,040	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
20	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	2,406	-----	-----
	Cenová soustava	<p>výztuž díku, parametrická spotřeba 160 kg/m3</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,16*15,04 = 2,406 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
21	42838 Cenová soustava Specifikace	<p>KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE</p> <p>úprava dilatační spáry zdi, vč. smykových trnů</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>1.5+1.6+1.3 = 4,400 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - beton a výztuž, musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech - beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce. 	M	4,400	-----	-----
22	451312 Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>pod základy, rub. drenáž</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"základ:" 1,4*42,7*0,15 = 8,967 [A]</p> <p>"rub. drenáž:" 42,3*0,3*0,75 = 9,518 [B]</p> <p>"Celkem:" A+B = 18,485 [C]</p>	M3	18,485	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
23	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	42,300	-----	-----
	Cenová soustava	výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním				
	2024_OTSKP					
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
24	58950	VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU	M	42,300	-----	-----
	Cenová soustava	výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním				
	2024_OTSKP					
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
25	62592	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ	M2	29,610	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP "řimsa: "42,3*(0,3+0,4) = 29,610 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - provedení předepsané úpravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
26	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY izolace rubu opěr - dilatační spáry 2024_OTSKP "dil. spáry:" 0,5*(1,5+1,6+1,3) = 2,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně kompleť. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <i>Položka nezahrnuje:</i> - ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	2,200	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
27	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochrana izolace, vykázano bez přesahů, rubové plochy - 2x300 g/m2, lícové plochy - 1x300 g/m2 2024_OTSKP "líc:" 1*0,2*42,3+2*0,9*0,5 = 9,360 [A] "rub: "2*64,6 = 129,200 [B] "Celkem: "A+B = 138,560 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	138,560	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
28	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) obruba římsy 2024_OTSKP	M2	11,421	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>42,3*0,27 = 11,421 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
29	87433 Cenová soustava Specifikace	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>vyústění rubové drenáže pomocí přírubové UV odolné trubky</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>4*0,6 = 2,400 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	2,400	-----	-----
30	87434 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>prostupy skrz dřík</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"rub drenáž: "4*0,4 = 1,600 [A]</p>	M	1,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
31	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	42,100	-----	-----
	Cenová soustava	<p>ocelové dvoumadlové zábradlí výšky 1.1 m, vč. PKO, nátěru, kotvení a podlití</p> <p>2024_OTSKP</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
32	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>na římsách zdi (na začátku/konci jednotlivých díl. celků), ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>4*2 = 8,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
33	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>letopočet opravy vlysem do betonu</p> <p>2024_OTSKP</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [211] - Zárubní zeď vlevo v km 0,220

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - štítek s evidenčním číslem mostu - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
34	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM dilatační spára zdi Cenová soustava 2024_OTSKP $0,4 \cdot (1,5 + 1,6 + 1,3 + 3 \cdot 0,3) = 2,120 [A]$ <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2,120	-----	-----
35	931335	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 dilatační spára zdi Cenová soustava 2024_OTSKP $1,5 + 1,6 + 1,3 + 6 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,4 = 7,400 [A]$ <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil	M	7,400	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 212 - Zárubní zed' vpravo v km 0,300

Rozpočet: [212] - Zárubní zed' vpravo v km 0,300

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
212 Zárubní zeď vpravo v km 0,300 -----						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>Nevhodná zemina z výkopů obj. hm. 1,7 t/m³. Dle pol. 17120b. Na základě rozboru je možné zeminu vhodnou, případně upravenou podmíněčně vhodnou z výkopů se souhlasem investora zpětně využít. Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava: Bez vazby na CS "zemina z vývrtů pažení (pol. 264215): "3,15*0,15*0,15*703*1,7 = 84,703 [A] "přebytečná zemina z výkopů (pol. 17120b): "458,45*1,7 = 779,365 [B] "Celkem: "A+B = 864,068 [C]</p> <p>Specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	864,068	-----	-----
2	02811	<p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</p> <p>Přebírka základové spáry geotechnikem + posudek zeminy pro zpětné využití</p> <p>Cenová soustava: Bez vazby na CS</p> <p>Specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
3	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17120a OTSKP - 2024 196,000 = 196,000 [A]</p>	M3	196,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvírkou zemníku 				
4	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	196,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>mn. dle pol. 17120a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>196,000 = 196,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - předrcení výkopku dané třídy zeminy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava) 				
5	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	654,450	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Část v mn. dle pol. 171101 a pol. 17411 odvést na mezideponii viz pol. 17120a pro opětovné využití, zbytek odvoz do recyklačního střediska viz pol. 17120b.</p> <p>OTSKP - 2024</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"řez 270:" 13*9,7 = 126,100 [A] "řez 280:" 10*9,8 = 98,000 [B] "řez 290:" 10*9,3 = 93,000 [C] "řez 300:" 10*8,65 = 86,500 [D] "řez 310:" 10*7,65 = 76,500 [E] "řez 320:" 10*7 = 70,000 [G] "řez 330:" 10*6,55 = 65,500 [H] "řez 340:" 7*5,55 = 38,850 [I] "Celkem: "A+B+C+D+E+G+H+I = 654,450 [J] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>				
6	171101	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS úprava terénu na začátku/konci zdi původním materiálem, vč. dovozu z meziskládky OTSKP - 2024 2*0,8*3*5 = 24,000 [A]</p>	M3	24,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
7	17120.a Cenová soustava Specifikace	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>pro opětovné využití</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>pol. 171101 24,000 = 24,000 [A]</p> <p>pol. 17411 172,000 = 172,000 [B]</p> <p>Celkem = 196,000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	196,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	17120.b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná zemina, odvoz do recyklačního střediska</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>pol. 131831 654,450 = 654,450 [A]</p> <p>pol. 17120a 196,00 = 196,000 [B]</p> <p>Celkem A-B = 458,450 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	458,450	-----	-----
9	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zásyp jam původní zeminou, materiál dle čl. 5.4 ČSN 73 6244, vč. dovozu z meziskládky</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>"líc:" (26,4+53,6)*0,65 = 52,000 [A]</p> <p>"řez 270:" 13*1,5 = 19,500 [B]</p> <p>"řez 280:" 10*1,5 = 15,000 [C]</p> <p>"řez 290:" 10*1,5 = 15,000 [D]</p> <p>"řez 300:" 10*1,5 = 15,000 [E]</p> <p>"řez 310:" 10*1,5 = 15,000 [F]</p> <p>"řez 320:" 10*1,5 = 15,000 [G]</p> <p>"řez 330:" 10*1,5 = 15,000 [H]</p> <p>"řez 340:" 7*1,5 = 10,500 [I]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 172,000 [J]</p>	M3	172,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
10	17481 Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zásyp jam původní zeminou, materiál dle čl. 5.4 ČSN 73 6244</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>"řez 270:" 13*4,45 = 57,850 [A]</p> <p>"řez 280:" 10*4,7 = 47,000 [B]</p> <p>"řez 290:" 10*4 = 40,000 [C]</p> <p>"řez 300:" 10*2,7 = 27,000 [D]</p> <p>"řez 310:" 10*2,1 = 21,000 [E]</p> <p>"řez 320:" 10*1,4 = 14,000 [F]</p> <p>"řez 330:" 10*1,35 = 13,500 [G]</p> <p>"řez 340:" 7*0,7 = 4,900 [H]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 225,250 [I]</p>	M3	225,250	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
11	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD	M3	14,600	-----	-----
	Cenová soustava	<p>zásyp ŠD za rubem římsy 500/400 mm</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,5*0,4*73 = 14,600 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
12	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	73,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>1*73 = 73,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - přesahy se nezapočítávají do výměry 				
13	21203.a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	76,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>drenáž DN 150mm (vrcholový tlak SN8), vč. geotextilie okolo trubky vč. napojení do dešťové kanalizace SO302</p> <p>2024_OTSKP</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"rub. drenáž:" 76 = 76,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opláštění z geotextilie, fólie 				
14	21203.b	<p>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM</p> <p>svislá drenáž DN 150mm (vrcholový tlak SN8), vč. geotextilie okolo trubky vč. napojení na podélnou drenáž</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"svislá drenáž: "0.5+0.65+0.9+1+1.7+2.5+2 = 9,250 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opláštění z geotextilie, fólie 	M	9,250	-----	-----
15	21331	<p>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)</p> <p>obsyp rubové drenáže mezerovitým betonem</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,4*0,4*73 = 11,680 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	11,680	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	224313	<p>PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>betonáž záporového pažení</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"IPE 220 dl. 5 m." 25*3*3,15*0,15*0,15 = 5,316 [A]</p> <p>"IPE 220 dl. 5.5 m." 29*3*3,15*0,15*0,15 = 6,166 [B]</p> <p>"IPE 220 dl. 6.0 m." 12*3*3,15*0,15*0,15 = 2,552 [C]</p> <p>"IPE 220 dl. 7 m." 5*3,5*3,15*0,15*0,15 = 1,240 [D]</p> <p>"IPE 220 dl. 7.5 m." 23*3,5*3,15*0,15*0,15 = 5,705 [E]</p> <p>"IPE 220 dl. 8 m." 5*3,5*3,15*0,15*0,15 = 1,240 [F]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 22,219 [G]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, zřízení výplně piloty pod hladinou vody - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vrtý <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování se nezapočítává 	M3	22,219	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	22694	<p>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</p> <p>Záporové pažení z IPE220 (v rámci RDS možno profil změnit na základě možností zhotovitele a SV)</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"IPE 220 dl. 5 m." 25*5*0,003337*7,85 = 3,274 [A]</p> <p>"IPE 220 dl. 5.5 m." 29*5,5*0,003337*7,85 = 4,178 [B]</p> <p>"IPE 220 dl. 6.0 m." 12*6*0,003337*7,85 = 1,886 [C]</p> <p>"IPE 220 dl. 7 m." 5*7*0,003337*7,85 = 0,917 [D]</p> <p>"IPE 220 dl. 7.5 m." 23*7,5*0,003337*7,85 = 4,519 [E]</p> <p>"IPE 220 dl. 8 m." 5*8*0,003337*7,85 = 1,048 [F]</p> <p>"Převázka 2xU200:" 14*2*1,5*0,003218*7,85 = 1,061 [G]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 16,883 [H]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - opotřebení ocelových zápor - jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění , - odstranění. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vrty <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti 	T	16,883	-----	-----
		<p>Cenová soustava</p>				
		<p>Specifikace</p>				
18	22695	<p>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)</p> <p>1/2 plochy pažení</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"IPE 220 dl. 5 m." 25*2*0,08 = 4,000 [A]</p> <p>"IPE 220 dl. 5.5 m." 29*2,5*0,08 = 5,800 [B]</p> <p>"IPE 220 dl. 6.0 m." 12*3*0,08 = 2,880 [C]</p> <p>"IPE 220 dl. 7 m." 5*3,5*0,08 = 1,400 [D]</p> <p>"IPE 220 dl. 7.5 m." 23*4*0,08 = 7,360 [E]</p> <p>"IPE 220 dl. 8 m." 5*4,5*0,08 = 1,800 [F]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 23,240 [G]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - osazení pažin bez ohledu na druh - jejich opotřebení - odstranění <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	23,240	-----	-----
		<p>Cenová soustava</p>				
		<p>Specifikace</p>				
19	26122	<p>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM</p> <p>vrty pro zemní kotvy pro kotvení záporového pažení</p>	M	126,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP 9*14 = 126,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
20	264215	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM Vrty pro záporové pažení, vč. odvozu vývrtu do recyklačního střediska	M	703,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "IPE 220 dl. 5 m." 25*(5+1) = 150,000 [A] "IPE 220 dl. 5.5 m." 29*(5,5+1) = 188,500 [B] "IPE 220 dl. 6.0 m." 12*(6+1) = 84,000 [C] "IPE 220 dl. 7 m." 5*(7+1) = 40,000 [D] "IPE 220 dl. 7.5 m." 23*(7,5+1) = 195,500 [E] "IPE 220 dl. 8 m." 5*(8+1) = 45,000 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 703,000 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní <i>Položka nezahrnuje:</i> - zapažení trvalými pažnicemi - uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku <i>Způsob měření:</i> - do délky vrtu se nezapočítává hluché vrtání				
	Specifikace					
21	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 vč. bednění, izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)	M3	78,075	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "základ:" 0,5*(48,22+107,93) = 78,075 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
22	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,046	-----	-----
	Cenová soustava	<p>parametrická spotřeba 160 kg/m3</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,16*19,035 = 3,046 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
23	286582	<p>KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 100KN</p> <p>dočasné 1-pramencové zemní kotvy 9/6 m - šikmé</p> <p>2024_OTSKP</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti do 100kN včetně příslušenství (podložky, matice, injecktážního nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby; - součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. injecktážní hmoty, injecktážního čerpadla a pod.) ; - průkazné a kontrolní zkoušky kotev; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vrty, uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m. 	KUS	14,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
24	28997	<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN</p> <p>ochrana PE folie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>2*2*73 = 292,000 [A]</p>	M2	292,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry				
25	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící PE fólie v přechodových oblastech mostu 2024_OTSKP 1*2*73 = 146,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry	M2	146,000	-----	-----
26	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) římса včetně bednění, dilatčních a srůstovacích spar 2024_OTSKP "římса: "73,14*0,3*0,4 = 8,777 [A]	M3	8,777	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
27	317365	<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>výztuž říms, parametrická spotřeba 160 kg/m3</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,16*8,777 = 1,404 [A]</p>	T	1,404	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
28	327325 Cenová soustava	<p>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>dřík zdi, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,4*128,45 = 51,380 [A]</p>	M3	51,380	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
29	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	8,221	-----	-----
	Cenová soustava	<p>výztuž díku, parametrická spotřeba 160 kg/m3</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>0,16*51,38 = 8,221 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
30	42838	<p>KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE</p> <p>úprava dilatační spáry zdi, vč. smykových trnů</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>$0.8+1+1.1+1.4+2.2+3 = 9,500$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - beton a výztuž, musí být zahrnuto v příslušných konstrukčních částech - beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce. 	M	9,500	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
31	451312	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>pod základy, rub. drenáž</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"základ:" $(58+128,6)*0,15 = 27,990$ [A]</p> <p>"rub. drenáž:" $47,5*0,3+2,6*(4*0,13+0,2+0,16) = 16,538$ [B]</p> <p>"Celkem:" $A+B = 44,528$ [C]</p>	M3	44,528	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
32	62592 Cenová soustava Specifikace	<p>ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"řimsa: "73*0,3 = 21,900 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení předepsané úpravy <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	21,900	-----	-----
33	711112 Cenová soustava	<p>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>izolace rubu opěr - dilatační spáry</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"dil. spáry:" 0,5*(1+1,2+1,4+1,6+2,8+3) = 5,500 [A]</p>	M2	5,500	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně kompleť. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ochranné vrstvy, např. geotextilii 				
34	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	634,205	-----	-----
	Cenová soustava	<p>ochrana izolace, vykázano bez přesahů, rubové plochy - 2x300 g/m2, lícové plochy - 1x300 g/m2</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"líc:" 0,85*42,3 = 35,955 [A]</p> <p>"obvod základu:" 1*0,5*(48,2+102,5-72)+2*0,5*72 = 111,350 [B]</p> <p>"rub: "2*1,6*72+2*128,25 = 486,900 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 634,205 [D]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
35	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	73,300	-----	-----
	Cenová soustava	<p>ocelové dvoumadlové zábradlí výšky 1.1 m, vč. PKO, nátěru, kotvení a podlití</p> <p>2024_OTSKP</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a zálivku <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
36	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>na římsách zdi (na začátku/konci jednotlivých díl. celků), ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>7*2 = 14,000 [A]</p>				

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [212] - Zárubní zeď vpravo v km 0,300

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
37	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU letopočet opravy vlysem do betonu Cenová soustava 2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - štítek s evidenčním číslem mostu <i>Specifikace</i> - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
38	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM dilatační spára zdi Cenová soustava 2024_OTSKP $0,4 \cdot (0,8 + 1 + 1,1 + 1,4 + 2,2 + 3 + 6 \cdot 0,3) = 4,520 [A]$ <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu <i>Specifikace</i> - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	4,520	-----	-----
39	931335	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 dilatační spára zdi Cenová soustava 2024_OTSKP $0,8 + 1 + 1,1 + 1,4 + 2,2 + 3 + 6 \cdot (0,3 + 0,4 + 0,3) = 15,500 [A]$ <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu <i>Specifikace</i> - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil	M	15,500	-----	-----

SOUPIS PRACÍ**Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění****Objekt: 301.1 - Dešťová kanalizace_město Vlašim****Rozpočet: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
301.1 Dešťová kanalizace_město Vlašim -----						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>Přebytečná zemina, vytlačena kubatura. obj. hm. 1,7 t/m³ Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS (1207,64+12,04+68,40)*1,7 = 2 189,736 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	2 189,736	-----	-----
2	11511	<p>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</p> <p>dle zastižených podmínek na stavbě, zahrnuje čerpání vody včetně čerpacích jímek, potrubí, pohotovost čerpací soustavy, popř. následnou likvidaci těchto zařízení</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 72 = 72,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</i></p>	HOD	72,000	-----	-----
3	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>Natěžení vhodných zemin získaných z výkopu na stavbě pro potřeby dosypávek, zásypů dle pol.č. 17411,17511</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 1165,79 = 1 165,790 [A]</p>	M3	1 165,790	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
4	13173 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>výkop pro kalovou jímku, včetně vodorovného přemístění na meziskládku, resp. skládku, položka zahrnuje i ztížení vykopávky v blízkosti IS, ruční výkop, dočasné zajištění inž. sítí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>68,40+12,04 = 80,440 [A]</p>	M3	80,440	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
5	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí, "hloubení rýh pro potrubí včetně vodorovného přemístění na meziskládku, resp. skládku vč. zřízení a odstranění pažení položka zahrnuje i ztížení vykopávky v blízkosti IS, ruční výkop, dočasné zajištění inž. sítí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>2638,46*0,85 = 2 242,691 [A]</p>	M3	2 242,691	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	13283	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,</p> <p>"hloubení rýh pro potrubí tř. II 15%</p> <p>včetně vodorovného přemístění na meziskládku, resp. skládku</p> <p>vč. zřízení a odstranění pažení</p> <p>položka zahrnuje i ztížení vykopávky v blízkosti IS, ruční výkop, dočasné zajištění inž. sítí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>2638,46*0,15 = 395,769 [A]</p>	M3	395,769	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
7	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 430,820	-----	-----
	Cenová soustava	<p>zemina určená ke zpětnému použití pro zásyp dle pol. č. 17411</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1430,82 = 1 430,820 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
8	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 288,080	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>přebytečná zemina, uložení v recyklačním středisku, poplatek zpracování v recyklačním dvoře vykázán v pol. č. 014102</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1207,64+68,40+12,04 = 1 288,080 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
9	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Vhodná zemina z výkopů, včetně dovozu z mezideponie, natěžení v pol. č..12573</p> <p>př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1430,82 = 1 430,820 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	1 430,820	-----	-----
10	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	848,260	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Drcené kamenivo fr. 0-8 mm se zhutněním, včetně dovozu alt. ze šterkopísku 0-8 mm. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.) Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí,</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>848,26 = 848,260 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
11	382325	<p>KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>Kompletní konstrukce kalové jímký s nornou stěnou z polypropylenu tl. 15 mm, včetně vystrojení</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>5,82 = 5,820 [A]</p>	M3	5,820	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
12	451312	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>podklad pod dlažbu kalové jímky a norné stěny , beton C 12/15 n, viz výkaz výměr SO 301.1</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>9,84+0,48 = 10,320 [A]</p>	M3	10,320	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
13	45152	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>drcené kamenivo fr. 4/8 se zhutněním, kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.), podsyp pod dlažbu</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>9,84 = 9,840 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i></p> <p><i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>	M3	9,840	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
14	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>ŠP se zhutněním, kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.), podsyp pod potrubí</p> <p>př. č.3 Podélný profil, př. č.4 - Uložení potrubí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>120,32 = 120,320 [A]</p>	M3	120,320	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
15	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE Kamenný filtr před nátokem do kalové jímky, rovnanina s vyklínováním pro úpravu stávajícího koryta v místě vyústění Cenová soustava OTSKP - 2024 8,17+0,11 = 8,280 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x	M3	8,280	-----	-----
16	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Odláždění dna kalové jímky a otevřeného příkopu Cenová soustava OTSKP - 2024 19,68 = 19,680 [A] Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	19,680	-----	-----
17	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Příčný betonový práh nátoku do kalové jímky, příčný práh výústního objektu beton C 30/37, XF4 Cenová soustava OTSKP - 2024 1,07 = 1,070 [A]	M3	1,070	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
18	87433	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>přípojky UV plastové potrubí SN12,včetně potřebných tvarovek i odbočných, včetně napojení do nové šachty, včet.tvarovek na napojení</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>149,72 = 149,720 [A]</p>	M	149,720	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>				
19	87445	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>plastové potrubí SN16,přípojky LS, propoj do areálu včetně potřebných tvarovek i odbočných, včetně napojení do nové šachty, včet.tvarovek na napojení</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>45 = 45,000 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	45,000	-----	-----
20	87458	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM</p> <p>plastové potrubí SN16 ,včetně potřebných tvarovek i odbočných, včetně napojení do nové šachty, včet.tvarovek na napojení</p>	M	622,030	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2024</p> <p>622,03 = 622,030 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
21	894145	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>kompletní provedení dle PD, včetně šachtových vložek pro potrubí a přípojky, vč. podkladního lože nebo desky</p> <p>včetně poklopu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklop v nepevněné části - B125 - poklop ve vozovce - D400 z tvárné litiny se zámkem <p>OTSKP - 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 				
22	894158	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM</p> <p>kompletní provedení dle PD, včetně šachtových vložek pro potrubí a přípojky, vč. podkladního lože nebo desky</p> <p>včetně poklopu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklop v nepevněné části - B125 - poklop ve vozovce - D400 z tvárné litiny se zámkem <p>OTSKP - 2024</p> <p>8 = 8,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	8,000	-----	-----
23	896158	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	12,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>kompletní provedení dle PD, včetně šachtových vložek pro potrubí a přípojky, vč. podkladního lože nebo desky včetně poklopu: - poklop v nezpevněné části - B125 - poklop ve vozovce - D400 z tvárné litiny se zámkem</p> <p>OTSKP - 2024 12 = 12,000 [A] Celkové množství = 12,000</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu) - monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření - předepsané podkladní konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - x </p>				
24	899123	<p>MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ</p> <p>Kompozitní mříž kalové jímky včetně rámu, viz př. č. 05 - SO 301.1</p> <p>OTSKP - 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"> - x </p>	KUS	2,000	-----	-----
		<p>montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček</p> <p>OTSKP - 2024 149,72 = 149,720 [A]</p>	M	149,720	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
26	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček dle pol.č. 87445 OTSKP - 2024 45 = 45,000 [A] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	45,000	-----	-----
27	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček OTSKP - 2024 622,03 = 622,030 [A] Položka zahrnuje: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla - napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady Položka nezahrnuje: - x	M	622,030	-----	-----
28	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Prohlídka potrubí , 1x před převzetím kanalizace investorem, zdokumentován TV záznam a protokol, součástí též prověření spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU OTSKP - 2024 816,75 = 816,750 [A] položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	816,750	-----	-----
29	9181D5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 Výtokové čelo do bazénu kalové jímky, výtokové čelo do otevřeného příkopu OTSKP - 2024 2 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
30	93641	<p>LAPAČ SPLAVENIN</p> <p>Typový betonový oboustranný lapač splavenin s plastovou mříží. z betonu tř. C 30/37 XF 4 viz př. č. 08 - SO 301.1</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výroby a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení,případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
31	93662	<p>NORNÁ STĚNA SEPTIKU PLASTOVÁ</p> <p>Norná stěna kalové jímky, viz př. č. 05 - SO 301.1</p> <p>polypropylen tl. 15mm</p>	M2	1,260	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.1] - Dešťová kanalizace_město Vlašim

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024				
		0,9*1,4 = 1,260 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výroby a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ**Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnání****Objekt: 301.2 - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj****Rozpočet: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
301.2 Dešťová kanalizace_Středočeský kraj -----						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>Přebytečná zemina, vytlačená kubatura. obj. hm. 1,7 t/m3 Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS (220,88+24,07+72,08-64,44)*1,7 = 429,403 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	429,403	-----	-----
2	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>Natěžení vhodných zemin získaných z výkopu na stavbě pro potřeby dosypávek, zásypů a obsypů dle pol.č. 13173</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 64,44 = 64,440 [A]</p>	M3	64,440	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
3	13173 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>výkop pro kalovou jímku, včetně vodorovného přemístění na meziskládku, resp. skládku, položka zahrnuje i ztížení vykopávky v blízkosti IS, ruční výkop, dočasné zajištění inž. sítí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>220,88+72,08+24,07 = 317,030 [A]</p>	M3	317,030	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_ Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	64,440	-----	-----
	Cenová soustava	<p>zemina určená ke zpětnému použití pro zásyp a obsyp zeminou dle pol. č. 174411</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>64,44 = 64,440 [A]</p>				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
5	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	252,590	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>přebytečná zemina, uložení v recyklačním středisku, poplatek zpracování v recyklačním dvoře vykázán v pol. č. 014102</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>220,88+72,08+24,07-64,44 = 252,590 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
6	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Vhodná zemina z výkopů, včetně dovozu z mezideponie, natěžení v pol. č..12573</p> <p>př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>64,44 = 64,440 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	64,440	-----	-----
7	382325	<p>KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>Kompletní konstrukce kalové jímky s nonou stěnou z polypropylenu tl. 15 mm, včetně vystrojení</p> <p>OTSKP - 2024</p>	M3	11,640	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>5,82*2 = 11,640 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
8	451312	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>podklad pod dlažbu kalové jámky a normé stěny , beton C 12/15 n, viz výkaz výměr SO 301.1</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,48*2+6,09+6,80 = 13,850 [A]</p>	M3	13,850	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_ Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9	45152	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>drcené kamenivo fr. 4/8 se zhutněním, kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.). podsyp pod dlažbu</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>6,09+6,79 = 12,880 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i></p> <p><i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>	M3	12,880	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
10	46321	<p>ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>Kamenný filtr před nátokem do kalové jímky, rovnanina s vyklínováním pro úpravu stávajícího koryta v místě vyústění</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,23*2 = 0,460 [A]</p>	M3	0,460	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Odláždění kalové jímky a otevřeného příkopu OTSKP - 2024 13,58+12,17 = 25,750 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	25,750	-----	-----
		Cenová soustava Specifikace				
12	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 Příčný betonový práh nátoky do kalové jímky, příčný práh výústního objektu beton C 30/37, XF4 OTSKP - 2024 2*0,45 = 0,900 [A]	M3	0,900	-----	-----
		Cenová soustava				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
13	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	31,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>kompletní provedení dle PD, z prefabrikátů, včetně mříže s rámem tř. D 400</p> <p>, koše na bahno s , vč.podkladního lože a napojení potrubí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>31 = 31,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 				
14	899123	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Kompozitní mříž kalové jímky</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>2*2 = 4,000 [A]</p>				

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [301.2] - Dešťová kanalizace_Středočeský kraj

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
15	93641 Cenová soustava Specifikace	LAPAČ SPLAVENIN Typový betonový jednostranný lapač splavenin s plastovou mříží. z betonu tř. C 30/37 XF 4 OTSKP - 2024 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výroby a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení,případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
16	93662 Cenová soustava Specifikace	NORNÁ STĚNA SEPTIKU PLASTOVÁ Norná stěna kalové jímky, polypropylen tl. 15mm OTSKP - 2024 0,9*1,4*2 = 2,520 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výroby a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava (rovněž přesuny) - naložení a složení,případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2,520	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 302 - Odvodnění parkoviště

Rozpočet: [302] - Odvodnění parkoviště

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
302 Odvodnění parkoviště -----						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>Přebytečná zemnina, vytlačená kubatura, vybourané hmoty stávající šachta a potrubí. obj. hm. 1,7 t/m3 Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS (61,61*1,7)+5,2 = 109,937 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	109,937	-----	-----
2	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>Natěžení vhodných zemin získaných z výkopu na stavbě pro potřeby zásypů dle pol.č. 17411</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 130,60 = 130,600 [A]</p>	M3	130,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
3	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí, "hloubení rýh pro potrubí včetně vodorovného přemístění na meziskládku, resp. skládku vč. zřízení a odstranění pažení položka zahrnuje i ztížení vykopávky v blízkosti IS, ruční výkop, dočasné zajištění inž. sítí</p> <p>OTSKP - 2024 192,21 = 192,210 [A]</p>	M3	192,210	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	130,600	-----	-----
	Cenová soustava	<p>zemina určená ke zpětnému použití pro zásyp</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>130,60 = 130,600 [A]</p>				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
5	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	61,610	-----	-----
		přebytečná zemina, uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014101				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 61,61 = 61,610 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	Specifikace					
6	17411	ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Vhodná zemina z výkopů, včetně dovozu z mezideponie, natěžení v pol. č..12573 př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí	M3	130,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 130,60 = 130,600 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	Specifikace					
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	47,890	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Drcené kamenivo fr. 0-8 mm se zhutněním, včetně dovozu alt. ze šterkopísku 0-8 mm. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.) Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>47,89 = 47,890 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
8	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>ŠP se zhutněním, kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.), podsyp pod potrubí ,př.č.3 Podélný profil, př.č.4 - Uložení potrubí</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>9,88 = 9,880 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i></p> <p><i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>	M3	9,880	-----	-----
9	87433	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>přípojky UV plastové potrubí SN12, včetně potřebných tvarovek i odbočných, včetně napojení do nové šachty, včet. tvarovek na napojení</p>	M	50,750	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 50,75 = 50,750 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	Specifikace					
10	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky ŠV plastové potrubí SN12,včetně potřebných tvarovek i odbočných	M	29,700	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024 19,70+10 = 29,700 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
	Specifikace					
11	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	19,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>plastové potrubí SN16, včetně potřebných tvarovek i odbočných, včetně napojení do nové šachty, včet.tvarovek na napojení</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>19,40 = 19,400 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
12	894145	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>kompletní provedení dle PD, včetně šachtových vložek pro potrubí a přípojky, vč. podkladního lože nebo desky</p> <p>včetně poklopu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklop v nezpevněné části - B125 - poklop ve vozovce - D400 z tvárné litiny se zámkem <p>OTSKP - 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 				
13	896145	<p>SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>kompletní provedení dle PD, včetně šachtových vložek pro potrubí a přípojky, vč. podkladního lože nebo desky, včetně poklopu</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>Celkové množství = 1,000</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu) - monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření - předepsané podkladní konstrukce <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení dle PD, z prefabrikátů, včetně mříže s rámem tř. D 400 , koše na bahno s , vč.podkladního lože a napojení potrubí Cenová soustava OTSKP - 2024 2 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</i> - <i>výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> - <i>opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i> - <i>předepsané podkladní konstrukce</i>	KUS	2,000	-----	-----
15	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Propojení stávajícího odvodnění parkoviště do nové šachty SO 302 Cenová soustava OTSKP - 2024 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu</i> - <i>u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>x</i>	KUS	2,000	-----	-----
16	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček Cenová soustava OTSKP - 2024 50,76 = 50,760 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>	M	50,760	-----	-----
17	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM Cenová soustava OTSKP - 2024 19,70+10 = 29,700 [A]	M	29,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla - napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
18	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček dle pol.č. 87445 Cenová soustava OTSKP - 2024 19,40 = 19,400 [A] Specifikace - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	19,400	-----	-----
19	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Prohlídka potrubí , 1x před převzetím kanalizace investorem, zdokumentován TV záznam a protokol, součástí též prověření spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU Cenová soustava OTSKP - 2024 99,86 = 99,860 [A] Specifikace <i>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</i>	M	99,860	-----	-----
20	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH vybourání stávající kanalizační šachty na potrubí DN 300, včetně uložení v recyklačním dvoře, poplatky za zpracování v recyklačním dvoře v pol. č. 014102 R Cenová soustava OTSKP - 2024 1 = 1,000 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000	-----	-----
21	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	10,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [302] - Odvodnění parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vybourání stávajícího potrubí, včetně uložení v recyklačním dvoře, poplatky za zpracování v recyklačním dvoře v pol. č. 014102 R				
		OTSKP - 2024				
		10 = 10,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 431 - Veřejné osvětlení

Rozpočet: [431] - Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
431 Veřejné osvětlení -----						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>přebytečná zemina, obj. hm. 1,7 t/m³</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1,0*1,0*1,5*(10+2) = 18,000 [A] 0,8*0,8*1,2*2 = 1,536 [B] 0,35*0,2*(510) = 35,700 [E] "Celkem: "(A+B+E)*1,7 = 93,901 [F]</p> <p>Specifikace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>	T	93,901	-----	-----
2	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17120a</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 53,550 = 53,550 [A]</p>	M3	53,550	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvírkou zemníku 				
3	13173 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>základy VO, vč. odvozu zeminy do recyklačního střediska, viz pol. 17120b</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1,0*1,0*1,5*(10+2) = 18,000 [A]</p> <p>0,8*0,8*1,2*2 = 1,536 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 19,536 [C]</p>	M3	19,536	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	13273.a	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>kabelová trasa, pro zpětný zásyp část v mn. dle pol. 17411 odvést na meziskládku viz pol. 17120a, zbytek odvoz do recyklačního střediska</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,35*(0,5-0,2)*(510)" volná trasa" = 53,550 [B]</p> <p>0,6*(1,2-0,25)*(10+6+7+10) = 18,810 [C]</p> <p>"Celkem: "B+C = 72,360 [D]</p>	M3	72,360	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
5	13273.b Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>kabelová trasa, včetně odvozu zeminy do recyklačního střediska viz pol. 17120b</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,35*0,2*(510)" volná trasa" = 35,700 [B]</p> <p>0,6*0,25*(10+6+7+10) = 4,950 [C]</p> <p>"Celkem: "B+C = 40,650 [D]</p>	M3	40,650	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	53,550	-----	-----
	Cenová soustava	<p>pro zpětný zásyp dle pol. 17411</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>53,550 = 53,550 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	17120.b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná zemina z výkopu dle pol. 13173, pol. 13273b</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>1,0*1,0*1,5*(10+2) = 18,000 [A] 0,8*0,8*1,2*2 = 1,536 [B] 0,35*0,2*(510) = 35,700 [E] "Celkem: "A+B+E = 55,236 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	55,236	-----	-----
8	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>kabelové trasy</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p> <p>0,35*(0,5-0,2)*(510)" volná trasa" = 53,550 [A]</p>	M3	53,550	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,700	-----	-----
	Cenová soustava	<p>pískové lože</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,35*0,2*(510)" volná trasa" = 35,700 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
10	272315	<p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>nadzemní část základu beton C25/30-XF4</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1,0*1,0*1,5*(10+2) = 18,000 [A]</p> <p>0,8*0,8*1,2*2 = 1,536 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 19,536 [C]</p>	M3	19,536	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
11	451312	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>podkladní beto pod chráničky C12/15-X0</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>$0,6 \cdot 0,05 \cdot (10 + 6 + 7 + 10) = 0,990 [A]$</p>	M3	0,990	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
12	702321 Cenová soustava	<p>ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>510 = 510,000 [A]</p> <p><i>1. Položka obsahuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávku a montáž desky – přípravu podkladu pro osazení <p><i>2. Položka neobsahuje:</i></p> <p>X</p> <p><i>3. Způsob měření:</i></p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	510,000	-----	-----
13	741911 Cenová soustava	<p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2</p> <p>drát FeZn pr. 10 mm</p> <p>strojený zemnič - přilož do kabelové trasy</p> <p>včetně svorek a jejich PKO</p> <p>propojení na stáv. zemnič</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>510+10+6+7+10 = 543,000 [A]</p>	M	543,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
14	741A11	<p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2</p> <p>drát FeZn pr. 10 mm</p> <p>propojení stožáru a strojeného zemniče</p> <p>včetně svorek a PKO</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>$1,5 \cdot (10+2+2) = 21,000$ [A]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemní práce, betonový základ – ochranu vodiče - chráničky apod. <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	21,000	-----	-----
15	742G11	<p>KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2</p> <p>kabel nn, CYKY 3-Jx1,5</p> <p>do stožáru, včetně ukončení</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>$10 \cdot (10+1,5) = 115,000$ [A]</p> <p>$2 \cdot (10+2,5) = 25,000$ [B]</p> <p>$2 \cdot (10+2,0) = 24,000$ [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 164,000 [D]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	164,000	-----	-----
16	742H12	<p>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</p> <p>kabel CYKY 4-Jx16</p> <p>dodávka a montáž</p>	M	613,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP 510+10+6+7+10+(10+2+2)*2*2,5 = 613,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytka, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
17	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 včetně označení štítkem	KUS	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2*(9) = 18,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
18	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M stožár jm. výšky 10,0 m.	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 10+2 = 12,000 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
19	743141	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M výška 6 m	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
20	743142	<p>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M</p> <p>dl. 2,0 m</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	2,000	-----	-----
21	743151	<p>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY</p> <p>s řadovými svorkami a pojistkovým spodkem</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>10+2+2 = 14,000 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	14,000	-----	-----
22	743312	<p>VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M</p> <p>výložník 1,5 m</p> <p>dodávka a montáž</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>10 = 10,000 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	10,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M výložník 1,5 m dodávka a montáž 2024_OTSKP <i>1. Položka obsahuje:</i> – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
24	743531	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W dodávka a montáž 2024_OTSKP <i>1. Položka obsahuje:</i> – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
25	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W dodávka a montáž 2024_OTSKP 10+2 = 12,000 [A] <i>1. Položka obsahuje:</i> – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace <i>2. Položka neobsahuje:</i> X <i>3. Způsob měření:</i> Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
26	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ kompletní revize objektu, bez ohledu na IN a MTŽ práce 2024_OTSKP	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
27	87614	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM</p> <p>chráničky 40/33 do základu stožáru, 2 ks na jeden základ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>$2 \cdot (10 + 2 + 2) \cdot 1,5 = 42,000$ [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	42,000	-----	-----
28	87627	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</p> <p>chránička 110/94, korugovaná</p> <p>včetně utěsnění a protahovacího drátu</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>$2 \cdot (10 + 6 + 7 + 10) \cdot 1,1 = 72,600$ [A]</p>	M	72,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
29	87645	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM trubkové pouzdro do základu stožáru, včetně otvorů pro chráničky a pro zemnič 2024_OTSKP 1,2*(10+2) = 14,400 [A] 1,0*2 = 2,000 [B] "Celkem: "A+B = 16,400 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	16,400	-----	-----
30	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,960	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [431] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	obetonování chrániček beton. směs C 25/30-XA1 2024_OTSKP $0,6 \cdot 0,2 \cdot (10+6+7+10) = 3,960 \text{ [A]}$ <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ**Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění****Objekt: 452 - Ochrana optické trasy Telia****Rozpočet: [452] - Ochrana optické trasy Telia**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
452 Ochrana optické trasy Telia -----						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>přebytečná zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ dle pol. 17120b</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava: Bez vazby na CS 1,7*9,590 = 16,303 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	16,303	-----	-----
2	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17120a</p> <p>Cenová soustava: OTSKP - 2024 43,333 = 43,333 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku</p>	M3	43,333	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>odvoz na meziskládku viz pol. 17120a v mn. dle pol. 17411, zbytek odvoz do recyklačního střediska</p> <p>odkrytí stávající optické trasy, prohloubení výkopu</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>$0,7 \times 1,2 \times (22 + 15 + 15) = 43,680$ [A]</p> <p>$0,7 \times 0,6 \times 22 = 9,240$ [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 52,920 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>	M3	52,920	-----	-----
		<p>Cenová soustava</p>				
		<p>Specifikace</p>				
4	17120.a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>pro zpětný zásyp</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>dle pol. 17411 $43,333 = 43,333$ [A]</p>	M3	43,333	-----	-----
		<p>Cenová soustava</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
5	17120.b Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná zemina, odvoz do recyklačního střediska</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,7*0,35*(22) = 5,390 [A]</p> <p>0,7*0,2*(15+15) = 4,200 [B]</p> <p>Celkem A+B = 9,590 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	9,590	-----	-----
6	17411 Cenová soustava	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>52,92-9,59 = 43,330 [A]</p>	M3	43,330	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,200	-----	-----
	Cenová soustava	<p>pískové lože</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,7*0,2*(15+15) = 4,200 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
8	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,928	-----	-----
	Cenová soustava	<p>podkladní beton pod chráničky</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>$0,7 \cdot 0,05 \cdot (22 + 2,5 + 2,0) = 0,928 [A]$</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9	702112 Cenová soustava	<p>KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>2,5+2,0 = 4,500 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>	M	4,500	-----	-----
10	702312 Cenová soustava	<p>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</p> <p>oranžová</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>2*(15+15+22) = 104,000 [A]</p>	M	104,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
11	702332 Cenová soustava	<p>ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>2*(15+15) = 60,000 [A]</p>	M	60,000	-----	-----
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dodávku a montáž desky – přípravu podkladu pro osazení <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>				
12	75I91X Cenová soustava	<p>OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ</p> <p>manipulace s optotrubkami</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>6*(22+15+15) = 312,000 [A]</p>	M	312,000	-----	-----
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>– Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.</p>				
13	75IK11 Cenová soustava	<p>MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU</p> <p>před a po přeložce</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>96+96 = 192,000 [A]</p>	VLÁKNO	192,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 a dle TS v platném znění – vystavení měřicích protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Měřicí práce se udávají počtem optických vláken. 				
14	87633	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>chránička 160/138, dodávka a montáž</p> <p>včetně protahovacího drátu</p> <p>včetně utěsnění konců</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>22+2,0+2,5 = 26,500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>	M	26,500	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
15	87645	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM</p> <p>manipulace se stávající chráničkou, zahloubení</p> <p>utěsnění konců</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>22 = 22,000 [A]</p>	M	22,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
16	899524 Cenová soustava	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 2024_OTSKP 0,7*0,3*(22+2,0+2,5) = 5,565 [A]	M3	5,565	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [452] - Ochrana optické trasy Telia

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnání**

Objekt: **501 - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32**

Rozpočet: **[501] - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [501] - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
501 Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32						
1	014102R.a	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ dle pol. 17120b</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 1,7*1,600 = 2,720 [A]</p>	T	2,720	-----	-----
2	014102R.b	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>plastové potrubí dle pol. 96931</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 0,27*24,56/1000 Celkem 0,007 = 0,007</p>	T	0,007	-----	-----
3	014102R.c	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>kamenivo, obj. hm. 1,8 t/m³ dle pol. 11332</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 2,0*4,0*0,4*1,8 = 5,760</p>	T	5,760	-----	-----
4	11313	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</p> <p>odkup zhotovitelem, s odvozem. Cena odkupu dle platné směrnice Zadavatele R-Sm-16.</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 2,0*4,0*0,05 = 0,400</p>	M3	0,400	-----	-----
5	11332	<p>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</p> <p>Vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska.</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024</p>	M3	3,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [501] - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		2,0*4,0*0,4 = 3,200				
6	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17411</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 80,040 = 80,040 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 	M3	80,040	-----	-----
7	13173	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>odvoz na meziskládku viz pol. 17120a pro zpětný zásyp</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 2,0*2,0*1,9+2,0*2,0*3,5+4,0*2,0*4,95+2,0*2,0*1,15 Celkem 65,8 = 65,800</p>	M3	65,800	-----	-----
8	13273	<p>HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ</p> <p>odvoz na meziskládku viz pol. 17120a v mn. 14,24 m3 pro zpětný zásyp. Zbytek odvoz do recyklačního střediska.</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 1,32*2,4*5,0 Celkem 15,84 = 15,840</p>	M3	15,840	-----	-----
9	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	80,040	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [501] - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>pro zpětný zásyp</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>pol. 13173 65,800 = 65,800 [A]</p> <p>pol. 13273 14,24 = 14,240 [B]</p> <p>A+B = 80,040 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
10	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,600	-----	-----
	Cenová soustava	<p>přebyteční zemina - odvoz do recyklačního střediska</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>pol. 13173 65,800 = 65,800 [A]</p> <p>pol. 13273 15,840 = 15,840 [B]</p> <p>pol. 17120a 80,040 = 80,040 [C]</p> <p>Celkem A+B-C = 1,600 [D]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [501] - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	17411 Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT OTSKP - 2024 80,040 = 80,040 [A]	M3	80,040	-----	-----
12	567301 Cenová soustava	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA OTSKP - 2024 dle pol. 11332 Celkem 3,2 = 3,200	M3	3,200	-----	-----
13	567401 Cenová soustava	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU OTSKP - 2024 dle pol. 11313 Celkem 0,4 = 0,400	M3	0,400	-----	-----
14	87314 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM OTSKP - 2024 viz technická zpráva Celkem 25,44 = 25,440	M	25,440	-----	-----
15	87626 Cenová soustava	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM OTSKP - 2024 viz výkres podélného profilu Celkem 13,42 = 13,420	M	13,420	-----	-----
16	87814 Cenová soustava	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY OTSKP - 2024	M	13,420	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [501] - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		viz výkres podélného profilu Celkem 13,42 = 13,420				
17	89911E Cenová soustava	LITINOVÝ POKLOP B125 čičačka OTSKP - 2024 viz technická zpráva Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	-----	-----
18	899302 Cenová soustava	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY v zemním provedení OTSKP - 2024 viz technická zpráva Celkem 1 = 1,000	KUS	1,000	-----	-----
19	899308 Cenová soustava	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ OTSKP - 2024 viz technická zpráva Celkem 27 = 27,000	M	27,000	-----	-----
20	899309 Cenová soustava	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE žlutá, š=200 mm OTSKP - 2024 viz technická zpráva Celkem 15 = 15,000	M	15,000	-----	-----
21	899311 Cenová soustava	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE vč. uzavření potrubí PE dn 32 stlakem OTSKP - 2024 viz technická zpráva Celkem 2 = 2,000	KUS	2,000	-----	-----
22	899611 Cenová soustava	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM vč. čištění vnitřního povrchu potrubí OTSKP - 2024 viz technická zpráva Celkem 25,44 = 25,440	M	25,440	-----	-----
23	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH	M	24,560	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[501] - Přeložka STL plynovodní přípojky dn 32**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vč. odvozu OTSKP - 2024 viz <i>technická zpráva</i> Celkem 24,56 = 24,560				
24	96941 Cenová soustava	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM OTSKP - 2024 viz <i>technická zpráva</i> Celkem 50 = 50,000	M	50,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 701 - Přeložka oplocení v km 0,250

Rozpočet: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
701 Přeložka oplocení v km 0,250						
1	014102R	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>zemina, obj. hm. 1,7 t/m³</p> <p>viz pol. 17120b Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava: Bez vazby na CS</p> <p>7,021 = 7,021 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	T	7,021	-----	-----
2	12110	<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>Odvoz na mezideponii viz pol. 17120a. Mn. dle pol. 18232 bude zpětně využito, přebytek ornice v mn. dle pol. 12573b bude odvezen na pozemek dle domluvy s místním ZD.</p> <p>Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>Cenová soustava: OTSKP - 2024</p> <p>9,806 = 9,806 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení na trvalou skládku 	M3	9,806	-----	-----
3	12573.a	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>ornice v mn. dle pol. 18232 v tl. 0,15 m</p> <p>Cenová soustava: OTSKP - 2024</p> <p>6,581 = 6,581 [A]</p>	M3	6,581	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
4	12573.b Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>Přebytek ornice - odvoz na pozemek dle domluvy s místním ZD</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>3.225 = 3,225 [A]</p>	M3	3,225	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
5	13173	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Podmínečně vhodná zemina, vč. odvozu do recyklačního střediska, viz pol. 17120b. vzpěry</p> <p>Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>0,9 = 0,900 [A]</p>	M3	0,900	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Podmínečně vhodná zemina, vč. odvozu do recyklačního střediska, viz pol. 17120b rýha pod plotem, odvoz do recyklačního střediska, viz pol. 17120b Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>3.23 = 3,230 [A]</p>	M3	3,230	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
7	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9,806	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Ornice dle pol. 12110.</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>9.806 = 9,806 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	17120.b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Přebytek zeminy - odvoz do recyklačního střediska.</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 4,13 = 4,130 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	4,130	-----	-----
9	17481	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ŠD fr. 0/32, zásyp textile v rýze š. 500 mm, hl. 150 mm. Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 3.23 = 3,230 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	3,230	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M dovoz z meziskládky viz pol. 12573a Viz "SO 701 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 43,87 = 43,870 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	43,870	-----	-----
11	21461A	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 100G/M2 netkaná geotextilie na dně rýhy o hm. min. 50g/m2, š. 800 mm Viz "SO 701 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 34,4 = 34,400 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	34,400	-----	-----
12	26A14	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM pro sloupky včetně odvozu a uložení do recyklačního střediska Viz "SO 701 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 12,8 = 12,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	12,800	-----	-----
13	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	16,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.1.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>včetně bet. patky - beton C16/20-X0, zemní práce viz pol. 26A14 Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 16,0 = 16,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce <i>Položka nezahrnuje:</i> -x</p>				
14	33817D	<p>VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK</p> <p>včetně bet. patky - beton C16/20-X0, zemní práce viz pol. 13173 Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 10,0 = 10,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KS	10,000	-----	-----
15	45152	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>ŠD fr. 0/8 - podklad pod bet. patky a vzpěry Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 0,18 = 0,180 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M3	0,180	-----	-----
16	767912	<p>OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO</p> <p>výška 2,0 m kompletní dodávka a montáž na sloupky včetně napínacích drátů a kotevních prvků Viz "SO 701 Výkaz výměr"</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2024 86,0 = 86,000 [A]</p>	M2	86,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [701] - Přeložka oplocení v km 0,250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vlastní pletivo - rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - případně i ostatný drát <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338** - podezdívka (272**) <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu 				
17	966842	<p>ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA</p> <p>kompl. konstrukce, odvoz během stavby – domluva s cestmistrem (Vít Bareš), zda si ponechá KSÚS, nebo zhotovitel odveze do kovošrotu jménem KSÚS. Ta následně připraví příkaz k fakturaci.</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>50,0 = 50,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M	50,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění

Objekt: 801 - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

Rozpočet: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801 Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125						
1	014102R.a	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>zemina, obj. hm. 1,7 t/m³ viz pol. 11130</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 103,704 = 103,704 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	103,704	-----	-----
2	014102R.b	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>kamenivo, obj. hm. 1,8 t/m³ viz pol. 11332</p> <p>Recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití u stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 15) pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).</p> <p>Položka zahrnuje náklad na provedení veškerých prací spojených s recyklací a to nejenom náklad pro uskladnění, pronájem ploch, ošetření, přetřídění, přesuny, atd.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 504,227 = 504,227 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	T	504,227	-----	-----
3	014102R.c	<p>ZPRACOVÁNÍ ODPADU ZE STAVBY - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>ZAS-T3 asf. zpevněné vrstvy, obj. hm. 2,2 t/m³ viz pol. 11333</p> <p>Podle vyhlášky č. 283/2023 Sb., §7, odst. 1, písmeno c) lze odvést jako odpad k dalšímu zpracování na obalovnu, která je podle §21 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech zařízením určeným pro nakládání s tímto odpadem.</p> <p>Cenová soustava Bez vazby na CS 256,782 = 256,782 [A]</p>	T	256,782	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	11130	SEJMUTÍ DRNU tl. 100 mm, vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska viz "SO 801 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 610,026 = 610,026 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	610,026	-----	-----
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu a uložení do recyklačního střediska - odstranění stávajících podkladních vrstev sil. II/125 tl. 0,30 m viz "SO 801 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 280,126 = 280,126 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	280,126	-----	-----
6	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM ZAS-T3, vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu - odstranění stávajících podkladních vrstev sil. II/125 tl. 0,125 m viz "SO 801 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 116,719 = 116,719 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	116,719	-----	-----
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	37,350	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>ZAS-T1, tl. 40 mm. odkup zhotovitelem, s odvozem. Cena odkupu dle platné směrnice Zadavatele R-Sm -16.</p> <p>- odstranění stávající krytových vrstev sil. II/125.</p> <p>viz "SO 801 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>37,350 = 37,350 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
8	12110	<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>- odvoz a uložení na meziskládku ornice viz. pol. 17120a.</p> <p>viz "SO 801 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>140,022 = 140,022 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy</p> <p>- její vodorovnou dopravu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- uložení na trvalou skládku</p>	M3	140,022	-----	-----
9	12373	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>Podmínečně vhodná zemina, vč. odvozu a uložení na meziskládku, viz pol. 17120b</p> <p>viz "SO 801 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>60,538 = 60,538 [A]</p>	M3	60,538	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
10	12573.a	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>násyp z meziskládky viz pol. 17120b</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>60,538 = 60,538 [A]</p>	M3	60,538	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
11	12573.c	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>ornice z meziskládky dle pol. 17120a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>140,022 = 140,022 [A]</p>	M3	140,022	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
12	12573R.b Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>nedostatek násypu - dovoz z meziskládky SO 101 - pol. 12573a</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>526,342 = 526,342 [A]</p>	M3	526,342	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
13	12573R.d Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>nedostatek ornice - dovoz z meziskládky SO 101 - pol. 12573c</p> <p>Bez vazby na CS</p> <p>411,178 = 411,178 [A]</p>	M3	411,178	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
14	17110 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>mat. z pol. 12573a,b viz "SO 801 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>586,88 = 586,880 [A]</p>	M3	586,880	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
15	17120.a	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>ornice, mat. z pol. 12110 viz "SO 801 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>140,022 = 140,022 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	140,022	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
16	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	60,538	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>zemina z pol. 12373 viz "SO 801 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>60,538 = 60,538 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
17	18130	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>urovnání povrchu po technické rekultivaci dle pol. 18233 a pol. 18235</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>2019,0 = 2 019,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	2 019,000	-----	-----
18	18233	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M</p> <p>tl. 200 mm, dle pol. 12573c, pol. 12573dR viz "SO 801 Výkaz výměr"</p> <p>OTSKP - 2024</p> <p>1282,0 = 1 282,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	1 282,000	-----	-----
19	18235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	737,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Rekultivace opuštěných úseků silnice II/125

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		tl. 400 mm, dle pol. 12573c, pol. 12573dR viz "SO 801 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 737,00 = 737,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Specifikace				
20	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI viz pol. 18233+18235 viz "SO 801 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 2019,0 = 2 019,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Specifikace	M2	2 019,000	-----	-----
21	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 viz "SO 801 Výkaz výměr" Cenová soustava OTSKP - 2024 4038,0 = 4 038,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Specifikace	M2	4 038,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **5/21001 - II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění**Objekt: **802 - Náhradní výsadby dřevin**Rozpočet: **[802] - Náhradní výsadby dřevin**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [802] - Náhradní výsadby dřevin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
802 Náhradní výsadby dřevin -----						
1	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY Odstranění travního drnu před výsadbou na plochách mimo rekultivaci Cenová soustava OTSKP - 2024 174.6 = 174,600 [A] 200.6 = 200,600 [B] Celkové množství = 375,200 Položka zahrnuje: - strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy Specifikace - urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků Položka nezahrnuje: - x	M2	375,200	-----	-----
2	18461	MULČOVÁNÍ vrstva mulče tl. 10 cm (po slehnutí) v závlahové míse Cenová soustava OTSKP - 2024 5.5*20 = 110,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče Specifikace - naložení a odvoz odpadu Položka nezahrnuje: - x	M2	110,000	-----	-----
3	184B24	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Následnou pětiletou péčí o vysazené dřeviny bude zajišťovat město Vlašim Položka obsahuje hloubení jamek s eventuelní výměnou půdy, hnojiva, zálivku po výsadbě (50-100l/strom), kůly a chráničky ke stromům, komparativní řez Cenová soustava OTSKP - 2024 jabloň lesní 10 = 10,000 [A] dub letní 5 = 5,000 [B] javor babyka 5 = 5,000 [C] Celkové množství = 20,000	KUS	20,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [802] - Náhradní výsadby dřevin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku - kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 				