

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-16 k veřejné zakázce: III/1044 Luka pod Medníkem

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	27	582 22		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	7,960
				KV PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL		
				199*0,04=7,960 [A] délka x m3/1 bm		
	Uchazeč se domnívá, že je uvedená měrná jednotka chybně. Upraví zadavatel VV?					
16.	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Byla upravena položka. Jednotky položky 58222 je dle OTSKP v m2, proto zadavatel upravil výpočet a výměru, aby byla dle OTSKP. Výpočet – šířka dlažby (3 řádky kostek včetně spár) = 0,35 m, dl. 199 m, tomu odpovídá plocha [A] = 199*0,35=69,650 m2.					
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Jak plyne z odpovědi č. 14 je zadání položky č. 41 96640.R OBNOVA TYPOVÉHO PROPUSTKU Z TRUB DN DO 400MM 20,00 KUS nejednoznačně zadáno. Lze předeslat, že je zadání nepřesné, neměřitelní a u takto nemalé položky může hrát roli i s ohledem k výběru Zhotovitele. Dle názoru uchazeče by mělo být jasné stanoveno předpokládané množství na zemní práce, délku potrubí, určení m2 opevnění, určení kubatury prahů, určení kubatur zásypu, obsypu, určení kubatur pro bourací práce – jedná se u všech propustků i o bourání atd.. Žádáme Zadavatele o podrobnější stanovení položky č.41 s ohledem k měřitelnosti požadovaných stavebních prací.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o úplnou obnovu typového propustku, který se nachází pod hospodářskými sjezdy, sjezdy na lesní komunikace, účelové komunikace nebo samostatnými sjezdy k nemovitostem (tj. propustky, které převádějí vodu v podélném směru silničním příkopem). Průměrná délka tohoto propustku je 5,0 m a předpokládaný počet obnovených je 20 ks. Zadavatel se domnívá, že soutěžící by na základě svých zkušeností, uvedení					

	parametrů propustku (DN trouby aj.) v popisu položky a vzorovému příčném řezu typového propustku měly bez problému určit jednotkovou cenu za 1 obnovený propustek, včetně bouracích prací.
--	--

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- III-1044 Luka pod Medníkem_SP_250602.pdf
- III-1044 Luka pod Medníkem_SP_250602.xlsx
- III-1044 Luka pod Medníkem_SP_250602.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel maximální předpokládanou hodnotu zakázky na 49.994.474,30 Kč bez DPH a maximální cenu Zadavatele 2 na 22.743.893,93 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 12. 06. 2025 v 9:00.