

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem**Objekt:** 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS**Rozpočet:** 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 04.02.2025**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.R	a	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 35*2,4=84,000 [A] dle pol. 966168 14*(0,5*0,5*0,8)*2,3=6,440 [B] patky sloupků DZ dle pol. 914913 Celkem: A+B=90,440 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	90,440		
2	014102.R	b	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1484,28*2,3=3 413,844 [A] dle pol. 113338.a 39,8*2,3=91,540 [B] dle pol. 113338.b 487,37=487,370 [C] dle pol. 11372 (část obsahující ZAS-T3 - dle výpočtu: 815m*5,2m*0,05m*2,3t/m3=487,37t) Celkem: A+B+C=3 992,754 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	3 992,754		
42	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE dle pol. 125738 815,4=815,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	815,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - x				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11130	K	SEJMUTÍ DRNU P1 stržení drnu stávající krajnice výměra dodaná KSÚS 3850=3 850,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x	M2	3 850,000		
8	11372	K	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH P20 v místě KONSTRUKCE 1 frézování asf. vrstev tl. 80 mm (ZAS-T1) část bude předrcena na frakci 0/22 a uložena na mezideponii pro uložení do krajnic a nezp. sjezdů, zbytek odkoupí zhotovitel v místě KONSTRUKCE 2 frézování asf. vrstev tl. 80 mm (ZAS-T1) část bude předrcena na frakci 0/22 a uložena na mezideponii pro uložení do krajnic a nezp. sjezdů, zbytek odkoupí zhotovitel část (materiál obsahující PAU v množství ZAS-T3) bude uložena na recyklační středisko (23560*0,65)*0,080=1 225,120 [A] (23560*0,05)*0,080=94,240 [B] ((23560*0,10)+(23560*0,20))*0,08=565,440 [C] Celkem: A+B+C=1 884,800 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M3	1 884,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113763		FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE P20 ošetření pracovních spár profrezování komůrky 10x25 mm, vyčištění komůrky 130=130,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x	M	130,000		
10	122838	K	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM P6b v místě podobrubníkového rigolu vybourání zeminy (třída těžitelnosti 3 nebo 4), odvoz na mezideponii na stavbě, bude použito pro zpětný zásyp 199*0,7=139,300 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	139,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	125738	K	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM P6a ornice ze zemníku 8154*0,10=815,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)	M3	815,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
12	12843	R	PŘEDRCENÍ ODFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU P6b předrcení na fr. 0/22 1884,8*0,50=942,400 [A] dle pol. 11372 x odhad množství k předrcení cca 50% Technická specifikace: Položka zahrnuje: - předrcení výkopku dané třídy zeminy Položka nezahrnuje: - žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)	M3	942,400		
13	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M P7 pročištění příkopů včetně případné reprofilace tvaru, odvozu zeminy (nánosů) na deponii nebo recyklační středisko délka odměřena ze situace 6830=6 830,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	6 830,000		
14	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM P7	M	200,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pročištění propustků vel. do DN400 tlakovou vodou vč. likvidace 200=200,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
15	17120	K	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ P5 na mezideponii a na skládku 139,3=139,300 [A] dle pol. 122838 na MDP Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	139,300		
16	18231	K	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M P5	M2	8 154,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4530*0,90=4 077,000 [A] 90% délky úseku ze situace A*1,0m*2L+P=8 154,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
1			Zemní práce				

4			Vodorovné konstrukce				
19	451366	K	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ O Podobrubníkový rigol kari síť, tl. drátu 8mm, oko 100x100 mm včetně montáže (nařezání, podložení distančními podložkami, provázání) do spodní 1/3 vrstvy SC (199m2/6)*47,4kg/6m2*0,001=1,572 [A] 1 kus o rozm, 2x3 mm má hmotnost 47.4kg Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),	T	1,572		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
22	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM K R-mat fr. 0/22 tl. 150 mm bude použit předrcený materiál získaný na stavbě při frézování vozovky 3850=3 850,000 [A] dle pol. 11130 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	3 850,000		
23	572213	K	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 A PS-C 0,35 kg/m2 24149+24973,6=49 122,600 [A] na ACL a na ACP Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	49 122,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
24	574A33	K	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM A ACO 11 50/70 23560*0,65=15 314,000 [A] konstrukce 1 23560*0,05=1 178,000 [B] konstrukce 2 23560*0,10=2 356,000 [C] konstrukce 3 - bez sanace AZ 23560*0,20=4 712,000 [D] konstrukce 3 - se sanací AZ Celkem: A+B+C+D=23 560,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	23 560,000		
25	574C56	K	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM A ACL 16+ 50/70 23560*0,65*1,025=15 696,850 [A] konstrukce 1 23560*0,05*1,025=1 207,450 [B] konstrukce 2 23560*0,10*1,025=2 414,900 [C] konstrukce 3 - bez sanace AZ 23560*0,20*1,025=4 829,800 [D] konstrukce 3 - se sanací AZ Celkem: A+B+C+D=24 149,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	24 149,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC KV PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL 199*0,35=69,650 [A] délka x šířka (3 řádky kostek) Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	69,650		
28	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM AV aplikace adhezního nátěru a utěsnění asfaltovou zálivkou za horka typu N2 130=130,000 [A] dle pol. 113763 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x	M	130,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
29	9113A1	K	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ O+S požadovaná úroveň zadržení N2 372=372,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	372,000		
30	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU P4 bílé 230=230,000 [A] Předp. Průměrný odstup 40 m, osazeno L+P v celé délce úseku Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	230,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU P4 červené kulaté Z11g 70=70,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	70,000		
32	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Z reflexní odrazka třídy R1 na ocelové svodidlo, včetně dodávky a montáže 15=15,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi Položka nezahrnuje: - x	KUS	15,000		
33	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ O-ZN IS21c- 1x; IZ4b- 2x; P4- 1x; A13- 1x; IZ4a- 2x 14=14,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x	KUS	14,000		
34	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P4 IS21c- 1x; IZ4b- 2x; P4- 1x; A13- 1x; IZ4a- 2x 14=14,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
35	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ O-ZN 14=14,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x	KUS	14,000		
36	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ P4 14=14,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	14,000		
37	915111	K	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA NÁTĚR+S 1. FÁZE	M2	1 132,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1132,5=1 132,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
38	915211	ZK	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA NÁTĚR+S 2. FÁZE 1132,5=1 132,500 [A] V4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	1 132,500		
39	917224	K	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM B-PR Podobrubníkový rigol silniční betonový obrubník 150x250 do bet.lože s opěrou 199=199,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje:	M	199,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
40	966168	K	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM P16 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH ŽB PATNÍKŮ včetně odvozu a uložení na recyklační středisko 400*(0,25*0,25*1,4)=35,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	35,000		
41	966340.R		OBNOVA TYPOVÉHO PROPUSTKU Z TRUB DN DO 400MM P16 pod samostatným sjezdem, vyústěním polní nebo lesní cesty. Předpokládaná délka 1 propustku je 5,0 m Plastová trouba DN400 SN12, šikmá opevněná čela na vtoku i výtonu. Včetně vybourání stávající trouby, výkopu rýhy a vyrovnání a zhutnění dna, betonáže prahů, ŠP lože 0/8, uložení nové trouby, bočního a krycího obsypu ŠD 0/32 a provedení nové konstrukce sjezdu ŠD 0/32 tl. min. 150 mm a R-mat 0/22 tl. 100 mm. POLOŽKA BUDE ČERPÁNA PODLE SKUTEČNÉHO POČTU OBNOVENÝCH PROPUSTKŮ. 20,0=20,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS
Rozpočet: 101.1 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem**Objekt:** 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD**Rozpočet:** 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 04.02.2025**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD
Rozpočet: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	014102.R	c	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další pouzít na této stavbě 2668,17*2,1=5 603,157 [A] dle pol. 113328 3850*0,20*1,9=1 463,000 [B] dle pol. 11130 6830*0,5*1,9=6 488,500 [C] dle pol. 12932 Celkem: A+B+C=13 554,657 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	13 554,657		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
5	113328	K	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM P2 v místě KONSTRUKCE 2 vybourání konstrukčních vrstev tl. 150 mm včetně odvozu a uložení na recyklační středisko v místě KONSTRUKCE 3 (SE SANACÍ I BEZ SANACE) vybourání konstrukčních vrstev tl. 150 mm vybourání konstrukčních vrstev tl. 150 mm včetně odvozu a uložení na recyklační středisko (23560*0,05)*1,10*0,15=194,370 [A] ((23560*0,10)*1,10*2+(23560*0,20)*1,20*2)*0,15=2 473,800 [B] Celkem: A+B=2 668,170 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	2 668,170		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD
Rozpočet: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
6	113338	a	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM P2 v místě KONSTRUKCE 1 vybourání konstrukčních vrstev tl. 60 mm včetně odvozu a uložení na recyklační středisko v místě KONSTRUKCE 2 vybourání konstrukčních vrstev tl. 60 mm včetně odvozu a uložení na recyklační středisko v místě KONSTRUKCE 3 (SE SANACÍ I BEZ SANACE) vybourání konstrukčních vrstev tl. 60 mm včetně odvozu a uložení na recyklační středisko (23560*0,65)*1,05*0,060=964,782 [A] (23560*0,05)*1,05*0,060=74,214 [B] (23560*0,10)*1,05*0,060+(23560*0,20)*1,05*0,060=445,284 [C] Celkem: A+B+C=1 484,280 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 484,280		
7	113338	b	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM P2 v místě podobrubníkového rigolu vybourání konstrukčních vrstev vozovky včetně odvozu na recyklační středisko 199*0,2=39,800 [A] na 1bm rigolu výkop 0,2 m3 konstrukčních vrstev Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	39,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD
Rozpočet: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1		Zemní práce					
2		Základy					
17	215663	K	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M H v místě KONSTRUKCE 3 (JEN SE SANACÍ) Sanace aktivní zóny tl. 300 mm zlepšením stávající zeminy přidáním směsného silničního pojiva v předpokládaném množství 2% suché obj. hm. (23560*0,20)*1,26=5 937,120 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhutnění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x	M2	5 937,120		
18	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% H Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% směsného pojiva celkové obj.hm. v přidaného nad rámec výměry v Popisu položek dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury sanace průkazní zkouškou! 5937,12=5 937,120 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2% - druh hydraulického/směsného pojiva stanoví průkazní zkouška	M2	5 937,120		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD
Rozpočet: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje:- x				
2		Základy					
5		Komunikace					
20	56140H	N-B	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 12/16 B 199*0,17=33,830 [A] Podobrubníkový rigol - délka x m3/1 bm Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	33,830		
21	56333	K	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM K 23560*0,05*1,11=1 307,580 [B] konstrukce 2 (23560*0,10*1,11)+(23560*0,10*1,26)=5 583,720 [C] konstrukce 3 - bez sanace AZ (23560*0,20*1,11)+(23560*0,20*1,26)=11 167,440 [D] konstrukce 3 - se sanací AZ 199*0,15=29,850 [E] podobrubníkový rigol - délka x m3/1 bm Celkem: B+C+D+E=18 088,590 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	18 088,590		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD
Rozpočet: 101.2 Silnice III/1044 km 0,000-4,530_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	574E76	K	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM A ACP 16+ 50/70 23560*0,65*1,06=16 232,840 [A] konstrukce 1 23560*0,05*1,06=1 248,680 [B] konstrukce 2 23560*0,10*1,06=2 497,360 [C] konstrukce 3 - bez sanace AZ 23560*0,20*1,06=4 994,720 [D] konstrukce 3 - se sanací AZ Celkem: A+B+C+D=24 973,600 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	24 973,600		
5	Komunikace						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem**Objekt:** VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS**Rozpočet:** VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 08.02.2025**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS
Rozpočet: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - průkazní zkoušky pro stanovení způsobu sanace aktivní zóny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - stanovení modulu přetvárnosti (Efef,2) na nestmelených vrstvách a zemní pláni Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady na zajištění alternativní dopravní obslužnosti během stavebních prací. PR - Preliminář - pevná jednotková cena 150 000 Kč + DPH Pozn.1. Uchazeč vyplní do sloupce jednotková cena pevnou cenu 150 000 Kč, rozpočet poté sám přerozdělí tuto jednotkovou cenu mezi VRN.1 a VRN.2. Pozn.2. Položka bude čerpána dle skutečnosti a pouze se souhlasem investora Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení inženýrských sítí jejich správci, zajištění ochrany IS. Technická specifikace: Položka zahrnuje:	KPL	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS
Rozpočet: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x				
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,500		
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace podrobného projektu DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
8	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST Projednání DIO s dotčenými orgány a zajištění DIR Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:	KPL	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS
Rozpočet: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
9	029611.R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Odborný geotechnický dozor – pomoc při stanovení rozsahu a přesného způsobu sanací zejména podloží-aktivní zóny – v závislosti na skutečném stavu vozovky. Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
10	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule v průběhu stavby. Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m) Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,500		
11	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Dopravní značení na stavbě - Tabule "STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje:	KUS	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS
Rozpočet: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zařízení staveniště - kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu - zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie Technická specifikace: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
13	914100.R		DIO BĚHEM STAV PRACÍ - zahrnuje osazení DZ a jeho údržbu dle projektu DIO, přemístění během jednotlivých etap, demontáž a odklození DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí, zneplatnění nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL	0,500		
14	93811.R		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU P7 Náklady na údržbu - Čištění komunikací a prostor dotčených stavbou Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu	KPL	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS
Rozpočet: VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady_KSÚS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem**Objekt:** VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD**Rozpočet:** VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 08.02.2025**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD
Rozpočet: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - průkazní zkoušky pro stanovení způsobu sanace aktivní zóny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - stanovení modulu přetvárnosti (Efef,2) na nestmelených vrstvách a zemní pláni Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady na zajištění alternativní dopravní obslužnosti během stavebních prací. PR - Preliminář - pevná jednotková cena 150 000 Kč + DPH Pozn.1. Uchazeč vyplní do sloupce jednotková cena pevnou cenu 150 000 Kč, rozpočet poté sám přerozdělí tuto jednotkovou cenu mezi VRN.1 a VRN.2. Pozn.2. Položka bude čerpána dle skutečnosti a pouze se souhlasem investora Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje:	KPL	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD
Rozpočet: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,500		
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace podrobného projektu DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
8	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST Projednání DIO s dotčenými orgány a zajištění DIR Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD
Rozpočet: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	029611.R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Odborný geotechnický dozor – pomoc při stanovení rozsahu a přesného způsobu sanací zejména podloží-aktivní zóny – v závislosti na skutečném stavu vozovky. Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
10	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule v průběhu stavby. Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m) Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,500		
11	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Dopravní značení na stavbě - Tabule "STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD
Rozpočet: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zařízení staveniště - kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu - zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, energie Technická specifikace: Položka zahrnuje: objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
13	914100.R		DIO BĚHEM STAV PRACÍ - zahrnuje osazení DZ a jeho údržbu dle projektu DIO, přemístění během jednotlivých etap, demontáž a odklození DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí, zneplatnění nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO Technická specifikace: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL	0,500		
14	93811.R		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU P7 Náklady na údržbu - Čištění komunikací a prostor dotčených stavbou Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1044 Jílová u Prahy - Luka pod Medníkem
Objekt: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD
Rozpočet: VRN.2 Vedlejší rozpočtové náklady_ŘSD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: