

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

11.06.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0141/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 14 k veřejné zakázce „Dolní Bousov – rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a Dolní Bousov – náměstí T.G. Masaryka - odvodnění“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
1.	52	M	583880R1	stupeň schodišťový žulový plný 250x250x1000mm rovný - řezaný a tryskaný	33,500
		PP		stupeň schodišťový žulový plný 250x250x1000mm rovný - řezaný a tryskaný	
		VV	2*3,3		6,600
		VV	4*0,85		3,400
		VV	1*0,6		0,600
		VV	1*5,1		5,100
		VV	1*6,0		6,000
		VV	1*4,2		4,200
		VV	1*5,1		5,100
		VV	1*2,5		2,500
		VV	Součet		33,500
	53	M	583880R2	stupeň schodišťový žulový plný 250x300x1000mm rovný - řezaný a tryskaný	7,000
		PP		stupeň schodišťový žulový plný 250x300x1000mm rovný - řezaný a tryskaný	
		VV	7,0		7,000
Standartně jsou schody o rozměrech š35 x v15 x d100,125,150,175,200cm přední strana lehce zaoblená. Toto je atypický obrubník. Standartně se obruby vyrábí : OP1 32x24 x80-120cm, OP2 30x20 x80-120cm, OP3 25x 20 x80-120cm, OP4 20x25 x80-120cm, OP5 20x20x80-120cm, OP6 15x25 x80-120cm, OP7 12x 25 x80-120cm					
Dotaz zní: Opravdu zadavatel požaduje atypický obrubník?					
Vysvětlení ZD:					
Nepožaduje. Použit standarty - řezaný, pemrlovaný, zaoblené hrany.					

2.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
66	M	58381007-1	<i>kostka dlažební žula drobná 100/100/100 štípaná - světle šedá</i>	m2	805,980
	PP		kostka dlažební žula drobná 10/10		
	VV		<i>kamenná dlažba do drtě 100/100/100 štípaná - světle šedá</i>		
	VV		1967,6-1200,0 "nákup nové dlažby		767,600
	VV		767,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		805,980
Dotaz zní : Jedná se o kostku řezanou, kde jsou všechny strany stejné ,nebo o standartně malou kostku štípanou o rozměrech 8/11cm?					
Vysvětlení ZD:					
Při materiálovém řešení se vycházelo z kamenné kostky v místě stavby – viz foto, včetně barevnosti – kostka štípaná, nepravidelný tvar					

3.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
67	M	58381007-2	<i>kostka dlažební žula drobná 100/100/100 štípaná - antracit</i>	m2	33,495
	PP		kostka dlažební žula drobná 10/10		
	VV		<i>kamenná dlažba do drtě 100/100/100 štípaná - antracit</i>		
	VV		31,9 "oddělení parkovacích stání		31,900
	VV		31,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,495
Dotaz zní: Jedná se o kostku řezanou, kde jsou všechny strany stejné ,nebo o standartně malou kostku štípanou o rozměrech 8/11cm? + prosím upřesnit barvu - Standartně se dodává jemnozrnná světle šedá, středně zrná středně šedá a hrubozrnná modrošedá, na rozdělování parkovišť ap. se většinou používá kostka čedičová, ta je tmavě šedá až černá.					
Vysvětlení ZD:					
Pro oddělení parkovacích stání použít kamennou kostku štípanou - čedič					

4.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
69	M	58381005	<i>kostka dlažební mozaika žula - mix růžová, světle šedá, tmavě šedá</i>	<i>m2</i>	<i>407,925</i>
	PP		kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá		
	VV		nákup nové mozaiky (použito 1200 m2 původní)		
	VV		mix růžová, světle šedá, tmavě šedá		
	VV		1588,5-1200,0		388,500
	VV		388,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		407,925
Dotaz zní : Prosím o upřesnění barvy: Dodavatel má skladem žulu červenou, světle šedou, středně šedou, mix žlutošedou a čedičovou černou.					
Vysvětlení ZD:					
Viz bod 2					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
5.	116	M	5838003R	<i>kamenná obruba 400/250/1000 žula štípaná (BUS)</i>	m 14,280
	PP	kamenná obruba 400/250/1000 žula štípaná (BUS)			
	VV	14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			14,280

Dotaz zní: Opravdu má být zastávkový obrubník štípaný? Nebo nacenit jako řezaný? (povrch tryskaný/opalovaný)
Vysvětlení ZD:
Řezaná obruba, pemrlovaná, seříznutá hrana

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
6.	118	M	58380202	kamenný krajník 120/250/750 (500) žula štípaná	m 867,195
	PP			kamenný krajník 120/250/750 žula štípaná	
	VV			kamenný krajník štípaný 120/250/750 (500)	
	VV			825,9	825,900
	VV			825,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	867,195
	119	M	58380203	kamenná obruba 250/250/500 (1000) žula štípaná	m 766,500
	PP			kamenná obruba 200/250/1000 (500) mm žula štípaná	
	VV			kamenná obruba štípaná žula 250/250/500 (1000)	
	VV			730,0	730,000
	VV			730*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	766,500
Dotaz zní: Prosím o upřesnění délky, poptávalo by se na zakázku, neboť tyto rozměry standartně u krajníků nejsou. Většinou se dodávají se stejnou šířkou i výškou . Opravdu chcete nacenit jako štípaný? Nebo nacenit jako řezaný? (povrch tryskaný/opalovaný) K lemování silnic a chodníků se standartně dodává krajník silniční KS3 10x20x40-60 cm +/- 2 cm.					
Vysvětlení ZD:					
Použít krajník řezaný pemrlovaný					

7.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
134	K	96210000R	Výšková úprava pomníku TGM	kpl	1,000
PP		Výšková úprava pomníku TGM			
Dotaz zní: Prosím o bližší specifikaci výškové úpravy pomníku TGM? Co všechno má položka obsahovat?					
Vysvětlení ZD:					
Tato položka obsahuje demontáž, úpravu základu a zpětnou montáž. V případě, že bude dodržena niveleta stávajícího terénu v okolí pomníku bude tato položka odečtena.					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
8.	12	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových - AZTECA	kus 17,000
	PP			Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových - AZTECA	
	13	M	8500610014	Stožár osvětlovací 60/6	kus 17,000
	PP			Stožár osvětlovací 60/6	
	P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace dle PD	
	8	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus 16,000
	PP			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg - LYRE	
	9	M	31672002	výložník jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým	kus 16,000
	PP			výložník jednoduchý k osvětlovacím stožárům sadovým	

	SO.02 - na základě požadavku investora je navržena i instalace výsuvných energosloupků pro připojení atrakcí v prostoru náměstí. Pro připojení ZS 1, 2 a 3 jsou navrženy kabely CYKY-J 4Bx16 mm², které vyhovují danému prostoru a prostředí. Pro připojení ZS4 je navržen kabel CYKY-J 5Cx6 mm². Navržené kabely budou v celé trase opatřeny chráničkami PE 75/63 (63/52). V silnicích budou tyto kabely opatřeny chráničkou PE 94/110 mm. Výsuvné energetické sloupky jsou navrženy typu MS SE 50 Standard (alt. VM 05). SO.03 – na základě požadavku investora je navržena i instalace nabíjecích stojanů pro elektrokola typu TR401 (alt. stojany od firmy Mexta spol. s r.o.). Pro stojany jsou navrženy kabely CYKY-J 3Cx6 mm², které vyhovují danému prostoru a prostředí. Navržené kabely budou v celé trase opatřeny chráničkami PE 52/63. V silnicích budou tyto kabely opatřeny chráničkou PE 94/110 mm. Nabíjecí stojany pro elektrokola jsou navrženy typu TER 401A (alt. stojany od firmy Mexta spol. s r.o).. <u>V ROZPOČTU NA TO VŠAK POLOŽKY NEJSOU.</u> <u>Dotaz zní:</u> Uvede toto zadavatel do souladu?
	Vysvětlení ZD: Zadavatel doplňuje soupis prací DOLNÍ BOUSOV - NÁMĚSTÍ - ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ A NABÍJEČKY KOL_R2 (neoc). Objekt byl doplněn i do vzoru smlouvy do rozdělení objektů objednatelů.

12.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Po prostudování zadávací dokumentace – ve výkazu výměr - Dolní Bousov - rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka stavební část – neoceněno, jsou tyto položky:					
39	M	02650301	javor babyka	kus	8,000
PP			javor babyka		
40	M	02650302	sakura	kus	5,000
PP			sakura		
41	M	02650303	Prunus cerasifera nigra	kus	4,000
PP			Prunus cerasifera nigra		
42	M	02650304	liquidambar	kus	1,000
PP			liquidambar		
<u>Dotaz zní:</u> Prosím o upřesnění velikosti stromů.					
Vysvětlení ZD:					
Název		Velikost		Množství – ks	
Acer campestre 'Elsrijk'		OK 14/16, *arbotaška		8	
Liquidambar styraciflua 'Fastigiata'		OK 14/16, *arbotaška		1	
Prunus cerasifera 'Nigra'		OK 14/16, *arbotaška		4	
Prunus serrulata 'Kanzan'		OK 14/16, *arbotaška		5	
*arbotaška nebo jiný obalový materiál, ve kterém byl strom zapěstován ale není podmínkou					

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
	Po prostudování zadávací dokumentace – ve výkazu výměr - Dolní Bousov - rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka stavební část – neoceněno, je tato položka:					
	46	K	18500000R	Údržba založených sadovnických úprav v délce 1 rok pravidelné odplevelování ploch, kosení trávníků a zálivka	kpl	1,000
	PP			Údržba založených sadovnických úprav v délce 1 rok pravidelné odplevelování ploch, kosení trávníků a zálivka		
	<u>Dotaz zní:</u> Co obsahuje údržba? - četnost sekání, zalévání a pletí za rok?					
	Vysvětlení ZD:					
	Údržba trávníku: sečení – 14x až 20x ročně, pletí - 3x ročně,					

	zálivka 1x týdně 10 mm/m2 nebo dle potřeby, hnojení 1x měsíčně (celkem 5x za sezonu). Četnost zalévání stromů – po výsadbě dávkou 80 l/ strom, v období vegetace až 14x dle aktuálního počasí, hnojení 1 x ročně vícesložkovým pomalu rozpustným hnojivem.
--	---

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Po prostudování zadávací dokumentace – ve výkazu výměr - DOLNÍ BOUSOV-NÁMĚSTÍ-ODVODNĚNÍ - neoceněný r. v objektu 22083-ZAVL - ZÁVLAHA Dotaz zní: Pošle zadavatel projekt na závlahu?
	Vysvětlení ZD: Projekt na závlahu byl pouze konzultován se specialistou pro potřeby zpracování PD na odvodnění a následný výkaz výměr. Pro realizaci závlahy bude zpracována dílenská dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodloužil lhůtu pro podání nabídek do **02.07.2025** do 09:00 hod s vysvětlením ZD č. 0c, je dodržena zákonná lhůta pro zjednodušené podlimitní řízení

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **32 343 063,22 Kč** bez DPH
mění předpokládanou hodnotu části Spoluzadavatele č. 2 na 27 659 038,07 Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací komplet akt v14
Příloha žádosti o vysvětlení č. 10 Lyre výložník
Vzor smlouvy akt v14
...
...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
☐ nerealizoval