

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 k veřejné zakázce: II/610 Svijany, most ev.č. 610-035 přes Jizeru před obcí Svijany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den.
	Zasíláme Vám tímto dotaz k výše uvedené veřejné zakázce:
	Uchazeč vznáší dotaz, jak zadavatel uvažuje demontáž štětovnic po zhotovení mostovky do definitivní polohy? Pod mostem je nedostatek místa pro vytažení štětovnic.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč má zřejmě na mysli provizorní štětovnice pro mezilehlou bárku v korytě Jizery. V PDPS je uvedeno, že štětovnice se demontují v době, kdy je namontována ocelová konstrukce vč. oblouku, ale betonáž desky je realizována až po demontáži štětovnic. Štětovnice je možno demontovat i po částech s postupným odřezáváním. Instalaci a demontáž štětovnic navrhne budoucí zhotovitel v rámci RDS a VTD.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.