



stavba:	
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 2NP</b>	
k.ú.: JÍLOVÉ U PRAHY 660094	
parc.č...: st.116	
okres: PRAHA - ZÁPAD	
investor: DOMOV JÍLOVÉ U PRAHY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	
datum: 11/2024	
obsah přílohy	č. přílohy:
TECHNICKÁ ZPRÁVA	<b>D.1.1.1</b>

odpovědná osoba: Ing. Štěpán Polák  
vedoucí projektant (HIP): Ing. Ondřej Nergl  
vypracoval: Ing. Ondřej Nergl



## **Bourací práce**

Částečná demolice bude spočívat ve vybourání příček, podlahových konstrukcí, omítek a obkladů, podhledů – naznačení ve výkresové části a dále části omítky a části povrchů podlah + veškeré nevyhovující tzb rozvody a zařizovací předměty. Nutné dodržení všech BOZP.

## **Zemní práce, hrubé terénní úpravy:**

Tyto práce se návrhem nevyskytují.

## **Základy:**

Tyto práce se návrhem nevyskytují.

## **Hydroizolace:**

Hydroizolační systémy budou provedeny pro následující části stavby:

a) základové konstrukce a spodní stavba:

nejsou předmětem PD.

b) mokré provozy:

vodorovná a svislá stěrka provedená pod dlažbou a pod obkladem v místech přímého ostřihu ploch vodou a do vzdálenosti 600 mm za okraj zařizovacího předmětu, součástí izolace je sokl. o výšce min. 150 mm.

c) střecha

Předpokládá se stávající skladba střešního pláště. Nutné ověřit stávající stav. Dále v nové skladbě podhledů je parotěsná fólie.

## **Svislé konstrukce:**

Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné zdivo. Tyto stěny předpokládají železobetonový věnec, který po obvodu zabezpečuje prostorovou tuhost objektu. Nové příčky jsou navrženy zděné plynosilikátové např. Ytong + sdk kce.

Dodavatel zodpovídá za statický a technický návrh, provedení a garanci navrženého objektu.

Návrh stěn z hlediska únosnosti bude vycházet z požadavků ČSN 730035

## **Schodiště:**

V návrhu se schodiště neřeší.

## **Vodorovné konstrukce a střešní kce.:**

Stávající stropní kce. Se předpokládají železobetonové. Objekt je ztužen žb. Věnci. Překladové konstrukce budou systémové.

Střešní kce. návrh neřeší.

## **Tepelné a zvukové izolace:**

- zateplení podlah předpoklad stávající

**Krov:**

Tyto práce se návrhem nevyskytují.

**Úpravy povrchů, podlah:**

Pohledy budou z sdekce.. Nosná konstrukce podhledu bude provedena z profilů /hlavní a příčné. Koncová úprava bude malba.

Konstrukce podlah budou provedeny jako plovoucí. Povrchy podlah jsou patrné z výkresové části.

Vnitřní omítky VPC + štuk.

**Okna, dveře:**

V řešeném prostoru jsou okna a střešní okna, zůstávající stávající.

Vnitřní dveře v objektu jsou systémové dřevěné.

Vnitřní parapet v rámci obkladu stěn. Venkovní stávající beze změn.

**Klempířské výrobky:**

Tyto práce se návrhem nevyskytují.

**Zámečnické výrobky:**

Tyto práce se návrhem nevyskytují.

**Truhlářské výrobky:**

Truhlářské vybavení bude součástí nábytku.

**Komíny**

Tyto práce se návrhem nevyskytují.

**Oplocení**

Tyto práce se návrhem nevyskytují.

**Protiradonová opatření:**

Vzhledem k umístění vnitřních prostor se toto neřeší.

**Úpravy pro invalidní osoby:**

V prostoru určeném pro klienty bude dodrženy bezbariérové požadavky.