

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4-11 k veřejné zakázce: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa _stavební práce

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí Zadávací dokumentace pro SO 172 – DIO jsou mj. situace křižovatek pro fáze výstavby 1-6. Jedná se o výkresy s označením • 172_03.1 • 172_03.2 • 172_03.3 • 172_03.4 • 172_03.5 • 172_03.6
	Při exportu výkresů do formátu PDF zřejmě došlo k chybě a na výkresech (situacích) chybí grafické vyznačení jednotlivých částí výstavby, objízdných tras a tras pro průjezd BUS a pohyb cestujících BUS. Jsou zde pouze prázdné mapové podklady. Tím jsou uvedené výkresy znehodnoceny a nelze z nich vyčíst důležitá data, která jsou nezbytně nutná pro provedení řádného ocenění nákladů, souvisejících s DIO.
	DOTAZ: Opraví zadavatel specifikovanou výkresovou část Projektové dokumentace tak, aby situace křižovatek znázorňovaly chybějící data a poskytne jejich aktualizovanou verzi účastníkům pro zpracování svých nabídek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
5.	Při vykreslování výkresů došlo k překryvu mapového podkladu přes vrstvy kresby. Předáváme aktuální pdf situací.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 221 jako prefabrikovaná i v soupise jsou položky 13 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH a položka 14 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37. Chybí položka na výztuž krycí betonové vrstvy, popř i kotvení této desky, chybí kotvení prefabrikované části na část monolitickou, dilatace mezi stávajícím a novým betonem. Doplní zadavatel položku do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 221 jsme doplnili jak krycí vrstvu, tak i výztuž v ní, plus kotvení monolitického přechodu mezi stávající konstrukcí a novým rámem

	(285392,457324,457366).
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 222 je monolit, ale v soupise je položka 21 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37. U SO 222 má být položka MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37, položka stříkaný beton by měla být nahrazena položkou na reprofilace + kotvené sítě do reprofilace, chybí položka na výztuž krycí betonové vrstvy, popř i kotvení této desky. Upraví zadavatel v tomto smyslu soupis prací? Vysvětlení zadávací dokumentace V SO222 jsme opravili původně chybně uvedenou prefabrikovanou konstrukci na monolitickou (389325), a dále stříkaný beton opravili na reprofilaci svislých ploch sanační maltou s výztuží (626131, 333366), krycí betonovou vrstvou zde nemáme, proto jsme ji sem neuváděli.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace SO 231 a 232 jsou monolitické opěrné zdi a položky jsou tam 2 shodně pol. 14 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (základ) a pol. 15 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37(dřík). U stěn SO 231 a 232, by měl být shodný beton na základ a na dřík a na dřík by měla být položka na opěrné stěny, dále se zeptat, zda u stěn nemá být izolace proti zemní vlhkosti. Upraví zadavatel v tomto smyslu soupis prací? Vysvětlení zadávací dokumentace U SO 231 a 232 je upraveno řešení pol. 15 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37(dřík) – ze soupisu odstraněna položka 272324 (dřík) a je nahrazena položkou 327325 ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37. K položkám 272324 (základ) a 327325 je doplněn popis: „vč. nátěru (2xpenetrační, 1x asfaltový)“. Dále je doplněna položka 711509 Ochrana izolace na povrchu textilií.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací v SO 125.1 Rekonstrukce chodníků a sjezdů – uznatelné náklady a 125.2 Rekonstrukce chodníků a sjezdů – neuznatelné náklady je obsažena položka 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ. Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli přesnou specifikaci těchto sloupků. doplní zadavatel výkres nebo specifikaci? Vysvětlení zadávací dokumentace Specifikace konkrétního výrobku nebude doplněna, popis výrobku v TZ a Vzorových příčných řezech je pro ocenění dostatečný. Sloupky jsou litinové, výšky 0,8 m, konkrétní výrobek bude konzultován s městským architektem v rámci RDS.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací v SO 125.1 Rekonstrukce chodníků a sjezdů – uznatelné náklady a 125.2 Rekonstrukce chodníků a sjezdů – neuznatelné náklady jsou obsaženy položky: 348173a ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM

	348173b ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
	9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
	Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli přesnou specifikaci zábradlí. Doplní zadavatel výkres nebo specifikaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Specifikace konkrétního výrobku nebude doplněna. Z popisu zábradlí v TZ a vzorovém řezu je dostatečně patrný jeho typ, výška, barva a způsob kotvení. Konkrétní výrobek bude konzultován s městským architektem v rámci RDS.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V Soupisu prací jsou uvedeny 2 položky, které se vztahují k DIO. Domníváme se, položky jsou v Soupisu prací zařazeny duplicitně a že oceněním obou položek by mohlo dojít ke zbytečnému navýšení nákladů na realizaci zakázky.				
	000 Všeobecné položky				
	1	0272 0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00
			- návrh, projednání, vyřízení stanovení přechodného dopravního značení - pronájem, údržba a odstanění přechodného dopravního značení - podrobný popis v příloze B.8 ZOV		
			1=1,00 [A]		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		
	172 Dopravní opatření				
	1	0372 0	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00
		R	DIO pro 6 etap výstavby. Položka zahrnuje: - kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby dle zadávací dokumentace - veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, montáž, montáž s přesunem, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi, zneplatnění nebo odstranění stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení v potřebném rozsahu, zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO		
			1=1,00 [A]		
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele		

	DOTAZY: Opraví zadavatel Soupis prací tak, aby byly celkové náklady na DIO specifikovány správně a aby nemohlo dojít k nesprávnému pochopení významu položek? V případě, že trvá zadavatel na platnosti obou položek, vysvětlí účastníkům jejich správný smysl a opraví popis položek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka 02720 v 000 Všeobecné položky obsahuje pouze práce spojené s projednáním a vyřízením stanovení přechodného dopravního značení – inženýrskou činnost. Položka 02720R v 172 Dopravní opatření naopak obsahuje provedení dopravního značení, demontáž a přesuny značek, pronájem značek atp. Obsah položek je tedy jiný. Zásíláme upravený popis znění položek tak, aby nedošlo k nesprávnému pochopení jejich významu.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Chtěli bychom požádat o poskytnutí výkresu podélného profilu k objektu 321 Rekonstrukce vpustí Pražská.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Podélný profil pro SO 321 není v dokumentaci dokladován, v této části je stávající dešťová kanalizace. Předmětem SO 321 je revize a oprava stávajících UV a přípojek (až do úplné výměny, dle stavebně technického stavu), případně doplnění vpustí nových.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 172_03.1
- 172_03.2
- 172_03.3
- 172_03.4
- 172_03.5
- 172_03.6
- DNS Příloha – ČP.doc
- G_soupis ve formátech pdf, xml, xc4 a xls

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 121.357.045,29 Kč bez DPH a maximální přípustnou cenu v nabídce na **110.324.586,63 Kč bez DPH** a maximální nepřekročitelnou cenu v nabídce pro Objednatel č. 2 na **47.167.721,08 Kč bez DPH**.

Dále Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na **30.07.2025 v 9:00**.