

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Jímky Stradonice“**

---

Číslo Objednatele: S-6826/MAJ/2024/1

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-6826/MAJ/2024, uzavřené dne 18. 11. 2024 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Ing. Lubomírem Raiblem, vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje, pověřeným zastupováním, na základě oprávnění dle směrnice č. 174, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 101-19/2025/RK ze dne 22.5.2025.

IČO: 708 91 095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen též jen „**Objednatel**“)

a

**Společnost:** KV-Konstrukt Stav s.r.o.

se sídlem: Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO: 242 78 912

zastoupená: Petrem Mrázem DiS., jednatelem společnosti

číslo účtu: 

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C200423

(dále jen „**Zhotovitel**“)

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“

NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

1. V rámci provádění prací na díle „Jímky Stradonice“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (změna typu jímek; doplnění čidla do čerpací šachty objektu č. p. 139; výkopové práce, osazení čerpací šachty, realizace elektro přípojky a osazení čidla objektu č. p. 141; změny třídy těžitelnosti zeminy), v důsledku čehož i navýšením ceny díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 1-6 (dále jako „**Změnové listy č. 1-6**“), které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku

č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-6826/MAJ/2024 (dále jen jako „**Smlouva**“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy analogicky splňující podmínky stanovené v § 222 odst. 4 (Změnové listy č. 3 a 4), odst. 6 (Změnové listy č. 5 a 6) a odst. 7 (Změnové listy č. 1 a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Proto Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Obě Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:

2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. II., odst. 2.5. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Specifikace Díla – Dílo je podrobně specifikováno ve výkazech výměr, ve znění Změnových listů č. 1-6 a projektovém zadání „Jímky Stradonice“, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a tvoří přílohu č. 1.*

2.2 V přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnových listů č. 1-6, jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy, které splňují parametry nepodstatné změny závazku analogicky k § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, se upravuje doba zhotovení díla. Původní znění čl. III., odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel je povinen provést Dílo do 21 kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy.*

2.3 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se mění cena díla. Původní znění čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku a činí 1 053 422,73 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Subjekt je plátcem DPH, DPH ve výši 12 % činí*

*126 410,73 Kč. Celková cena včetně DPH 12 % tedy činí 1 179 844,65 Kč /slovy: jedenmilionsedmdesátdevěttisícosmsetčtyřicetčtyřikorunšedesátpěthaléřů (dále jen „Cena“).*

**Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.**

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 760 665,95 Kč bez DPH, tedy 851 945,86 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 292 766,78 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 1 053 432,73 Kč bez DPH, tedy 1 179 844,65 Kč s DPH.

|                        | cena bez DPH    | DPH 12 %      | cena vč. DPH    |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Smlouva o dílo         | 760 655,95 Kč   | 91 279,91 Kč  | 851 945,86 Kč   |
| Dodatek č. 1           | 292 766,78 Kč   |               |                 |
| Celková nová cena díla | 1 053 422,73 Kč | 126 410,73 Kč | 1 179 844,65 Kč |

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze Smluvních stran obdrží Dodatek č. 1 v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1-6
- 2) Vyjádření technického dozoru stavebníka

V Praze dne *dle data elektronického podpisu*    V Praze dne *dle data elektronického podpisu*

Ing.  
Lubomír  
Raibl

Digitálně podepsal  
Ing. Lubomír Raibl  
Datum: 2025.07.07  
10:26:23 +02'00'

Elektronicky podepsáno  
Petr Mráz  
KV-Konstrukta Stav s.r.o.  
17:53 02.07.2025  
RSA/4096

---

**ZA OBJEDNATELE**

---

**ZA ZHOTOVITELE**

Změnový list č.1

Kód: 20240014  
Stavba: ZL č.1 - Jímky u č.p. 139 - odst. 7

KSO:  
Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|              |        |            |             |           |
|--------------|--------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH |        |            |             | 0,00      |
|              |        | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 12,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| Cena bez DPH |        | v          | CZK         | 0,00      |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.1

Kód: 20240014

**Stavba:** ZL č.1 - Jímky u č.p. 139 - odst. 7

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>001</b>                | <b>Jímky u č.p. 139 - odst. 7</b> | 0,00               | 0,00             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jímky u č.p. 139 - odst. 7  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice  
Soupis:  
  
KSO: 803 61 19  
Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:  
  
Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 0,00      |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena bez DPH            |             | v CZK      | 0,00      |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jímky u č.p. 139 - odst. 7  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice  
Soupis:

Místo:

Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum:

22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis      | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 0,00              |
| Nové položky          | 150 000,00        |
| HSV                   | 150 000,00        |
| 8 - Trubní vedení     | 150 000,00        |
| Původní položky       | -150 000,00       |
| HSV                   | -150 000,00       |
| 8 - Trubní vedení     | -150 000,00       |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jímky u č.p. 139 - odst. 7

Objekt:

0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice

Soupis:

Místo:

Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum:

22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                       |     |          |              | 0,00              |                 |
| Nové položky           |     |           |                                                       |     |          |              | 150 000,00        |                 |
|                        | D   | HSV       |                                                       |     |          |              | 150 000,00        |                 |
|                        | D   | 8         | Trubní vedení                                         |     |          |              | 150 000,00        |                 |
| 20                     | M   | 8000002.R | Podzemní samonosná prefabrikovaná žb žumpa 2x 12,5 m3 | kus | 1,000    | 150 000,00   | 150 000,00        |                 |

[illegible]

Změnový list č.2

Kód: 20240014  
Stavba: ZL č.2 - Jímky u č.p. 141 - odst. 7

KSO:  
Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|              |        |            |             |           |
|--------------|--------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH |        |            |             | 0,00      |
|              |        | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 12,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| Cena bez DPH |        | v          | CZK         | 0,00      |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.2

Kód: 20240014

**Stavba:** ZL č.2 - Jímky u č.p. 141 - odst. 7

Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>001</b>                | <b>Jímky u č.p. 141 - odst. 7</b> | 0,00               | 0,00             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jímky u č.p. 141 - odst. 7  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice  
Soupis:

KSO: 803 61 19  
Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

Cena bez DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jímky u č.p. 141 - odst. 7  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice  
Soupis:

Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice  
Zadavatel:

Datum: 22.04.2025  
Projektant:

|                       |                                                                     |                   |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Zhotovitel:           | KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav | Zpracovatel:      |  |
| Kód dílu - Popis      |                                                                     | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |                                                                     | 0,00              |  |
| Nové položky          |                                                                     | 150 000,00        |  |
| HSV                   |                                                                     | 150 000,00        |  |
| 8 - Trubní vedení     |                                                                     | 150 000,00        |  |
| Původní položky       |                                                                     | -150 000,00       |  |
| HSV                   |                                                                     | -150 000,00       |  |
| 8 - Trubní vedení     |                                                                     | -150 000,00       |  |

SOUPIS PRACÍ

|             |                                                                     |              |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Stavba:     | Jímky u č.p. 141 - odst. 7                                          |              |            |
| Objekt:     | 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice                       |              |            |
| Soupis:     |                                                                     |              |            |
| Místo:      | Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice                          | Datum:       | 22.04.2025 |
| Zadavatel:  |                                                                     | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav | Zpracovatel: |            |

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                       |     |          |              | 0,00              |                 |
| Nové položky           |     |           |                                                       |     |          |              | 150 000,00        |                 |
| D                      |     | HSV       |                                                       |     |          |              | 150 000,00        |                 |
| D                      |     | 8         | Trubní vedení                                         |     |          |              | 150 000,00        |                 |
| 20                     | M   | 8000002.R | Podzemní samonosná prefabrikovaná žb žumpa 2x 12,5 m3 | kus | 1,000    | 150 000,00   | 150 000,00        |                 |
|                        |     | VV        | žumpa                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        |     | VV        | 1                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                        |     | VV        | Součet                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |

|                   |   |           |                                                                |     |       |             |             |             |
|-------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|
| Původní položky   |   |           |                                                                |     |       |             |             | -150 000,00 |
| D HSV             |   |           |                                                                |     |       |             |             | -150 000,00 |
| D 8 Trubní vedení |   |           |                                                                |     |       |             |             | -150 000,00 |
| 20                | M | 8000002.R | Podzemní samonosná prefabrikovaná žb žumpa 22,1m3, 6,6 + 5,2 t | kus | 1,000 | -150 000,00 | -150 000,00 |             |
| VV                |   | žumpa     |                                                                |     |       |             |             |             |
| VV                |   | 1         |                                                                |     |       | 1,000       |             |             |
| VV                |   | Součet    |                                                                |     |       | 1,000       |             |             |

**Změnový list č.3**

Kód: 20240014

**Stavba:** ZL č.3 - Doplnění čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 139 - odst. 4

KSO:

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

IČ:

24278912

DIČ:

CZ24278912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Zhotovitel žádá s ohledem na charakter víceprací o prodloužení termínu dokončení díla o 8 pracovních dní.**

**Cena bez DPH****27 337,80**

|              |        |            |                  |                 |
|--------------|--------|------------|------------------|-----------------|
|              |        | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně       |
| DPH základní | 21,00% |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| snížená      | 12,00% |            | <b>27 337,80</b> | <b>3 280,54</b> |

**Cena bez DPH****v****CZK****30 618,34**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.3

Kód: 20240014

**Stavba:** ZL č.3 - Doplnění čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 139 - odst. 4

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                                                                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                      | <b>27 337,80</b>   | <b>30 618,34</b> |
| <b>001</b>                | <b>Doplnění čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 139<br/>- odst. 4</b> | 27 337,80          | 30 618,34        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 139 - odst. 4  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice  
Soupis:

KSO: 803 61 19  
Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Zadavatel:  
  
Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav  
Projektant:  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH27 337,80

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 27 337,80   | 12,00%     | 3 280,54  |

Cena bez DPHv CZK30 618,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 139 - odst. 4  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice  
Soupis:

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice  
Zadavatel:  
Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

Datum: 22.04.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem27 337,80

Nové položky27 337,80

HSV27 337,80

1 - Zemní práce22 537,80

8 - Trubní vedení4 800,00

## SOUPIS PRACÍ

Doplnění čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 139 - odst. 4

Objekt: **0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice**

Soupis:

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel: KV-Konstrukst Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   | 27 337,80       |
| Nové položky                                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   | 27 337,80       |
| D HSV                                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   | 27 337,80       |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   | 22 537,80       |
| 7                                                                                                                                    | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   | 65,900   | 342,00       | 22 537,80         | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231</a> |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV přebytečná zemina                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV nádrže a lože pod nádrže                                                                                                          |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV 45*2,2 rozdíl 54,000                                                                                                              |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV polštáře potrubí                                                                                                                  |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV 4*1,7 rozdíl 2,800                                                                                                                |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV zásyp rýh                                                                                                                         |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV 13*1,7 rozdíl 9,100                                                                                                               |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet 65,900                                                                                                                     |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| D 8 Trubní vedení                                                                                                                    |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   | 4 800,00        |
| 1                                                                                                                                    | K   | 894811127R | Doplnění Čerpací šachta o MAVE PSK-1 ponorná sonda do kalů 1 vývod - originál kabel, instalace, úprava domovního rozvaděče o signalizaci. | kus | 1,000    | 4 800,00     | 4 800,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811113</a> |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV 1 1,000                                                                                                                           |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet 1,000                                                                                                                      |     |            |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

Změnový list č.4

Kód: 20240014  
Stavba: ZL č.4 - Doplnění čerpací šachty, čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 141 - odst. 4

KSO: CC-CZ:  
Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice Datum: 22.04.2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24278912  
KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5 DIČ: CZ24278912

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.  
**Zhotovitel žádá s ohledem na charakter víceprací o prodloužení termínu dokončení díla o 25 pracovních dní.**

Cena bez DPH 61 931,26

|              |        |            |             |           |
|--------------|--------|------------|-------------|-----------|
|              |        | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 12,00% |            | 61 931,26   | 7 431,75  |

Cena bez DPH v CZK 69 363,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.4

Kód: 20240014

**Stavba:** ZL č.4 - Doplnění čerpací šachty, čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 141 - odst. 4

Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                                                                                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                                      | <b>61 931,26</b>   | <b>69 363,01</b> |
| <b>001</b>                | <b>Doplnění čerpací šachty, čidla a navýšení poplatku za uložení<br/>zeminy u č.p. 141 - odst. 4</b> | 61 931,26          | 69 363,01        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění čerpací šachty, čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 141 - odst. 4  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice  
Soupis:

KSO: 803 61 19  
Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH61 931,26

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 61 931,26   | 12,00%     | 7 431,75  |

Cena bez DPHv CZK69 363,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění čerpací šachty, čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 141 - odst. 4  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice  
Soupis:

Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice  
Zadavatel:

Datum: 22.04.2025  
Projektant:

|                       |                                                                     |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zhotovitel:           | KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav | Zpracovatel:      |
| Kód dílu - Popis      |                                                                     | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |                                                                     | 61 931,26         |
| Nové položky          |                                                                     | 61 931,26         |
| HSV                   |                                                                     | 61 931,26         |
| 1 - Zemní práce       |                                                                     | 21 470,40         |
| 8 - Trubní vedení     |                                                                     | 40 460,86         |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění čerpací šachty, čidla a navýšení poplatku za uložení zeminy u č.p. 141 - odst. 4

Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice

Soupis:

|             |                                                                     |              |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:      | Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice                          | Datum:       | 22.04.2025 |
| Zadavatel:  |                                                                     | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav | Zpracovatel: |            |

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                            |    |          |              | 61 931,26         |                 |
| Nové položky           |     |           |                                                                                                                                            |    |          |              | 61 931,26         |                 |
| D                      |     |           | HSV                                                                                                                                        |    |          |              | 61 931,26         |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                                                                |    |          |              | 21 470,40         |                 |
| 7                      | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 49,700   | 432,00       | 21 470,40         | CS ÚRS 2022 02  |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/171201231](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231)

- VV přebytečná zemina
- VV nádrže a lože pod nádrže
- VV 45\*1,7 rozdíl
- VV polštáře potrubí
- VV 8\*1,7 rozdíl

|   |            |            |                                                                                                                                             |     |       |           |           |                |  |
|---|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|--|
|   | VV         |            | zásyp rýh                                                                                                                                   |     |       |           |           |                |  |
|   | VV         |            | 18*1,7 rozdíl                                                                                                                               |     |       |           | 12,600    |                |  |
|   | VV         |            | Součet                                                                                                                                      |     |       |           | 49,700    |                |  |
|   | D          | 8          | Trubní vedení                                                                                                                               |     |       |           |           | 40 460,86      |  |
| 1 | K          | 894811127R | Čerpací šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu (DN šachty/DN trubního vedení) DN 800/160, hloubka přes 2500 mm, do 3500 mm. vč. vystrojení | kus | 1,000 | 34 860,86 | 34 860,86 | CS ÚRS 2022 02 |  |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811113</a>                   |     |       |           |           |                |  |
|   | VV         |            | 1                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |           |                |  |
|   | VV         |            | Součet                                                                                                                                      |     | 1,000 |           |           |                |  |
| 2 | K          | 894811127R | Doplnění Čerpací šachta o MAVE PSK-1 ponorná sonda do kalů 1 vývod - originál kabel, instalace, úprava domovního rozvaděče o signalizaci.   | kus | 1,000 | 5 600,00  | 5 600,00  | CS ÚRS 2022 02 |  |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894811113</a>                   |     |       |           |           |                |  |
|   | VV         |            | 1                                                                                                                                           |     | 1,000 |           |           |                |  |
|   | VV         |            | Součet                                                                                                                                      |     | 1,000 |           |           |                |  |

Změnový list č.5

Kód: 20240014  
Stavba: ZL č.5 - Zbylé změny u č.p. 139 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)

KSO:  
Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Zhotovitel žádá s ohledem na charakter víceprací o prodloužení termínu dokončení díla o 10 pracovních dní.**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 57 631,74 |
|--------------|-----------|

|              |        |            |             |           |
|--------------|--------|------------|-------------|-----------|
|              |        | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 12,00% |            | 57 631,74   | 6 915,81  |

|              |   |     |           |
|--------------|---|-----|-----------|
| Cena bez DPH | v | CZK | 64 547,55 |
|--------------|---|-----|-----------|

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.5

Kód: 20240014

**Stavba:** ZL č.5 - Zbylé změny u č.p. 139 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                                                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                  | <b>57 631,74</b>   | <b>64 547,55</b> |
| <b>001</b>                | <b>Zbylé změny u č.p. 139 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)</b> | 57 631,74          | 64 547,55        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.5 - Zbylé změny u č.p. 139 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice  
Soupis:

KSO: 803 61 19  
Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Zadavatel:

Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

IČ:  
DIČ:  
IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH57 631,74

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 57 631,74   | 12,00%     | 6 915,81  |

Cena bez DPHv CZK64 547,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č.5 - Zbylé změny u č.p. 139 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 139, Stradonice  
Soupis:

Místo: Stradonice 139, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:  
Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem57 631,74

Nové položky85 451,70

HSV85 451,70

1 - Zemní práce85 451,70

Původní položky-27 819,96



[illegible]

Změnový list č.6

Kód: 20240014  
Stavba: ZL č.6 - Zbylé změny u č.p. 141 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)

KSO: CC-CZ:  
Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice Datum: 22.04.2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: 24278912  
KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5 DIČ: CZ24278912

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.  
Zhotovitel žádá s ohledem na charakter víceprací o prodloužení termínu dokončení díla o 25 pracovních dní.

Cena bez DPH145 865,98

|              |        |            |             |           |
|--------------|--------|------------|-------------|-----------|
|              |        | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |            | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 12,00% |            | 145 865,98  | 17 503,92 |

Cena bez DPHv CZK163 369,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.6

Kód: 20240014

**Stavba:** ZL č.6 - Zbylé změny u č.p. 141 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)

Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                                                                            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                                  | <b>145 865,98</b>  | <b>163 369,90</b> |
| <b>001</b>                | <b>Zbylé změny u č.p. 141 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)</b> | 145 865,98         | 163 369,90        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zbylé změny u č.p. 141 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice  
Soupis:

KSO: 803 61 19  
Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice

CC-CZ:  
Datum: 22.04.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00, Praha 5 -Zbraslav

IČ: 24278912  
DIČ: CZ24278912

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH145 865,98

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 145 865,98  | 12,00%     | 17 503,92 |

Cena bez DPHv CZK163 369,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zbylé změny u č.p. 141 - odst. 6 (objektivně nepředvídatelné skutečnosti)  
Objekt: 0001 - Jímky Stradonice č. p. 141, Stradonice  
Soupis:

Místo: Stradonice 141, 267 05 Nižbor - Stradonice  
Zadavatel:

Datum: 22.04.2025  
Projektant:



|                                                                                                                                      |   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------|----------------|
| D                                                                                                                                    |   | HSV                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 99 991,68 |        |          |           |                |
| D                                                                                                                                    |   | 1                                                                                                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                    | 98 455,68 |        |          |           |                |
| 4                                                                                                                                    | K | 132112121                                                                                          | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných                                                                          | m3        | 14,720 | 1 137,00 | 16 736,64 | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132112121</a> |   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | prohloubení trasy výkopu před terasou / severní fasáda na hloubku 2000 mm.                         |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 8,2*0,8*0,8                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | 5,240     |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | prodloužení trasy výkopu před terasou / severní fasáda na hloubku 2000 mm. směrem k západní fasádě |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 1,5*0,8*2                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 0,600     |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | pásová sonda západní fasáda na hloubku 1000 mm.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 4,5*0,8*1                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 3,600     |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | nová trasa výkopu od objektu tersa k jámě pro čerpací šachtu                                       |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 2*2,5*0,8                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 4,000     |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | nová trasa od jámy pro čerpací šachtu k jámě pro revizní šachtu                                    |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 2*0,8*0,8                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 1,280     |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | Součet                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 14,720    |        |          |           |                |
| 1                                                                                                                                    | K | 131213711                                                                                          | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                                                                                                            | m3        | 17,950 | 1 510,00 | 27 104,50 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV                                                                                                                                   |   | jáma pro čerpací šachtu                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 2,4*2,2*3,4                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                | 17,950    |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | Součet                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 17,950    |        |          |           |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 139711111                                                                                          | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                                                                                                                          | m3        | 4,000  | 2 400,00 | 9 600,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| VV                                                                                                                                   |   | výkop v prostoru terasy                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 4                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 4,000     |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | Součet                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 4,000     |        |          |           |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 131413711                                                                                          | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně                                                                                                                                           | m3        | 7,200  | 3 210,00 | 23 112,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| VV                                                                                                                                   |   | výkop v prostoru terasy, mezerovitý beton                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | 7,2                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 7,200     |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | Součet                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 7,200     |        |          |           |                |
| 6                                                                                                                                    | K | 162751117                                                                                          | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3        | 4,020  | 312,37   | 1 255,73  | CS ÚRS 2022 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117</a> |   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | přebytečná zemina                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |
| VV                                                                                                                                   |   | čerpací šachta                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |           |        |          |           |                |

|    |            |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|-----------|----------------|--|--|--|
|    | VV         |                                                                                                                           | 4,02                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |        | 4,020     |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          |        | 4,020     |                |  |  |  |
| 7  | K          | 171201231                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - nové výkopy                                                                                       | t  | 6,830  | 432,00   |        | 2 950,56  | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | přebytečná zemina                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | čerpací šachta                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 4,02*1,7                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          | 6,830  |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          | 6,830  |           |                |  |  |  |
| 8  | K          | 174111101                                                                                                                 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                  | m3 | 11,870 | 256,00   |        | 3 038,72  | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | čerpací šachta                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 2,4*2,2*3,4                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |          | 17,950 |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | odpočet samotných nádrží                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | -6,08                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | -6,080 |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          | 11,870 |           |                |  |  |  |
| 9  | K          | 175111101                                                                                                                 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 18,720 | 602,87   |        | 11 285,73 | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | nové trasy kanalizace, pásové sondy                                                                                                                                                                                                            |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 18,72                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | 18,720 |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          | 18,720 |           |                |  |  |  |
| 11 | K          | 181311103                                                                                                                 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                              | m2 | 10,000 | 225,11   |        | 2 251,10  | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | plocha zasažená stavbou - nové výkopy                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 10*1                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          | 10,000 |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          | 10,000 |           |                |  |  |  |
| 12 | K          | 181411131                                                                                                                 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                   | m2 | 10,000 | 23,98    |        | 239,80    | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | plocha zasažená stavbou                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 10*1                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          | 10,000 |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          | 10,000 |           |                |  |  |  |
| 13 | M          | 00572410                                                                                                                  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                      | kg | 0,200  | 113,00   |        | 22,60     | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 10*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |    |        |          | 0,200  |           |                |  |  |  |
| 14 | K          | 182303111                                                                                                                 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                          | m2 | 10,000 | 20,67    |        | 206,70    | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | plocha zasazená stavbou                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |        |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 10*1                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          | 10,000 |           |                |  |  |  |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          | 10,000 |           |                |  |  |  |
| 15 | M          | 10371500                                                                                                                  | substrát pro trávníky VL                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,510  | 1 180,00 |        | 601,80    | CS ÚRS 2022 02 |  |  |  |

|    |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |           |                |  |
|----|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----------------|--|
|    | VV |              | 10*0,051 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |        |        | 0,510    |           |                |  |
| 16 | K  | 185803111    | Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                    | m2     | 10,000 | 4,98     | 49,80     | CS ÚRS 2022 02 |  |
|    |    | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111</a>                                                                                                                      |        |        |          |           |                |  |
|    | VV |              | plocha zasazená stavbou                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |           |                |  |
|    | VV |              | 10                                                                                                                                                                                                                                             |        | 10,000 |          |           |                |  |
|    | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 10,000 |          |           |                |  |
|    | D  | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          | 1 536,00  |                |  |
| 22 | K  |              | Výtlačné potrubí z PE DN50                                                                                                                                                                                                                     | m      | 6,000  | 256,00   | 1 536,00  | CS ÚRS 2022 02 |  |
|    | VV |              | 6                                                                                                                                                                                                                                              |        | 6,000  |          |           |                |  |
|    | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 6,000  |          |           |                |  |
|    | D  | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          | 39 357,32 |                |  |
|    | D  | 741          | Elektroinstalace - silnoprúd                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          | 39 357,32 |                |  |
| 30 | K  | 741000-R     | Montáž rozvodné skříně elektro včetně materiálu                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,000  | 9 500,00 | 9 500,00  |                |  |
|    | VV |              | 1                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,000  |          |           |                |  |
|    | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,000  |          |           |                |  |
| 31 | K  | 741122125    | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2                                                                                       | m      | 34,000 | 76,49    | 2 600,66  | CS ÚRS 2022 02 |  |
|    |    | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122125</a>                                                                                                                      |        |        |          |           |                |  |
|    | VV |              | přípojky elektro k ČŠ                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |           |                |  |
|    | VV |              | 34                                                                                                                                                                                                                                             |        | 34,000 |          |           |                |  |
|    | VV |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |        | 34,000 |          |           |                |  |
| 32 | M  | 34111556     | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35mm2                                                                                                                                                                           | m      | 34,000 | 412,00   | 14 008,00 | CS ÚRS 2022 02 |  |
|    | VV |              | 34                                                                                                                                                                                                                                             |        | 34,000 |          |           |                |  |
| 1  | K  | 741910401    | Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem                                                                                                                                                                                                   | m      | 8,000  | 311,00   | 2 488,00  | CS ÚRS 2025 01 |  |
|    | VV |              | 8                                                                                                                                                                                                                                              |        | 8,000  |          |           |                |  |
| 2  | M  | LHD 40X20_P2 | KOPOS Lišta LHD 40X20_P2, hranatá, PVC, bílá, délka 2m                                                                                                                                                                                         | m      | 8,000  | 74,31    | 594,48    |                |  |
| 33 | K  | 741410002    | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 200 mm2                                                                                                                               | m      | 12,000 | 202,59   | 2 431,08  | CS ÚRS 2022 02 |  |
|    |    | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410002</a>                                                                                                                      |        |        |          |           |                |  |
| 34 | M  | 35442062     | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 12,000 | 44,60    | 535,20    | CS ÚRS 2022 02 |  |
| 35 | K  | 741810001    | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč                                                                                                    | kus    | 1,000  | 7 199,90 | 7 199,90  | CS ÚRS 2022 02 |  |
|    |    | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001</a>                                                                                                                      |        |        |          |           |                |  |
|    | D  | M            | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          | 14 160,78 |                |  |
|    | D  | 46-M         | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                              |        |        |          | 14 160,78 |                |  |
| 36 | K  | 460161142    | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m      | 22,000 | 274,86   | 6 046,92  | CS ÚRS 2022 02 |  |
|    |    | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161142</a>                                                                                                                      |        |        |          |           |                |  |
|    | VV |              | přípojky elektro                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |           |                |  |

|                   |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|----------------|--|
| VV                |   | 22                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| VV                |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| 37                | K | 460431141                                                                                                                 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m      | 22,000 | 44,75     | 984,50    | CS ÚRS 2022 02 |  |
| Online PSC        |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431141</a> |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| 38                | K | 460661412                                                                                                                 | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm                                                    | m      | 22,000 | 148,21    | 3 260,62  | CS ÚRS 2022 02 |  |
| Online PSC        |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661412</a> |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| VV                |   | přípojky elektro                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| VV                |   | 22                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| VV                |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| 39                | M | 34575112                                                                                                                  | deska kabelová krycí PE červená, 250x2mm                                                                                                                                                                        | m      | 22,000 | 26,40     | 580,80    | CS ÚRS 2022 02 |  |
| VV                |   | 22                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| 40                | K | 460791113                                                                                                                 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm                                                                                                          | m      | 22,000 | 56,81     | 1 249,82  | CS ÚRS 2022 02 |  |
| Online PSC        |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791113</a> |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| VV                |   | přípojky elektro                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| VV                |   | 22                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| VV                |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| 41                | M | 34571364                                                                                                                  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm                                                                                                                                            | m      | 22,000 | 82,00     | 1 804,00  | CS ÚRS 2022 02 |  |
| VV                |   | 22                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 22,000 |        |           |           |                |  |
| 42                | K | 469981111                                                                                                                 | Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m                                                                                                                      | t      | 0,850  | 275,43    | 234,12    | CS ÚRS 2022 02 |  |
| Online PSC        |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111</a> |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| Původní položky   |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | -7 643,80 |                |  |
| D HSV             |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | -7 643,80 |                |  |
| D 8 Trubní vedení |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | -7 643,80 |                |  |
| 21                | K | 871315231                                                                                                                 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160                                                                          | m      | 6,000  | -183,00   | -1 098,00 | CS ÚRS 2022 02 |  |
| Online PSC        |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315231</a> |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| VV                |   | 6                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 6,000  |        |           |           |                |  |
| VV                |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 6,000  |        |           |           |                |  |
| 23                | K | 894812311                                                                                                                 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné                                                                          | kus    | 1,000  | -6 545,80 | -6 545,80 | CS ÚRS 2022 02 |  |
| Online PSC        |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812311</a> |                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           |           |                |  |
| VV                |   | 1                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 1,000  |        |           |           |                |  |
| VV                |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 1,000  |        |           |           |                |  |

## Vyjádření k změnovým listům za TDS

**Stavba:** RD Stradonice, jímky u č. p. 139 a 141

**Zhotovitel:** KV-Konstrukt stav, s.r.o.

### Změnové listy č. 1 a č. 2

Z důvodu omezených prostorových možností pro dopravu jímky o objemu 22,1 m<sup>3</sup> na místo stavby a složitosti jejího zabudování do stavební jámy byla dohodnuta změna na dvě jímky o objemu 12,5 m<sup>3</sup> (celkem 25 m<sup>3</sup>). Technologie a postup prací zůstávají zachovány, změna je pouze v rozdělení celkového požadovaného objemu do dvou jímek, naopak dochází k navýšení celkového objemu oproti projektové dokumentaci a tím ke zlepšení uživatelnosti jímek u obou rodinných domů (č. p. 139 a 141).

Tímto změna splňuje podmínky §222, odst. č. 7 – nové jímky jsou kvalitativně srovnatelné s původními a bez dopadu do ceny díla.

### Změnový list č. 3

Dle požadavku provozovatele bylo doplněno do čerpací šachty objektu č. p. 139 čidlo. Dále byla napravena chyba projekčního rozpočtu přepočtem m<sup>3</sup> na tuny.

### Změnový list č. 4

Vlivem nesouladu projektové dokumentace se skutečností – zjištěný vývod splaškové kanalizace byl ve větší hloubce, než sdělil původní majitel autorovi projektové dokumentace – nebylo možné u č. p. 141 provést gravitační kanalizaci. Musela být osazena čerpací šachta a dle požadavku provozovatele i osazeno čidlo k čerpadlu. Dále byla napravena chyba projekčního rozpočtu přepočtem m<sup>3</sup> na tuny.

### Změnový list č. 5

V průběhu výkopu jámy pro osazení jímky u objektu č. p. 139 byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy.

### Změnový list č. 6

Vlivem nesouladu projektové dokumentace se skutečností – zjištěný vývod splaškové kanalizace byl ve větší hloubce, než sdělil původní majitel autorovi projektové dokumentace – nebylo možné u č. p. 141 provést gravitační kanalizaci. Musely být provedeny rozsáhlejší výkopové práce a realizována elektro přípojka

### Změnový list č. 4 – udržovací práce

Při výkopu rýhy pro kanalizační přípojku k objektu č. p. 141 bylo nutné částečně zdemolovat stávající terasu tvořenou vyztuženou betonovou mazaninou a základy z železobetonových pasů do hloubky cca 3000 mm. Dále se provádělo broušení a obnova hydroizolační vrstvy.

V Praze **02. 06. 2025**



*Ing. Marian Řešíň*

*projektový manažer*

**JD - ENGINEERING S.R.O.**