

# SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0087/71234454/2025

## „Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno“

### Smluvní strany

#### Objednatel

**Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb**

Zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem

IČO: 71234454

Se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: :

(dále také „objednatel“)

a

#### Dodavatel

Casta a.s.

se sídlem: Písek, Pražská 467, 397 01

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 881

jednající Ing. Pavel Mácha, předseda představenstva

IČO: 25170058 DIČ: CZ25170058

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu .

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo (dále také „**Smlouva**“):

### Preamble

1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem<sup>[1]</sup>, který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je

<sup>[1]</sup> Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
- b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
- c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář<sup>[2]</sup> uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku**“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala Ing. Jana Břicháčová, Mládežnická 841, 272 04 Kladno, IČ:

<sup>[2]</sup> Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

60594144, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Domov Po Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, 273 05 Smečno v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závalu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky vlastního fondu investic příspěvkové organizace (objednatele).

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součástí jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

**Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla**

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu do **4 (čtyřech)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**
- 2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;
- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně

třetích osob zabránit,

- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

### **Článek III.**

#### **Cena za dílo**

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 14 655 036,77 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 3 077 557,72 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 17 732 594,49 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.).

## Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno**“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy.
- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě,

jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy.

Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

## **Článek V.**

### **Vlastnické právo k dílu**

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

## **Článek VI.**

### **Staveniště, stavební deník**

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími předpisy v platném znění. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.

- 6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

## **Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran**

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Bc. Petr Kučera, tel.: 222 222 222 e-mail: petr.kucera@stredocekrajskyurad.cz  
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Bc. Petr Šála, ředitel příspěvkové organizace, tel.: 222 222 222, e-mail: petr.sala@stredocekrajskyurad.cz

Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Ing. Martin Plechata, výkonný ředitel; 382 201 238; plechata@castapisek.cz

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Tůma,

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Pavlína Kropáčková,

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Martin Plechata, výkonný ředitel;

## Článek VIII.

### Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se

dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst.

1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelům a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelům nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.

- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatel, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

## Článek IX.

### Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatel je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

## **Článek X.**

### **Splnění a předání díla**

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

## **Článek XI.**

### **Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla**

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastností vyplývajících z této Smlouvy, tj. vyplývajících z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## **Článek XII.**

### **Výpověď, Odstoupení od smlouvy**

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících

z vyrovnání smluvních stran.

- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
- 12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.
- 12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

### **Článek XIII.**

#### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.
- 13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

#### **Článek XIV. Bankovní záruka**

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.

- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelům vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
  - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
  - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

## **Článek XV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 19.6.2025 č. usnesení 011-23/2025/RK.

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Dodavatel

Casta a.s.

Objednatel

Domov Pod Lipami Smečno, p.s.s.

.....  
ne podepsal

.....  
aena

.....  
08

.....  
102 00'

.....  
Ing. Pavel Mácha, předseda představenstva

.....  
Bc. Petr Šála, ředitel

# DPL Smečno – Harmonogram stavby

**Zahájení stavby:** 8. 7. 2025

**Ukončení stavby:** 7. 11. 2025

**Celková doba výstavby:** 123 kalendářních dní

Celkový rozpočet: 100 %

| Činnost                             | Doba (dní) | Začátek    | Konec      | Cena (%) |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| Zařízení staveniště                 | 7          | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 3 %      |
| Přípravné práce                     | 14         | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 7 %      |
| Odvoz a likvidace povrchů + podloží | 21         | 21.07.2025 | 10.08.2025 | 20 %     |
| Zemní práce                         | 30         | 31.07.2025 | 29.08.2025 | 20 %     |
| Příprava podkladních vrstev         | 50         | 25.08.2025 | 13.10.2025 | 30 %     |
| Založení nových komunikací          | 23         | 01.10.2025 | 23.10.2025 | 10 %     |
| Komunikace – povrchy, úklid         | 30         | 9.10.2025  | 07.11.2025 | 10 %     |

Poznámka: Časový harmonogram a finanční předpoklady nezahrnují případné vícepráce stavby.

## **FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

**„Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno“**

**Určeno:**

**(v kopii věcně příslušný odbor)**

**Číslo SoD:**

**Termín plnění:**

**Celková cena díla:**

**Dodavatel:**

**IČO:**

**Oprávněná osoba:**

**Telefonní spojení:**

**Popis předmětu informace:**

**Popis problému:**

**Čeho se dodavatel domáhá:**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:**

**Datum, podpis oprávněné osoby**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 009-2-24

**Stavba:** Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno

KSO: 822  
Místo: Smečno

CC-CZ: 2112  
Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Casta a.s.

IČ: 25170058  
DIČ: CZ25170058

Projektant:  
Dprojekty s.r.o.

IČ: 06239561  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Práci je sestaveno v rámci cenové soustavy, která obsahuje, nebo pochází z této cenové soustavy, jsou to součásti cenové soustavy označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně.

Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno“. Z jejích příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nepevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby.

**Cena bez DPH**

**14 655 036,77**

|              | Sazba daně | Základ daně   |
|--------------|------------|---------------|
| DPH základní | 21,00%     | 14 655 036,77 |
| snižovaná    | 12,00%     | 0,00          |

Výše daně  
**3 077 557,72**  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 732 594,49**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

009-2-24

Stavba:

Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno

Místo:

Smečno

Datum:

15.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Dprojekty s.r.o.

Uchazeč:

Casta a.s.

Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                         | 14 655 036,77      | 17 732 594,49    |     |
| SO 100                | Pozemní komunikace                      | 13 057 665,56      | 15 799 775,33    | ING |
| SO 100s               | Sanace zemní pláňe, výměna aktivní zóny | 1 597 371,21       | 1 932 819,16     | ING |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno  
Objekt:  
SO 100 - Pozemní komunikace

KSO: 822  
Místo: Smečno

Zadavatel:

Uchazeč:  
Casta a.s.

Projektant:  
Dprojekty s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 211  
Datum: 15.08.2024

IC:  
DIČ:  
IC: 25170058  
DIČ: CZ25170058

IC: 06239561  
DIČ:

|                         |                       |                  |                      |
|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Cena bez DPH            |                       |                  | 13 057 665,56        |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně           | Sazba daně       | Výše daně            |
|                         | 13 057 665,56<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | 2 742 109,77<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                       | v CZK            | 15 799 775,33        |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno  
Objekt: SO 100 - Pozemní komunikace  
Místo: Smečno  
Zadavatel:  
Uchazeč: Casta a.s.

Datum: 15.08.2024  
Projektant: Dprojekty s.r.o.  
Zpracovatel:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Kód dílu - Popis                                | Cena celkem [CZK]    |
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>13 057 665,56</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 12 589 980,76        |
| 1 - Zemní práce                                 | 3 872 854,07         |
| 2 - Zakládání                                   | 41 710,20            |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 66 987,30            |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 4 772 482,87         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  | 2 000,00             |
| 8 - Trubní vedení                               | 47 333,35            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 2 442 706,51         |
| 96 - Bourání konstrukcí                         | 359 859,82           |
| 997 - Přesun sutě                               | 1 101 183,21         |
| 998 - Přesun hmot                               | 242 723,25           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 282 184,80           |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       | 8 790,00             |
| 764 - Konstrukce klempířské                     | 980,00               |
| 767 - Konstrukce zámečnické                     | 269 321,30           |
| 771 - Podlahy z dlaždic                         | 3 093,50             |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 185 500,00           |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 83 000,00            |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 72 500,00            |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 30 000,00            |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno  
Objekt: SO 100 - Pozemní komunikace

Místo: Smečno Datum: 15.08.2024  
Zadavatel: Projektant: Dprojekty s.r.o.  
Uchazeč: Casta a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 13 057 665,56  
D HSV Práce a dodávky HSV 12 589 980,76

|   |   |             |                                                                                                                                              |     |         |           |              |                |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------------|
| D | 1 | Zemní práce |                                                                                                                                              |     |         |           | 3 872 854,07 |                |
| 1 | K | 111212351   | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5             | m2  | 15,200  | 325,00    | 4 940,00     | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212351">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212351</a>                    |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | 15,2                                                                                                                                         |     | 15,200  |           |              |                |
| 2 | K | 112151316   | Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm                               | kus | 1,000   | 12 664,00 | 12 664,00    | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151316</a>                    |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | 1                                                                                                                                            |     | 1,000   |           |              |                |
| 3 | K | 112251221   | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvtřáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                       | m2  | 1,000   | 5 585,00  | 5 585,00     | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251221</a>                    |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | 1                                                                                                                                            |     | 1,000   |           |              |                |
| 4 | K | 122151102   | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3                                      | m3  | 214,070 | 42,00     | 8 990,94     | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102</a>                    |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | "svrchní vrstva"                                                                                                                             |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | (126,4+59,5+130,7+152,6+179,2+203,8+36,5+324,2+96,7)*0,15                                                                                    |     | 196,440 |           |              |                |
|   |   | VV          | 176,3*0,1                                                                                                                                    |     | 17,630  |           |              |                |
|   |   | VV          | Součet                                                                                                                                       |     | 214,070 |           |              |                |
| 5 | K | 122211101   | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                  | m3  | 372,810 | 1 090,00  | 406 362,90   | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101</a>                    |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | "ruční odkop v blízkosti kořenů"                                                                                                             |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | (218,26+1024,44)*0,3                                                                                                                         |     | 372,810 |           |              |                |
|   |   | VV          | Součet                                                                                                                                       |     | 372,810 |           |              |                |
| 6 | K | 122251102   | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                          | m3  | 154,562 | 305,00    | 47 141,41    | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102</a>                    |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | 114,2*0,15*0,7                                                                                                                               |     | 11,991  |           |              |                |
|   |   | VV          | 16*0,15*0,7                                                                                                                                  |     | 1,680   |           |              |                |
|   |   | VV          | (28,98+5,95+53,57+12,16+29,97+68,1)*0,7                                                                                                      |     | 139,111 |           |              |                |
|   |   | VV          | 1,78                                                                                                                                         |     | 1,780   |           |              |                |
|   |   | VV          | Součet                                                                                                                                       |     | 154,562 |           |              |                |
| 7 | K | 122251104   | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                        | m3  | 717,108 | 275,00    | 197 204,70   | CS ÚRS 2024 01 |
|   |   | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104</a>                    |     |         |           |              |                |
|   |   | VV          | (418,22+476,52+129,7)*0,7                                                                                                                    |     | 717,108 |           |              |                |
|   |   | VV          | Součet                                                                                                                                       |     | 717,108 |           |              |                |
| 8 | K | 131251100   | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3  | 2,400   | 940,00    | 2 256,00     | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství                          | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/131251100</a><br>"vsakovací objekt" 2*2*0.6                                                                                                                                                                 |     | 2,400                             |              |                   |                 |
| 9  | K   | 132251101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                                                                          | m3  | 16,090                            | 1 255,00     | 20 192,95         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/132251101">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/132251101</a><br>"trativod" 0.4*0.4*48<br>"dokop pro obruby - Větev I" 0 91<br>"přípojka svodu" 30*0.5*0.5<br>Součet                                                                                        |     | 7,680<br>0,910<br>7,500<br>16,090 |              |                   |                 |
| 10 | K   | 162201403 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                                                            | kus | 1,000                             | 1 500,00     | 1 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162201403">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162201403</a><br>1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000                             |              |                   |                 |
| 11 | K   | 162201413 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000                             | 3 000,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162201413">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162201413</a><br>1                                                                                                                                                                                          |     | 1,000                             |              |                   |                 |
| 12 | K   | 162301501 | Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 15,200                            | 150,00       | 2 280,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301501">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301501</a><br>Poznámka k položce:<br>vč. likvidace<br>15.2                                                                                                                                          |     | 15,200                            |              |                   |                 |
| 13 | K   | 162301933 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm                                                                                                                                 | kus | 9,000                             | 17,50        | 157,50            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301933">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301933</a><br>Poznámka k položce:<br>vzdálenost odvozu je pouze orientační, uřídl uchazeč<br>1*9                                                                                                    |     | 9,000                             |              |                   |                 |
| 14 | K   | 162301953 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                     | kus | 9,000                             | 37,60        | 338,40            | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301953">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301953</a><br>Poznámka k položce:<br>vzdálenost odvozu je pouze orientační, uřídl uchazeč<br>1*9                                                                                                    |     | 9,000                             |              |                   |                 |
| 15 | K   | 162301981 | Vodorovné přemístění smýčených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 76,000                            | 228,00       | 17 328,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301981">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162301981</a><br>Poznámka k položce:<br>vzdálenost odvozu je pouze orientační, uřídl uchazeč<br>15.2*5<br>Součet                                                                                 |     | 76,000<br>76,000                  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                                                                      | m3  | 428,140                           | 155,00       | 66 361,70         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162351103</a><br>"V rámci stavby, zemina pro zpětné ohumování na skládku stavby" 214 07<br>"V rámci stavby, zemina pro zpětné ohumování ze skládky stavby na místo upotřebení" 214 07<br>Součet |     | 214,070<br>214,070<br>428,140     |              |                   |                 |
| 17 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                | m3  | 1 231,910                         | 389,00       | 479 212,99        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_01/162751117</a><br>Poznámka k položce:<br>vzdálenost odvozu je pouze orientační, uřídl uchazeč<br>372.81+154.562+717.108+2.4+16.09-0.5-30.56<br>Součet                                             |     | 1 231,910<br>1 231,910            |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství                                          | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18         | K   | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z<br>hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/167151101</a><br>"zemina vhodná k ohumusování na skládce stavby" 214,07<br>Součet                                                      | m3 | 214,070<br>214,070                                | 785,00       | 168 044,95        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 19         | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do<br>Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/171201231</a><br>1231,91<br>Součet<br>1231,91*1,8 'Přepočtené koeficientem množství'                                                                             | t  | 2 217,438<br>1 231,910<br>1 231,910<br>2 217,438  | 565,00       | 1 252 852,47      | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 20         | K   | 174111121 | Zásyp jam po vyřezávaných pářezích hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/174111121">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/174111121</a><br>"stávající zeminou" 1                                                                                                                                                                            | m2 | 1,000<br>1,000                                    | 1 950,00     | 1 950,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 21         | K   | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh<br>nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/174151101</a><br>"obrys DV šterkopiskem" 0,2<br>Součet                                                                                                      | m3 | 0,200<br>0,200                                    | 162,00       | 32,40             | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 22         | K   | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, ryh<br>nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/174251101">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/174251101</a><br>"pod ohumusování, stávající zemina"<br>15,06+2+6,3+5,2<br>Součet                                                                           | m3 | 30,560<br>30,560                                  | 49,00        | 1 497,44          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 23         | K   | 175151101 | Obrysání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem<br>přípraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění<br>bez prohození sypaniny<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/175151101">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/175151101</a><br>(30)*0,5*0,5-(PI*0,075*0,075*(30))<br>Součet | m3 | 6,970<br>6,970<br>6,970                           | 149,00       | 1 038,53          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 24         | M   | 58331200  | šterkopisek netříděný<br>0,2+6,97<br>Součet<br>7,17*2 'Přepočtené koeficientem množství'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 14,340<br>7,170<br>7,170<br>14,340                | 238,00       | 3 412,92          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 25         | K   | 181111111 | Plášťová úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do<br>500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/181111111">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/181111111</a><br>269,7+382,55+40+99+312,1+129+144,3+42,4+146,3<br>176,3<br>Součet                                 | m2 | 1 741,650<br>1 565,350<br>176,300<br>1 741,650    | 119,00       | 207 256,35        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 26         | K   | 181351003 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.<br>vrstvy do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/181351003</a><br>269,7+382,55+40+99+312,1+129+144,3+42,4+146,3+176,3                                                                                                         | m2 | 1 741,650<br>1 741,650                            | 142,00       | 247 314,30        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 27         | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice<br>"potřeba" 1741,65*0,15<br>"stávající" -214,07<br>Součet<br>47,17*1,8 'Přepočtené koeficientem množství'                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 84,920<br>261,248<br>-214,070<br>47,178<br>84,920 | 650,00       | 55 198,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 28         | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití parkového v rovině<br>nebo na svahu do 1:5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024_01/181411131</a><br>269,7+382,55+40+99+312,1+129+144,3+42,4+146,3                                                                                                                  | m2 | 1 565,350<br>1 565,350                            | 65,00        | 101 747,75        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC | VV  | VV        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                   |              |                   |                 |
| 29         | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 46,961                                            | 85,00        | 3 991,69          | CS ÚRS 2024 01  |

| PC | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | (269,7+382,55+40+99+312,1+129+144,3+42,4+146,3)*0,03                                                                                                   |     | 46,961    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 46,961    |              |                   |                 |
| 30 | K          | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                          | m2  | 4 051,830 | 45,00        | 182 332,35        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1147,37+983,06+180,08+285,35+91,45                                                                                                                     |     | 2 676,310 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 66+29,77+4,5+209,52+133+150,49+203,94                                                                                                                  |     | 797,220   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 35                                                                                                                                                     |     | 35,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 68,7+27,7                                                                                                                                              |     | 96,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 64,5                                                                                                                                                   |     | 64,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1+16+119,8                                                                                                                                             |     | 136,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 245,6                                                                                                                                                  |     | 245,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 4 051,830 |              |                   |                 |
| 31 | K          | 183101214 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3         | kus | 176,000   | 310,00       | 54 560,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101214</a>                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odhad" 176                                                                                                                                            |     | 176,000   |              |                   |                 |
| 32 | M          | 10321100  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                       | m3  | 8,800     | 825,00       | 7 260,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P          |           | Poznámka k položce<br>pro výsadbu keru<br>složení:<br>zemina 40%<br>extenzivní substrát 40%<br>štěrk 8/16 20%<br>176*0,1*0,5                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                        |     | 8,800     |              |                   |                 |
| 33 | K          | 183211312 | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokofenných                                                    | kus | 50,000    | 13,80        | 690,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211312</a>                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odhad" 50                                                                                                                                             |     | 50,000    |              |                   |                 |
| 34 | M          | trvalky   | trvalka, "druh dle investora při realizaci" velikost K9                                                                                                | kus | 50,000    | 38,50        | 1 925,00          |                 |
|    | VV         |           | 50                                                                                                                                                     |     | 50,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 50,000    |              |                   |                 |
| 35 | K          | 183402121 | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5                                                    | m2  | 1 741,650 | 95,00        | 165 456,75        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183402121</a>                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 269,7+382,55+40+99+312,1+129+144,3+42,4+146,3                                                                                                          |     | 1 565,350 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 176,3                                                                                                                                                  |     | 176,300   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1 741,650 |              |                   |                 |
| 36 | K          | 184102211 | Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu                                        | kus | 176,000   | 29,00        | 5 104,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211</a>                              |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce<br>stávající keře k přesazení, přesný počet bude určen na místě dle možnosti přemunu keří a rostlin                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odhad 1kus/m2" 176                                                                                                                                    |     | 176,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 176,000   |              |                   |                 |
| 37 | M          | keř_01    | náhrada keřů, druh dle investora při realizaci                                                                                                         | kus | 52,000    | 209,00       | 10 868,00         |                 |
|    | VV         |           | "odhad" 52                                                                                                                                             |     | 52,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 52,000    |              |                   |                 |
| 38 | K          | 184512111 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 křovin                                                                           | kus | 176,000   | 158,00       | 27 808,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184512111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184512111</a>                              |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce<br>stávající keře k přesazení, přesný počet bude určen na místě dle možnosti přemunu keří a rostlin                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "odhad 1kus/m2" 176                                                                                                                                    |     | 176,000   |              |                   |                 |
| 39 | K          | 184813511 | Chemické odfekvení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře štřítkem na šířku v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2  | 1 741,650 | 2,96         | 5 155,28          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511</a>                              |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 269,7+382,55+40+99+312,1+129+144,3+42,4+146,3+176,3                                                                                                    |     | 1 741,650 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 1 741,650 |              |                   |                 |

| PC | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K   | 184818234   | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm                                                               | kus | 13,000   | 850,00       | 11 050,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818234</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 13                                                                                                                                                                                                      |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 184911421   | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                               | m2  | 176,300  | 35,20        | 6 205,76          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "přesazené záhony" 176,3                                                                                                                                                                                |     | 176,300  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 176,300  |              |                   |                 |
| 42 | M   | 10391100    | kúra mulčovací VL                                                                                                                                                                                       | m3  | 8,815    | 1 485,00     | 13 090,28         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV          | 176,3*0,05                                                                                                                                                                                              |     | 8,815    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 8,815    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 185802114.x | Hnojení ke kořenům - tablet.hnojivo 2ks/keř (2tbl./10g) v rovině                                                                                                                                        | kg  | 3,520    | 29,00        | 102,08            |                 |
|    |     | VV          | 0,02*176                                                                                                                                                                                                |     | 3,520    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 185804312   | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2                                                                                                                                                | m3  | 130,624  | 470,00       | 61 393,28         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | P           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 3x zalití                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | (269,7+382,55+40+99+312,1+129+144,3+42,4+146,3+176,3)*0,025*3                                                                                                                                           |     | 130,624  |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 130,624  |              |                   |                 |
|    |     | D           | 2                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 41 710,20         |                 |
| 45 | K   | 211531111   | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým dreny frakce 16 až 32 mm                                                              | m3  | 2,400    | 856,00       | 2 054,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "vsakovací objekt"                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 2*2*0,6                                                                                                                                                                                                 |     | 2,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 2,400    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 211971121   | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinutí šířce opláštění do 2,5 m                  | m2  | 99,400   | 116,00       | 11 530,40         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 48*1,8                                                                                                                                                                                                  |     | 86,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 13                                                                                                                                                                                                      |     | 13,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 99,400   |              |                   |                 |
| 47 | M   | 69311068    | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                                 | m2  | 109,340  | 24,50        | 2 678,83          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | VV          | 86,4*13                                                                                                                                                                                                 |     | 99,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 99,400   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 99,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                             |     | 109,340  |              |                   |                 |
| 48 | K   | 212752412   | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220 DN 150 | m   | 48,000   | 405,00       | 19 440,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752412</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | 48                                                                                                                                                                                                      |     | 48,000   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 275313611   | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                     | m3  | 2,082    | 2 885,00     | 6 006,57          | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "koše" (0,3*0,25*0,25)*6                                                                                                                                                                                |     | 0,113    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "sloupky" (0,3*0,25*0,25)*5                                                                                                                                                                             |     | 0,094    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "lavičky" (0,3*0,25*0,25)*4*25                                                                                                                                                                          |     | 1,875    |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 2,082    |              |                   |                 |
|    |     | D           | 4                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 66 987,30         |                 |
| 50 | K   | 434191421   | Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných                    | m   | 13,500   | 750,00       | 10 125,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434191421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434191421</a>                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV          | "stupně v terénu, osazení na betonový základ" 9*1,5                                                                                                                                                     |     | 13,500   |              |                   |                 |
|    |     | VV          | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 13,500   |              |                   |                 |
| 51 | M   | 58388020.R  | stupeň schodišťový "ATYP" žulový 150x750x1500mm, rovná podstupnice-řezaná a tryskaný                                                                                                                    | kus | 9,000    | 2 890,00     | 26 010,00         |                 |

| PČ | Typ        | Kód           | Popis                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |            |               | <i>Poznámka k položce:</i><br>průskluzový povrch                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | barvu a povrchovou úpravu nutno nechat odsouhlasit projektantem a investorem                                                                                                        |    | 9,000    |              |                   |                 |
| VV |            |               | 9                                                                                                                                                                                   |    | 9,000    |              |                   |                 |
|    |            |               | Součet                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 52 | K          | 434191423     | Osazování schodišťových stupňů kamenných s vypárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupně prkny na desku, stupňů pemřovaných nebo ostatních | m  | 7,000    | 750,00       | 5 250,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434191423">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434191423</a>                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | 4,2*2,8                                                                                                                                                                             |    | 7,000    |              |                   |                 |
| 53 | M          | 583_stupeň_01 | stupně schodišťový masivní piskovcový 150x300x1000mm, sražená hrana 5mm, rovná podstupnice, smrykovany                                                                              | m  | 7,000    | 2 143,00     | 15 001,00         |                 |
| P  |            |               | <i>Poznámka k položce:</i><br>Barvu a povrchovou úpravu nutno nechat odsouhlasit projektantem a investorem                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | Nutno zpracovat kladěcký plán pro výrobu a osazení stupňů                                                                                                                           |    | 7,000    |              |                   |                 |
| 54 | K          | 434311114     | Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahledním povrhu tř. C 16/20                                                        | m  | 34,100   | 225,00       | 7 672,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434311114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434311114</a>                                                           |    |          |              |                   |                 |
| P  |            |               | <i>Poznámka k položce:</i><br>IeZ G-G'                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | "schody v terénu - lože pod stupně dvojité šířka stupně"                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | (9*1,5)*2                                                                                                                                                                           |    | 27,000   |              |                   |                 |
| VV |            |               | "schodiště u stacionáře - lože pod stupně 4,2*2,9                                                                                                                                   |    | 7,100    |              |                   |                 |
| VV |            |               | Součet                                                                                                                                                                              |    | 34,100   |              |                   |                 |
| 55 | K          | 434351141     | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímochaých zřízení                                                                                       | m2 | 3,090    | 485,00       | 1 498,65          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141</a>                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | 9*1,5*0,15                                                                                                                                                                          |    | 2,025    |              |                   |                 |
| VV |            |               | (2,9+4,2)*0,15                                                                                                                                                                      |    | 1,065    |              |                   |                 |
| VV |            |               | Součet                                                                                                                                                                              |    | 3,090    |              |                   |                 |
| 56 | K          | 434351142     | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímochaých odstranění                                                                                    | m2 | 3,090    | 55,00        | 169,95            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142</a>                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | 3,09                                                                                                                                                                                |    | 3,090    |              |                   |                 |
| 57 | K          | 451317777     | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                        | m2 | 0,320    | 235,00       | 75,20             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777</a>                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | "schodiště u stacionáře, horní podesta vyplň mezi stupně podklad pro dlažbu" 0 32                                                                                                   |    | 0,320    |              |                   |                 |
| VV |            |               | Součet                                                                                                                                                                              |    | 0,320    |              |                   |                 |
| 58 | K          | 451573111     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                          | m3 | 1,500    | 790,00       | 1 185,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111</a>                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | (30)*0,5*0,1                                                                                                                                                                        |    | 1,500    |              |                   |                 |
| VV |            |               | Součet                                                                                                                                                                              |    | 1,500    |              |                   |                 |
| D  | 5          |               | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                  |    |          |              | 4 772 482,87      |                 |
| 59 | K          | 1169500RP2    | Promísení drceného kameniva s příměsí na deponii                                                                                                                                    | t  | 70,450   | 285,00       | 20 078,25         |                 |
| P  |            |               | <i>Poznámka k položce:</i><br>matené kamenu je součástí dodávky polozby "564801012 0"                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | "kce 2 - lomová províska, směs kameniva a stabilizeru"                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | "hmotnost materiálů" (761 2*0,092)*0,420                                                                                                                                            |    | 70,450   |              |                   |                 |
| 60 | M          | stab_směs     | stabilizační organická příměs, pojivo "typ STABILIZER"                                                                                                                              | kg | 420,180  | 29,65        | 12 458,34         |                 |
| P  |            |               | <i>Poznámka k položce:</i><br>spotřeba lágřt                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV |            |               | 70,03*6                                                                                                                                                                             |    | 420,180  |              |                   |                 |
| 61 | K          | 564561011     | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                | m2 | 136,800  | 32,50        | 4 446,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |               | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561011</a>                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P          |     |             | <i>Poznámka k položce</i><br><i>směs zeminy a stěrku</i><br><i>- Zemina (kompakt) 10-20%</i><br><i>- Stěrka 0/32 80-90%</i><br><i>"kce 6 - pojezdový trávník"</i>                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "vřetev B" 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "vřetev C" 16                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 16,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "vřetev D" 119,8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 119,800  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 136,800  |              |                   |                 |
| 62         | K   | 1169500RP   | Směs zeminy promísená na deponii                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 31,464   | 295,00       | 9 281,88          |                 |
| VV         |     |             | "kce 6 - pojezdový trávník - směs zeminy, stěrku a pudního kondicionéru"                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | ((1+16+119,8)*0,23)*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 31,464   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 31,464   |              |                   |                 |
| 63         | M   | 10311100    | rašelina zahradnická VL                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 4,720    | 2 550,00     | 12 036,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |             | ((1+16+119,8)*0,23)*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,720    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,720    |              |                   |                 |
| 64         | M   | 58344171    | stěrka drt frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 53,488   | 380,00       | 20 325,44         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV         |     |             | ((1+16+119,8)*0,23)*0,85                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 26,744   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 26,744   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 26,744*2 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 53,488   |              |                   |                 |
| 65         | M   | TerCo_arbor | půdní kondicionér pro zadržování vody a dodávce živin, směs hydroabsorbentů polymerů (hydrogelů), hnojiv, růstových prekurzorů a láv a hlininových kyselin                                                                                                                                           | kg | 47,196   | 65,82        | 3 106,44          |                 |
| P          |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>1-2 kg/m3 zeminy</i><br><i>((1+16+119,8)*0,23)*1,5</i>                                                                                                                                                                                                              |    | 47,196   |              |                   |                 |
| 66         | K   | 564801012.0 | Podklad z lomové prosivky fr. 0-4, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                    | m2 | 761,200  | 130,00       | 98 956,00         |                 |
| P          |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>propustnost min. 3.6mm/hod</i><br><i>Provedení a kvalitativní požadavky dle PD</i><br><i>Tato položka obsahuje dodávku kameniva, podkladů dle technologie, vřetení a hutnění.</i><br><i>Promísení kameniva se stabilizátorem je obsaženo v položce "1169500RP2"</i> |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "kce 2 - lomová prosivka frakce 0-4 mm"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev A" 66                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 66,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev B" 28,8                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 28,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev D" 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev E" 199,8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 199,800  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev F" 126                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 126,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev G, H, CH" 143,4                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 143,400  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev J" 193,2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 193,200  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 761,200  |              |                   |                 |
| 67         | K   | 564831011   | Podklad ze stěrky drt ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                                             | m2 | 761,200  | 149,00       | 113 418,80        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011</a>                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>ŠD 0/16 - propustnost min. 36mm/hod</i><br><i>"kce 2"</i>                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev A" 66                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 66,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev B" 28,8                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 28,800   |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev D" 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev E" 199,8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 199,800  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev F" 126                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 126,000  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev G, H, CH" 143,4                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 143,400  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | "Vřetev J" 193,2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 193,200  |              |                   |                 |
| VV         |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 761,200  |              |                   |                 |
| 68         | K   | 564851011   | Podklad ze stěrky drt ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                             | m2 | 797,205  | 191,00       | 152 266,16        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011</a>                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| P          |     |             | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>ŠD 0/32 - propustnost min. 360mm/hod</i>                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "kce 2"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev A" 25*(2,4*1,1)                                                                                                    |    | 66,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev B" 29,77                                                                                                           |    | 29,770    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev D" 4,5                                                                                                             |    | 4,500     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev E" 209,52                                                                                                          |    | 209,520   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev F" 133                                                                                                             |    | 133,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev G H CH" 150,48                                                                                                     |    | 150,480   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev J" 203,935                                                                                                         |    | 203,935   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 797,205   |              |                   |                 |
| 69 | K          | 564851012 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm                  | m2 | 131,400   | 247,00       | 32 455,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851012</a> |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 3"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev I" 35                                                                                                              |    | 35,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 35,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 4"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev A" 68,7                                                                                                            |    | 68,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev B" 27,7                                                                                                            |    | 27,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 96,400    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 131,400   |              |                   |                 |
| 70 | K          | 564861011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                  | m2 | 136,800   | 315,00       | 43 092,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011</a> |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 6 - pojezdový trávník, frakce 0/45"                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "větev B" 1                                                                                                               |    | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "větev C" 16                                                                                                              |    | 16,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "větev D" 119,8                                                                                                           |    | 119,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 136,800   |              |                   |                 |
| 71 | K          | 564861012 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm                  | m2 | 155,950   | 321,00       | 50 059,95         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861012</a> |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 1"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "větev G+H+CH" 91,45                                                                                                      |    | 91,450    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 5"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "větev B" 64,5                                                                                                            |    | 64,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 155,950   |              |                   |                 |
| 72 | K          | 564861112 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm                           | m2 | 2 830,460 | 295,00       | 834 985,70        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861112</a> |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 1"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Vátev A" 1147,37                                                                                                         |    | 1 147,370 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Vátev B" 963,06                                                                                                          |    | 963,060   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Vátev C" 189,08                                                                                                          |    | 189,080   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Vátev D" 285,35                                                                                                          |    | 285,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 2 584,860 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 7"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "větev B" 245,6                                                                                                           |    | 245,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 2 830,460 |              |                   |                 |
| 73 | K          | 564952115 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 190 mm       | m2 | 2 931,365 | 298,00       | 873 546,77        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952115</a> |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 1"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev A" 1128,25                                                                                                         |    | 1 128,250 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev B" 953,925                                                                                                         |    | 953,925   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev C" 187,28                                                                                                          |    | 187,280   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev D" 282,18                                                                                                          |    | 282,180   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "větev G+H+CH" 75,23                                                                                                      |    | 75,230    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                |    | 2 626,855 |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "kce 5"                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Větev B" 58,9                                                                                                            |    | 58,900    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV "kce 7"                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "větev B" 245,6                                                                                                                                                                            |    | 245,600   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                     |    | 2 931,365 |              |                   |                 |
| 74 | K   | 591111111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva téženého  | m2 | 51,900    | 365,00       | 18 943,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591111111</a>                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "kce 5 - pakoviště"                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "větev B" 51,9                                                                                                                                                                             |    | 51,900    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                     |    | 51,900    |              |                   |                 |
| 75 | M   | 58381008  | kostka štipaná dlažební žula velká 15/17                                                                                                                                                      | m2 | 53,457    | 1 074,00     | 57 412,82         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | P Poznámka k položce                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | odstín hnědý, nutno odsouhlasit investorem a projektantem na základě předložených vzorků                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "kce 5"                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "větev B" 51,9                                                                                                                                                                             |    | 51,900    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                     |    | 51,900    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 51,8*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |    | 53,457    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva téženého | m2 | 530,440   | 390,00       | 206 871,60        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111</a>                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "kce 1 - kostka drobná, pokládká řádková"                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev B" 108,6                                                                                                                                                                            |    | 108,600   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev C" 160,42                                                                                                                                                                           |    | 160,420   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    | 269,020   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "kce 1 - kostka drobná, pokládká do kruhu"                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev A" 254                                                                                                                                                                              |    | 254,000   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev G, H, CH" 7,42                                                                                                                                                                      |    | 7,420     |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    | 261,420   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                     |    | 530,440   |              |                   |                 |
| 77 | K   | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m, jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva   | m2 | 1 872,660 | 425,00       | 795 880,50        | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111</a>                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | P Poznámka k položce                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | dvouřádky kostek jsou uvedeny v oddíle 9,                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "kce 1 - kostka drobná, pokládká vějíř"                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev A" 776,3                                                                                                                                                                            |    | 776,300   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev B" 715,46                                                                                                                                                                           |    | 715,460   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev D" 247,24                                                                                                                                                                           |    | 247,240   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "větev G+H+CH" 47,46                                                                                                                                                                       |    | 47,460    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    | 1 786,460 |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "kce 4 - mozaika, pokládká vějíř"                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev A" 62,8                                                                                                                                                                             |    | 62,800    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev B" 23,4                                                                                                                                                                             |    | 23,400    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    | 86,200    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                     |    | 1 872,660 |              |                   |                 |
| 78 | M   | 58381007  | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                      | m2 | 2 324,818 | 505,00       | 1 174 033,09      | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | P Poznámka k položce                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | odstín hnědý, nutno odsouhlasit investorem a projektantem na základě předložených vzorků                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "kce 1 - kostka drobná, pokládká vějíř"                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev A" 776,3+254                                                                                                                                                                        |    | 1 030,300 |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev B" 715,46+108,6                                                                                                                                                                     |    | 824,060   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev C" 160,42                                                                                                                                                                           |    | 160,420   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "Větev D" 247,24                                                                                                                                                                           |    | 247,240   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "větev G+H+CH" 47,46+7,42                                                                                                                                                                  |    | 54,880    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                 |    | 2 316,900 |              |                   |                 |
|    |     |           | VV "stávající" -15,1                                                                                                                                                                          |    | -15,100   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                     |    | 2 301,800 |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 2301,8*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 2 324,818 |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 79 | M          | 56381005    | kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá                                                                                                                                                                                                                | m2  | 88,786   | 349,00       | 30 986,31         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | P          |             | Poznámka k položce<br>odstín hnědý, nutno odsouhlasit investorem a projektantem na základě předložených vzorků                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "kce 4"                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Větev A" 62,8                                                                                                                                                                                                                                               |     | 62,800   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Větev B" 23,4                                                                                                                                                                                                                                               |     | 23,400   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 86,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 86 211 03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                  |     | 88,786   |              |                   |                 |
| 80 | K          | 596811220   | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2  | 279,500  | 285,00       | 79 657,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "kce 3 - stávající pískovcová dlažba"                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Větev I" 35                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 35,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "kce 7 - nová pískovcová dlažba"                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "větev B" 244,5                                                                                                                                                                                                                                              |     | 244,500  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 279,500  |              |                   |                 |
| 81 | K          | 596841220   | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2   | m2  | 0,320    | 310,00       | 99,20             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596841220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596841220</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "schodiště u stacionáře, horní podesta, výplň mezi stupně" 0,32                                                                                                                                                                                              |     | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,320    |              |                   |                 |
| 82 | M          | dlažba_p1.1 | deska dlažební, povrch smrkovaný, tl 100mm formátovaná, 600x900 mm, pískovec                                                                                                                                                                                 | m2  | 247,268  | 518,00       | 128 084,82        |                 |
|    | P          |             | Poznámka k položce<br>barvu a povrchovou úpravu nutno nechat odsouhlasit projektantem a investorem                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "kce 7 - nová pískovcová dlažba"                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "větev B" 244,5                                                                                                                                                                                                                                              |     | 244,500  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 244,500  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "schodiště u stacionáře, horní podesta" 0,32                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 244,820  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 244 82*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                |     | 247,268  |              |                   |                 |
|    | D          | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 2 000,00          |                 |
| 83 | K          | 637121113   | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm                                                                                                                                                                               | m2  | 5,000    | 400,00       | 2 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121113</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 5                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 47 333,35         |                 |
| 84 | K          | 871313121   | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160                                                                                                                                                                        | m   | 30,000   | 115,00       | 3 450,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 30                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 85 | M          | 28611165    | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x300mm SN8                                                                                                                                                                                             | m   | 30,900   | 259,00       | 8 003,10          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | 30                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 30,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 30*1 03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |     | 30,900   |              |                   |                 |
| 86 | K          | 877310310   | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolén, víček nebo hrdlíkových uzávěrů DN 150                                                                                                                         | kus | 4,000    | 175,00       | 700,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310</a>                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 2+2                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 87 | M          | 28651201    | koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x30°                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 280,00       | 560,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 88 | M          | 28651200    | koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x15°                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,000    | 263,00       | 526,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV         |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 89 | K          | 877310320   | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 297,00       | 297,00            | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 90                                                                                                                                   | M   | 28651215      | odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160/160/45*                                                                                                                                                                              | kus | 1,000     | 589,00       | 589,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                      | VV  |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 91                                                                                                                                   | K   | 890411851     | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                                                                                                                               | m3  | 0,119     | 1 950,00     | 232,05            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | "UV" 1*(PI*0,275*0,275*0,5)                                                                                                                                                                                                      |     | 0,119     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,119     |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 899132121     | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm                                                                                                                     | kus | 2,000     | 5 843,00     | 11 686,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | P   |               | Poznámka k položce:<br>ubourání skruže výšky 25 cm. vyrovnání pomocí prstenců: složení prstenců bude stanoveno na místě podle finální výšky                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 2                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 93                                                                                                                                   | M   | 28661935      | poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400                                                                                                                                                                          | kus | 2,000     | 5 543,00     | 11 086,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899221113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899221113</a>          |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Poznámka k položce:<br>presny typ nutno nechat schválit projektantem a investorem<br>"ozdobný" 2                                                                                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 94                                                                                                                                   | M   | 59224010      | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm                                                                                                                                                                              | kus | 2,000     | 138,20       | 276,40            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 1+1                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 95                                                                                                                                   | M   | 59224013      | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm                                                                                                                                                                             | kus | 2,000     | 210,90       | 421,80            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 1+1                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 96                                                                                                                                   | K   | 899203211     | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg                                                                                                                                                   | kus | 1,000     | 500,00       | 500,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899203211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899203211</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 97                                                                                                                                   | K   | 899722113     | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm                                                                                                                                                             | m   | 30,000    | 15,20        | 456,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 30                                                                                                                                                                                                                               |     | 30,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 30,000    |              |                   |                 |
| 98                                                                                                                                   | K   | napojeni_02.1 | napojení přípojek DN do 160 na stávající přípojku                                                                                                                                                                                | kus | 1,000     | 8 550,00     | 8 550,00          |                 |
| P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113</a>          |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Poznámka k položce:<br>napojení dvorní vpusť vč. přípojek ze svodu na stávající přípojku vč. utěsnění                                                                                                                            |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | D   | 9             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                              |     |           |              | 2 442 706,51      |                 |
| 99                                                                                                                                   | K   | 912111111     | Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm zabetonované                                                                                                                                                              | kus | 5,000     | 189,20       | 946,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912111111</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 5                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 100                                                                                                                                  | M   | sloupek_01    | zahrazovací sloupek (ocelové konstrukce) výšky 820 mm, průměru 140 mm; kotveno 125mm do bet. základu, barva šedá                                                                                                                 | kus | 5,000     | 3 524,00     | 17 620,00         |                 |
| P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111121</a>          |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Poznámka k položce:<br>presny typ nutno nechat schválit projektantem a investorem                                                                                                                                                |     | 5,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | 5                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,000     |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,000     |              |                   |                 |
| 101                                                                                                                                  | K   | 916111121     | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého                            | m   | 1 917,400 | 79,00        | 151 474,60        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111121</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | "dvouřádka podél krajniku"                                                                                                                                                                                                       |     | 1 917,400 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | (72,6+456,2+429,9)*2                                                                                                                                                                                                             |     | 1 917,400 |              |                   |                 |
|                                                                                                                                      | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                           |     | 1 917,400 |              |                   |                 |
| 102                                                                                                                                  | K   | 916111123     | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky | m   | 1 016,600 | 112,90       | 114 774,14        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123</a> |     |               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P          |     |                 | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | <i>trída betonu dle PD</i>                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "mozaika - dvouřádká"                                                                                                                                                   |     | 204,200   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | (43+59,1)*2                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "kostka drobná - dvouřádká"                                                                                                                                             |     | 812,400   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | (11+158,8+119,4+117)*2                                                                                                                                                  |     | 1 016,600 |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 103        | M   | 58381005        | <b>kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá</b>                                                                                                                    | m2  | 12,497    | 376,00       | 4 698,87          | CS ÚRS 2024 01  |
| P          |     |                 | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | <i>odstín hnědý, nutno odsouhlasit investorem a projektantem na základě předložených vzorků</i>                                                                         |     | 12,252    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | (43+59,1)*2*0,06                                                                                                                                                        |     | 12,252    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                  |     | 12,497    |              |                   |                 |
| 104        | M   | 58381007        | <b>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</b>                                                                                                                         | m2  | 278,440   | 544,00       | 151 471,36        | CS ÚRS 2024 01  |
| P          |     |                 | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | <i>odstín hnědý, nutno odsouhlasit investorem a projektantem na základě předložených vzorků</i>                                                                         |     | 81,240    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | (11+158,8+119,4+117)*2*0,1                                                                                                                                              |     | 191,740   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | (72,6+456,2+429,9)*2*0,1                                                                                                                                                |     | 272,980   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                  |     | 278,440   |              |                   |                 |
| 105        | K   | 916241113       | <b>Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého</b> | m   | 1 117,400 | 240,00       | 268 176,00        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 60,7+72,6+505,9+478,2                                                                                                                                                   |     | 1 117,400 |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                  |     | 1 117,400 |              |                   |                 |
| 106        | M   | 58380220 0      | <b>krajník kamenný žulový silniční 110x200x400-800mm</b>                                                                                                                | m   | 1 139,748 | 506,00       | 576 712,49        |                 |
| VV         |     |                 | 1117,4                                                                                                                                                                  |     | 1 117,400 |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                  |     | 1 117,400 |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 1117,4*1 02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |     | 1 139,748 |              |                   |                 |
| 107        | K   | 9163712RP1      | <b>Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně zajištění</b>                                                                                         | m   | 828,500   | 259,00       | 214 581,50        |                 |
| P          |     |                 | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | <i>dodávka, viz. zámečnický výrobek</i>                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 115+19,4+3,2+194,4+140,1+141,7+214,7                                                                                                                                    |     | 828,500   |              |                   |                 |
| 108        | K   | 919726122       | <b>Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2</b>                                                                      | m2  | 797,205   | 35,00        | 27 902,18         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "kce 2"                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "Větev A" 66                                                                                                                                                            |     | 66,000    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "Větev B" 29,77                                                                                                                                                         |     | 29,770    |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "Větev D" 4,5                                                                                                                                                           |     | 4,500     |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "Větev E" 209,52                                                                                                                                                        |     | 209,520   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "Větev F" 133                                                                                                                                                           |     | 133,000   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "Větev G, H, CH" 150,48                                                                                                                                                 |     | 150,480   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | "Větev J" 203,935                                                                                                                                                       |     | 203,935   |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | Součet                                                                                                                                                                  |     | 797,205   |              |                   |                 |
| 109        | K   | 919735113       | <b>Rezáni stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</b>                                                                                       | m   | 3,500     | 146,00       | 511,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 3,5                                                                                                                                                                     |     | 3,500     |              |                   |                 |
| 110        | K   | 919735123       | <b>Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</b>                                                                                     | m   | 5,900     | 208,00       | 1 227,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | 2,7+1,6+1,6                                                                                                                                                             |     | 5,900     |              |                   |                 |
| 111        | K   | 936001002       | <b>Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t</b>                                                                                         | kus | 10,000    | 0,00         | 0,00              | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |                 | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936001002</a>                                               |     |           |              |                   |                 |
| P          |     |                 | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | <i>Výplň zeminnou a výsadba rostlin v květináčích nejsou součástí tohoto rozpočtu</i>                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                 | <i>"květináče z kamene" 10</i>                                                                                                                                          |     | 10,000    |              |                   |                 |
| 112        | M   | kam. prvek_02.1 | <b>zahradní koryto 1100x400x300 mm, kemenné z pískovce "zakázková výroba"</b>                                                                                           | kus | 10,000    | 8 645,00     | 86 450,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |              | Poznámka k položce:<br>přesný typ nutno nechat schválit projektantem a investorem                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 10,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 113 | K   | 936104211    | Montáž odpadkového koše do betonové patky                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 6,000    | 200,00       | 1 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104211</a>                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 114 | M   | 749_koš_1    | Odpadkový koš na stojíně, ocelové-litínová konstrukce, kulatý 350/350/1000 mm, objem 35L, vložka s popelníkem a držadlem na vytahování, práškové lakování - černá, fixace zabetonováním                                                                                                | kus | 6,000    | 2 980,00     | 17 880,00         |                 |
|     |     | P            | Poznámka k položce:<br>přesný typ nutno nechat schválit projektantem a investorem                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 115 | K   | 936124113    | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotvemi šrouby                                                                                                                                                                                                                              | kus | 25,000   | 450,00       | 11 250,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113</a>                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 116 | M   | lavička_02.2 | lavička zahradní "retro" bez opěradla, délka 1,7m, kce z litiny, lavice 430x430 mm dřevo dubové<br>délka lavice: 170 cm<br>šířka lavice: 43 cm<br>výška lavice: 43 cm                                                                                                                  | kus | 20,000   | 15 900,00    | 318 000,00        |                 |
|     |     | P            | Poznámka k položce:<br>přesný typ nutno nechat schválit projektantem a investorem                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 117 | M   | lavička_02.1 | lavička zahradní "retro" s opěradlem a područkami, délka 1,7m, kce z litiny, lavice 590x730 mm dřevo dubové<br>délka lavice: 170 cm<br>šířka lavice: 59 cm<br>výška lavice: 73 cm<br>šířka sedadla: 37 cm<br>výška sedadla: 41 cm                                                      | kus | 5,000    | 21 500,00    | 107 500,00        |                 |
|     |     | P            | Poznámka k položce:<br>přesný typ nutno nechat schválit projektantem a investorem                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 118 | K   | 966005111    | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m   | 12,400   | 377,00       | 4 674,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005111</a>                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 12,4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 12,400   |              |                   |                 |
| 119 | K   | 979054441    | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým                                               | m2  | 164,700  | 32,60        | 5 369,22          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441</a>                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 102+62,7                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 164,700  |              |                   |                 |
| 120 | K   | 979071121    | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým                         | m2  | 15,100   | 28,30        | 427,33            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071121</a>                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 15,1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 15,100   |              |                   |                 |
| D   |     | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 359 859,82        |                 |
| 121 | K   | 113106121    | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv vyplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek                            | m2  | 164,700  | 48,50        | 7 987,95          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     | Online PSC   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121</a>                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| P   |     |              | Poznámka k položce:<br>uskladněno v rámci areálu                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "kámen" 102+62,7                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 164,700  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 122 | K          | 113106123                                                                                                                 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živic a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                                         | m2  | 37,000    | 65,20        | 2 412,40          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 37,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 37                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 123 | K          | 113106161                                                                                                                 | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva                                                             | m2  | 15,100    | 59,20        | 893,92            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106161</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 15,100    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 15.1                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 124 | K          | 113106240                                                                                                                 | Rozebrání dilců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dilců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živic strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem | m2  | 2 526,100 | 58,00        | 146 513,80        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106240">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106240</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 2 526,100 |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 212.5+255.8+974+1084                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 125 | K          | 113107131                                                                                                                 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                       | m2  | 11,000    | 486,00       | 5 346,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107131</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 11,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | "podél Stacionáře" 11                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 11,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 11,000    |              |                   |                 |
| 126 | K          | 113107171                                                                                                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                             | m2  | 690,200   | 127,00       | 87 655,40         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107171</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 690,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 211.8+223+255.4                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| 127 | K          | 113107331                                                                                                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                          | m2  | 243,600   | 151,00       | 36 783,60         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 243,600   |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 15,3+29+87,3+111,7                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 128 | K          | 113107343                                                                                                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                     | m2  | 32,000    | 85,00        | 2 720,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107343">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107343</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 32,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 32                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 129 | K          | 113202111                                                                                                                 | Vytřáení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                         | m   | 667,700   | 47,00        | 31 381,90         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 667,700   |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 242,7+425                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| 130 | K          | 113204111                                                                                                                 | Vytřáení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                                                                  | m   | 366,300   | 29,50        | 10 805,85         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 366,300   |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 108,1+149,8+108,4                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 131 | K          | 961044111                                                                                                                 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 8,860     | 2 450,00     | 21 707,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 8,860     |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | "beton kolem šachty," 1.5*1.5*0.2                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,450     |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | "rampa u stacionáře - odhad" 11.5*0.5                                                                                                                                                                                                                                    |     | 5,750     |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | "schodišové stupně v terénu" 8*1.5*0.75*0.2                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,800     |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | "schodiště u stacionáře" 1*0.2+2*2*0.3                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,860     |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8,860     |              |                   |                 |
| 132 | K          | 966001211                                                                                                                 | Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované                                                                                                                                                                                                                         | kus | 12,000    | 420,00       | 5 040,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,000    |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| 133 | K          | 966001311                                                                                                                 | Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000     | 204,00       | 612,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001311</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 3,000     |              |                   |                 |
|     | VV         |                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 997      |     |           | Přesun sůtě                                                                                                                                                 |     |           |              | 1 101 183,21      |                 |
| 134        | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                       | t   | 536,879   | 60,50        | 32 481,18         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "beton na trvalou/recyklační skládku" 0,228+1,32+0,434+9,62+224,315+3,575+79,17+136,879+14,652+17,72+5,78                                                   |     | 493,693   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "asfalt na trvalou/recyklační skládku" 10,112                                                                                                               |     | 10,112    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "kam. dlažba pro uskladnění v rámci areálu" (164,7-35)*0,255                                                                                                |     | 33,074    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 536,879   |              |                   |                 |
| 135        | K   | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                           | t   | 4 534,245 | 28,00        | 126 958,86        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "beton na trvalou/recyklační skládku" (0,228+1,32+0,434+9,62+224,315+3,575+79,17+136,879+14,652+17,72+5,78)*9                                               |     | 4 443,237 |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "asfalt na trvalou/recyklační skládku" 10,112*9                                                                                                             |     | 91,008    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 4 534,245 |              |                   |                 |
| 136        | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                 | t   | 1 010,440 | 345,00       | 348 601,80        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "panely na trvalou/recyklační skládku" 1010,44                                                                                                              |     | 1 010,440 |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 1 010,440 |              |                   |                 |
| 137        | K   | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t   | 9 093,960 | 42,00        | 381 946,32        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | "panely na trvalou/recyklační skládku" 1010,44*9                                                                                                            |     | 9 093,960 |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 9 093,960 |              |                   |                 |
| 138        | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                | t   | 493,693   | 85,00        | 41 963,91         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,228+1,32+0,434+9,62+224,315+3,575+79,17+136,879+14,652+17,72+5,78                                                                                         |     | 493,693   |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 493,693   |              |                   |                 |
| 139        | K   | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01              | t   | 1 010,440 | 164,00       | 165 712,16        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1010,44                                                                                                                                                     |     | 1 010,440 |              |                   |                 |
| 140        | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02     | t   | 10,112    | 348,00       | 3 518,98          | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 10,112                                                                                                                                                      |     | 10,112    |              |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 10,112    |              |                   |                 |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                 |     |           |              | 242 723,25        |                 |
| 141        | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                  | t   | 1 941,786 | 125,00       | 242 723,25        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| D PSV      |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                         |     |           |              | 282 184,80        |                 |
| D 721      |     |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                         |     |           |              | 8 790,00          |                 |
| 142        | K   | 721219621 | Podlahové vpusť montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160                                                                                             | kus | 1,000     | 840,00       | 840,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721219621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721219621</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| P          |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | dvorní vpusť - náhrada za odstraněnou UV u Stacionáře                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV         |     |           | 1                                                                                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 143        | M   | 562311RP  | dvorní vpusť se svislým odtokem, mříž 400x400mm / litina, C250, výška 160 mm                                                                                | kus | 1,000     | 3 920,00     | 3 920,00          |                 |

| PČ  | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |            |             | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | <i>presny typ nutno nechat schválit projektantem a investorem</i>                                                                                           |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 144 | K          | 721249109   | Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 150                                                               | kus | 2,000     | 425,00       | 850,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721249109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721249109</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | 2                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 145 | M          | 55244102    | lapač litinový střešních splavenin DN 150                                                                                                                   | kus | 2,000     | 1 590,00     | 3 180,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P   |            |             | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | šedá litina                                                                                                                                                 |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV  |            |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 2,000     |              |                   |                 |
| D   | 764        |             | Konstrukce klempířské                                                                                                                                       |     |           |              | 980,00            |                 |
| 146 | K          | 764004863.R | Úprava svodu pro napojení na lapač                                                                                                                          | kus | 2,000     | 490,00       | 980,00            |                 |
| VV  |            |             | 2                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| VV  |            |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 2,000     |              |                   |                 |
| D   | 767        |             | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                       |     |           |              | 269 321,30        |                 |
| 147 | K          | 767_úprava  | Dílenká úprava křídla vrat a sloupku, výšková úprava uchycení pantů, závěsů křidel vrat po zaměření výškové změny vjezdu                                    | kpl | 2,000     | 10 000,00    | 20 000,00         |                 |
| P   |            |             | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | 1 kpl 1 křídlo a 1 sloupek                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | cena včetně dopravy zpět na místo                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | 2                                                                                                                                                           |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 148 | K          | 767995112   | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg                                                                               | kg  | 3 908,035 | 36,50        | 142 643,28        | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995112</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | "ocelová obruba"                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | ((115+19.4+3.2+194.4+140.1+141.7+214.7)*4.1                                                                                                                 |     | 3 396,850 |              |                   |                 |
| VV  |            |             | "trny - délka 500 mm"                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | ((115+19.4+3.2+194.4+140.1+141.7+214.7)*0.5*2)*0.617                                                                                                        |     | 511,185   |              |                   |                 |
| VV  |            |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 3 908,035 |              |                   |                 |
| 149 | M          | 13021012    | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm                                                                         | t   | 0,537     | 29 300,00    | 15 734,10         | CS ÚRS 2024 01  |
| P   |            |             | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | 0 617 kg/m                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | "délka 500 mm"                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | ((115+19.4+3.2+194.4+140.1+141.7+214.7)*0.5*2)*0.617/1000                                                                                                   |     | 0.511     |              |                   |                 |
| VV  |            |             | Součet                                                                                                                                                      |     | 0.511     |              |                   |                 |
| VV  |            |             | 0 511*1.05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 0.537     |              |                   |                 |
| 150 | M          | 13010282    | tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm                                                                                                           | t   | 3,567     | 24 900,00    | 88 818,30         | CS ÚRS 2024 01  |
| P   |            |             | <i>Poznámka k položce</i>                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | 4.1 kg/m                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | ((115+19.4+3.2+194.4+140.1+141.7+214.7)*4.1/1000                                                                                                            |     | 3.397     |              |                   |                 |
| VV  |            |             | 3.397*1.05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |     | 3.567     |              |                   |                 |
| 151 | K          | 998767101   | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t   | 4,338     | 490,00       | 2 125,62          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| D   | 771        |             | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                           |     |           |              | 3 093,50          |                 |
| 152 | K          | 771273812   | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm                                                                         | m   | 4,200     | 245,00       | 1 029,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273812</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | "schodiště u stacionáře" 4.2                                                                                                                                |     | 4,200     |              |                   |                 |
| 153 | K          | 771273832   | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm                                                                               | m   | 7,100     | 245,00       | 1 739,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273832</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | "schodiště u stacionáře" 4.2+2.9                                                                                                                            |     | 7,100     |              |                   |                 |
| 154 | K          | 771573810   | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                                                                              | m2  | 1,000     | 325,00       | 325,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810</a>                                   |     |           |              |                   |                 |
| VV  |            |             | "schodiště u stacionáře" 1                                                                                                                                  |     | 1,000     |              |                   |                 |

| Čp Typ |   | Kód                                                                                                                                                             | Popis                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D      |   | VRN                                                                                                                                                             | Vedlejší rozpočtové náklady              |     |          |              | 185 500,00        |                 |
| D      |   | VRN1                                                                                                                                                            | Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |          |              | 83 000,00         |                 |
| 155    | K | 0120020RP                                                                                                                                                       | Vytyčení IS                              | kus | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| 156    | K | 012203000                                                                                                                                                       | Geodetické práce při provádění stavby    | kus | 1,000    | 43 000,00    | 43 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000</a>                            |                                          |     |          |              |                   |                 |
| 157    | K | 012303000                                                                                                                                                       | Geodetické práce po výstavbě, vč. GP     | kus | 1,000    | 25 000,00    | 25 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000</a>                            |                                          |     |          |              |                   |                 |
| D      |   | VRN3                                                                                                                                                            | Zařízení staveniště                      |     |          |              | 72 500,00         |                 |
| 158    | K | 030001000                                                                                                                                                       | Zařízení staveniště                      | kus | 1,000    | 60 000,00    | 60 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000</a>                            |                                          |     |          |              |                   |                 |
| P      |   | Poznámka k položce:<br>Do ceny započítat: Přesun popelnice od domu na hranici stavby (a zpět) pro svozovou firmu - po dobu výstavby jednotlivých etap. 1x týdně |                                          |     |          |              |                   |                 |
| 159    | K | 034303000                                                                                                                                                       | Dopravní značení na staveništi           | kus | 1,000    | 12 500,00    | 12 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000</a>                            |                                          |     |          |              |                   |                 |
| D      |   | VRN4                                                                                                                                                            | Inženýrská činnost                       |     |          |              | 30 000,00         |                 |
| 160    | K | 043002000                                                                                                                                                       | Zkoušky a ostatní měření                 | kus | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000</a>                            |                                          |     |          |              |                   |                 |
| P      |   | Poznámka k položce:<br>všechny potřebné zkoušky a měření v rámci stavby                                                                                         |                                          |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno

Objekt:

SO 100s - Sanace zemní pláňe, výměna aktivní zóny

KSO:

822

Misto:

Smečno

Zadavatel:

Uchazeč:

Casta a.s.

Projektant:

Dprojekty s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25170058

DIČ:

CZ25170058

IČ:

06239561

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Z tohoto objektu bude čerpáno dle skutečného stavu na stavbě. V rozpočtu uvažováno s 30% potřebou výměny aktivní zóny. Nový materiál musí být v souladu s kap. 4 ČSN 73 61 33 (možno použít: bet. recyklát, ŠDb, kamenný odval)

Cena bez DPH

1 597 371,21

DPH základní  
snižovaná

Základ daně

1 597 371,21

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

335 447,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 932 819,16

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno

Objekt:

SO 100s - Sanace zemní pláně, výměna aktivní zóny

Místo:

Smečno

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Projektant: Dprojekty s.r.o.

Uchazeč:

Casta a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 597 371,21**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 597 371,21**

1 - Zemní práce

938 255,29

5 - Komunikace pozemní

624 885,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 173,41

998 - Přesun hmot

57,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno

Objekt: SO 100s - Sanace zemní pláňe, výměna aktivní zóny

Místo: Smečno

Zadavatel: Uchazeč: Casta a.s.

Datum: 15.08.2024

Projektant: Dprojekty s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 1 597 371,21      |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 1 597 371,21      |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 938 255,29        |                 |
| 1                         | K   | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                                                                    | m3 | 68,347   | 1 385,00     | 94 660,60         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | (0.3)*(2676.31+35*96.4+64.5+136.8+245.6)*0.35)*0.2                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 68,347                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapážené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                                                          | m3 | 273,387  | 350,00       | 95 685,45         | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | (0.3)*(2676.31+35*96.4+64.5+136.8+245.6)*0.35)*0.8                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 273,387                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 273,387                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 341,734  | 484,00       | 165 399,26        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| P                         |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | vzájemnost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 0.3*(2676.31+35*96.4+64.5+136.8+245.6)*0.35                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 341,734                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 341,734                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 4                         | K   | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                       | t  | 615,121  | 420,00       | 258 350,82        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 0.3*(2676.31+35*96.4+64.5+136.8+245.6)*0.35                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 341,734                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 341,734                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 615,121                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 181951112 | Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                  | m2 | 976,383  | 332,00       | 324 159,16        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | "úprava parapláně před položením sanace aktivní zóny" 0.3*(2676.31+35*96.4+64.5+136.8+245.6)                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 976,383                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 976,383                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 624 885,13        |                 |
| 6                         | K   | 564951313 | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                              | m2 | 976,383  | 295,00       | 288 032,99        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| P                         |     |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | pro výměnu aktivní zóny (bet. recyklát, šed. kameny odvalí) dle PD                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | "2 vrstvy, tl. celkem 350 mm" 0.3*(2676.31+35*96.4+64.5+136.8+245.6)                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 976,383                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                           |     |           | 976,383                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 7                         | K   | 564961315 | Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                              | m2 | 976,383  | 345,00       | 336 852,14        | CS ÚRS 2024 01  |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564961315">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564961315</a>                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P  |     |           | Poznámka k položce                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | pro výměnu aktivní zóny (bet. recyklat, ŠDb, kamenný odval) dle PD                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2 vrstvy, tl. celkem 350 mm" 0,3*(2676,31+35+96,4+64,5+136,8+245,6)                                                                      |    | 976,383  |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                    |    | 976,383  |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                       |    |          |              | 34 173,41         |                 |
| 8  | K   | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřá hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                | m2 | 976,383  | 35,00        | 34 173,41         | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122</a>                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | VV                                                                                                                                        |    | 976,383  |              |                   |                 |
|    |     |           | VV                                                                                                                                        |    | 976,383  |              |                   |                 |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                    |    | 976,383  |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                               |    |          |              | 57,38             |                 |
| 9  | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t  | 0,459    | 125,00       | 57,38             | CS ÚRS 2024 01  |
|    |     |           | Online PSC                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111</a>                 |    |          |              |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                                             |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                                            |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                                                 |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                                                 |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                                              |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.                   |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                                                |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                                                 |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ         | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String      | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String      | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String      | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                            | String      | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String      | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                                   | String      | 20               |
| Misto          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String      | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String      | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double      |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double      |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double      |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double      |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Misto            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Misto           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| fig             | N             | Rozpad figur                                   | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.  
Vienna Insurance Group

Úsek pojištění průmyslu a podnikatelů

## Osvědčení o pojištění

Potvrzujeme tímto, že společnost **Casta a.s., IČ: 25170058, se sídlem Pražská 467, 397 01, Písek** má u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group uzavřenou platnou pojistnou smlouvu č. **0020583486** v tomto rozsahu:

1. **Stavebně montážní pojištění**, které je upraveno pojistnými podmínkami:  
VPPM 1/16 pro pojištění majetku  
DPPSM MP 1/16 pro stavebně montážní pojištění

Celková hodnota budovaných stavebních nebo montážních děl v rámci pojistného roku činí: **700 000 000,- Kč**  
Maximální hodnota jednoho díla činí: **400 000 000,- Kč**  
Spoluúčast: 30 000,- Kč

2. **Pojištění odpovědnosti**, které je upraveno pojistnými podmínkami:  
VPPOD 1/16 pro pojištění odpovědnosti  
DPPSM MP 1/16 pro stavebně montážní pojištění

Limit pojistného plnění činí: **10 000 000,- Kč**  
Spoluúčast: 10 000,- Kč

**Toto osvědčení o pojištění je vydáno jako potvrzení platnosti pojistné smlouvy na období od 1. 2. 2025 do 31. 1. 2026.**

V Písku dne 29. 1. 2025



.....  
Tomáš Sleza  
vedoucí pobočky Písek  
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.  
Vienna Insurance Group

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník           Casta a.s.  
se sídlem:       Písek, Pražská 467, 397 01  
IČO:             25170058

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 881

jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky „**Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno**“ (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit.

| Obchodní firma nebo<br>název nebo jméno a<br>příjmení<br>poddodavatele | IČO (pokud bylo<br>přiděleno) a sídlo<br>poddodavatele                      | Část veřejné zakázky,<br>kterou bude<br>poddodavatel plnit               | % finanční podíl |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| KDS - stavební s.r.o.                                                  | 280 84 136,<br>Vrcovická 2230,<br>Budějovické<br>předměstí, 397 01<br>Písek | Kladení dlažeb vč.<br>podkladu z lomové<br>prosívky a osazování<br>obrub | 13,30 %          |
| ASTON – služby<br>v ekologii, s.r.o.                                   | 260 72 602,<br>Novomlýnská 1373/5,<br>110 00 Praha – Nové<br>město          | Likvidace odpadů                                                         | 11,75 %          |
| Algon, a.s.                                                            | Ringhofferova<br>115/1, 155 21 Praha 5                                      | Realizace konstrukčních<br>vrstev zpevněných ploch                       | 14,32%           |
|                                                                        |                                                                             |                                                                          |                  |
|                                                                        |                                                                             |                                                                          |                  |

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně

neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán: Ing. Martin Plechata, výkonný ředitel společnosti

V Písku dne 21.3.2025

Podpis: .....