

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SRPEN 2023

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

OBJEDNATEL



SHB, akciová společnost
Masná 8, 702 00 Ostrava

ZHOTOVITEL




HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. HUBERT ŘEHULKA

G

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. M. KROUPAROVÁ		 projektce dopravních staveb Masná 1493/8, 702 00 Ostrava	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. L. ROZMBACHOVÁ			
VYPRACOVAL	ING. M. KROUPAROVÁ			
KONTROLOVAL	ING. E. KONEČNÝ			
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	MĚÚ/OÚ: ŘEVNICE		DATUM	SRPEN 2023
K.Ú.: ŘEVNICE			FORMÁT	A4
SOUPIS PRACÍ			MĚŘÍTKO	
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	5/17 102
			ARCHIVNÍ ČÍS.	
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
				G

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 5/17102-II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

Objekt	Název	Cena bez DPH [Kč]	DPH	Cena [Kč]
000	Všeobecné položky	-----	-----	-----
102	Rekonstrukce silnic II. a III. tříd	-----	-----	-----
113	Rekonstrukce MK	-----	-----	-----
125.1	Rekonstrukce chodníků a sjezdů - uznatelné náklady	-----	-----	-----
125.2	Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady	-----	-----	-----
126	Chodníky na náměstí	-----	-----	-----
172	Dopravní opatření	-----	-----	-----
221	Rekonstrukce mostu ev. č. 115-011a	-----	-----	-----
222	Rekonstrukce mostu ev. č. 115-012	-----	-----	-----
231	Opěrná zeď v km 0,925 – 0,945	-----	-----	-----
232	Opěrná zeď v km 0,960 – 0,990	-----	-----	-----
321	Rekonstrukce vpustí Pražská	-----	-----	-----
322	Oprava kanalizace Tyršova	-----	-----	-----
323	Dešťová kanalizace náměstí	-----	-----	-----
324	Dešťová kanalizace Komenského	-----	-----	-----
325	Dešťová kanalizace Komenského - Švabinského	-----	-----	-----
326	Dešťová kanalizace Švabinského - Příčná	-----	-----	-----
327	Dešťová kanalizace Příčná-konec obce	-----	-----	-----
331	Doplnění vodovodních a kanalizačních přípojek	-----	-----	-----
332	Ochrana splaškové kanalizace v km 0,961	-----	-----	-----
340.1	Oprava (obnova) vodovodu - řad A	-----	-----	-----
340.2	Oprava (obnova) vodovodu - řad B	-----	-----	-----
340.3	Oprava (obnova) vodovodu - řad C	-----	-----	-----
340.4	Oprava (obnova) vodovodu - řad D	-----	-----	-----
340.5	Oprava (obnova) vodovodu - řad E	-----	-----	-----
340.6	Oprava (obnova) vodovodu - řad F	-----	-----	-----
340.7	Oprava (obnova) vodovodu - řad G	-----	-----	-----
340.8	Oprava (obnova) vodovodu - řad H	-----	-----	-----
411	Přeložka kabelů NN ČEZ km 0,837	-----	-----	-----
441	Rekonstrukce VO Pražská (km 0,0- 0,5)	-----	-----	-----
442	Rekonstrukce VO náměstí (km 0,5- 0,7)	-----	-----	-----
443	Rekonstrukce VO Komenského-Čs. armády (km 0,7-1,8)	-----	-----	-----
444	Osvětlení přechodu pro chodce	-----	-----	-----
461	Přeložka SEK CETIN Pražská – Sádecká	-----	-----	-----
462	Přeložky SEK CETIN Komenského (úsek Mníšecká - Čs. armády)	-----	-----	-----
463	Úprava nadzemních účastnických vedení SEK CETIN ul. Čs. Armády	-----	-----	-----
481	Přeložka SSZ výjezdu HZS	-----	-----	-----
801	Výsadba stromů na náměstí	-----	-----	-----
Celkem za stavbu:		-----	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/17102 - II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

Objekt: 125.2 - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

Rozpočet: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

Objednatel: **Středočeský kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
125.2 Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady -----						
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol. 11130, 17120b Cenová soustava Bez vazby na CS 437,72 = 437,72 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	437,720	-----	-----
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky pol. 113328 Cenová soustava Bez vazby na CS 249,24 = 249,24 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	249,240	-----	-----
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU bet suť dle pol. 11328, 113348, 113524 obj. hm. 2,3 t/m3 Cenová soustava Bez vazby na CS 66,33 = 66,33 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	66,330	-----	-----
4	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nedostatek ornice dle pol.(18231a+18231b)*0,1 m Cenová soustava Bez vazby na CS 173,60 = 173,60 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	173,600	-----	-----
5	11130	SEJMUTÍ DRNU tl. 0,10 m, odvoz na skládku 20 km viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 738,27 = 738,27 [A] Specifikace včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	738,270	-----	-----
6	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM - odstranění konstrukce stáv. chodníků a sjezdů. Odkup zhotovitelem. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 0.44 = 0,44 [A]	M3	0,440	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
7	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM - odstranění konstrukce stáv. chodníků a sjezdů. Odvoz na skládku. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 10.00 = 10,00 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
8	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM - odstranění konstrukce stáv. chodníků a sjezdů. Odvoz na skládku. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M3	24,400	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 24.40 = 24,40 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM - odstranění konstrukce stáv. chodníků a sjezdů. Odvoz na místo určené objednatelem. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M3	0,110	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 0.11 = 0,11 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
10	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM - odstranění konstrukce stáv. chodníků a sjezdů. Odvoz na místo určené objednatelem. tl. 60 mm + 80 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M3	6,820	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 6.82 = 6,82 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
11	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC bet. žlab v km 1,610 vpravo. Odvoz na skládku. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M2	10,080	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 10.08 = 10,08 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
12	113298	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM - stávající rigol. Odvoz na místo určené objednatelem. Část v množství dle SO 102 pol. 465512R odvézt na meziskládku pro opětovné použití na odláždění vtoků a výtoků propustků) viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady".	M3	65,060	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 65.06 = 65,06 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
13	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Odvoz na skládku - odstranění konstrukce stáv. chodníků a sjezdů - odstranění stávající vozovky pro budoucí chodníky viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M3	249,240	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 249.24 = 249,24 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
14	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM - odstranění stávající vozovky pro budoucí chodníky. Odvoz na skládku. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M3	20,630	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	20.63 = 20,63 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
15	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM - odstranění stávající vozovky pro budoucí chodníky. Odvoz na skládku. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 20.63 = 20,63 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	20,630	-----	-----
16	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM silniční, odvoz na skládku 20 km viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 178.59 = 178,59 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M	178,590	-----	-----
17	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM silniční, odvoz na místo určené objednatelem viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 358.04 = 358,04 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M	358,040	-----	-----
18	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - odstranění stávající vozovky pro budoucí chodníky Odkup zhotovitelem minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 41.26 = 41,26 [A]	M3	41,260	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
19	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE hl. 30mm, š. 10mm - profíznutí krytu před vyplněním zálivkou, viz pol. 919111a viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M	60,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2022 60,00 = 60,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.</i>				
20	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odvoz na meziskládku viz pol. 17120a v množství dle pol. 17110 (pro opětovné použití) - odkop pod chodníkem - odkop stávající NK tl. 100 mm - odkop ve stromové rýze hl. 0,90 m viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M3	386,810	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 386.81 = 386,81 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
21	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	227,130	-----	-----
	Cenová soustava	mn. dle pol. 17120a 2022_OTSKP 227,13 = 227,13 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku				
22	17110 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM dosypání materiálu po vybouraných konstrukcích - dovoz z meziskládky viz pol. 12573 viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 227,13 = 227,13 [A]	M3	227,130	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
23	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	227,130	-----	-----
	Cenová soustava	meziskládk viz pol. 123738 2022_OTSKP 227,13 = 227,13 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	363,900	-----	-----
	Cenová soustava	odvoz na skládku - přebytečný mat. z SO 125.1 - UN - pol. 17120 - množství dle pol.123738-pol.17110 2022_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	363.90 = 363,90 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
25	17481	ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp stromové rýhy - strukturální substrát: 84% ŠD 32/63, 8% organický kompost 0/10, 8% biouhel 0/10 2022_OTSKP 348,48 = 348,48 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	348,480	-----	-----
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Konstrukce F Konstrukce G Konstrukce H Konstrukce I Konstrukce J Konstrukce K viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady"	M2	1 029,650	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2022_OTSKP 1029,65 = 1 029,65 [A] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
27	18231.a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M plocha za obrubníky viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 600,30 = 600,30 [A] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	600,300	-----	-----
28	18231.b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M nové zelené plochy viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 1135,66 = 1 135,66 [A] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 135,660	-----	-----
29	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM dle pol. 18231a+18231b Cenová soustava 2022_OTSKP 1735,96 = 1 735,96 [A] <i>Specifikace</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 735,960	-----	-----
30	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2*pol. 18241 Cenová soustava 2022_OTSKP 3471,92 = 3 471,92 [A] <i>Specifikace</i> Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	3 471,920	-----	-----
31	24511	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ Z PROST BETONU výměna poklopu stávající studny v km 1,050 vpravo Ø 1700 mm, tl. 150 mm Cenová soustava 2022_OTSKP 0,34 = 0,34 [A]	M3	0,340	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
32	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 beton C30/37-XF4 - příprava základů pro mobiliář, který bude osazen později v rámci související stavby - množství stanoveno odhadem. Rozměry základů budou upřesněny dle konkrétních výrobků v dalším stupni PD. 2022_OTSKP 10 = 10,00 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE U parc. č. 248/2 (cca v km 0,370 - 0,430 vpravo) - u vchodu do domu, u vchodu do dvora, na vjezdu do dvora a do garáže nahradit nopovou folii asf. pásy. Dl. pásu 14 m, š. 0,5 m. Cenová soustava 2022_OTSKP 7,00 = 7,00 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	7,000	-----	-----
34	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM Provizorní ocelové zábradlí v=1,1 m, u popelnic v km 0,788 vpravo. Nutno konzultovat konkrétní výrobek s městským architektem. Ocelové zábradlí včetně PKO a kotvení (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + nátěr, nom. hodnota tl. 210µm). Hmotnost zábradlí je 50 kg/m. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 3,40*50 = 170,00 [A] Specifikace - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.	KG	170,000	-----	-----
35	353314.a	ZDIVO STOK Z BETONU PROST DO C25/30	M3	0,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Sanace stávajících kanalizačních čtvercových šachtiček v chodníku - 0.2m3/ks. Počet poklopů je součástí pol.č. 89911E. 2022_OTSKP 0.40 = 0,40 [A]				
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
36	353314.b	ZDIVO STOK Z BETONU PROST DO C25/30 Sanace pláště stávající studny v km 1,050 vpravo.	M3	0,060	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 0,06 = 0,06 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
37	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Sjezd na p. č. 159/2 a plocha u mostu SO 222, vč. lože tl. 40 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 2.88 = 2,88 [A] <i>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</i> <i>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</i> <i>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i> <i>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</i> <i>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i>	M3	2,880	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
38	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Chodník - po pokládce kabelu VO v km 0,300 - dlažba 200x200 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 6.70 = 6,70 [A]	M2	6,700	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
39	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	194,920	-----	-----
	Cenová soustava	Konstrukce J viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 194.92 = 194,92 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
40	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,750	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDA fr. 0/32, O tl. 170 mm Konstrukce G viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 4,75 = 4,75 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
41	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	226,570	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa 0/32 Konstrukce G Konstrukce J viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 226,57 = 226,57 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
42	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	632,180	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		ŠDa 0/32 Konstrukce H Konstrukce I Konstrukce K viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 632.18 = 632,18 [A] <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
43	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa 0/32 Konstrukce F viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 170.90 = 170,90 [A] <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	170,900	-----	-----
44	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP,C 50 BP 5, mn.poj. 1,00 kg/m2 na vrstvu ŠD Konstrukce G viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 31.65 = 31,65 [A] <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i>	M2	31,650	-----	-----
45	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP, C 60 BP 5, mn.poj. 0,30 kg/m2 Konstrukce G Konstrukce L viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 90.05 = 90,05 [A]	M2	90,050	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
46	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 Konstrukce G viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. 2022_OTSKP 31.65 = 31,65 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	31,650	-----	-----
47	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ Konstrukce L viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. 2022_OTSKP 29.20 = 29,20 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	29,200	-----	-----
48	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	29,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		ACL 16+ Konstrukce L viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. Cenová soustava 2022_OTSKP 29.20 = 29,20 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
49	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ Konstrukce G viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Pozn.: Bude provedeno zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť. Fakturace bude provedena na základě skutečnosti. Cenová soustava 2022_OTSKP 31.65 = 31,65 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	31,650	-----	-----
50	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 fr. 2/4, 3 kg/m2, dle pol. 572123 výpočet viz "Výkaz výměr SO 102 - Vozovky" Cenová soustava 2022_OTSKP 31,65 = 31,65 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	31,650	-----	-----
51	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	411,340	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Odstín žlutá - řezané žulové kostky 80/80/80 resp. 90/90/90 s tryskanou hlavou, vč. lože tl. 40 mm Konstrukce J Konstrukce K viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 411.34 = 411,34 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
52	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Odstín žlutá - řezané dlažební desky tl. 60 mm s tryskaným povrchem 30x20, 30x30, 30x40, 30x60 / 20x20, 20x30, 20x40 kladené do pásů, vč. lože tl. 40 mm Konstrukce I viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 206.56 = 206,56 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	206,560	-----	-----
53	582611.a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Světle šedá zámková dlažba 200/100 mm, vč. lože tl. 40 mm Konstrukce H viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 193.07 = 193,07 [A]	M2	193,070	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
54	582611.b	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Lemovací pás ze světle šedé zámkové dlažby 200/200 mm, hladká dlažba s rovnými hranami vč. lože tl. 40 mm Konstrukce H2 viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 7.86 = 7,86 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,860	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
55	582612.a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Světle šedá zámková dlažba 200/100 mm, vč. lože tl. 40 mm Konstrukce F viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 163.45 = 163,45 [A]	M2	163,450	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
56	582612.b	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Lemovací pás ze světle šedé zámkové dlažby 200/200 mm, hladká dlažba s rovnými hranami vč. lože tl. 40 mm Konstrukce F2 viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 3.70 = 3,70 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,700	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
57	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM černá/tmavě šedá, vč. lože tl. 40 mm Konstrukce H viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 8.27 = 8,27 [A]	M2	8,270	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
58	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM černá/tmavě šedá, vč. lože tl. 40 mm Konstrukce F viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 3.75 = 3,75 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,750	-----	-----
59	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Sjezd na p. č. 122/1 - u mostu SO 221, vč. lože tl. 40 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - uznatelné náklady" 2022_OTSKP 14.40 = 14,40 [A] - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	14,400	-----	-----
60	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	47,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Sjezdu na p. č. 1391/2 a 1392/1 (na konci obce vlevo), vč. lože tl. 40 mm - zámková dlažba "I" viz "Výkaz Výměr SO 125 - uznatelné náklady" 2022_OTSKP 47.30 = 47,30 [A] - pod pojmem <i>*předláždění*</i> se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
61	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ Nopová folie š. 0,50 m na styku budov a podezdívek s chodníkem. Vč. ukončovací lišty. viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 19.25 = 19,25 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie	M2	19,250	-----	-----
62	86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM rezerva pro případnou ochranu stávajících inž. sítí - odhad 2022_OTSKP 20 = 20,00 [A]	M	20,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
63	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	20,000	-----	-----
	Cenová soustava	Ochrana stávajícího kabelu ČEZ v km 0,705 4,0 m + rezerva 2022_OTSKP 20 = 20,00 [A]				
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
64	89911E	LITINOVÝ POKLOP B125	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Nový litinový čtvercový poklop 600x600 mm. Ve vhodném stavebně technické stavu lze stávající poklopy 600*600 ponechat - vč. rektifikace. Počet zjištěn ze zaměření. 2022_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	2 = 2,00 [A] <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>				
65	89911M	BETONOVÝ POKLOP B125 Nové bet. poklapy v zeleni a chodníku - náhrada za stávající bet. + výměna litinových kulatých za betonové - vč. výškové rektifikace. Počet zjištěn ze zaměření. Cenová soustava 2022_OTSKP 5,00 = 5,00 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>	KUS	5,000	-----	-----
66	89911O	BETONOVÝ POKLOP D400 Výměna litinových kulatých poklopů za betonové - v prostoru náměstí - vč. výškové rektifikace. Počet zjištěn ze zaměření. Cenová soustava 2022_OTSKP 3 = 3,00 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>	KUS	3,000	-----	-----
67	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ plynovod viz "Výkaz Výměr SO 125 - uznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 1 = 1,00 [A] Specifikace <i>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>	KUS	1,000	-----	-----
68	916A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ litina - cca v km 0,680 vlevo - á 2 m. Konkrétní výrobek nutno konzultovat s městským architektem. viz "Výkaz Výměr SO 125 - uznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 14 = 14,00 [A] Specifikace <i>položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení</i>	KUS	14,000	-----	-----
69	916A1.R	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ Stávající zahrazovací litinové sloupky z km cca 0,646 odvézt na meziskládku zhotovitele pro opětovné osazení do km 0,584 - á 2 m. Obnova nátěru v případě poškození. Množství dle fotodokumentace. Cenová soustava Bez vazby na CS 3 = 3,00 [A] Specifikace <i>položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení</i>	KUS	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 50x250x1000, vč. bet. lože viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 123.12 = 123,12 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	123,120	-----	-----
71	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč. bet. lože - mimo náměstí - silniční - 150x250x1000 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 425 = 425,00 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	425,000	-----	-----
72	917224.b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč. bet. lože - mimo náměstí - nájezdový - 150x150x1000 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 73.30 = 73,30 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	73,300	-----	-----
73	917224.c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč. bet. lože - mimo náměstí - přechodový - 150x250x1000 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 10.60 = 10,60 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	10,600	-----	-----
74	917424.a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - mimo náměstí - OP6 150x250x1000 mm viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP	M	18,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	18.60 = 18,60 [A] <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
75	917424.b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - mimo náměstí - přechodový OP6 viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 2.51 = 2,51 [A] <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	2,510	-----	-----
76	917424.c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - náměstí OP7 (š. 12 cm) viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 58.30 = 58,30 [A] <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	58,300	-----	-----
77	917425.a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - náměstí OP4 viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 262.56 = 262,56 [A] <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	262,560	-----	-----
78	917425.bR	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM - náměstí OZ2 - šikmý viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" Cenová soustava 2022_OTSKP 54.26 = 54,26 [A] <i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	54,260	-----	-----
79	919111.a	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	60,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		hl. 50mm - proříznutí krytu před začátkem frézování viz "Výkaz Výměr SO 125 - uznatelné náklady"				
	Cenová soustava	2022_OTSKP 60 = 60,00 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				
80	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 viz pol. 113763	M	60,000	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 60 = 60,00 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i>				
81	93541.R	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Žlaby u nezaměřených střešních svodů - množství stanoveno odhadem - čerpání dle skutečnosti. Nové žlaby tř. B 125 s litinovou mříží se šroubovým zajištěním napříč chodníkem do bet. lože viz pol. 451314. Přípojky vpustí jsou součástí SO řady 300. viz "Výkaz Výměr SO 125 - uznatelné náklady"	M	15,000	-----	-----
	Cenová soustava	2022_OTSKP 15,00 = 15,00 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě</i>				
82	93711.R	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ odstranění stávající lavičky na náměstí - odvoz na místo určené objednatelem	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	SZDC 2 = 2,00 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku</i>				
83	93723.R	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ odstranění stávající lavičky na náměstí, po rekonstrukci osadit na původní místo	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	4,00 = 4,00 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) <i>Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku</i>				
84	93754.R Cenová soustava Specifikace	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ dočasné odstranění stojanů, po rekonstrukci osadit na původní místo Bez vazby na CS 2 = 2,00 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) <i>Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku</i>	KUS	2,000	-----	-----
85	966174.R Cenová soustava Specifikace	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 5KM Demontáž a zpětná montáž. - dočasné odstranění památného křížku v ul. Sádecká (km 0,440). Po provedené rekonstrukci bude křížek osazen zpět do protilehlé zelené plochy v téže ulici. - dočasné odstranění památného křížku z ostrůvku v křižovatce s ul. Mníšeckou (km 0,770). Po provedené rekonstrukci bude křížek osazen zpět do nového trojúhelníkového ostrůvku v téže křižovatce. Bez vazby na CS 2 = 2,00 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	2,000	-----	-----
86	96651 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM Stáv. odvod. žlaby napříč chodníkem, vč. podkladu. Odvoz na skládku viz "Výkaz Výměr SO 125 - neuznatelné náklady" 2022_OTSKP 9.69 = 9,69 [A]	M	9,690	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [125.2] - Rekonstrukce chodníků a sjezdů - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				