

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

25.07.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0131/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce „II/503 Nymburk, most ev.č. 503-004 přes Labe“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dodavatel žádá o doplnění dokumentu „Požadavky investora“, ze kterých je zřejmé jakým způsobem se mají nacenit následující položky: SO 000, pol 02110 - PROSTORY PRO OBJEDNATELE – KANCELÁŘE – dle požadavku investora SO 000, pol 02210 - VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE – KANCELÁŘE - dle požadavku investora SO 000, pol. 02992 - PUBLICITA - SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ - dle požadavku investora SO 000, pol. 04810a - VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI - dle požadavku investora SO 000, po. 04810b - ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY - dle požadavku investora Jakým způsobem má dodavatel nacenit položku SO 000, pol. 02710R - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS , co vše má být v ceně započítáno?
	Vysvětlení ZD:

Ad 1/	Uchazeč bude uvažovat jednu samostatnou mobilní buňku, kterou bude mít k dispozici objednatel pro jednání se stavbou, úřadem města, pracovníky památkové péče, autorského dozoru a technické a dozorčí správy stavby během celé doby realizace stavby. Buňka bude temperována, se stálým připojením na elektrickou energii. Předpokládá se její umístění na zařízení staveniště s ostrahou. Připouští se alternativa pronájmu místnosti v blízkém okolí stavby.
Ad 2/	Vybavení základní – stůl pro jednání do 10 ti osob s místem pro sezení u stolu.
Ad 3/	Bylo řešeno/upřesněno již předchozím dotazem č. 6
Ad 4/	Sestavení přehledného dokumentu 2x v tištěné podobě a kompletní autorizovaná elektronická kopie. Obsah dokumentu bude v obvyklém rozsahu pro stavby ve veřejném sektoru, budou doloženy požadavky dle aktuálních požadavků PJPK. Obsahem bude zejména: • Prohlášení zhotovitele o kvalitě díla • Vyhodnocení všech zkoušek dle předem schválených kontrolních a zkušebních plánů • Výsledky měření a geodetické zaměření skutečného provedení s vyhodnocením dosažených odchylek • Přehled změn a výsledky měřících protokolů o provedeném množství měřených položek • Dokumentace skutečného provedení stavby potvrzená Zhotovitelem, TDS a AD (v samostatné příloze)

- Kopie hlavní mostní prohlídky s doložením provedení odstranění případně avizovaných vad a nedodělků
- Statický výpočet zatížitelnosti mostu po opravě a Stanovení vodorovného a svislého dopravního značení - odsouhlaseného PČR DI Nymburk
- Mostní list
- Doklady o zabudovaných materiálech včetně platných certifikátů a Prohlášení o shodě u nakupovaných výrobků
- Doklady revizích a zkouškách překládaných, či nově zřizovaných IS, doklady o převzetí správcí sítí
- Doklady o nakládání s odpady - v rozsahu vyplývajícím z vydaného stavebního povolení a požadavků dle SOD
- Listinné doklady vztahující se k provádění díla - odkaz na el. stavební deník, KD stavby
- Doklady o provedeném archeologickém dohledu včetně závěrečného protokolu
- Doklady o průběhu dohledu státní památkové péče včetně závěrečného protokolu
- Doklady o zpětném převzetí dotčených pozemků a parcel jejich vlastníky či správci
- Další doklady požadované ve stavebním povolení
- Chronologicky seřazená fotodokumentace z provádění díla, dále seřazená dle jednotlivých stavebních objektů
- Originály geometrických plánů potřebných pro zamýšlené dělení pozemků a trvalé zábory - dle předpokladů v zadání stavby

Ad5/ Sestavení přehledného dokumentu 2x v tištěné podobě a kompletní autorizovaná elektronická kopie. Obsah dokumentu bude v obvyklém rozsahu pro stavby ve veřejném sektoru. Obsahem bude zejména:

- Zpráva zhotovitele o provedení díla
- Přehled fakturace s výslednou rekapitulací
- Přehledný popis všech změn stavby a doklady z administrace případných ZBV
- Vyhodnocení plnění HMG stavby
- Celkové vyhodnocení akce v souladu s aktuálně platnou metodikou ZVA (Závěrečného vyhodnocení akce) SFDI
- Plán údržby mostu
- Provozní řád a plán údržby kolektorů

Ad6/ Uchazeč zde nacení provedení frézování, spojovací postřik modif. emulzí do 0,5kg/m², pokládka asfaltového betonu ACO 11+ tl do 50mm, těsnění spar zálivkou z modifikovaného asfaltu. Uchazeč bude předpokládat provedení v ploše dle zadávacího rozpočtu. Nepředpokládá se ucelená plocha ale lokální opravy min v šířce jednoho jízdního pruhu a délky min. 5,0m

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval