

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.08.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0572/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 54 - 64 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberská“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

54.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 přislíbil rozdělení položky 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle uložení materiálu na mezideponii a na trvalou skládku, ale ve vydaném soupisu prací je stále sloučená ornice na mezideponii a přebytečná zemina na skládku. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení ZD:

SO 101.1-1, 101.4-1, 101.2, 101.3 rozdělení pol. 17120 dle způsobu uložení materiálu na mezideponii anebo na trvalou skládku

55.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V SO 101.1.-1 je uvedena položka 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ, která slouží k naložení a dovozu ornice k následnému ohumusování. Položka však slučuje dvě rozdílné činnosti, a to dovoz dřívě sejmuté ornice uložené na mezideponii a nakupované ornice, která bude s vysokou pravděpodobností dovážena z jiné vzdálenosti než v jaké se bude nacházet mezideponie. Žádáme zadavatele o rozdělení na dvě položky.
	Vysvětlení ZD:

SO 101.1-1 – pol. rozd. na dvě položky

56.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč se dotazuje, v jaké položce SO 101.1.-1 je vykázaná výplň čela armovaného svahu z kameniva frakce 63/90, jak je uvedeno ve VPŘ? Připustí zadavatel nahrazení uvedené frakce kameniva za běžnější frakcí 63/125?
	Vysvětlení ZD:

Výplň čela armovaného svahu z kameniva frakce 63/90, jak je uvedeno ve VPŘ – VIZ. POL 32842.R. Materiál lze nahradit za běžnější frakcí 63/125 ale pouze v závislosti na technické specifikaci konkrétního dodavatele výztužného systému!

57.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Má být polštář pod armovaným svahem v SO 101.1.-1 proveden ze ŠD 0/63 jak uvádí VPR nebo ze ŠP jak uvádí soupis prací? Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení.
	Vysvětlení ZD: Soupis prací byl upraven na ŠD 0/63 mm
58.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč žádá zadavatele o prověření množství položky 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Jak je možné, že se pro propustek P06 a P11 uvažuje stejné množství ŠP, když mají shodný průměr a každý má jinou délku? Stejně jako u vysvětlení zadávací dokumentace č. 30 žádáme zadavatele o stanovení přesným výpočtem, nikoliv odhadem.
	Vysvětlení ZD: SO 101.1-1 – Propustky P06, P07 A P11 – Množství u položek bylo zaokrouhlené. Na vaši žádost množství jsme upravili
59.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zadavatel neodpověděl na část dotazu v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 34, která se týká 1SO 101.1, položky č. 30 s kódem 212625, název TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I. V jakých místech bude osazen trativod DN 100? Neuvažuje zadavatel o sloučení s položkou trativodu DN 110?
	Vysvětlení ZD: SO 101.1-1 – trativod DN 100 patří k armovanému svahu (k pol. 212625 byl doplněn odpovídající popis). Neuvažujeme o sloučení pol. 212625 s pol. 21263 (trativod DN 110)
60.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 103-1, položka č. 15, kód 17120, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Položka slučuje uložení materiálů na mezideponii a na trvalou skládku. Žádáme Zadavatele o rozdělení položky, jelikož se jedná o kombinaci dvou rozdílných činností rozdílných hodnot, což představuje komplikaci v případě vyčíslení případných víceprací/méněprací. Materiál ukládaný na mezideponii k dalšímu použití vyžaduje z pohledu zhotovitele mnohonásobně vyšší nároky na způsob uskladnění než materiál ukládaný na trvalou skládku.
	Vysvětlení ZD: 103.1 rozdělení pol. 17120 dle způsobu uložení materiálu na mezideponii anebo na trvalou skládku
61.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 103-1, položka č. 16, kód 17380, název ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. V položce č. 12, kód 123738, název ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ se odtěží 260 m3 stávajících krajnic. Skutečně se nových krajnic má zrealizovat pouze 100 m3 uvedených v této položce? Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: SO 103-1 - množství k pol. 123738.R a pol. 17380 – přepočítané
62.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 103-1, položka č. 7, kód 11360, název DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM. Uchazeč předpokládá, že se jedná o předrcení odtěžených podkladních vrstev na mezideponii za účelem dalšího použití pro studenou recyklaci. Položka svým charakterem neodpovídá plánovanému využití na stavbě. Z toho důvodu žádáme zadavatele o nahrazení za položku s kódem 12843 a názvem PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II.
	Vysvětlení ZD: Položku 11360.R.N má SO 101.1-1, 103-1, 104.1, 101.2, 101.3 – jedná se o DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM. Položka zůstane v rozpočtu tak jak je, tedy nebude nahrazená

63.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Uchazeč žádá zadavatele o prověření množství položky v SO 103-1, kód 014102, název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. V popisu je dvakrát uveden kód 21263 jako zdroj ukládaného materiálu, přičemž trativod je v SO pouze jeden a výměra neodpovídá délce rýhy 435 m pro trativod.
	Vysvětlení ZD: SO 103-1 – v SP v popisu k pol. 014102.R2 je chybně uvedená 2x pol. 21263 – správně by tam měla být uvedená jenom jednou – chyba byla odstraněna. Množství bylo sjednocené. POL. 12932 – úprava pouze popisu k pol.
64.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: SO 103-1, položka č. 23, kód 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ. Jaké mají uchazeči uvažovat množství cementu a asfaltové emulze? Rozumíme, že přesné množství bude známé z provedené zkoušky, nicméně pro porovnatelnost a transparentnost nabídek je obvyklé zadání předpokládaných hodnot pojiv, jako zadavatel správně rozdělil práci a pojivo v položkách č. 24 (práce), 25 (pojivo - cement) a 33 (pojivo - asfalt).
	Vysvětlení ZD: U SO 103-1 je vše uvedeno v pozn k pol. 567504.1 (předpoklád. množství pojiva). Množství pojiva k pol. 567504.2 viz pol. 567504.RB a pol. 577252.RA

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.08.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **269 899 399,72** Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

D104-4_Vzorove_pricne_rezy_104_PDPS_R005
D105-4_Vzorove_pricne_rezy_105_PDPS_R004
Soupis prací KSÚS akt v64
...
...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval