

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-6 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů II

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	1. SO 001 – pol.3 – chybi specifikace				
	2	02811	R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL 1,000
	<i>1 = 1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
U položky chybi jakákoli specifikace co a jakém rozsahu se má prozkoumat.					
Dotaz: Může zadavatel přesně specifikovat, jaká činnost a v jakém rozsahu má být v položce oceněna?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Doplnění popisu k pol.: Kopané sondy - cca 20 ks - Rozsah určí TDI nebo Objednatel.					

2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

2. SO 001 – pol.3 – chybi specifikace

3	02851	R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000
---	-------	---	---	-----	-------

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

Chybí jakákoliv specifikace kde, čeho, jakých konstrukcí a v jakém rozsahu se má tato položka týkat.

Dotaz: Může zadavatel přesně specifikovat, jaká činnost a v jakém rozsahu má být v položce oceněna?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Doplnění popisu k pol.: Diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu (videozáznam a pasportizace objízdných tras před realizací a po realizaci) - Rozsah určí TDI nebo objednatel.

Diagnostický průzkum konstrukcí na povrchu (videozáznam a pasportizace chodníků souvisejících se stavbou před realizací a po realizaci) - Rozsah určí TDI nebo Objednatel.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
3. SO 004 pol. 1 - chybná výměra				
1	014102	R1	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T 101,000
			Materiál z pol.: 96615, 96616, 966358, 96636 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. $2+31+38+30 = 101,000 [A]$	
8	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3 1,114
			Demolice betonové části pod prefabrikovanými trubami. "předpoklad" $1.70*2.75*0.15+1.00*2.75*0.15 = 1,114 [A]$	
9	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3 20,400
			Demolice železobetonových částí mostu. Povinný odkup železa. "řimsa" $0.35*0.50*7.20 = 1,260 [A]$ "čelo mostu (předpoklad)" $1.95*7.20 = 14,040 [B]$ "žb část NK" $2.50*0.40*2.70+2*2.50*0.40*1.20 = 5,100 [C]$ "celkové množství" $20.400000 = 20,400 [D]$	
10	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M 5,500
			Demolice dvojice trub DN 600 mm. 38t "délka trub" $2*2.75 = 5,500 [A]$	
11	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M 2,750
			Demolice trouby DN 800 mm. 30t "délka" $2.75 = 2,750 [A]$	

3.

	Nechápeme důvod, proč byl rozpočet, který před tím stovkami dotazů uchazeči opravili změněn takovým způsobem, že opět obsahuje spousty chyb, a navíc tvůrce přepočítával z měrných jednotek v m3 na tuny na kalkulače, místo aby využil funkce programu. Pol. 8 Správně 1,114x2,4=2,674t nikoli 2tuny Pol. 9 Správně 20,4x2,5=51t nikoli 31t Nechápeme, proč původně správně rozdělenou položku na beton a železobeton, které bude mít ve výsledku odlišné ceny zadavatel sloučil do jedné agregované. Jakmile totiž zadavatel vytvoří agregace prací, materiálů či jako v tomto případě odpadů, které nemají stejnou cenu, bude výsledkem kalkulace jedinečná cena a množství v položce už nelze při realizaci měnit aniž by se musela změnit i jednotková cena. Už při kontrole první položky skládkovného betonů+železobetonů je chyba v přepočtu odpadu z m3 na tuny více jak 20tun – pokud by nebyly položky betonu a železobetonu agregované, daly by se tyto chyby při realizaci opravit jednoduchými změnovými listy, ale u agregované položky to není možné – změna množství mění i jednotkovou cenu!!!! Za dlouhá léta praxe jsme se nesetkali s tím, že by chtěl zadavatel platit od zhotovitele odkup za výztuž železobetonu – je to běžné pouze u ocelových konstrukcí, svodidel apod. a ne u imaginární zrezlé výztuže ve starém železobetonu. Zadavatel neuvádí, jaké množství železa obsahuje M3 betonu a technicky je naprosto nesmyslné, aby provozovatel recyklačního centra, kam bude ŽB odvezen, železobeton z této stavby separátně předřtil, zvážil kolik výztuže vyzískal, a odkup zhotoviteli platil. Ani zadavatel navíc nemá velmi pravděpodobně ani představu, kolik kg/m3 železobeton obsahuje a jak moc je za desítky let stará výztuž degradovaná.... Dotaz1: Zkontroluje a opraví zadavatel přepočty z m3 na tuny u skládkovného v této a ostatních položkách? Dotaz2: Doplní zadavatel tam kde přepočítává z jedné měrné jednotky na jinou celé výpočty aby bylo na první pohled zřejmé, zda je výměra správná a zda je správná použitá objemová hmotnost? Dotaz3: Rozdělí variantami zadavatel položky skládkovné betonů a železobetonů tak, aby bylo možné při realizaci položky upřesňovat dle skutečností, neboť ta se může od předpokladů ve VV diametrálně lišit? Dotaz: Vypustí zadavatel poznámku o odkupu výztuže, nebo přesně určí, kolik výztuže jednotlivě ŽB konstrukce obsahují?						
	Vysvětlení zadávací dokumentace Pol. 014102.R1 – oprava množství. Nová pol. 014102.R3						
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 4. SO 101 pol. 37 a 38 – nejasná specifikace Pro kontext zde je položka 22 ve které se má objem z pol. 37 a 38 ukládat <table><tr><td>22</td><td>17131</td><td>2</td><td>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT</td><td>M3</td><td>4 338,360</td></tr></table>	22	17131	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT	M3	4 338,360
22	17131	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT	M3	4 338,360		

Plocha AZ - měřeno z výkresu - 24102 m² x koef. rozš. 1.5 = cca 36153 m²
 Materiál z pol. 567504.2, 567504.3
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení
 Vrstva AZ v tl. 120 mm - RS CA 0/32 (0/45)
 $2980 + 1358.36 = 4338,360 [A]$

Podle popisu se jedná o uložení materiálu RS recyklovaného za studena z položek 37 a 38.

37	567504	2	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	2 980,000
Úprava materiálu pro AZ z pol. 113338 na vrstvu RS CA 0/32 (0/45): - množství 2980 m ³ - Recyklace za studena na mezidep. s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 128 $2980 = 2980,000 [A]$					

V základním popisu je uvedeno „RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ“, ale v doplňujícím popisu položky je uvedeno „úprava materiálu pro AZ“ - není uvedeno požadované množství přísad a do materiálových položek 39 a 40 nebyl objem z této položky zahrnut.

V pol. 113338 na kterou se popis odkazuje je uvedeno, že část vytěžených vrstev odpovídající pol. 37, tedy 2890m³ bude odvezeno na deponii a použito jako vrstva RS pro AZ.

Z doplňujícího popisu není zřejmé, zda se opravdu jedná o RS a pokud ano, není uvedeno množství asfaltové emulze a cementu, ani nebylo toto množství započteno do materiálových položek 39 a 40.

38	567504	3	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 358,360
Příprava vrstvy RS CA 0/32 (0/45) pro AZ $1358.36 = 1358,360 [A]$					

V základním popisu je uvedeno „RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ“, ale v doplňujícím popisu položky je uvedeno „příprava vrstvy RS“ - není uvedeno požadované množství přísad a do materiálových položek 39 a 40 nebyl objem z této položky zahrnut.

Z doplňujícího popisu ale není zřejmé, zda se opravdu jedná o RS a pokud ano, není uvedeno množství asfaltové emulze a cementu, ani nebylo toto množství započteno do materiálových položek 39 a 40.

Navíc nechápeme, proč bylo celkové množství pro sanaci AZ v tl. 120mm (pol. 22) rozděleno do dvou položek (37 a 38) s odlišným a naprosto nestandardním a nejasným doplňujícím popisem.

Stejný problém s nejasným popisem a chybějícími přísadami pro RS je i v ostatních SO, kde se tato práce vyskytuje.

Dotaz1: Doplní zadavatel popis u položek 37 a 38 (a adekvátně do obdobných položek v ostatních SO) tak, aby bylo zřejmé, zda se opravdu jedná o recyklaci za studena a přidáním asfaltové emulze a cementu, doplní požadované množství z bytkového asfaltu a cementu do popisu položek, nebo do materiálových položek 39 a 40?

Vysvětlení zadávací dokumentace

SO 101, SO 103, 104, SO 105, SO 106.1, 101.4 – pol. 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ – doplnění popisu k položce - Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři.

SO 101, SO 103, 104, SO 105, SO 106.1 – k pol. 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU (Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě) množství pojiva je uvedeno v pol. 567504.RA Asfaltové pojivo -

	pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% - zbytkového množství a v pol. 567504.RB Cement - 4%
--	--

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 jsou položky č. 37 a 38, kód 567504, název VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ. Dle popisu se jedná o položky „příprava vrstvy pro AZ“ a „Úprava materiálu pro AZ, Recyklace za studena na mezidep.“. V tom samém SO je ovšem budována AZ z dříve vykopané zeminy, která bude následně zlepšena (položka s kódem 17131.1, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY). Uchazeč se domnívá, že AZ se neprovádí z recyklovaných materiálů a žádá zadavatele o vysvětlení, jaký je účel výše uvedených položek? V případě, že budou položky ponechány v soupisu prací, tak uchazeč žádá zadavatele o určení množství asfaltové emulze a cementu (alespoň pro porovnatelnost nabídek - skutečnost bude vycházet z průkazní zkoušky). Stejný dotaz se týká SO 103,104, 105, 106, 107, 101.4.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 103, 104, SO 105, SO 106.1, 101.4 – pol. 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ – doplnění popisu k položce - <i>Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři.</i>

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč se dotazuje, proč není v SO 101.4 uplatněna stejná metodika jako v jiných SO, kde je navržena recyklace za studena a položky asfaltové emulze a cementu jsou separovány od položky 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ? Uchazeč žádá zadavatele o určení množství asfaltové emulze a cementu (alespoň pro porovnatelnost nabídek - skutečnost bude vycházet z průkazní zkoušky).
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 101.4 – pol. 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ – doplnění popisu k položce - <i>Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři.</i>
	SO 101.4 – k pol. 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU (Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě) množství pojiva je uvedeno v pol. 567504.RA Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% - zbytkového množství a v pol. 567504.RB Cement - 4%

Nově doplněné položky soupisu prací:

- U SO 106.2.1 – nové položky p.č. 196 N001_021 Demontáž BUS přístřešku včetně označnicku a p.č. 197 N001_022 Demontáž a následný posun totemu ČSPH včetně napojení rozvodu elektro

- SO 101 k pol. 574A34, 574B04.1, 574B04.2 doplnění popisu: Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1. Pol. 574C58 byla nahrazena pol. 574C08. Pol. 574D58 byla nahrazena pol. 574D08. Pol. 574E46 byla nahrazena pol. 574E06.1. Pol. 574E56 byla nahrazena pol. 574E06.2. Pol. 574A34 byla nahrazena pol. 574A04
- SO 102: pol. 574A34, 574B34, 574C58, 574D56, 574E46, 574E68 jsou nahrazené pol. 574A04, 574B04, 574C08, 574D06, 574E06, 574E07.
- SO 103 k pol. 574B04 doplnění popisu: Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1. Pol. 574A34, 574C58, 574D58, 574E56 jsou nahrazené pol. 574A04, 574C08, 574D08, 574E06
- SO 104 k pol. 574B04 doplnění popisu: Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1. Pol. 574A34, 574C58, 574D58, 574E56 jsou nahrazené pol. 574A04, 574C08, 574D08, 574E06.
- SO 105 k pol. 574B04 doplnění popisu: Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1. Pol. 574A34, 574C58, 574D58, 574E56 jsou nahrazené pol. 574A04, 574C08, 574D08, 574E06.
- SO 106.1 k pol. 574B04 doplnění popisu: Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1. Pol. 574D58, 574E56 jsou nahrazené pol. 574D08, 574E06.
- SO 107 k pol. 574B04 doplnění popisu: Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1. Pol. 574A34, 574C58, 574D58, 574E56 jsou nahrazené pol. 574A04, 574C08, 574D08, 574E06.
- SO 101.3 pol. 574A34, 574B34, 574C58, 574E46 jsou nahrazené pol. 574A04, 574B04, 574C08, 574E06
- SO 101.4 k pol. 574B04 doplnění popisu: Fakturace bude probíhat na základě skutečnosti. Pro fakturaci bude provedeno přesné zaměření každé asfaltové vrstvy zvlášť (včetně tloušťky) v souladu s TKP 1. Pol. 574D58, 574E56 jsou nahrazené pol. 574D08, 574E06.
- 001.01 – pol. 02940.R3 jsme sloučili s pol. 025851.R. Pol. pol. 02940.R4 se změnila na pol. 02940.R3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (BOZP plán, Havarijní plán.). Nová položka 02620.R ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xlsx
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na **252.401.698,35 Kč bez DPH, z toho maximální hodnota nabídky pro SO Objednatele 2 činí 4.084.434,44 Kč bez DPH.**

Dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **01. 09. 2025 v 9:00.**



V Říčanech dne 11. 08. 2025

Reg. č.: VZ-0361/00066001/2025

Č.j.: 623/24/KSUS/R-4

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog