

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-24 k veřejné zakázce: II/126 - Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V excel souboru rekapitulace za stavbu nejsou uvedeny objekty, které budou financované obcí Soutice, tj. SO 135 a k nim náležící VON. Upraví zadavatel tuto rekapitulaci?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Rekapitulace stavby v excel souboru bude zaslána.				

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Pro SO 203, který je součástí soupisu prací uchazeč nenašel žádnou projektovou dokumentaci. Doplní zadavatel PD pro tento objekt?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Stavební práce u SO 203 spočívají v povrchových úpravách tohoto mostu, které jsou popsány v části B-STZ (SO 203). V rámci PD není SO 203 vyčleněn samostatně.				

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Pro SO 101 v části údržba je v soupisu prací tato položka:				
	32	574C5 6	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM		M2 672,726
			<i>druhotné frézování + rozjezd polní cesty</i>		
			627,726 + 45,0=672,726 [A]		
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry		

		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	
	V PD je uveden asfaltový beton ACP 22+. Jaký asfaltový beton zadavatel požaduje?		
	Vysvětlení zadávací dokumentace		
	Položka bude opravena na ACP 22+. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.		

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V části chodníků SO 135 Von je položka:				
	7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL 1,000
				ZS je naceněno v rámci související akce, která bude prováděna zároveň s touto stavbou.	
6.				zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	
	V popisu je psáno, že zařízení staveniště je naceněno v rámci související akce. Upraví zadavatel soupis prací a vypustí tuto položku?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Zařízení staveniště pro SO 135 bude vypuštěno. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.				

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	V rámci provádění objektů řady SO 300 jsou také položky pro vozovkové vrstvy komunikace. V SO 102, který řeší opravu komunikace ve stejném místě jako jsou objekty řady SO 300, jsou také položky pro vozovkové vrstvy komunikace. Uchazeč se domnívá, že výměry pro tyto položky jsou duplicitní. Upraví zadavatel soupis prací?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Nejedná se o duplicitu, ale dle vyjádření projektanta kanalizace jde o položky opravy komunikací mimo hlavní tah Kutnohorská, Vlašimská. Jedná se o místa přepojení vedlejších stok, přepojení přípojek atp.				

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
----	--	--	--	--	--

	Ve výkresu „201-04 – vzorový příčný řez“ je zakreslena trubní chránička v římsách. V zadání chybí položka na provedení těchto prací. Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací. Vysvětlení zadávací dokumentace Položka doplněna. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V uveřejněné dokumentaci k SO 201 chybí výkres výztuže pilíře. Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel dokumentaci nebude doplňovat. Výkresy výztuže budou vypracovány v RDS. Dokumentace PDPS obsahuje pouze schémata vyztužení na jejichž základě je stanovena celková potřebná hmotnost výztuže.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací v SO 202 je uvedena položka s kódem 62558, název OCHRANA PROTI PTACTVU HROTOVÝM SYSTÉMEM o výměře 1136 m². V popisu položky je uvedeno: „zahrnuje veškerou ochranu proti ptactvu, tj. hrotový systém, ochranné sítě dle požadavku města Zruč n. Sáz“. Toto zadání uchazeč považuje za velmi obecné. Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku. Vysvětlení zadávací dokumentace Položka doplněna. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací v SO 202 je uvedena položka s kódem 78322, název PROTIKORZ OCHRANA OK NÁTĚREM VÍCEVRST o výměře 1254,44 m². Ze zadání není zřejmý návrh skladby PKO požadovaný projektantem. Žádáme zadavatele o upřesnění. Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se obnovu stávajícího nátěru na ocelových konstrukcích ve stejné barvě a skladbě.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V uveřejněné dokumentaci k SO 202 chybí výkres podélného řezu mostu. Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel dokumentaci nebude doplňovat. Úpravy SO 202 jsou dostatečně popsány v ostatních přílohách tohoto SO.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V rámci SO 204 uvádí Technická zpráva na str. 5 požadavek na provedení sanace betonové výztuže po odbourání betonu. Uchazeč v zadání nenašel položku na zhotovení ochranného nátěru obnažených prutů výztuže. V zadání také uchazeč nenašel požadavek na celoplošný povrchový nátěr sanovaných ploch inhibitorem

	koroze pro ŽB konstrukce s dostatečným krytím výztuže. Budou tyto práce požadovány? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění položek do soupisu prací. Vysvětlení zadávací dokumentace Položka doplněna. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V rámci SO 204 uvádí Technická zpráva na str. 5 nutnost sprážení nové výztuže se stávající konstrukcí pomocí kotevních trnů. V zadání chybí položka na provedení těchto prací s vyčíslením celkové hmotnosti kotevních trnů. Uchazeč žádá o kontrolu zadání a případné doplnění uvedené činnosti do soupisu prací. Vysvětlení zadávací dokumentace Požadované práce dodavatel ocení v rámci položek 457325 a 457365. Zadavatel doplní položky o specifikaci kotevních trnů. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V článku 12.1. se uvádí; „Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového 100 mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 1 %....“. Spoluúčast bývá v pojistných podmínkách definována, vždy pevnou částkou nikoliv % z pojistného plnění; chápeme tedy správně, že spoluúčast je suma vycházející z limitu pojistného plnění; tj. maximálně 1 mil Kč? Vysvětlení zadávací dokumentace Ano
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Žádáme zadavatele o doplnění uvažovaných hodnot návrhového zatížení pro mostní hrncová ložiska. Bez uvedení těchto hodnot nejsou uchazeči schopni ložiska relevantně ocenit. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel doplnil do soupisu prací.
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Dle technické zprávy k objektu SO 204 má být na stávající nosnou konstrukci provedena spřahující deska, přičemž spřahující trny mají být osazeny do spár mezi jednotlivými stávajícími nosníky. V soupisu prací však chybí položka na provedení spřahujících trnů, což může vést k nejasnému nebo spekulativnímu ocenění této části díla. Z tohoto důvodu žádáme o: Upřesnění technického řešení spřahujících trnů, konkrétně: • Průměr a délka vrtů

	• Průměr, délka a typ použité výztuže • Typ a množství kotevního materiálu Doplnění položky do soupisu prací, množství ks
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel doplnil stávající položku soupisu prací 457365
18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace U položky „OCHRANA PROTI PTACTVU HROTOVÝM SYSTÉMEM“ v SO 202 je použita měrná jednotka m2. Předpokládáme, že se bude jednat o bm. Může zadavatel tuto položku blíže specifikovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka doplněna. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.
19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa, SO 101 je položka č. 15, kód 12573, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, které dle popisu slouží k dovozu deponovaného materiálu z meziskládky zpět do stavby. Nicméně ve výpočtu množství jsou zahrnuty i odkazy na položky z nakupovaného materiálu. Dovozy nakupovaných materiálů jsou součástí konkrétních položek (nákup vč. dopravy), nikoliv výše uvedené položky. Stejný problém se opakuje v SO 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 120, 250. V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - most ev.č. 126-011, SO 113. V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD – údržba, SO 101, 112. V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 Likvidace dešťových vod - Zruč nad Sázavou, SO 310, 302, 303, 304, 305, 306. Žádáme zadavatele o úpravy množství zmíněné položky ve všech uvedených SO na množství, která odpovídají množství položek budovaných z vytěženého materiálu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka 12573 upravena napříč rozpočtem. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.
20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa, SO 101 je položka č. 18, kód 14173, název PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM. Popis položky upřesňuje, že bude proveden podvrt DN 200, nicméně v TZ zprávě je uvedeno, že podvrty pro kabelové chráničky budou provedeny v DN 150. Stejný problém se opakuje v SO 102, 107, 109, 110, 111. Žádáme zadavatele o uvedení výkazu výměr a TZ do souladu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Popis položka upraven. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.
21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa, SO 201 je položka č. 2, kód 17511, název OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM. Z jakého materiálu bude tato položka zhotovena? Ve výkazu výměr SO 201 není žádná položka odkopů ani hloubení, případně ani položka vykopávek ze zemníku pro natěžení a dovoz z mezideponie. V případě, že nebude odtěžen vhodný materiál pro provedení této položky, žádáme zadavatele o změnu na 17581 OBSYP POTRUBÍ

	A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ a definování druhu/typu požadovaného materiálu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka bude změněna na 17581. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
22.	V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa, SO 105 je položka č. 3 kód, 014103, název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO, ve které je vykázáno uložení kompletního množství z položky odkopů. Ve stejném SO je položka s kódem 17910 a názvem NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM, která bude dle popisu budována z dříve odkopaného materiálu. Žádáme zadavatele o ponížení výměry položky skládek o materiál uvažovaný pro armovaný násyp
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka upravena. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
23.	V části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa, SO 250 je položka č. 1, kód 014103, název ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Tato položka má chybu v množství, protože je v ní vykázáno uložení 519,5 m3 z položky s kódem 12283 a názvem ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II. Tato položka má ale množství 365,5 m3.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka 12283 a položka 014103.R upravena. V souvislosti s tímto bodem zadavatel upravil soupis prací.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
24.	Uchazeč žádá zadavatele o vyjasnění položek v části stavby II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa, SO 020. Dle níže uvedených položek a jejich upřesňujících popisů se uchazeči nepodařilo rozklíčovat řetězec činností, které se budou na stavbě odehrávat. Zhotovitel vyhloubí 583,547 m3 zeminy tř. I, které odveze na mezidopenii. Z ní by měl natěžit stejné množství a k tomu také 124,600 m3. Z takového materiálu by měl zřídit těsněnou jámku. Tu následně zlikviduje, přebytečný materiál uloží na skládku bez zhutnění a uhradí skládkovné. DOTAZ A: Kde zhotovitel vezme z mezideponie 124,600 m3 materiálu na mezideponii? Z jiného SO?

DOTAZ B: Dle názoru uchazeče by měla položka s kódem 12573, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I mít výměru 708,099 m³. Žádáme zadavatele o prověření výměry.

DOTAZ C: Proč soupis prací obsahuje položku s kódem 12583, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, když se nikde zemina tr. II nevyskytuje? K čemu uvedená položka patří? Co se se zeminou tř. II bude odehrávat dále?

0 Všeobecné konstrukce a práce				
2	014103	R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T 1 416,200
nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě				
17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03				
pol. 12583...vykopávky: 708,1 m ³ * 2,0 t/m ³ =1 416,200 [A]				
Položka zahrnuje: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.				
1 Zemní práce				
9	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3 124,600
vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele				
708,1-583,5=124,600 [A]				
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku				
10	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3 708,099
vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele				
2,61*3,5*15,3*2+6,0*3,5*2*2,49+2,28*3,5*15,3*2+6,0*3,5*2*1,9=708,099 [A]				

		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku		
11	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I	M3	583,547
		vč. odvozu na recyklační středisko $(3,63+7,82)*0,5*14,38*2,58-5,7*2,58*2,58+1,8*1,8*0,5*8,3+1,8*6,0*8,3+1,27*1,27*0,5*8,3+1,27*6,0*8,3+(2,03+7,53)*0,5*14,65*2,74-4,86*2,74*2,74+0,81*8,3*6,0*2=583,547 [A]$		
		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**		
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	708,099
		materiál pro jímku		

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)		
14	23668	TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ těsněná jámka v korytě řeky $2,61 \times 3,5 \times 15,3 \times 2 + 6,0 \times 3,5 \times 2 \times 2,49 + 2,28 \times 3,5 \times 15,3 \times 2 + 6,0 \times 3,5 \times 2 \times 1,9 = 708,099 [A]$ položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace	M3	708,099

Vysvětlení zadávací dokumentace
A - Zhotovitel použije materiál z jiného SO
B - Výměra upravena
C - Položka odstraněna ze soupisu prací

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací.zip
- PDPS.zip
- 20200515 SŽ, souhrn. stanovisko most.pfd – Zadavatel upozorňuje na termíny plnění v souladu s tímto dokumentem a vněm uvedených podmínek

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na

- **524.374.144,31 Kč bez DPH.**

Maximální přípustná (nepřekročitelná) cena stavebních objektů Zadavatele 2 SO 135 a VON činí

- **361.565,04 Kč bez DPH.**

Maximální přípustná (nepřekročitelná) cena stavebních objektů Zadavatele 3 SO 301, SO 302, SO 303, SO 304, SO 305, SO 306, VRN činí

- **6.212.557,83 Kč bez DPH.**

Dále Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 11.09.2025 v 9:00