

17.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V PD chybí výpočet veřejného osvětlení pro přesnou specifikaci typů stožárových, sloupkových a zemních svítidel a ocenění řízení architektonického osvětlení - hardware a software. Žádáme o doplnění nebo upřesnění k podání relevantní nabídky.
	Vysvětlení ZD: Doplňujeme o výkres architektonického řízení a délky včetně typů kabelů. Výpočet nebyl předložen vzhledem k tomu, že je v něm citován přesný typ svítidel včetně výrobců, což není pro zadávací řízení přípustné.
18.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Není specifikováno provedení stožárů (vetknuté nebo přírubové), přírubové stožáry mají navíc kotevní prvek a bez stanovení RAL nelze ocenit stožáry a výložníky, jelikož se jedná o atypický výrobek od zahraničního výrobce. Žádáme o upřesnění typu stožárů a povrchové úpravy.
	Vysvětlení ZD: Uvedené stožáry typu AZTECA jsou vetknuté. Přírubové stožáry by byly s označením AZTECA P. Výložník LYRE je typu EVENS. Horní průměr stožáru 76 mm. Doplněno vrchlíkem o průměru 76/60 mm a výšce 70 mm, tj. výložník se svítidlem hladce navazuje na stožár - viz výkres. Povrchová úprava stožáru musí být v souladu s povrchovou úpravou výložníku Lyre - nutno konzultovat s výrobcem výložníků.
19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve VV pol. 13 je uveden stožár AZTECA 6/76 (typ ICON) a ve vysvětlení ZD a v TZ je AZTECA 60/6, který typ je správný? Nutné pro specifikaci horního průměru pro výrobu výložníků.
	Vysvětlení ZD: Stožár AZTECA 6/76 typu ICON a výložník LYRE EVENS pr. 60 mm (proto ta redukce) viz přiložený výkres.
20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	VE VV VO v pol. 6 a7 chybí 2 ks svítidel, má být 18 ks. Žádáme o upřesnění počtů svítidel.
	Vysvětlení ZD: Správný počet svítidel má být 18 ks.
21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V PD a VV schází schéma podružného rozvaděče R1 a úpravy stávajícího rozvaděče na všechny vývody. Nutné dle NV č.190/2022 Sb a pro správné zpracování nabídkové ceny. Žádáme o doplnění.
	Vysvětlení ZD: Specifikace a rozpis jednotlivých prvků je uveden v technické zprávě dokumentace což je v souladu s NV č.190/22 Sb. §6 odst.1. (Montáž vyhrazeného elektrického zařízení se provádí podle projektové dokumentace, technické zprávy nebo návodu výrobce k tomuto zařízení).Schéma zapojení obou rozvaděčů jsou uvedena i ve schématu zapojení celé stavby.
22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Chybí bližší specifikace stojanů na kola, konkrétně výrobce TER 401A, v případě výrobce MEXTA je na výběr více možností v různých cenových relacích. Žádáme o upřesnění typu.
	Vysvětlení ZD: V rozpočtu i zadání není uveden výrobce záměrně s ohledem na VŘ. V TZ dokumentace je jako příklad uveden typ TR401, který byl projednán a odsouhlasen zástupci MěÚ.
23.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve VV VO je pol. 90 bez bližšího popisu, v cenové relaci v řádech statisíců. Žádáme o specifikaci této položky.
	Vysvětlení ZD: Ve VV zadavatel položku 90 nenalezl.
24.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Reakce na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 14 k veřejné zakázce „Dolní Bousov – rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka a Dolní Bousov – náměstí T.G. Masaryka - odvodnění“

	V souboru s názvem: v1 -14. pdf -je uveřejněno (na straně 6), že je poslán komplet nový soupis prací, ale přitom v soupisu prací s názvem: DOLNÍ BOUSOV - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKY_R2 (neoc) chybí objekty: Náměstí, Komunikace a VRN. (OBJEKTY, KTERÉ BYLY V PŮVODNÍM SOUPISU PRACÍ) NYNÍ TO OBSAHUJE POUZE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. Dotaz zní: Uvede toto zadavatel do souladu?
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel přikládá opravený komplet soupisu prací skládající se ze 3 souborů, tj. rekapitulačního listu, objektů stavby a objektů odvodnění.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ ponechává lhůtu pro podání nabídek do **29.08.2025** do 09:00 hod.
(zákonná lhůta pro daný typ řízení je dodržena)
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **33 250 140,45 Kč** bez DPH
mění předpokládanou hodnotu části Zadavatele č. 2 na 28 566 115,30 Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací komplet akt v24
2023-07-25 Dolni Bousov - Rizeni_R1
05_2025_STOŽÁR_A_VÝLOŽNÍKY_Lyre výložník
 ...
 ...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval