LEGENDA:

- NÁVRH
- NÁVRH - DŘEVĚNÝ PLOTY
- BOURANÉ PRVKY
- DOKONČENÁ ČÁST V ROCE 2024
- ZDIVO URČENÉ K ČÁSTEČNÉMU ROZEBRÁNÍ A PŘEZDĚNÍ
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT
- TRAVNÍ PLOCHA
- ZPEVNĚNÁ KAMENY
- PLOCHÉ KAMENY
- ZAHRÁDKA
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- STROMY A KEŘE K ODSTRANĚNÍ
- NAVRŽENÉ STROMY
- NAVRŽENÉ KEŘE (- PIVOŇKY, RYBÍZY, MĚSÍČEK ZAHRADNÍ,...)

POPIS PRÁCE

1. V RÁMCI PŘÍPRAV SE VYKÁCÍ KEŘE A STROMY, KROMĚ 7 ZACHOVÁVANÝCH STROMŮ (VIZ ČÁST ZELEŇ).
2. DŘEVĚNÉ A DRÁTĚNÉ VÝPLNĚ PLOTU OKOLO ZAHRADY SE ROZEBEROU A ZLIKVIDUJÍ. BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ SLOUPKY SE ZLIKVIDUJÍ, KROMĚ DVOU DŘEVĚNÝCH U LÍPY V JIHOZÁPADNÍM ROHU ZAHRADY, TAM SE ZACHOVÁ OCELOVÝ TRN PRO KOTVENÍ NOVÉHO SLOUPKU. ZKONTROLUJE SE UKOTVENÍ KAMENNÝCH SLOUPKŮ, POŠKOZENÉ A ZLOMENÉ SLOUPKY SE ZACHOVAJÍ K DALŠÍMU POUŽITÍ.
3. ÚPRAVY TERÉNU NAVÁŽOU NA JIŽ REALIZOVANÉ ÚPRAVY V ROCE 2024 OKOLO HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU. NA ZÁPADNÍ STRANĚ SE PŘIPRAVÍ TERÉN PRO ZAHRÁDKU A OKOLO OHRADNÍ ZDI SE TERÉN VYSPÁDUJE SMĚREM OD ZDI DO VSAKOVACÍHO OBJEKTU DÉLKY 40 m (VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTU).
4. OPRAVA ZDI:

ÚSEK 1, 2, 3:
- KVÁDROVÉ ZDIVO, STATICKY VYKLONĚNÉ, NESTABILNÍ, CHYBÍ ČÁST KRYCÍ KORUNY

NÁVRH:
- DETAILNĚ FOTOGRAMMETRICKY ZDOKUMENTOVAT A POSTUPNĚ OČÍSLOVANÉ KVÁDRY ROZEBRAT A OČISTIT OD NÁLETŮ.
- ZPEVNIT A DOPLNIT ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI (VIZ DETAIL B), ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI BODOVĚ ZDÍT NA MALTU S PŘÍSADOU HYDRAULICKÉHO VÁPNA (MALT/1)
- PODLE ZÁKRESU VYZDÍT HORNÍ ČÁST ZDI NA MALTU S PŘÍSADOU HYDRAULICKÉHO VÁPNA, (MALT/2), SPÁROVAT
- DOPLNIT KORUNU V DÉLCE 3,0 bm, NEPRAVIDELNÉ BLOKY 500/120

ÚSEK 4, 5, 6:
- KVÁDROVÉ ZDIVO PO OPRAVĚ, VYPADANÉ SPÁROVÁNÍ, CHYBÍ ČÁST KORUNY

NÁVRH:
- ZDIVO OČISTIT, NAHRADIT ROZPADLÉ KAMENY POD KORUNOU, KORUNU DOPLNIT 4,0 bm (500/120) A ZDIVO VYSPÁROVAT (MALT/2)

ÚSEK 7, 8:
- ZDIVO BYLO ROZEBRÁNO, KAMENNÉ KVÁDRY JSOU ULOŽENÉ V ZAHRADĚ

NÁVRH:
- SESTAVIT ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI, BODOVĚ SPOJIT MALTOU S HYDRAULICKÝM VÁPNEM (VIZ DETAIL B)
- Z PŮVODNÍCH BLOKŮ VYZDÍT NOVOU ZEĎ, BLOKY SPOJIT MALTOU S PŘÍSADOU HYDRAULICKÉHO VÁPNA (MALT/2)

ÚSEK 9, 10, 11:
- KVÁDROVÉ ZDIVO BEZ STATICKÝCH ZÁVAD, ROZPADLÉ JSOU DVA ŠÁRY KAMENŮ POD ÚROVNÍ KORUNY

NÁVRH:
- ZDOKUMENTOVAT A OPATRNĚ SNÉSTI KORUNU ZDIVA, DVA ROZPADLÉ ŠÁRY NAHRADIT Z KAMENŮ VLOŽENÝCH V ZAHRADÁCH (MALT/2), ZNOVU OSADIT KORUNU A DOPLNIT JI 3,0 bm (500/120), ZDIVO VYSPÁROVAT

ÚSEK 12:
- ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE, KÁMEN SE DROLÍ, ZDIVO JE CELKOVĚ NESOUDRŽNÉ

NÁVRH:
- ZDIVO BUDE ZDOKUMENTOVÁNO A ROZEBRÁNO AŽ NA SOUDRŽNOU KONSTRUKCI, CCA 90 % PLOCHY, ZKONTROLOVAT ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI SONDOU A PŘÍPADNĚ DOPLNIT PODKLADNÍ KAMENY
- VYUŽÍT ZACHOVANÉ KAMENY A PRO ZDĚNÍ POUŽÍT OBDOBNÝ, ALE KOMPAKTNÍ MATERIÁL, ZDÍT NA VÁPENNOU MALTU (MALT/3), OSADIT KAMENNÉ DESKY KORUNY
- ZDIVO BUDE OMÍTNUTO TENKOU VRSTVOU VÁPENNÉ OMÍTKY (ROZTÍRANÉ), ABY NEDOŠLO K POTLAČENÍ CHARAKTERU ZDIVA (MALT/4)

ÚSEK 13:
- KVÁDROVÉ ZDIVO STATICKY STABILNÍ, VYPADANÉ SPÁROVÁNÍ, CHYBÍ ČÁST KORUNY
- Z PRAVÉHO SLOUPKU VRAT ZBYLO POUZE TORZO

NÁVRH:
- ZDIVO OČISTIT, NAHRADIT ROZPADLÉ KAMENY POD KORUNOU, KORUNU DOPLNIT 2,0 bm (500/120) A ZDIVO VYSPÁROVAT
- ZKONTROLOVAT STAV ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE LEVÉHO SLOUPKU, OBNOVIT PRAVÝ SLOUPEK VČETNĚ ZÁKLADU, ZDÍT NA MALTU (MALT/2)
- NA SLOUPKY OSADIT KAMENNÉ HLAVICE, KOPIE HLAVIC ZE VSTUPU NA MÍSTNÍ HŘBITOV (VIZ DETAIL A)

5. CHYBĚJÍCÍ KAMENNÉ SLOUPKY Z PÍSKOVCE U PLOTU SE NAHRADÍ NOVÝMI (KOPIE PODLE STÁVAJÍCÍCH), OSADÍ SE DVA NOVÉ DŘEVĚNÉ SLOUPKY V JIHOZÁPADNÍM ROHU NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ TRN A DO VŠECH POLÍ SE USADÍ DŘEVĚNÝ PLOT, KTERÝ BUDE KOPIÍ PŮVODNÍHO.
6. PŘÍJEZDOVÁ CESTA K FAŘE A HOSPODÁŘSKÉMU OBJEKTU SE ZPEVNÍ VOLNÝMI KAMENY V TRÁVĚ.
7. NA VÝCHODNÍ STRANĚ FARY SE POSTAVÍ VSAK A VYSÁZÍ KEŘE - PIVOŇKY, RYBÍZY, MĚSÍČEK ZAHRADNÍ,...
8. STÁVAJÍCÍ STUDNA SE ZACHOVÁ, OPRAVÍ SE, VYMĚNÍ SE KRYTÍ STUDNY A PUMPA SE REPASUJE. OKOLO STUDNY SE PLOCHA ZPEVNÍ PLOCHÝMI KAMENY, KTERÝMI SE NAVÁŽE NA OKAPOVÝ CHODNÍK OKOLO HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU.
9. STÁVAJÍCÍ JÍMKA S INSTALOVANÝM ČERPADLEM U FARY JE PŘEKRYTA POŠKOZENÝMI DESKAMI PZD. JÍMKA SE VYČISTÍ, KORUNA SE SNÍŽÍ O 120 mm. OSADÍ SE NOVÝ LITINOVÝ POKLOP O ROZMĚRECH 450 x 450 mm MEZI NOVÉ PZD DESKY O ROZMĚRU 1500/300/100. STROP JÍMKY SE ZADLÁŽDÍ PLOCHÝMI KAMENY VE SPÁDU OD OBJEKTU.

S

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

MÍSTO STAVBY:	Dolní Krupá, p. č. 2, p. č. 3, p. č. st 7
OBJEDNATEL:	MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA, příspěvková organizace Staroměstské náměstí 1, 293 01 Mladá Boleslav
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Mgr. Kateřina Jeníčková, ředitelka, e-mail: katerina.jenickova@muzeummb.cz
PROJEKTANT:	**PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.** BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555 WWW.ATELIERTS.CZ EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T. ŠANTAVÝ	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ Ing.arch. K. KOVÁŘOVÁ	Ing.arch. K. KOVÁŘOVÁ	Ing.arch. T. ŠANTAVÝ

Č.ZAK.: 089 069 24 02	NÁZEV DÍLA: **DOLNÍ KRUPÁ, P. Č. 2, P. Č. 3, P. Č. st. 7** **Realizace zahrady u fary**	Č.PARÉ:
DATUM: 10/2024		
MĚŘÍTKO: 1:150		
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: **PŮDORYS ZAHRADY**	Č.PŘÍLOHY: **D.1.1.2**
PROFESE: STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ		