V Říčanech dne 27. 08. 2025
Reg. č.: VZ-0361/00066001/2025
Č.j.: 623/24/KSUS/R-5
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-10 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů II

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
7.	**Recyklace za studena – stále nejasné zadání – pro kontext** V předchozí žádosti o dodatečné informace jsme požádaly o vysvětlení k položkám **567504.2 – VRSTVY PRO OBNOVU A RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 2980M3** *Úprava mat pro AZ z pol. 113338 RS CA 0/32* *a* **567504.3– VRSTVY PRO OBNOVU A RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 1358,36M3** *Příprava vrstvy RS CA 0/32 pro AZ* **U těchto položek v SO101 (a stejných v dalších SO) nebyly jasné tyto věci:** **1) Jak vznikly udané výměry – u položek nejsou žádné výpočty** **2) Co zadavatel mysli „úpravou mat pro AZ“ a „Přípravou vrstvy pro AZ“** **3) K výše uvedeným položkám nebylo zadáno jednotné množství asfaltového a cementového pojiva** **4) Do speciálních materiálových položek 567504 R.A a 567504 R.B nebyl započítán objem přísad asfaltu a cementu z položek 567504.2 a 567504.3** **Zadavatel v DI č.04 sice doplnil % přísad u pol. 567504.2 a 567504.3, ale nezapočítal tyto přísady do materiálových položek a nevysvětlil, jak vznikly výměry položek ani neupřesnil náplň položek.** **Navíc zadavatel změnil i pol. 567504.1, na kterou se uchazeč neptal, neboť byla v zásadě správně z původních 4%asf emulze a 4%cementu na 2,5%asf. emulze a 3,5%cementu, což může být, ale jak**

asfaltová emulze, tak cement mají vlastní položky 567504 R.A a 567504 R.B, ve kterých ale nebyl objem z pol. 567504.1 upraven!

1. V pol. 567504.1 byl v DI 04 změněn objem přísad – např SO 101

36	567504	1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	4 510,000
			Skladba 1 - konstrukce vozovky INTRAVILÁN – životnost 25 let - RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147 Plocha (měřeno z výkresu) 24102 m2 x koef. rozš. 1.1 = cca 26512 m2 x 0,17 m = cca 4510 m3 Potřebné množství 4510 m3 se skláda: - použití materiálu z pol. 113728.3 - 290 m3 - použití materiálu z pol. 113338 - 4220 m3 Včetně potřebného stroje Recyklace za studena na mezidep. s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 128 Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři		
			290+4220 = 4510,000 [A]		

V příslušných materiálových položkách ale k úpravě nedošlo:

39	567504	R.A	Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% - zbytkového množství	t	414,920
			Předpoklad objemové hmotností vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3) Návaznost na pol. 567504.1 Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% zbytkového množství		
			*4510*2.3*0.04 = 414,920 [A]*		

40	567504	R.B	Cement - 4%	t	414,920
			Předpoklad objemové hmotností vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3) Návaznost na pol. 567504.1 Cement - 4%		
			*4510*2.3*0.04 = 414,920 [A]*		

Dotaz: Opraví zadavatel v pol. 39 a 40 a objem adekvátně dle změny množství v pol.36?

Vysvětlení zadávací dokumentace

SO 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4 – vysvětlení k jednotlivým položkám a odpovědi na dotazy:

- **pol. 567306** předpokládá přípravu materiálu vhodného k provedení vrstvy recyklace za studena RS CA 0/32 (0/45) v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Množství položky je 20% z položky 567504.1. Pol. 567306 nezahrnuje pojiva a proto pojiva k této položce jsou vykázána zvlášť v materiálových položkách 567504.R.A a 567504.R.B. Předpoklad množství pojiv u přípravy vrstvy RS CA 0/32 (0/45) pro transparentnost nabídek bude následující: cement 4% a asfaltová emulze 4%. Množství pojiv je dáno z toho důvodu, že se předpokládá úprava nevhodného

	materiálu a pro dosažení potřebné kvality budoucího materiálu je definované množství jednotlivých pojiv ve výši 4%. Přesné množství pojiv bude stanoveno ve zkušební laboratoři. Procentuální množství pojiv sjednocovat nebudeme a ponecháme na těch 4%. Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS! Popis k položce byl upraven. - **Pol. 567504.1** předpokládá přípravu konstrukční vrstvy vozovky RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147. Materiál pro přípravu této vrstvy je brán z pol. 113728.3 (množství 290 m3) a z pol. 113338 (množství 4220 m3). K položce v předchozím vysvětlení byl přidán popis: *Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři*. Asfaltové a cementové pojivo se zvláštní materiálovou položkou nevykazují! Pol. 567504.1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA **CEM A ASF EMULZÍ** předpokládá dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena, tady myšleno včetně pojiv. - **Pol. 567504.2** předpokládá úpravu materiálu pro budoucí AZ z pol. 113338, tedy na materiál RS CA 0/32 (0/45) pro vrstvu AZ – z vytěženého materiálu (pol. 113338) se připraví vrstva RS CA 0/32 (0/45), která následně se uloží do AZ. K položce v předchozím vysvětlení byl přidán popis: *Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři*. Asfaltové a cementové pojivo se zvláštní materiálovou položkou nevykazují! Pol. 567504.2 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA **CEM A ASF EMULZÍ** předpokládá dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena, tady myšleno včetně pojiv. - **Pol. 567504.R.A** a **567504.R.B** – oprava popisu

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

2. Pol. 567504.2 a 567504.3 má pokud jsme správně pochopili řešit sanaci části AZ

Část AZ (38cm) je řešeno v pol. 21. ze zemin stabilizovaných CaO

21	17131	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	13 738,140
			Plocha AZ - měřeno z výkresu - 24102 m2 x koef. rozš. 1.5 = cca 36153 m2 Do aktivní zóny se ukladá zemina úpravena na mezideponii Zhotovitelé - úprava dřívé odtěžené vrstvy AZ - použití materiálu z pol. 123738.2 Vrstva AZ v tl. 380 mm, E dep.2.= 45 MPa, CBR 15% Položka jíž obsahuje zhutnění a povrchové úpravy materiálu AZ		
			*36153*0.38 = 13738,140 [A]*		

Vzhledem k tomu, že celkem má být sanována AZ v tl. 50cm, zbývá po provedení stabilizace CaO:

36 153*0,12=4 338,36M3 -zbývajících 12cm AZ řeší položky pol. 567504.2 a 567504.3.

Nerozumíme tomu, proč je tato vrstva 12cm AZ následně rozdělena do dvou dalších položek s odlišným popisem, který je ale natolik obecný, že z něj nelze poznat, proč zadavatel vytvořil položky DVĚ, MÍSTO JEDNÉ.

Nerozumíme tomu, proč nebyl objem přísad z položek 567504.2 a 567504.3 započítán do materiálových položek 567504 R.A a 567504 R.B tak jako to udělal u položky 567504.1.

8. Dotaz a) Vysvětlí zadavatel proč zbytek sanace AZ (vrstvu 12cm) rozložil do DVOU položek 37 a 38 (567504.2 a 567504.3) s popisem „Úprava materiálu pro AZ……" a „Příprava vrstvy RS….. pro AZ"?

Dotaz b) Opraví zadavatel v pol. 39 a 40 a objem tak, aby zahrnoval i položky 37 a 38 (567504.2 a 567504.3)?

Dovolujeme si upozornit, že případné změny je nutné udělat ve všech SO, kde se tyto položky vyskytují.

Vysvětlení zadávací dokumentace

SO 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4:

- **Pol. 567504.1** předpokládá přípravu konstrukční vrstvy vozovky RS CA 0/32 (0/45), 170 mm, ČSN 73 6147. Materiál pro přípravu této vrstvy je brán z pol. 113728.3 (množství 290 m3) a z pol. 113338 (množství 4220 m3). K položce v předchozím vysvětlení byl přidán popis: *Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři*. Asfaltové a cementové pojivo se zvláštní materiálovou položkou nevykazují! Pol. 567504.1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA **CEM A ASF EMULZÍ** předpokládá dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena, tady myšleno včetně pojiv.
- **Pol. 567504.2** předpokládá úpravu materiálu pro budoucí AZ z pol. 113338, tedy na materiál RS CA 0/32 (0/45) pro vrstvu AZ – z vytěženého materiálu (pol. 113338) se připraví vrstva RS CA 0/32 (0/45), která

	následně se uloží do AZ. K položce v předchozím vysvětlení byl přidán popis: *Předpokládané množství pro transparentnost nabídek bude cement 3,5 % a asfaltová emulze 2,5 % zbytkové množství. Přesné množství bude stanoveno ve zkušební laboratoři*. Asfaltové a cementové pojivo se zvláštní materiálovou položkou nevykazují! Pol. 567504.2 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA **CEM A ASF EMULZÍ** předpokládá dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena, tady myšleno včetně pojiv. - **Pol. 17131.2** a **pol. 567504.3** nahrazeno pol. 17180.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v AZ - **Množství pol. 567504.2 a pol. 17180.R** tvoří množství materiálu pro AZ - Pol. 123738 - Odstranění spodní vrstvy AZ v tl. 0.12 m - odvoz na skládku - výkopek - zemina, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě – je nahrazen materiálem z pol. 567504.2 a pol. 17180.R. SO 101.4: - Nové pol. 567306, 567504.R.A a 567504.R.B

9.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 v druhé části odpovědi odkazuje na položku s kódem 567306, která se však v uvedeném SO 101.4 vůbec nevyskytuje. Jak má uchazeč rozumět odpovědi?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz vysvětlení č. 7

10.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**
	Dále zadavatel v témže vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 doplnil do popisu položky s kódem 567504.1 množství cementu 3,5% a asfaltové emulze 2,5%. To by samo o sobě bylo v pořádku, ale tento popis byl doplněn i v SO 101 a SO 103 až SO 107 do položky se shodným kódem 567504.1. V ostatních uvedených SO však v návaznosti na položku s kódem 567504.1 soupis prací obsahuje položku s kódem 567504.R.A, název "Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% - zbytkového množství" a položku s kódem 567504.R.B, název "Cement - 4%“. A to je přesně to, co žádal uchazeč v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, tzn. aby zadavatel v SO 101.4 množství pojiv doplnil jako samostatné položky. Nyní jsou pojiva v SO 101 a SO 103 až SO 107 zadána dvakrát (jednou cement 3,5%, emulze 2,5%, podruhé cement 4%, emulze 4%). Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz vysvětlení č. 8

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xlsx
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

V Říčanech dne 27. 08. 2025
Reg. č.: VZ-0361/00066001/2025
Č.j.: 623/24/KSUS/R-5
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na **252.401.247,03** Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na **12. 09. 2025 v 9:00.**