

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02710	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>oprava objíždých tras prelinářová položka se souhlasem investora</p> <p>prelinářová položka, uchazeč uvede cenu 3 000 000,- Kč * 1,00 PRL bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem investora</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 3000000 = 3 000 000,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	PRL	3 000 000,000	-----	-----
2	02720.A	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO pro SO 101</p> <p>Zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a platné legislativy včetně projednání DIO</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
3	02720.B	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO pro SO 102</p> <p>Zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a platné legislativy včetně projednání DIO</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	-----	-----
4	02720.C	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>DIO pro SO 103.1</p> <p>Zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a platné legislativy včetně projednání DIO</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p>	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	02720.D Cenová soustava Specifikace	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro SO 103.2 Zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a platné legislativy včetně projednání DIO OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
6	02720.E Cenová soustava Specifikace	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro SO 104 Zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace a platné legislativy včetně projednání DIO OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
7	02730 Cenová soustava Specifikace	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Pomocné práce pro zajišť ochrany inženýrských sítí OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
8	02851 Cenová soustava	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Paspport objízdnych tras před a po stavbě OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	02910 Cenová soustava Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Ostatní požadavky - zeměměřičská měření (zaměření skutečného provedení stavby) OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob stanovení:</i> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
10	02943 Cenová soustava Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (RDS, 4 vyhotovení) OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
11	02944 Cenová soustava Specifikace	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Ostatní požadavky - vypracování dokumentace (skutečné provedení, 4 vyhotovení) OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
12	02945 Cenová soustava	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	02946.R	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pasport pozemních objektů OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
14	02960.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Archeologický dohled (na vyžádání) 50 hodin á 1000 Kč OTSKP - 2025 uchazeč uvede JC 50.000,- Kč 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
15	02960.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Geologický dozor 50 hodin á 1000 Kč OTSKP - 2025 uchazeč uvede JC 50.000,- Kč 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
16	02960.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Dendrologický dozor OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
17	02971	OSTAT POŽADAVKY - MONITORING NA POVRCHU Monitoring vybraných pozemních objektů (bude upřesněno pochůzkou na místě dle TDS a RDS) OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
18	02990.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule 2ks OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
19	02990.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Pamětní deska OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
20	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zařízení staveniště	KPL	1,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
1 Zemní práce -----						
21	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Čerpání vody OTSKP - 2025 bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS 2000 = 2 000,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - čerpání vody na povrchu - potrubí - pohotovost záložní čerpací soupravy - zřízení čerpací jímky - následná demontáž a likvidace těchto zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	HOD	2 000,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 020 - Příprava území**Rozpočet: **[SO 020] - Příprava území**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 020 Příprava území						-----
1 Zemní práce						-----
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zapojeného porostu Cenová soustava OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 41,0 = 41,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x	M2	41,000	-----	-----
2	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kácení stromu do D=0,5 m, včetně odstranění pařezu včetně odvozu, uložení pařezů na trvalou skládku a poplatku za likvidaci Cenová soustava OTSKP - 2025 4 = 4,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)	KUS	4,000	-----	-----
3	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I kontrolní ruční odkopy viz pol 74A113 Cenová soustava OTSKP - 2025 300 = 300,000 [A]	M3	300,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
4	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	168,000	-----	-----
	Cenová soustava	ochrana dřevin				
		OTSKP - 2025				
		počet * délka * výška 21"ks" * 4 * 2 = 168,000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
5	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Náhradní výsadba - Platan Javorolistý, velikost 12/44				
		OTSKP - 2025				
		Platan Javorolistý 1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
7 Přidružená stavební výroba -----						
6	74A113	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ VÝKOP ZÁKLADU	M3	300,000	-----	-----
	Cenová soustava	kontrolní ruční odkopy OTSKP - 2025 příplatek k položce odkopávky 300 = 300,000 [A]				
	Specifikace	1. <i>Položka obsahuje:</i> – příplatek za ruční výkop základu jakéhokoliv typu 2. <i>Položka neobsahuje:</i> X 3. <i>Způsob měření:</i> Udává se počet m3 výkopu kompletní montážní práce.				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
7	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	odstranění ocelových trubkových madel zábradlí včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	67,000	-----	-----
	Cenová soustava	Odstranění štítu SDZ - základní velikost včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 67 = 67,000 [A]				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	914523.A	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Odstranění velkoplošné značky IS 9b včetně sloupků a základů OTSKP - 2025 1 ks (12lamel) 2*3 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	6,000	-----	-----
10	914633	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Odstranění SDZ 150x150 OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
11	914913.A	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odstranění sloupků SDZ včetně základu včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 48 = 48,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	48,000	-----	-----
12	914913.B	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odstranění sloupků SDZ včetně základu u reklamních štítů včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - nový sloupek vč, základu Cenová soustava OTSKP - 2025 4 = 4,000 [A] Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x	KUS	4,000	-----	-----
14	914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ příhr. sloupek - demontáž Cenová soustava OTSKP - 2025 3 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	3,000	-----	-----
15	951702.R	DOČASNÝ PŘESUN KONTEJNERŮ Dočasný přesun kontejnerů (popelnic) o cca 100m Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - demontáž stávajícího zařízení s příslušenstvím - přemístění z původního místa a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
16	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU Odstranění bet. mezníků včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci Cenová soustava OTSKP - 2025 10 = 10,000 [A]	KUS	10,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
17	965891.A	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Dočasné sejmutí štítu reklamní značky (se zpětným osazením)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>11 = 11,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
18	965891.B	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Dočasné sejmutí obecní vývěsky (nové zákl. patky) (se zpětným osazením)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
19	965891.R.A	MONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Zpětné osazení (po dočasném sejmutí štítu reklamní značky)</p> <p>OTSKP - 2025</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>11 = 11,000 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
20	965891.R.B	<p>MONTÁŽ INFORMAČNÍ TABULE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <p>Zpětné osazení (po dočasném sejmutí obecní vývěsky)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>	KUS	1,000	-----	-----
21	96615	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>vybourání bet. sloupků zábradlí a odvoz na skládku včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatek za likvidaci</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>0,12 = 0,120 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	0,120	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 101 - Silnice III/00715**Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/00715**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----**DPH:** -----**Cena s DPH:** -----**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/00715						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení Cenová soustava OTSKP - 2025 11130 SEJMUTÍ DRNU 34 * 0,15 * 2,0 = 10,200 [A] 12920 ČIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 98,0*2,0 = 196,000 [B] 12373 ODKOP AZ (8705,0+2823,0)*2,0 = 23 056,000 [C] 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 658 * 0,25 * 2,0 = 329,000 [D] Mezisoučet = 23 591,200 [E] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	23 591,200	-----	-----
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton a suť Cenová soustava OTSKP - 2025 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 32 * 0,5 = 16,000 [A] 96616 BOURÁNÍ ŽB (2,0 + 4,0) * 2,5 = 15,000 [B] 11352 ODSTRANĚNÍ BET OBRUBNÍKŮ 128 * 0,15 = 19,200 [C] 11328 ODSTRANĚNÍ BET ŽLABŮ 105 * 0,6 * 0,25 * 2,0 = 31,500 [D] 11353 ODSTRANĚNÍ KAM OBRUB VČ BET LOŽE 34 * 0,20 = 6,800 [E] 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU Z DLAŽDIC (1,38+0,9+0,6) * 2,0 = 5,760 [F] 11332 PODKLAD CHODNÍKU 2 * 2,0 = 4,000 [G] 96614 BOURÁNÍ ZDĚNÝCH ČÁSTÍ PROPUSTKU 6 * 1,8 = 10,800 [H] 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ DN 400 MM 8 * 0,35 = 2,800 [I] Mezisoučet = 111,860 [J] Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	111,860	-----	-----
3	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu pro ohumusování Cenová soustava OTSKP - 2025 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 1018,0*0,15 = 152,700 [A] 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 660,0*0,15 = 99,000 [B] Mezisoučet = 251,700 [C]	M3	251,700	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)				
1 Zemní práce -----						
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN prořez vegetace z průjezdného a průtočného profilu Cenová soustava OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 513,0 = 513,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x	M2	513,000	-----	-----
5	11130	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu, uložení na trvalou skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 34 = 34,000 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x	M2	34,000	-----	-----
6	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vybourání vozovky - dlažba tl. 100mm (odkup zhotovitelem) Cenová soustava OTSKP - 2025 km 0,000-0,800 7563 * 0,1 = 756,300 [A] km 0,800-1,379 6631 * 0,1 = 663,100 [B] Mezisoučet = 1 419,400 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 419,400	-----	-----
7	11318.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vybourání chodníku - zámk.dlažba tl. 60 mm včetně odvozu, uložení na trvalou skládku Cenová soustava OTSKP - 2025	M3	1,380	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	odměřeno ze situace $23 * 0,06 = 1,380$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11318.B Cenová soustava Specifikace	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Odstranění dlažby s reliéfním povrchem včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 odměřeno ze situace $9 * 0,1 = 0,900$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,900	-----	-----
9	11318.C Cenová soustava Specifikace	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC odstranění poškozené zámkové dlažby tl. 120 se souhlasem TDS (10%) včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 se souhlasem TDS $5 * 0,12 = 0,600$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,600	-----	-----
10	11328 Cenová soustava Specifikace	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC vybourání bet. žlabu š .0,6m vč. bet. lože včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 odměřeno ze situace $105\text{"m"} * 0,6 = 63,000$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění tvárníc včetně podkladu - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	63,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vybourání vozovky - štěrkopísek (mezideponie) (přesné množství se souhlasem TDS) OTSKP - 2025 km 0,000-0,800 pr.tl. 200mm 1513,0 = 1 513,000 [A] km 0,800-1,379 pr.tl. 200mm 1326,0 = 1 326,000 [B] Mezisoučet = 2 839,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2 839,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
12	11332.B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vybourání vozovky - nestmelené vrstvy pr.tl. 230 mm (mezideponie) OTSKP - 2025 km 0,000-0,430 (za hřbitovem) pr.tl. 230 mm 590,0 = 590,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	590,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
13	11332.C	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vybourání podkladní vrstvy chodníku - 80 mm včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
14	11347	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL vybourání kam. dlažby - mozaiky 60mm vč. lože (odkup zhotovitelem) OTSKP - 2025 6 * (0,06 + 0,04) = 0,600 [A]	M3	0,600	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	128,000	-----	-----
	Cenová soustava	vybourání bet. obruby vč. bet. lože včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 128 = 128,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	34,000	-----	-----
	Cenová soustava	vybourání kam. obruby vč. bet. lože (odkup zhotovitelem) bet. lože včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 34 = 34,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
17	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 286,175	-----	-----
	Cenová soustava	frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - ZAS-T1 (odkup zhotovitelem) OTSKP - 2025 frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 40 mm km 0,000-0,800 7563,0*0,04 = 302,520 [A] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - prům. tl. 55 mm km 0,000-0,800 7563,0*0,055 = 415,965 [B] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 150 mm km 0,800-1,379 6631,0*0,15 = 994,650 [C] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - prům. tl. 40 mm km 0,800-1,379 6631,0*0,04 = 265,240 [D] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 120 mm km 0,000-0,430 (za hřbitovem) 2565,0*0,12 = 307,800 [E] Mezisoučet = 2 286,175 [F]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
18	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	131,000	-----	-----
	Cenová soustava	zaříznutí pracovních spár OTSKP - 2025 kamenný krajník 74,0 = 74,000 [A] žlab 57,0 = 57,000 [B] Mezisoučet = 131,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.</i>				
19	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	8 705,000	-----	-----
	Cenová soustava	výkop pro AZ tl. 0.5m TŘ. těž. 2 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS 8705,0 = 8 705,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
20	12373.B	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>další výkop pro AZ tl. 0.2m TŘ. těž. 2 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS 2823,0 = 2 823,000 [A]</p>	M3	2 823,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
21	12573 Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>vykopávky ze zemníku pro zpětné uložení do konstrukce díla</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>17130 AZ Z DEPONIE 5001 + 2823 = 7 824,000 [A]</p> <p>17310 ZEMNÍ KRAJNICE 61 = 61,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 7 885,000 [C]</p>	M3	7 885,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
22	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	98,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Odkop krajnce včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 98,0 = 98,000 [A]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i></p>				
	Specifikace	<p><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>				
23	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	658,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>pročištění příkopu - do 0,20 m včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 658,0 = 658,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění stávajícího propustku DN600 včetně nátoky včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci Cenová soustava OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 63,0 = 63,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Specifikace Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	63,000	-----	-----
25	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii Cenová soustava OTSKP - 2025 11332 ODSTRANĚNÍ PODKL Z KAM NESTMEL 2839 + 590 = 3 429,000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek Specifikace - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	3 429,000	-----	-----
26	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nová AZ z vh.mat. tl. 0.5m - využití ŠP, zbytek dokup Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 5001,0 = 5 001,000 [A]	M3	5 001,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
27	17130.B Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>nová AZ z vh.mat. tl. 0.2m (využ. ŠP, zbytek dokup)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze ChPŘ 2823,0 = 2 823,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	2 823,000	-----	-----
28	17180.A Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>nákup aktivní zóny (dle bilance)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>dle bilance 4456,0 = 4 456,000 [A]</p>	M3	4 456,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
29	17180.B Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zpětný zásyp pro technickou rekultivaci (z nakupovaného materiálu)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 165,0 = 165,000 [A]</p>	M3	165,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
30	17310 Cenová soustava	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Dosyp krajnice (z vhodného mat. viz TZ)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze ChPŘ 61,0 = 61,000 [A]</p>	M3	61,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
31	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	227,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>obsyp kamenivem fr. 8/16</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>PODÉLNÁ DRENÁŽ 227,0 = 227,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
32	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	660,000	-----	-----
	Cenová soustava	rozrušení pláně pro rekultivaci				
		OTSKP - 2025				
		odměřeno ze situace 660,0 = 660,000 [A]				
	Specifikace	Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou tech prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.				
33	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	18 085,000	-----	-----
	Cenová soustava	urovnání a přehutnění parapláně				
		OTSKP - 2025				
		km 0,000-1,200 10824,0 = 10 824,000 [A]				
		km 1,200-0,100 4266,0 = 4 266,000 [B]				
		km 0,100-0,430 2995,0 = 2 995,000 [C]				
		Mezisoučet = 18 085,000 [D]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování svahů tl. 0,15m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1018,0 = 1 018,000 [A] Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	1 018,000	-----	-----
35	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ohumusování po technické rekultivaci tl. 0,15m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 660,0 = 660,000 [A] Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	660,000	-----	-----
36	18241.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení trávniku na svazích Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1018 = 1 018,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	1 018,000	-----	-----
37	18241.B	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení trávniku po rekultivaci Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 660,0 = 660,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	660,000	-----	-----
2 Základy						-----
38	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE filtrační geotextilie CBR > 2%, propustnost k > 10x10-4/ m/s	M2	2 836,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 PODÉLNÁ DRENÁŽ 2836,0 = 2 836,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</i> - <i>provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>x</i>				
	Specifikace					
39	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 pokládka separační geotextilie 300g/m2 s přetažením a ohnutím do AZ	M2	21 015,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 21015,0 = 21 015,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>prichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spoju a zajištění okraju</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>				
	Specifikace					
4 Vodorovné konstrukce						-----
40	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Ložní vrstva - beton - L- 50 mm	M3	6,550	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 pod kamenná dlažba (výzisk) - DL - 100 mm 131 * 0,05 = 6,550 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
41	45131A.A	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>Betonové lože C20/25n - XF3 tl. 0,15 m vč. bet. pasů 0,25x0,5m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Propustek km 0,391 2,0 = 2,000 [A]</p>	M3	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
42	45131A.B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1,700	-----	-----
	Cenová soustava	<p>bet. lože C20/25n - XF3, tl. 0,10 m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Dlažba z lomového kamene 17,0 * 0,1 = 1,700 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
43	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>štěrkopískové lože fr. 0/22 tl. 100mm</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>PODÉLNÁ DRENÁŽ 64,0 = 64,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	64,000	-----	-----
44	465512	<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m do bet. lože C20/25n - XF3, tl. 0,10 m s vyspárováním MC25-XF4</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 17,0 * 0,15 = 2,550 [A]</p>	M3	2,550	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace -----						
45	56143G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM	M2	1 734,000	-----	-----
	Cenová soustava	Směs stmelená cem. SC C8/10 tl. 150 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1734,0 = 1 734,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
46	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4 742,000	-----	-----
	Cenová soustava	Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - min. 150 mm OTSKP - 2025 A - Konstrukce vozovky ŠD/A - 0/32 Ge - 150 mm 1882,0 = 1 882,000 [A] A - Konstrukce vozovky ŠD/A - 0/32 Ge - min. 150 mm 2412,0 = 2 412,000 [B] B - Konstrukce vozovky ŠD/A - 0/32 Ge - min. 150 mm 448,0 = 448,000 [C] Mezisoučet = 4 742,000 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
47	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	48,000	-----	-----
		Štěrkodrt' - ŠDa 0/32 Ge - 150 mm (Kamenná dlažba)				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Štěrkodrt' - ŠDa 0/32 Ge - 150 mm 20,0 = 20,000 [A] Štěrkodrt' - ŠDa 0/32 Ge - min. 150 mm 28,0 = 28,000 [B] Mezisoučet = 48,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
48	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nezp. krajnice z R-mat, tl. 0.15 m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 95,0 = 95,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	95,000	-----	-----
49	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modifikovaný - PS - CP - 0,35 kg/m2 Cenová soustava OTSKP - 2025 pro ACO 11 11952,0 = 11 952,000 [A] pro ACL 16 12180,0 = 12 180,000 [B] pro SMA 11 1718,0 = 1 718,000 [C] pro ACL 16 1751,0 = 1 751,000 [D] Mezisoučet = 27 601,000 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	27 601,000	-----	-----
50	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM Asf. beton pro obrus, mod. - ACO 11+ PMB 45/80-65 - 40 mm	M2	11 724,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 11724,0 = 11 724,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
51	574D56.A	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Asf. beton pro lož., mod. - ACL 16+ - PMB 25/55-60 - 60 mm (vozovka A) Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 11952,0 = 11 952,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 952,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
52	574D56.B	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Asf. beton pro lož., mod. - ACL 16+ - PMB 25/55-60 - 60 mm (vozovka B) Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1751,0 = 1 751,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 751,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	574E46.A	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 50 mm (vozovka A)</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 12180,0 = 12 180,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	12 180,000	-----	-----
54	574E46.B	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 50 mm (vozovka B)</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 1734,0 = 1 734,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 734,000	-----	-----
55	574J54	<p>ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM</p> <p>Asf.kob.mast. - SMA 11S - PMB 45/80-65 - 40 mm</p> <p>B - Konstrukce vozovky D1-N-2-IV-PIII upravená - Hlavní trasa ve staničení 0,220 - 0,286, 0,905 - 1,026</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 1685,0 = 1 685,000 [A]</p>	M2	1 685,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
56	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	1 718,000	-----	-----
	Cenová soustava	s podr. předobaleného HDK v mn. 2,5 kg/m2				
	Specifikace	OTSKP - 2025 pro SMA 11 1718,0 = 1 718,000 [A] - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím				
57	57B20	ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU	M2	470,000	-----	-----
	Cenová soustava	Protismyková úprava dle TP 213				
	Specifikace	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 470,00 = 470,000 [A] - úprava stávající vozovky předepsaným způsobem				
58	58251.A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	Dokup betonové dlažby. tl. 120 mm				
	Specifikace	OTSKP - 2025 9,0 = 9,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
59	58251.B	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,000	-----	-----
		Dokup poškozené zámkové dlažby tl. 120, sl.kost, se souhlasem TDS (10%)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 5,0 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka zahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
60	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Kamenná dlažba (výzisk) - DL - 100 mm - vyspárována cementovou maltou MC25 XF4 (vč. očištění kamenné dlažby) Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 131,0 = 131,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	131,000	-----	-----
61	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předláždění dlážděné vozovky tl. 120 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 55,0 = 55,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	55,000	-----	-----
62	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění stávajícího chodníku z betonové zámkové dlažby	M2	2,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Na konci úseku u přístupu k nemovitosti 2,0 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
	Specifikace					
63	58730	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) přeskládání betonových panelů tl. 150 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 10,0 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	10,000	-----	-----
	Specifikace					
8 Potrubí -----						
64	875262	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH podélná drenáž HDPE DN 80, SN 8, perforace trubek ze 2/3 obvodu Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 2269,0 = 2 269,000 [A]	M	2 269,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
65	89712 Cenová soustava Specifikace	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>Uliční vpust DN450</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>59 = 59,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	59,000	-----	-----
66	89952A Cenová soustava	<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25</p> <p>Obetonování C20/25n - XF3 tl. 0,12 m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Propustek km 0,391 3,0 = 3,000 [A]</p>	M3	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
67	9111A1	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>Osazení kompozitového dvoumadlového zábradlí výšky 1,10 m. Provedeno bude na patní desku přes chemickou kotvu dle TP 194</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 5,0 = 5,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	5,000	-----	-----
68	9112B3	<p>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>odstranění ocelového trubkového zábradlí</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 Propustek km 0,391 4,0 = 4,000 [A]</p>	M	4,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
69	9113A1 Cenová soustava Specifikace	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svodidlo - ÚZ N2 OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 296,0 = 296,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <i>Položka nezahrnuje:</i> - odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	296,000	-----	-----
70	91228.A Cenová soustava Specifikace	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrový sloupek Z11a/b, výška 0,80 m nad povrchem OTSKP - 2025 6 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	6,000	-----	-----
71	91228.B Cenová soustava Specifikace	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrový sloupek Z11g, výška 0,80 m nad povrchem OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	2,000	-----	-----
72	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník 150x250mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,15 m	M	319,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 319,0 = 319,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
73	917224.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník nájezdový 150x150mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,02 m	M	56,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 56,0 = 56,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
74	917224.C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Bet. obrubník - sadový 150x150mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,00 m	M	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 14,0 = 14,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
75	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kamenný krajník 100/200/300 do bet. lože C20/25n XF3 v tl. min. 0,10 m	M	74,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 74,0 = 74,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
76	9183B1	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH Betonová trouba DN400 vč. řezání trouby (2ks)	M	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Propustek km 0,391 11,0 = 11,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování				
77	931324 Cenová soustava Specifikace	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 s vyčištěním a natřením penetračním adhezním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka (dle TP 115) s posyp horkým kamenivem 2/4 OTSKP - 2025 viz. pol.113764 131,0 = 131,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i> <i>nezahrnuje tesnicí profil</i>	M	131,000	-----	-----
78	935111 Cenová soustava Specifikace	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Štěrbinový žlab 300x300 mm do bet. lože tl. 0,15m C20/25n XF3 OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 57,0 = 57,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.	M	57,000	-----	-----
79	93761.R Cenová soustava Specifikace	PROVIZORNÍ ODSTRANĚNÍ LÁVEK PŘES PŘÍKOP A ZPĚTNÉ OSAZENÍ Provizorní odstranění lávek přes příkop a zpětné osazení po pročištění příkopu OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 7 = 7,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátery a pod.) <i>Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku</i>	KUS	7,000	-----	-----
80	96614	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	6,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vybourání zděných čel propustku včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 Propustek km 0,391 6,0 = 6,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
81	96616.A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání ŽB soklu včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A]	M3	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
82	96616.B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání ŽB říms a základů čel propustku včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 Propustek km 0,391 4,0 = 4,000 [A]	M3	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
83	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/00715

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vybourání betonové trouby propustku DN400 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 Propustek km 0,391 8,0 = 8,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
84	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání UV včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 32 = 32,000 [A]	KUS	32,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 102 - Silnice III/00718**Rozpočet: **[SO 102] - Silnice III/00718**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Silnice III/00718						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení Cenová soustava OTSKP - 2025 11130 SEJMUTÍ DRNU 127 * 0,15 * 2,0 = 38,100 [A] 12920 ČIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 8,00 * 2,0 = 16,000 [B] 12373 ODKOP AZ (2034 + 598) * 2,0 = 5 264,000 [C] 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO (6 + 26) * 2,0 = 64,000 [D] Mezisoučet = 5 382,100 [E] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	5 382,100	-----	-----
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton a suť Cenová soustava OTSKP - 2025 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 30 * 0,5 = 15,000 [A] 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU Z BETONU 6,0 * 2,3 = 13,800 [B] 11328 ODSTRANĚNÍ BET ŽLABŮ 20,0 * 0,6 * 0,25 * 2,0 = 6,000 [C] 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU Z DLAŽDIC (2,0+1,0+0,24) * 2,0 = 6,480 [D] 11352 ODSTRANĚNÍ BET OBRUBNÍKŮ 281,0 * 0,15 = 42,150 [E] Mezisoučet = 83,430 [F] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x Specifikace	T	83,430	-----	-----
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) NO, ZAS-T4 Cenová soustava OTSKP - 2025 11372 FRÉZOVÁNÍ 53,96 = 53,960 [A] 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEV S ASFALT POJIVEM (1349+1013)*0,09*2,4 = 510,192 [B] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x Specifikace	T	510,192	-----	-----
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	15,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu pro ohumusování OTSKP - 2025 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 104,0*0,15 = 15,600 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)				
1 Zemní práce -----						
5	11130	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M2	127,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 127,0 = 127,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU Vybourání betonové vozovky u kontejnerů	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 6,0 = 6,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vybourání vozovky - dlažba tl. 100mm (odkup zhotovitelem)	M3	194,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 vybourání vozovky - dlažba tl. 100mm km 0,152-0,424 194,0 = 194,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11318.A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC odstranění poškozené zámkové dlažby se souhlasem TDS (10%) včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M3	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 20 * 0,1 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace					
9	11318.B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC odstranění poškozených betonových dlaždic se souhlasem TDS (50%) včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M3	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1,0 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace					
10	11318.C	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC odstranění poškozené zámkové dlažby se souhlasem TDS (10%) včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M3	0,240	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2,0 * 0,12 = 0,240 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	Specifikace					
11	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC vybourání bet. žlabu š .0,6m vč. bet. lože včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M2	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 20"m" * 0,6 = 12,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění tvárnic včetně podkladu - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
12	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	750,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>vybourání vozovky - štěrkodrt' (mezideponie) (přesné množství se souhlasem TDS)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>km 0,000-0,190 pr.tl. 300mm 405,0 = 405,000 [A] km 0,000-0,152 pr.tl. 340 mm 345,0 = 345,000 [B] Mezisoučet = 750,000 [C]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
13	11332.B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	272,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>vybourání vozovky - lože dlažby (mezideponie) tl. 140 mm (přesné množství se souhlasem TDS)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>km 0,152-0,424 pr.tl. 140 mm 272,0 = 272,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
14	11332.C	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Lože betonové vozovky ze štěrkdrti (mezideponie)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>4,0 = 4,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vybourání vozovky - penetrační makadam - tl. 90 mm km 0,000-0,190 - ODPAD S-N0 ZAS-T4 včetně odvozu OTSKP - 2025 Bourání úsek 1 km 0,000-0,190 1349,0 * 0,09 = 121,410 [A] Bourání úsek 2 km 0,000-0,152 1013,0 * 0,09 = 91,170 [B] Mezisoučet = 212,580 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	212,580	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
16	11347	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL vybourání kam. dlažby - mozaiky 60mm vč. lože včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 1 * (0,06 + 0,04) = 0,100 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,100	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
17	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vybourání bet. obruby vč. bet. lože včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 281,0 = 281,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	281,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	11353.A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vybourání kam. obruby vč. bet. lože (odkup zhotovitelem) Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 3 = 3,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	3,000	-----	-----
19	11353.B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění kamenného obrubníku OP3 se souhlasem TDS (10%) (odkup zhotovitelem) Cenová soustava OTSKP - 2025 37,0 = 37,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	37,000	-----	-----
20	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ odstranění kamenného krajníku 100/200/300 (odkup zhotovitelem) Cenová soustava OTSKP - 2025 3,5 = 3,500 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	3,500	-----	-----
21	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 40 mm km 0,000-0,190 - ODPAD S-N0 ZAS-T4 včetně odvozu Cenová soustava OTSKP - 2025 tl. 40 mm km 0,000-0,190 1349,0 * 0,04 = 53,960 [A]	M3	53,960	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
22	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	445,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>zaříznutí pracovních spár</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>kamenný krajník 445,0 = 445,000 [A]</p>				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.</i>				
23	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	2 034,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>výkop pro AZ tl. 0.5m TŘ. těž. 2</p> <p>včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>bude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS 2034,0 = 2 034,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	12373.B	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>další výkop pro AZ tl. 0.2m TŘ. těž. 2</p> <p>včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálněbude čerpáno dle skutečně zjištěného stavu se souhlasem TDS 598,0 = 598,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	598,000	-----	-----
25	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>vykopávky ze zemníku pro zpětné uložení do konstrukce díla</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>17130 AZ Z DEPONIE 1483 + 598 = 2 081,000 [A]</p> <p>17310 ZEMNÍ KRAJNICE 20 = 20,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 2 101,000 [C]</p>	M3	2 101,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
26	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Odkop krajnce včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 8,0 = 8,000 [A]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i></p> <p><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>				
	Specifikace					
27	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 026,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>uložení na mezideponii</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>11332 ODSTRANĚNÍ PODKL Z KAM NESTMEL 750,0 + 272,0 + 4,0 = 1 026,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
28	17130.A Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nová AZ z vh.mat. tl. 0.5m - využití ŠP, zbytek dokup OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 1483,0 = 1 483,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1 483,000	-----	-----
29	17130.B Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nová AZ z vh.mat. tl. 0.2m (využ. ŠD, zbytek dokup) OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 598,0 = 598,000 [A]	M3	598,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
30	17180.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 075,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>nákup aktivní zóny (dle bilance)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>dle bilance 1075,0 = 1 075,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
31	17180.B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>zpětný zásyp pro technickou rekultivaci (substrát)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 4,0 = 4,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
32	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Dosyp krajnice (z vhodného mat. viz TZ)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze ChPŘ 20,0 = 20,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
33	17581.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>obsyp kamenivem fr. 8/16</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>PODÉLNÁ DRENÁŽ 57,0 = 57,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
34	17581.B Cenová soustava	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp kamenivem fr. 8/16</p> <p>napojení drenážního systému opěrné zdi do kanalizace (se souhlasem TDS)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>PODÉLNÁ DRENÁŽ 2,0 = 2,000 [A]</p>	M3	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
35	18090	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	rozrušení pláně pro rekultivaci				
	Specifikace	<p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 11,0 = 11,000 [A]</p> <p><i>Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou tech prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.</i></p>				
36	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	4 536,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>urovnání a přehutnění parapláně</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>km 0,000-1,200 4536,0 = 4 536,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
37	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	104,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Ohumusování v rovině tl. 0,15m</p> <p>OTSKP - 2025</p>				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		odměřeno ze situace 104,0 = 104,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
38	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení trávníku po rekultivaci OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 104,0 = 104,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	104,000	-----	-----
39	18461.A	MULČOVÁNÍ Stranový posun mulčovací kůry tl. 100 mm OTSKP - 2025 12,0 = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče - naložení a odvoz odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	12,000	-----	-----
40	18461.B	MULČOVÁNÍ Doplnění mulčovací kůry tl. 100 mm OTSKP - 2025 11,0 = 11,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče - naložení a odvoz odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	11,000	-----	-----
2 Základy						-----
41	211991	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC Protivlhkostní a drenážní noppová folie OTSKP - 2025	M2	133,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	odměřeno digitálně 133,0 = 133,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané geotextilie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry				
42	21361.A Cenová soustava Specifikace	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE filtrační geotextilie CBR > 2%, propustnost k > 10x10-4/ m/s OTSKP - 2025 PODÉLNÁ DRENÁŽ 709,0 = 709,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	709,000	-----	-----
43	21361.B Cenová soustava Specifikace	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE filtrační geotextilie CBR > 2%, propustnost k > 10x10-4/ m/s napojení drenážního systému opěrné zdi do kanalizace (se souhlasem TDS) OTSKP - 2025 PODÉLNÁ DRENÁŽ 26,0 = 26,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	26,000	-----	-----
44	21461C.A Cenová soustava Specifikace	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 pokládka separační geotextilie 300g/m2 s přetažením a ohnutím do AZ OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 5534,0 = 5 534,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraje - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	5 534,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	21461C.B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 separační geotextilie ploš. hmotnosti 300 g/m2 (pod kačírek) Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 107,0 = 107,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraje - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	107,000	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
46	45157.A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové lože fr. 0/22 tl. 100mm Cenová soustava OTSKP - 2025 PODÉLNÁ DRENÁŽ 16,0 = 16,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	16,000	-----	-----
47	45157.B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové lože fr. 0/22 tl. 100mm napojení drenážního systému opěrné zdi do kanalizace (se souhlasem TDS) Cenová soustava OTSKP - 2025 PODÉLNÁ DRENÁŽ 1,0 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1,000	-----	-----
48	45157.C	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Dosyp drobným říčním kamenivem nebo praným drceným kamenivem (kačírek) Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 16,0 = 16,000 [A]	M3	16,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
49	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	26,000	-----	-----
	Cenová soustava	předláždění chodníků - betonové dlaždice 20x20 cm OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 26,0 = 26,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace						-----
50	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	667,000	-----	-----
	Cenová soustava	Mechanicky zpev. kam. - MZK 0/32 Ge - 150 mm OTSKP - 2025 Vozovka 667,0 = 667,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
51	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	835,000	-----	-----
	Cenová soustava	Štěrkodrt' - ŠD/b - 0/32 - Gf - min. 200 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 835,0 = 835,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Nezpevněný sjezd ze štěrkodrti ŠDb 0/32 Gf - min. 150 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 3,0 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Specifikace Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	3,000	-----	-----
53	56330.C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt' - ŠD/b - 0/32 - Gf - min. 150 mm (Sjezdy) Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 5,0 = 5,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Specifikace Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	5,000	-----	-----
54	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik - PS - C - 0,35 kg/m2 Cenová soustava OTSKP - 2025 Vozovka 4318,0 = 4 318,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Specifikace - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	4 318,000	-----	-----
55	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik - PS - C - 0,40 kg/m2 Cenová soustava OTSKP - 2025 Sjezdy 120,0 = 120,000 [A] Chodník 36,0 = 36,000 [B] Mezisoučet = 156,000 [C]	M2	156,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
56	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	35,000	-----	-----
	Cenová soustava	Asf. beton pro obrus - ACO 8CH - 50/70 - 40 mm OTSKP - 2025 Chodník 35,0 = 35,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
57	574A34.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	4 318,000	-----	-----
	Cenová soustava	Asf. beton pro obrus - ACO 11+ - 50/70 - 40 mm Vozovka OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 4318,0 = 4 318,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
58	574A34.B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	118,000	-----	-----
	Cenová soustava	Asf. beton pro obrus - ACO 11+ - 50/70 - 40 mm Sjezdy OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 118,0 = 118,000 [A]				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
59	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 60 mm OTSKP - 2025 Vozovka 4318,0 = 4 318,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 318,000	-----	-----
60	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA kam. dlažba - mozaika 60 mm vč. šterkopískové lože tl. 40 mm OTSKP - 2025 1,0 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1,000	-----	-----
61	58251.A	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Dokup betonové dlažby. tl. 120 mm OTSKP - 2025 2,0 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
62	58251.B	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Dokup poškozené zámkové dlažby se souhlasem TDS (10%) OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 26,0 = 26,000 [A]	M2	26,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 26,0 = 26,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
63	58251.C	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Dokup poškozených betonových dlaždic se souhlasem TDS (50%) OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 13,0 = 13,000 [A]	M2	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 13,0 = 13,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
64	587202	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK</p> <p>předláždění vozovky z kamenné dlažby Tl. 100 mm vč. dosypání lože pro přeskládání</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 45,0 = 45,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 	M2	45,000	-----	-----
65	587203	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK</p> <p>předláždění chodníků - kamenná mozaika</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 77,0 = 77,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 	M2	77,000	-----	-----
66	587206.A	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</p> <p>předláždění chodníků - betonová dlažba</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 260,0 = 260,000 [A]</p>	M2	260,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
67	587206.B	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění vozovky z betonové dlažby tl. 120 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 18,0 = 18,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	18,000	-----	-----
8 Potrubí -----						
68	875262.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH podélná drenáž HDPE DN 80, SN 8, perforace trubek ze 2/3 obvodu OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 567,0 = 567,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	567,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
69	875262.B	<p>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH</p> <p>podélná drenáž HDPE DN 80, SN 8, perforace trubek ze 2/3 obvodu napojení drenážního systému opěrné zdi do kanalizace (se souhlasem TDS)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 21,0 = 21,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	21,000	-----	-----
70	895112	<p>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80</p> <p>revizní drenážní šachtice DN 800 betonová D400</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování - dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	1,000	-----	-----
71	89712	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>Uliční vpust DN450</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>25 = 25,000 [A]</p>	KUS	25,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
72	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník 150x250mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,15 m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 338,0 = 338,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	338,000	-----	-----
73	917224.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník nájezdový 150x150mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,02 m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 74,0 = 74,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	74,000	-----	-----
74	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kamenný krajník 100/200/300 do bet. lože C20/25n XF3 v tl. min. 0,10 m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 45,0 = 45,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	45,000	-----	-----
75	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Dokup poškozeného kamenného obrubníku OP3 se souhlasem TDS (10%)	M	37,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 37,0 = 37,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
76	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Dokup poškozeného kamenného krajníku 100/200/300 se souhlasem TDS (10%)	M	3,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 3,5 = 3,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
77	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH Očištění a zpětné osazení kamenného obrubníku OP3 do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,15 m	M	366,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 366,0 = 366,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177				
	Specifikace					
78	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ Očištění a zpětné osazení kamenného krajníku 100/200/300 do bet. lože C20/25n XF3 v tl. min. 0,10 m, výška nášlapu 0,10 m	M	35,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 35,0 = 35,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177				
	Specifikace					
79	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 s vyčištěním a natřením penetračním adhezním nátěrem a vyplněním zálivkou N2 za horka (dle TP 115) s posyp horkým kamenivem 2/4	M	445,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 viz. pol.113764 445,0 = 445,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje tesnicí profil</i>				
	Specifikace					
80	96612.R.A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO ruční odkop nad zděným klenbovým propustkem - štěrkopísek včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 6,0 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace					
81	96612.R.B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO ruční odkop nad zděným klenbovým propustkem - zemina včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M3	26,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 26,0 = 26,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace					
82	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání UV včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	KUS	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 30 = 30,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
83	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ vybourání odvodňovacího žlabu s mříží B125 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci Cenová soustava OTSKP - 2025 3,0 = 3,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	3,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 102.1 - Ochrana konstrukce klenby**Rozpočet: **[SO 102.1] - Ochrana konstrukce klenby**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Ochrana konstrukce klenby

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.1 Ochrana konstrukce klenby						-----
2 Základy						-----
1	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Separace - GTX viz ochrana konstrukce klenby Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 33,3 = 33,300 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Specifikace	M2	33,300	-----	-----
2	22695B.R	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ zajištění klenby (např. výdřeva) viz ochrana konstrukce klenby Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - osazení pažin bez ohledu na druh - jejich opotřebení - odstranění Položka nezahrnuje: - x Specifikace	KPL	1,000	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
3	417325	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Ochranná konstrukce klenby "želva" C 30/37 XA1, XC2 viz ochrana konstrukce klenby Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 7,0 = 7,000 [A]	M3	7,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Ochrana konstrukce klenby

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
4	417366	<p>VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z KARI SÍTÍ</p> <p>KARI síť 6x6/150x150</p> <p>viz ochrana konstrukce klenby</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 4,96*6,9*2*3,033/1000 = 0,208 [A]</p>	T	0,208	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Ochrana konstrukce klenby

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
5	451313 Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>Podkladní beton C16/20 X0 viz ochrana konstrukce klenby</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 1,5 = 1,500 [A]</p>	M3	1,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Ochrana konstrukce klenby

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
5 Komunikace -----						
6	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3	24,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Mechanicky zpevněné kamenivo (zásyp) viz ochrana konstrukce klenby</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 24,0 = 24,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Ochrana konstrukce klenby

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7 Přidružená stavební výroba						-----
7	711111	<p>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY</p> <p>Ochrana proti zemní vlhkosti ALP+2xALN+GTX 400 g/m2 viz ochrana konstrukce klenby</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 46,0 = 46,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ochranné vrstvy, např. geotextilii 	M2	46,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 103.1 - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)**

Rozpočet: **[SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103.1 Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení Cenová soustava OTSKP - 2025 11130 SEJMUTÍ DRNU 1313,0 * 0,15 * 2,0 = 393,900 [A] 12920 ČIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 148,0*2,0 = 296,000 [B] 12373 ODKOP AZ (110,0+138,0)*2,0 = 496,000 [C] 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ (95,0+41,0) * 0,25 * 2,0 = 68,000 [D] 13273 ODKOP KRAJNICE 346,0 * 2,0 = 692,000 [E] 12273 ODKOP VYROVNÁNÍ RS 30 * 2,0 = 60,000 [F] Mezisoučet = 2 005,900 [G] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 005,900	-----	-----
2	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu pro ohumusování Cenová soustava OTSKP - 2025 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 1418,0 * 0,15 = 212,700 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	212,700	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN prořez vegetace z průjezdného a průtočného profilu Cenová soustava OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 1123,0 = 1 123,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x Specifikace	M2	1 123,000	-----	-----
4	11130	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu, uložení na trvalou skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1313,0 = 1 313,000 [A]	M2	1 313,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vybourání vozovky - štěrkokdrť (mezideponie) (přesné množství se souhlasem TDS) Cenová soustava OTSKP - 2025 km 0,000 - 0,070 tl. 200 mm 107,0 = 107,000 [A] km 0,000 - 0,070 tl. 350 mm 195,0 = 195,000 [B] sjezd 7,0 = 7,000 [C] km 0,590 - 0,611 + křižovatka, tl. 200 mm 128,0 = 128,000 [D] Mezisoučet = 437,000 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	437,000	-----	-----
6	11333.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vybourání vozovky - penetrační makadam (mezideponie) ZAS-T4 - doplnění jako vhodný materiál do RS Cenová soustava OTSKP - 2025 tl. 140 mm km 0,000 - 0,070 71,0 = 71,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	71,000	-----	-----
7	11333.B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vybourání vozovky - penetrační makadam - (mezideponie) ZAS-T4 - doplnění jako vhodný materiál do RS Cenová soustava OTSKP - 2025 tl. 100 mm km 0,590 - 0,611 + křižovatka 63,0 = 63,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	63,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - ZAS-T1 (odkup zhotovitelem) OTSKP - 2025 frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 70 mm km 0,000 - 0,070 473,0 * 0,07 = 33,110 [A] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 40 mm sjezd 37,0 * 0,04 = 1,480 [B] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 90 mm km 0,590 - 0,611 + křižovatka 616 * 0,09 = 55,440 [C] Mezisoučet = 90,030 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	90,030	-----	-----
9	11372.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - (mezideponie) ZAS T3 - doplnění jako vhodný materiál do RS OTSKP - 2025 frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 40 mm - ODPAD S-00 ZAS T3 496,0 * 0,04 = 19,840 [A] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 70 mm - ODPAD S-00 ZAS T3 + křižovatka 647 * 0,07 = 45,290 [B] Mezisoučet = 65,130 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	65,130	-----	-----
10	11372.R.C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Rozfrézování vozovky - asf. Stmelené vrstvy - tl 250 mm - PONECHÁNÍ PRO RECYKLACI (součástí je i předrcení v případě větších frakcí) OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 3339*0,25 = 834,750 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	834,750	-----	-----
11	11372.R.D	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 870,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Další rozfrézování do hloubky 500 mm a promísení/homogenizace s již rozfrézovanou vozovkou - PONECHÁNÍ PRO RECYKLACI (součástí je i předrcení v případě větších frakcí) OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 3740*0,5 = 1 870,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE zařízení pracovních spár OTSKP - 2025 podél štěrby žlabu 6,0 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>	M	6,000	-----	-----
13	12273.R.A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I Odkop zeminy vyrovnávacího klínu pro možnost provedení RS (skládka) OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 30,0 = 30,000 [A]	M3	30,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
14	12273.R.B Cenová soustava	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</p> <p>Odtěžení zhomogenizovaného rozfrézovaného materiálu v tl. 250mm s přemístěním na mezideponii</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 964,0 = 964,000 [A]</p>	M3	964,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
15	12273.R.C	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</p> <p>Dočasné přemístění (příčný přehoz z jedné strany silnice na druhý) 250 mm zhomogenizovaného materiálu se zpětným uložením na původní místo.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno digitálně 138,0 = 138,000 [A]</p>	M3	138,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
16	12373.A	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>výkop pro AZ tl. 0.5m TR. těž. 2 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku se souhlasem TDS</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Zemní práce km 0,000 - 0,070 49,0 = 49,000 [A]</p> <p>Zemní práce km 0,590 - 0,611 + křižovatka 61,0 = 61,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 110,000 [C]</p>	M3	110,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
17	12373.B	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>další výkop pro AZ tl. 0.2m TŘ. těž. 2 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku se souhlasem TDS</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Zemní práce km 0,000 - 0,070 106,0 = 106,000 [A]</p> <p>Zemní práce km 0,590 - 0,611 + křižovatka 32,0 = 32,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 138,000 [C]</p>	M3	138,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
18	12573 Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>vykopávky ze zemníku pro zpětné uložení do konstrukce díla</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>17130 AZ Z DEPONIE 291+106+82+32 = 511,000 [A]</p> <p>17310 ZEMNÍ KRAJNICE 376 = 376,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 887,000 [C]</p>	M3	887,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
19	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	148,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Odkop krajnce včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 148,0 = 148,000 [A]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i></p>				
	Specifikace	<p><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>				
20	12931.A	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	95,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>pročištění příkopu - do 0,20 m včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 95,0 = 95,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	12931.B	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M pročištění bet. žlabu včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 41 = 41,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	41,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
22	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM pročištění propustku DN250 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 6,0 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	6,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
23	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku DN600 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 18,0 = 18,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	18,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
24	12999	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM pročištění rámového odvodňovacího mostku (šířka 3 m) včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 32,0 = 32,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	32,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>Odkop zeminy v krajnici pro možnost provedení RS (skládka)</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze ChPŘ 346,0 = 346,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>Specifikace</p>	M3	346,000	-----	-----
26	17110.R.C	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Doplnění vhodného materiálu pro recyklaci (součástí je i předrcení v případě větších frakcí) Z výzisku</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>199,0 = 199,000 [A]</p>	M3	199,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
27	17110.R.D Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Doplnění vhodného materiálu do vyrovnávacího klínu v tl. min 100mm se zhutněním na 100% PS</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>56,0 = 56,000 [A]</p>	M3	56,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
28	17110.R.E	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Navezení a rozprostření předem odtěžené části zhomogenizovaného rozfrézovaného materiálu v tl. 250 mm z mezideponie</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>964,0 = 964,000 [A]</p>	M3	964,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
29	17120 Cenová soustava Specifikace	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení na mezideponii</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>11332 ODSTRANĚNÍ PODKL Z KAM NESTMEL 437,0 = 437,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	437,000	-----	-----
30	17130.A	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>nová AZ z vh.mat. tl. 0.5m</p>	M3	373,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Zemní práce km 0,000 - 0,070 291,0 = 291,000 [A] Zemní práce km 0,590 - 0,611 + křižovatka 82,0 = 82,000 [B] Mezisoučet = 373,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
31	17130.B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nová AZ z vh.mat. tl. 0.2m (využ. ŠP, zvytek dokup)	M3	138,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Zemní práce km 0,000 - 0,070 106,0 = 106,000 [A] Zemní práce km 0,590 - 0,611 + křižovatka 32,0 = 32,000 [B] Mezisoučet = 138,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	17180.A	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>nákup aktivní zóny (dle bilance)</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>dle bilance 727,0 = 727,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>Specifikace</p>	M3	727,000	-----	-----
33	17310	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Dosyp krajnice (z vhodného mat. viz TZ)</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze ChPŘ 376,0 = 376,000 [A]</p>	M3	376,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
34	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	745,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>urovnání a přehutnění parapláně</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Zemní práce km 0,000 - 0,070 582,0 = 582,000 [A]</p> <p>Bourání km 0,590 - 0,611 + křižovatka 163,0 = 163,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 745,000 [C]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
35	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 418,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>ohumusování svahů tl. 0,15m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 1418,0 = 1 418,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
36	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 418,000	-----	-----
		založení trávníku na svazích				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1418,0 = 1 418,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Základy -----						
37	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 pokládka separační geotextilie 300g/m2 s přetažením a ohnutím do AZ	M2	893,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 Zemní práce km 0,000 - 0,070 696,0 = 696,000 [A] Zemní práce km 0,590 - 0,611 + křižovatka 197,0 = 197,000 [B] Mezisoučet = 893,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - prichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraje - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
4 Vodorovné konstrukce -----						
38	45152.R.C	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Doplnění vhodného materiálu pro recyklaci - nakupovaný materiál	M3	22,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 22,0 = 22,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace -----						
39	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - 150 mm	M3	94,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 94,0 = 94,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
40	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	114,000	-----	-----
	Cenová soustava	Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - min. 150 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 114,0 = 114,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
41	56330.C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - min. 250 mm Vjezd OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 8,0 = 8,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
42	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	nezp. vjezd z R-mat, tl. 0.15 m (z výzisku) OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 2,0 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
43	567504.R.A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ	M3	1 032,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	1. Recyklace za studena na místě v tl. 250mm s příčnou a podélnou reprofilací OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 1032,0 = 1 032,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
44	567504.R.B	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 2. Recyklace za studena na místě předem odtěžené části zhomogenizovaného rozfrézovaného materiálu v tl. 250 mm z mezideponie s příčnou a podélnou reprofilací OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 964,0 = 964,000 [A]	M3	964,000	-----	-----
	Cenová soustava	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
	Specifikace					
45	56960.A	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nezp. Krajnice z R-mat, tl. 0.15 m (z výzisku) OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 89,0 = 89,000 [A]	M3	89,000	-----	-----
	Cenová soustava	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
	Specifikace					
46	56960.B	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nezp. Krajnice z R-mat, tl. 0.15 m dokup OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 42,0 = 42,000 [A]	M3	42,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
47	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 614,000	-----	-----
	Cenová soustava	Infiltrační postřik - PI-C - 0,6 kg/m2 OTSKP - 2025 Vozovka 3580,0 = 3 580,000 [A] Vjezd 34,0 = 34,000 [B] Mezisoučet = 3 614,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
48	572214.A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 177,000	-----	-----
	Cenová soustava	Spojovací postřik modifikovaný - PS - CP - 0,35 kg/m2 OTSKP - 2025 pro ACO 11+ PMB 2069,0 = 2 069,000 [A] pro ACL 16+ PMB 2108,0 = 2 108,000 [B] Mezisoučet = 4 177,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
49	572214.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 127,000	-----	-----
	Cenová soustava	Spojovací postřik modifikovaný - PS - CP - 0,40 kg/m2 OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		pro ACO 11+ PMB 3513,0 = 3 513,000 [A] pro ACL 16+ PMB 3580,0 = 3 580,000 [B] pro ACO 11+ PMB (vjezd) 34,0 = 34,000 [C] Mezisoučet = 7 127,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
50	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU Skelná samolepicí mříž dle TP 147 s min. tahovou pevností oboustranně 100 / 100 kN a ochranným povlakem skelných vláken polymery s bodem tavení povlaku >220°C, přičemž ochrana skelných vláken pouze asfaltovým PMB pojivem je nepřipustná. Mříž musí mít min. velikost oka 25 x 25 mm s plochou volné AC vrstvy mezi oky min. 65%. Šířka role 2 m OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 2142,0 = 2 142,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2 142,000	-----	-----
51	574B34.A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM Asf. beton pro obrus, mod. - ACO 11+ - PMB 45/80-65 - 40 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 3446,0 = 3 446,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 446,000	-----	-----
52	574B34.B	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM Asf. beton pro obrus, mod. - ACO 11+ - PMB 45/80-65 - 40 mm	M2	2 029,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 2029,0 = 2 029,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
53	574B34.C	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM Asf. beton pro obrus, mod. - ACO 11+ - PMB 45/80-65 - 40 mm Vjezd Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 33,0 = 33,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	33,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
54	574D66.A	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM Asf. beton pro lož., mod. - ACL 16+ - PMB 25/55-60 - 70 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 3513,0 = 3 513,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 513,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	574D66.B	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>Asf. beton pro lož., mod. - ACL 16+ - PMB 25/55-60 - 70 mm</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 2069,0 = 2 069,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	2 069,000	-----	-----
56	574E46.A	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 50 mm</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 3580,0 = 3 580,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	3 580,000	-----	-----
57	574E46.B	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 50 mm</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 2108,0 = 2 108,000 [A]</p>	M2	2 108,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
58	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 70 mm (Vjezd) OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 34,0 = 34,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	34,000	-----	-----
59	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 HDK 2/4 v mn. 3 kg/m2 OTSKP - 2025 3513,0 = 3 513,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3 513,000	-----	-----
60	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Odláždění z kamenných kostek (výzisk), šířky 0,60m, Do bet. lože C20/25n - XF3 tl. min. 0,10m, s vyspárováním MC25-XF4 OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 2,0 = 2,000 [A]	M2	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
61	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	382,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Svodidlo - ÚZ N2</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 382,0 = 382,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - odrazky nebo retroreflexní fólie <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává 				
62	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	432,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Odstranění stáv. svodidla</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>zaměřeno v místě stavby 432,0 = 432,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává 				
63	91228.A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	34,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Směrový sloupek Z11a/b, výška 0,80 m nad povrchem</p> <p>OTSKP - 2025</p>				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	34 = 34,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
64	91228.B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrový sloupek Z11g, výška 0,80 m nad povrchem OTSKP - 2025 10 = 10,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	10,000	-----	-----
65	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Nástavce směrových sloupků na svodidlo OTSKP - 2025 20 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	20,000	-----	-----
66	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník 150x250mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,10 m OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 59,0 = 59,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	59,000	-----	-----
67	917224.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník 150x250mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,00 m OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 8,0 = 8,000 [A]	M	8,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
68	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 s vyčištěním a natřením penetračním adhezním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka (dle TP 115) s posyp horkým kamenivem 2/4 Cenová soustava OTSKP - 2025 viz. pol.113764 6,0 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i> <i>nezahrnuje tesnicí profil</i>	M	6,000	-----	-----
69	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Štěrbinový žlab 220/260 mm do bet. lože tl. 0,10m C20/25n XF3 Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 6,0 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výroby a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.	M	6,000	-----	-----
70	935212.R	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Skluz šířky 0,6m z betonových žlabovek km 0,180 Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno digitálně 35 = 35,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	35,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	935813	<p>PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH</p> <p>Dlážděný žlab z kamenných kostek (výzisk), šířky 0,60m, Do bet. lože C20/25n - XF3 tl. min. 0,10m, s vyspárováním MC25-XF4</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 80,0 = 80,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	80,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 103.2 - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)**

Rozpočet: **[SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103.2 Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení Cenová soustava OTSKP - 2025 11130 SEJMUTÍ DRNU 189,0 * 0,17 * 2,0 = 64,260 [A] 12920 ČIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 28,0*2,0 = 56,000 [B] 12373 ODKOP AZ (755,0 + 275,0)*2,0 = 2 060,000 [C] 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 234,0 * 0,25 * 2,0 = 117,000 [D] Mezisoučet = 2 297,260 [E] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 297,260	-----	-----
2	014132.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) NO, ZAS-T3 Cenová soustava OTSKP - 2025 11372 FRÉZOVÁNÍ ZAS T3 41,12 * 2,4 = 98,688 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x Specifikace	T	98,688	-----	-----
3	014132.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) NO, ZAS-T4 Cenová soustava OTSKP - 2025 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEV S ASFALT POJIVEM 184,0 * 2,4 = 441,600 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x Specifikace	T	441,600	-----	-----
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu pro ohumusování Cenová soustava OTSKP - 2025 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 329,0 * 0,15 = 49,350 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	49,350	-----	-----
1 Zemní práce						-----
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	108,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	prořez vegetace z průjezdného a průtočného profilu OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 108,0 = 108,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	11130	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	M2	189,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 189,0 = 189,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou dopravu a uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	11332.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vybourání vozovky - ŠD/ŠP (mezideponie) tl. 300 mm (přesné množství se souhlasem TDS)	M3	239,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 239,0 = 239,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11333.A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vybourání vozovky - penetrační makadam - nebezpečný odpad S-N0 ZAS-T4 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku PAU	M3	184,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 penetrační makadam - tl. 160 mm 184,0 = 184,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	11372.A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - ZAS T1 (odkup zhotovitelem) Cenová soustava OTSKP - 2025 frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 90 mm - ZAS T1 1028,0 * 0,09 = 92,520 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	92,520	-----	-----
10	11372.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - nebezpečný odpad S-N0 ZAS T3 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku PAU Cenová soustava OTSKP - 2025 frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 40 mm 1028,0 * 0,04 = 41,120 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	41,120	-----	-----
11	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop pro AZ tl. 0.5m TŘ. těž. 2 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku se souhlasem TDS Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 755,0 = 755,000 [A]	M3	755,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
12	12373.B	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>další výkop pro AZ tl. 0.2m TŘ. těž. 2 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku se souhlasem TDS</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze ChPŘ 275,0 = 275,000 [A]</p>	M3	275,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
13	12573 Cenová soustava	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>vykopávky ze zemníku pro zpětné uložení do konstrukce díla</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>17130 AZ Z DEPONIE 690+275 = 965,000 [A]</p> <p>17310 ZEMNÍ KRAJNICE 64 = 64,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 1 029,000 [C]</p>	M3	1 029,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
14	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	28,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Odkop krajnce včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 28,0 = 28,000 [A]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i></p>				
	Specifikace	<p><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>				
15	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	234,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>pročištění příkopu - do 0,20 m včetně odvozu, uložení na trvalou skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 234,0 = 234,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM pročištění propustku DN 500 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci Cenová soustava OTSKP - 2025 zaměřeno v místě stavby 20,0 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	20,000	-----	-----
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii Cenová soustava OTSKP - 2025 11332 ODSTRANĚNÍ PODKL Z KAM NESTMEL 239,0 = 239,000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	239,000	-----	-----
18	17130.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nová AZ z vh.mat. tl. 0.5m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 690,0 = 690,000 [A]	M3	690,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
19	17130.B Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM nová AZ z vh.mat. tl. 0.2m OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 275,0 = 275,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	275,000	-----	-----
20	17180.A Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nákup aktivní zóny (dle bilance) OTSKP - 2025 dle bilance 790,0 = 790,000 [A]	M3	790,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
21	17310 Cenová soustava	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Dosyp krajnice (z vhodného mat. viz TZ)</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze ChPŘ 64,0 = 64,000 [A]</p>	M3	64,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
22	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 370,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>urovnání a přehutnění parapláně</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 1370,0 = 1 370,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
23	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	329,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>ohumusování svahů tl. 0,15m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 329,0 = 329,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
24	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	329,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>založení trávníku na svazích</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 329,0 = 329,000 [A]</p>				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Základy -----						
25	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	1 654,000	-----	-----
	Cenová soustava	pokládka separační geotextilie 300g/m2 s přetažením a ohnutím do AZ OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1654,0 = 1 654,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoju a zajištění okraje - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
5 Komunikace -----						
26	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	176,000	-----	-----
	Cenová soustava	Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - 150 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 176,0 = 176,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
27	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	206,000	-----	-----
	Cenová soustava	Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - min. 150 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 206,0 = 206,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nezp. Krajnice z R-mat, tl. 0.15 m Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 299,0 = 299,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu <i>Specifikace</i> - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	299,000	-----	-----
29	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modifikovaný - PS - CP - 0,35 kg/m2 Cenová soustava OTSKP - 2025 pro ACO 11+ PMB 986,0 = 986,000 [A] pro ACL 16+ PMB 1005,0 = 1 005,000 [B] Mezisoučet = 1 991,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu <i>Specifikace</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 991,000	-----	-----
30	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM Asf. beton pro obrus, mod. - ACO 11+ - PMB 45/80-65 - 40 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 967,0 = 967,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu <i>Specifikace</i> - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	967,000	-----	-----
31	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	986,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Asf. beton pro lož., mod. - ACL 16+ - PMB 25/55-60 - 70 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 986,0 = 986,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
32	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 50 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1005,0 = 1 005,000 [A]	M2	1 005,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 103.2] - Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	91228.A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrový sloupek Z11a/b, výška 0,80 m nad povrchem Cenová soustava OTSKP - 2025 8 = 8,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	8,000	-----	-----
34	91228.B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrový sloupek Z11g, výška 0,80 m nad povrchem Cenová soustava OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	2,000	-----	-----
35	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - v barvě Cenová soustava OTSKP - 2025 V4 (0,125) 45,2 = 45,200 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	45,200	-----	-----
36	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - stříkané plastem - zvučící Cenová soustava OTSKP - 2025 V4 (0,125) 45,2 = 45,200 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	45,200	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 104 - Silnice III/00714**

Rozpočet: **[SO 104] - Silnice III/00714**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 104 Silnice III/00714						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení Cenová soustava OTSKP - 2025 11130 SEJMUTÍ DRNU 7,0 * 0,15 * 2,0 = 2,100 [A] 12373 ODKOP AZ 33,0 * 2,0 = 66,000 [B] Mezisoučet = 68,100 [C] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	68,100	-----	-----
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton a suť Cenová soustava OTSKP - 2025 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 2 * 0,5 = 1,000 [A] 11352 ODSTRANĚNÍ BET OBRUBNÍKŮ 7 * 0,15 = 1,050 [B] Mezisoučet = 2,050 [C] Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	2,050	-----	-----
3	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu pro ohumusování Cenová soustava OTSKP - 2025 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE 1,0 * 0,15 = 0,150 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	0,150	-----	-----
1 Zemní práce						-----
4	11130	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu, uložení na trvalou skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 7,0 = 7,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x	M2	7,000	-----	-----
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	19,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vybourání vozovky - nestmelené vrstvy pr.tl. 230 mm (mezideponie)				
	Specifikace	OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 19,0 = 19,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	vybourání bet. obruby vč. bet. lože včetně odvozu, uložení na trvalou skládku OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 7,0 = 7,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	21,440	-----	-----
	Cenová soustava	frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - Odkup zhotovitelem (nutné dovzorkovat) OTSKP - 2025 frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 40 mm 293,0 * 0,04 = 11,720 [A] frézování vozovky - asf. stmelené vrstvy - tl. 120 mm 81,0 * 0,12 = 9,720 [B] Mezisoučet = 21,440 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	41,000	-----	-----
	Cenová soustava	zaříznutí pracovních spár OTSKP - 2025 kamenný krajník 40,0 = 40,000 [A] žlab 1,0 = 1,000 [B] Mezisoučet = 41,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.</i>				
9	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I výkop pro AZ tl. 0.5m TŘ. těž. 2 včetně odvozu, uložení na trvalou skládku se souhlasem TDS Cenová soustava OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 33,0 = 33,000 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	33,000	-----	-----
10	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I vykopávky ze zemníku pro zpětné uložení do konstrukce díla Cenová soustava OTSKP - 2025 17130 AZ Z DEPONIE 34 = 34,000 [A]	M3	34,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
11	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení na mezideponii</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>11332 ODSTRANĚNÍ PODKL Z KAM NESTMEL 19,0 = 19,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	19,000	-----	-----
12	17130.A	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>nová AZ z vh.mat. tl. 0.5m</p>	M3	34,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 34,0 = 34,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	17180.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nákup aktivní zóny (dle bilance)	M3	15,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 dle bilance 15,0 = 15,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
14	17581 Cenová soustava	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp kamenivem fr. 8/16</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>PODÉLNÁ DRENÁŽ 0,2 = 0,200 [A]</p>	M3	0,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	66,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>urovnání a přehutnění parapláně</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 66,0 = 66,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
16	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Ohumusování v rovině tl. 0,15m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 1,0 = 1,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	založení trávníku na svazích OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1,0 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Základy -----						
18	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE filtrační geotextilie CBR > 2%, propustnost k ? 10x10-4/ m/s	M2	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 PODÉLNÁ DRENÁŽ 2,0 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce -----						
19	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové lože fr. 0/22 tl. 100mm	M3	0,100	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 PODÉLNÁ DRENÁŽ 0,1 = 0,100 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace -----						
20	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - 150 mm	M3	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 16,0 = 16,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
21	56330.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Štěrkodrt' - ŠD/A - 0/32 Ge - min. 150 mm Cenová soustava OTSKP - 2025 odměřeno ze ChPŘ 12,0 = 12,000 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M3	12,000	-----	-----
22	572214.A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modifikovaný - PS - CP - 0,35 kg/m2 Cenová soustava OTSKP - 2025 pro ACO 11+ PMB 140,0 = 140,000 [A] pro ACL 16+ PMB 146,0 = 146,000 [B] Mezisoučet = 286,000 [C] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	286,000	-----	-----
23	572214.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modifikovaný - PS - CP - 0,40 kg/m2 Cenová soustava OTSKP - 2025 pro ACO 11+ PMB 226,0 = 226,000 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	226,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	574B34.A	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM</p> <p>Asf. beton pro obrus, mod. - ACO 11+ - PMB 45/80-65 - 40 mm</p> <p>Vozovka</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 140,0 = 140,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	140,000	-----	-----
25	574B34.B	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM</p> <p>Asf. beton pro obrus, mod. - ACO 11+ - PMB 45/80-65 - 40 mm</p> <p>celá plocha obrusu nad kanalizací</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 226,0 = 226,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	226,000	-----	-----
26	574D56	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</p> <p>Asf. beton pro lož., mod. - ACL 16+ - PMB 25/55-60 - 60 mm</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 140,0 = 140,000 [A]</p>	M2	140,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Asf. Beton pro podkladní vrstvy - ACP 16+ - 50/70 - 50 mm OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 135,0 = 135,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	135,000	-----	-----
28	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Dokup poškozené zámkové dlažby se souhlasem TDS (10%) vč. odstranění pův poškozené zámkové dlažby OTSKP - 2025 se souhlasem TDS 0,3 = 0,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	0,300	-----	-----
29	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Betonová zámková dlažba DL - 60 mm vč. ložní vrstva - L - fr 2/5 - 40 mm OTSKP - 2025 1,0 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění stávajícího chodníku OTSKP - 2025 3,0 = 3,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	3,000	-----	-----
8 Potrubí -----						
31	875262	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH podélná drenáž HDPE DN 80, SN 8, perforace trubek ze 2/3 obvodu OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1,0 = 1,000 [A]	M	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
32	89712 Cenová soustava Specifikace	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>Uliční vpust DN450</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>3 = 3,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	3,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
33	917211 Cenová soustava Specifikace	<p>ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM</p> <p>Bet. obrubník - sadový 200x50mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,00 m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>odměřeno ze situace 1,0 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	1,000	-----	-----
34	917224.A	<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</p> <p>Silniční bet. obrubník 150x250mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,15 m</p>	M	5,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104] - Silnice III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 5,0 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
35	917224.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Silniční bet. obrubník nájezdový 150x150mm do bet. lože C20/25n - XF3 tl. 0,10 m, výška nášlapu 0,02 m	M	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 odměřeno ze situace 1,0 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
36	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 s vyčištěním a natřením penetračním adhezním nátěrem a vyplnění zálivkou N2 za horka (dle TP 115) s posyp horkým kamenivem 2/4	M	41,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 viz. pol.113764 41,0 = 41,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, očištění ploch spáry pred úpravou, očištění okolí spáry po úprave</i> <i>nezahrnuje tesnící profil</i>				
	Specifikace					
37	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vybourání UV včetně odvozu, uložení na trvalou skládku	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 191 - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714**

Rozpočet: **[SO 191] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 191 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714						-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	105,000	-----	-----
		Svislé dopravní značení - Štít zákl. velikosti, RA2				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		A 11 2 = 2,000 [A]				
		B 1 1 = 1,000 [B]				
		B 4 3 = 3,000 [C]				
		B 20a 20 = 20,000 [D]				
		B 28 1 = 1,000 [E]				
		B 29 1 = 1,000 [F]				
		C 1 1 = 1,000 [G]				
		C 4a 2 = 2,000 [H]				
		E 2b 6 = 6,000 [I]				
		E 3a 1 = 1,000 [J]				
		E 13 4 = 4,000 [K]				
		P 2 24 = 24,000 [L]				
		P 3 1 = 1,000 [M]				
		P 4 16 = 16,000 [N]				
		P 6 6 = 6,000 [O]				
		IP 10b 2 = 2,000 [P]				
		IP 11a 1 = 1,000 [Q]				
		IP 22 1 = 1,000 [R]				
		IS 1f 1 = 1,000 [S]				
		IS 3a 1 = 1,000 [T]				
		IS 3c 2 = 2,000 [U]				
		IS 5p 3 = 3,000 [V]				
		IS 21b 1 = 1,000 [W]				
		IZ 4a 2 = 2,000 [X]				
		IZ 4b 2 = 2,000 [Y]				
		Mezisoučet = 105,000 [Z]				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Velkoplošná svislá dopravní značka IS 9b, RA2 150x100 cm Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	-----	-----
3	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - nový sloupek vč, základu Cenová soustava OTSKP - 2025 85 = 85,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	85,000	-----	-----
4	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ Sloupek příhradový Cenová soustava OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
5	915111.A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - v barvě Cenová soustava OTSKP - 2025 dle 915211.ZK 748,9 = 748,900 [A]	M2	748,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
6	915111.B Cenová soustava Specifikace	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - v barvě poté stříkané plastem - zvučící OTSKP - 2025 V4 (0,125) 47,8 = 47,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	47,800	-----	-----
7	915211 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - stříkané plastem - hladké, nehlučné OTSKP - 2025 V1a (0,125) 92,2 = 92,200 [A] V4 (0,125) 300,0 = 300,000 [B] V2b (3,0x1,5x0,125) 56,8 = 56,800 [C] V2b (1,5x1,5x0,125) 27,4 = 27,400 [D] V10d (0,5x0,5x0,125) 48,0 = 48,000 [E] V4(0,5x0,5x0,125) 6,8 = 6,800 [F] V12a 13,7 = 13,700 [G] V13a (0,5/1) 31,2 = 31,200 [H] V11a 37,8 = 37,800 [I] V7a 118,0 = 118,000 [J] V18 12,3 = 12,300 [K] V5 4,7 = 4,700 [L] Mezisoučet = 748,900 [M]	M2	748,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
8	915221.R Cenová soustava Specifikace	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodicí linie přechodu OTSKP - 2025 Vodicí linie přechodu 130,2 = 130,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M	130,200	-----	-----
9	915231 Cenová soustava Specifikace	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - stříkané plastem - zvučící OTSKP - 2025 V4 (0,125) 47,8 = 47,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	47,800	-----	-----
10	91552 Cenová soustava Specifikace	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA OTSKP - 2025 24 = 24,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	24,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 192 - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718**

Rozpočet: **[SO 192] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 192 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718						-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - Štít zákl. velikosti, RA2 Cenová soustava OTSKP - 2025 A 5a 1 = 1,000 [A] A 5b 1 = 1,000 [B] B 4 1 = 1,000 [C] B 20a 10 = 10,000 [D] C 2a 1 = 1,000 [E] E 2d 3 = 3,000 [F] E 5 1 = 1,000 [G] E 13 1 = 1,000 [H] P 2 8 = 8,000 [I] P 4 3 = 3,000 [J] P 7 1 = 1,000 [L] P 8 1 = 1,000 [M] IP 12a 1 = 1,000 [N] Mezisoučet = 33,000 [O] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	33,000	-----	-----
2	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - nový sloupek vč. základu Cenová soustava OTSKP - 2025 25 = 25,000 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	25,000	-----	-----
3	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - v barvě	M2	10,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 192] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 dle 915211.ZK 10,1 = 10,100 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
	Specifikace					
4	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - stříkané plastem - hladké, nehlučné	M2	10,100	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 V2b (1,5x1,5x0,125) 10,1 = 10,100 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
	Specifikace					
5	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Tvar (Stání pro invalidu)	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 193 - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719**

Rozpočet: **[SO 193] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 193] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 193 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719						-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - Štít zákl. velikosti, RA2 Cenová soustava OTSKP - 2025 B 4 1 = 1,000 [A] B 20a 5 = 5,000 [B] C 1 1 = 1,000 [C] C 3b 1 = 1,000 [D] E 2b 4 = 4,000 [E] E 9 1 = 1,000 [F] E 13 1 = 1,000 [G] P 1 2 = 2,000 [H] P 3 1 = 1,000 [I] P 4 3 = 3,000 [J] IS 4a 1 = 1,000 [K] IS 4b 2 = 2,000 [L] IS 5p 2 = 2,000 [M] Mezisoučet = 25,000 [N] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i> Specifikace	KUS	25,000	-----	-----
2	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT Velkoplošná svislá dopravní značka IS 9b, RA2 Cenová soustava OTSKP - 2025 7"m2" = 7,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i> Specifikace	M2	7,000	-----	-----
3	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - nový sloupek vč. základu Cenová soustava OTSKP - 2025 20 = 20,000 [A]	KUS	20,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 193] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ Sloupek příhradový Cenová soustava OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
5	915111.A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - v barvě Cenová soustava OTSKP - 2025 dle 915231.K 164,6 = 164,600 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	164,600	-----	-----
6	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - stříkané plastem - zvučící Cenová soustava OTSKP - 2025 V4 (0,125) 151,6 = 151,600 [A] V2b (1,5x1,5x0,125) 4,1 = 4,100 [B] V13a (0,5/1) 8,9 = 8,900 [C] Mezisoučet = 164,600 [D]	M2	164,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 193] - Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 194 - Dopravní značení ve správě města Buštěhrad**

Rozpočet: **[SO 194] - Dopravní značení ve správě města Buštěhrad**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 194] - Dopravní značení ve správě města Buštěhrad

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 194 Dopravní značení ve správě města Buštěhrad						-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
1	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - Štít zákl. velikosti, RA2 Cenová soustava OTSKP - 2025 B 1 1 = 1,000 [A] B 2 3 = 3,000 [B] B 4 1 = 1,000 [C] B 29 1 = 1,000 [D] C 2a 4 = 4,000 [E] C 2b 2 = 2,000 [F] E 2b 2 = 2,000 [G] E 2d 3 = 3,000 [H] E 13 2 = 2,000 [I] P 4 19 = 19,000 [J] P 6 5 = 5,000 [K] IP 4b 3 = 3,000 [L] Mezisoučet = 46,000 [M] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	46,000	-----	-----
2	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značení - nový sloupek vč. základu Cenová soustava OTSKP - 2025 27 = 27,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	27,000	-----	-----
3	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Vodorovné dopravní značení - v barvě Cenová soustava OTSKP - 2025	M2	25,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 194] - Dopravní značení ve správě města Buštěhrad

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>dle 915211.ZK 25,7 = 25,700 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - měří se pouze natíraná plocha 				
4	915211 Cenová soustava Specifikace	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>Vodorovné dopravní značení - stříkané plastem - hladké, nehluché</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>V1a (0,125) 3,0 = 3,000 [A]</p> <p>V4 (0,125) 7,9 = 7,900 [B]</p> <p>V2b (3,0x1,5x0,125) 1,9 = 1,900 [C]</p> <p>V4(0,5x0,5x0,125) 1,9 = 1,900 [D]</p> <p>V7a 11,0 = 11,000 [E]</p> <p>Mezisoučet = 25,700 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - měří se pouze natíraná plocha 	M2	25,700	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská**Rozpočet: **[SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Kladenská						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh Cenová soustava OTSKP - 2025 182,58+1106,63"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 13273, 13283" = 1 289,210 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 289,210	-----	-----
2	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Komplexní zkoušky, zkušební provoz Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
3	02961R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Součinnost se správcí sítí a jejich dozory Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
4	0373R	POMOCNÉ PRÁCE Stavební přípomoce a práce Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro stoky a přípojky Cenová soustava OTSKP - 2025 3666,0" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.I" = 3 666,000 [A]	M3	3 666,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
6	13273 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>rýha šíře do 1,50 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (bude použit pro zpětný zásyp rýh) , vč.odvozu výkopku na skládku</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>3848,58" zpětný zásyp rýh 3666 m3, odvoz na skládku 182,58 m3" = 3 848,580 [A]</p>	M3	3 848,580	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
7	13283 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>rýha šíře do 1,50 m , vč.odvozu výkopku na skládku</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1106,63" odvoz na skládku" = 1 106,630 [A]</p>	M3	1 106,630	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
8	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp rýh) nebo uložení přebytku výkopku na skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>3666"zpětný zásyp rýh a jam" = 3 666,000 [A]</p> <p>182,58+1106,63"přebytek výkopku na skládku " = 1 289,210 [B]</p> <p>A+B = 4 955,210 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	4 955,210	-----	-----
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3 666,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>zásyp rýh vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie, zásypy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>3666,0" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.l" = 3 666,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Obsyp potrubí šterkopískem 0-4 mm 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244</p> <p>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1031,4 = 1 031,400 [A]</p>	M3	1 031,400	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
11	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>257,8" pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku" = 257,800 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	257,800	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
8 Potrubí -----						
12	81458	<p>POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM</p> <p>stoka z betonových trub DN 600</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>144,43 = 144,430 [A]</p>	M	144,430	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>				
13	87433	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>kanalizační přípojky z plastových trub PVC KG DN 150 SN 8</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>594,83 = 594,830 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	594,830	-----	-----
	Cenová soustava					
14	87434	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>přípojky UV z plastových trub PVC KG DN 200 SN 8</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p>	M	312,300	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>312,30 = 312,300 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></p>				
15	87444	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM</p> <p>kanalizace z plastových trub DN 250 SN 12</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>8,09 = 8,090 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></p>	M	8,090	-----	-----
16	87445	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>stoka z plastových trub DN 300 SN 12</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p>	M	463,910	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 463,91 = 463,910 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	Specifikace					
17	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM stoka z plastových trub DN 400 SN 12 Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83. tvarovky kompatibilní s použitým potrubím	M	203,280	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 203,28 = 203,280 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	Specifikace					
18	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	617,210	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	stoka z plastových trub DN 500 SN 12 Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83. tvarovky kompatibilní s použitým potrubím				
	Specifikace	OTSKP - 2025 617,21 = 617,210 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>				
19	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 250 a DN 300, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1, DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4 vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400	KUS	17,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2+15 = 17,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 				
20	894146	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 400, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1,</p> <p>DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4</p> <p>vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>4 = 4,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	4,000	-----	-----
21	894157	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM</p>	KUS	16,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 500, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1, DN šachty 1000 mm, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4 vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400 - 16 ks				
	Specifikace	OTSKP - 2025 10+1+5 = 16,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
22	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	59,000	-----	-----
	Cenová soustava	kompletní provedení dle PD, celoprefabrikovaná železobetonová UV průměr 500 mm s dnem s odtokovým otvorem DN 200, hloubka 1,51 m, vč. zákrytové desky a litinové mříže 500/500 tř. D400, s pantem a se zámkem, s košem na bahno UC3, beton C 30/37 XF4				
	Specifikace	OTSKP - 2025 59 = 59,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
23	899306R2	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ A ŠTÍTKY	KS	92,000	-----	-----
	Cenová soustava	Identifikační označení a štítky u stáv. a nových šachet				
	Specifikace	OTSKP - 2025 55+37 = 92,000 [A] - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE hnědá barva - pozor kanalizace Cenová soustava OTSKP - 2025 2344 = 2 344,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	2 344,000	-----	-----
25	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM napojení stávající kanalizace PVC 250 do nové šachty - 3 ks Zaslepení potrubí ve stávající šachtě kanalizace - 2 ks Cenová soustava OTSKP - 2025 3+2 = 5,000 [A] Specifikace - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	5,000	-----	-----
26	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM kanalizační přípojky z plastových trub PVC KG DN 150 Cenová soustava OTSKP - 2025 594,83 = 594,830 [A] Specifikace - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	594,830	-----	-----
27	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky UV z plastových trub PVC KG DN 200 Cenová soustava OTSKP - 2025 312,30 = 312,300 [A] Specifikace - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	312,300	-----	-----
28	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM kanalizace z plastových trub DN 250 a 300 Cenová soustava OTSKP - 2025 8,09+463,91 = 472,000 [A] Specifikace - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	472,000	-----	-----
29	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	203,280	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	stoka z plastových trub DN 400 OTSKP - 2025 203,28 = 203,280 [A] <i>- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>				
	Specifikace					
30	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM stoka z plastových trub DN 500 a betonových DN 600 OTSKP - 2025 617,21+144,43 = 761,640 [A] <i>- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>	M	761,640	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
31	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ plastové potrubí DN 150, 200, 250, 300, 400, 500 a bet. DN 600 - TV prohlídka potrubí, součást předávací dokumentace 1x před převzetím kanalizace investorem, zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU OTSKP - 2025 594,83+312,30+8,09+463,91+203,28+617,21+144,43 = 2 344,050 [A] <i>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</i>	M	2 344,050	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 302 - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční**Rozpočet: **[SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 302 Dešťová kanalizace – ulice Revoluční						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh Cenová soustava OTSKP - 2025 187,5+17,8"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 13283, 13293" = 205,300 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	205,300	-----	-----
2	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Komplexní zkoušky, zkušební provoz Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
3	02961R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Součinnost se správcí sítí a jejich dozory Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
4	0373R	POMOCNÉ PRÁCE Stavební přípomoce a práce Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro stoky a přípojky Cenová soustava OTSKP - 2025 639+297,6" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.I" a tř.II po předrcení" = 936,600 [A]	M3	936,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
6	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	297,600	-----	-----
	Cenová soustava	<p>předrcení výkopku tř.II z rýh - výkopek bude použit pro zpětný zásyp rýh</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>485,1-187,5 = 297,600 [A]</p>				
	Specifikace	<i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>				
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	639,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>rýha šíře do 1,50 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (bude použit pro zpětný zásyp rýh)</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>639" zpětný zásyp rýh " = 639,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
8	13283	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>rýha šíře do 1,50 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (po předrcení bude použit pro zpětný zásyp rýh 297,6 m3), vč.odvozu výkopku na skládku - 187,5 m3</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>297,6+187,5 = 485,100 [A]</p>	M3	485,100	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
9	13293	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III</p> <p>rýha šíře do 1,50 m, vč.odvozu výkopku na skládku</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>17,8 = 17,800 [A]</p>	M3	17,800	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
10	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp rýh) nebo uložení přebytku výkopku na skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>936,6"zpětný zásyp rýh a jam" = 936,600 [A]</p> <p>187,50+17,8"přebytek výkopku na skládku " = 205,300 [B]</p> <p>A+B = 1 141,900 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	1 141,900	-----	-----
11	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	936,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>zásyp rýh vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie, zásypy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>639+297,6" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.I" a tř.II po předrcení" = 936,600 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
12	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Obsyp potrubí štěrkopískem 0-4 mm 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244</p> <p>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>164,30 = 164,300 [A]</p>	M3	164,300	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
13	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>41,1" pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku" = 41,100 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	41,100	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
8 Potrubí -----						
14	87433	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>kanalizační přípojky z plastových trub PVC KG DN 150 SN 8</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvárovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>38,214 = 38,214 [A]</p>	M	38,214	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
15	87434	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>přípojký UV z plastových trub PVC KG DN 200 SN 8</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>36,707 = 36,707 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 	M	36,707	-----	-----
	Cenová soustava					
16	87446	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM</p> <p>stoka z plastových trub DN 400 SN 12</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p>	M	298,400	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>298,40 = 298,400 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></p>				
17	894146	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 400, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1,</p> <p>DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4</p> <p>vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>12 = 12,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	12,000	-----	-----
18	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	kompletní provedení dle PD, celoprefabrikovaná železobetonová UV průměr 500 mm s dnem s odtokovým otvorem DN 200, hloubka 1,51 m, vč. zákrytové desky a litinové mříže 500/500 tř. D400, s pantem a se zámekem, s košem na bahno UC3, beton C 30/37 XF4				
	Specifikace	OTSKP - 2025 11 = 11,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
19	899306R2	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ A ŠTÍTKY	KS	22,000	-----	-----
	Cenová soustava	Identifikační označení a štítky u stáv. a nových šachet				
	Specifikace	OTSKP - 2025 10+12 = 22,000 [A] - <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>				
20	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	373,000	-----	-----
	Cenová soustava	hnědá barva - pozor kanalizace				
	Specifikace	OTSKP - 2025 373 = 373,000 [A] - <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>				
21	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	napojení stávající kanalizace PVC 400 do nové šachty				
	Specifikace	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] - <i>zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.</i>				
22	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	38,214	-----	-----
	Cenová soustava	kanalizační přípojky z plastových trub PVC KG DN 150				
	Specifikace	OTSKP - 2025 38,214 = 38,214 [A] - <i>přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky UV z plastových trub PVC KG DN 200 Cenová soustava OTSKP - 2025 36,707 = 36,707 [A] Specifikace - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	36,707	-----	-----
24	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM stoka z plastových trub DN 400 Cenová soustava OTSKP - 2025 298,40 = 298,400 [A] Specifikace - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	298,400	-----	-----
25	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ plastové potrubí DN 150, 200, 400 - TV prohlídka potrubí, součást předávací dokumentace 1x před převzetím kanalizace investorem, zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU Cenová soustava OTSKP - 2025 38,214+36,707+298,40 = 373,321 [A] Specifikace položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	373,321	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 303 - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí**Rozpočet: **[SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 303 Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh Cenová soustava OTSKP - 2025 671-507,30" přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 13273" = 163,700 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	163,700	-----	-----
2	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Komplexní zkoušky, zkušební provoz Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
3	02961R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Součinnost se správcí sítí a jejich dozory Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
4	0373R	POMOCNÉ PRÁCE Stavební přípomoce a práce Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro stoky a přípojky Cenová soustava OTSKP - 2025 671-163,70" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.I" = 507,300 [A]	M3	507,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
6	13273 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>rýha šíře do 1,50 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (bude použit pro zpětný zásyp rýh) , vč.odvozu výkopku na skládku</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>507,30+163,70" zpětný zásyp rýh 507,30 m3, odvoz na skládku 1638,70 m3" = 671,000 [A]</p>	M3	671,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
7	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp rýh) nebo uložení přebytku výkopku na skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>507,30"zpětný zásyp rýh a jam" = 507,300 [A]</p> <p>163,70"přebytek výkopku na skládku " = 163,700 [B]</p> <p>A+B = 671,000 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	671,000	-----	-----
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	507,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>zásyp rýh vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie, zásypy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>671-163,70" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.l" = 507,300 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
9	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Obsyp potrubí štěrkopískem 0-4 mm 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244</p> <p>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>131 = 131,000 [A]</p>	M3	131,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
10	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>32,7" pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku" = 32,700 [A]</p> <p>Specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	32,700	-----	-----
8 Potrubí -----						
11	87433	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>kanalizační přípojky z plastových trub PVC KG DN 150 SN 8</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83. tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>27,17 = 27,170 [A]</p>	M	27,170	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
12	87434	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>přípojký UV z plastových trub PVC KG DN 200 SN 8</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>58,685 = 58,685 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 	M	58,685	-----	-----
	Cenová soustava					
13	87446	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM</p> <p>stoka z plastových trub DN 400 SN 12</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p>	M	200,013	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>200,013 = 200,013 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></p>				
14	87457	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM</p> <p>stoka z plastových trub DN 500 SN 12</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>11,836 = 11,836 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></p>	M	11,836	-----	-----
15	894146	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	9,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 400, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1, DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4 vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400</p> <p>OTSKP - 2025 9 = 9,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 				
16	894157	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM</p> <p>celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 500, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1, DN šachty 1000 mm - 2ks, DN 1500 mm - 1 ks, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4 vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400 - 3 ks</p> <p>OTSKP - 2025 2+1 = 3,000 [A]</p>	KUS	3,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 				
17	894158	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM</p> <p>celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 600, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1,</p> <p>DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4</p> <p>vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>7 = 7,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	7,000	-----	-----
18	89712	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>kompletní provedení dle PD, celoprefabrikovaná železobetonová UV průměr 500 mm s dnem s odtokovým otvorem DN 200, hloubka 1,51 m, vč. zákrytové desky a litinové mříže 500/500 tř. D400, s pantem a se zámkem, s košem na bahno UC3, beton C 30/37 XF4</p>	KUS	13,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 13 = 13,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
	Specifikace					
19	899306R2	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ A ŠTÍTKY Identifikační označení a štítky u stáv. a nových šachet	KS	31,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 12+19 = 31,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
20	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE hnědá barva - pozor kanalizace	M	298,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 298 = 298,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
21	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM napojení stávající kanalizace PVC 200 do nové šachty - 1 ks	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
22	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM napojení stávající kanalizace PVC 300 a bet. DN 300 do nové šachty - 2 ks	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
23	89947	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM Napojení na stávající kanalizaci plast DN 500 (přerušeni kanalizace) - 1 ks	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1 = 1,000 [A] - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
24	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM kanalizační přípojky z plastových trub PVC KG DN 150 OTSKP - 2025 27,17 = 27,170 [A] - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	27,170	-----	-----
25	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky UV z plastových trub PVC KG DN 200 OTSKP - 2025 58,685 = 58,685 [A] - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	58,685	-----	-----
26	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM stoka z plastových trub DN 400 OTSKP - 2025 200,013 = 200,013 [A] - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	200,013	-----	-----
27	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM stoka z plastových trub DN 500 OTSKP - 2025 11,836 = 11,836 [A] - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	11,836	-----	-----
28	89977R	PROPLACH KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM proplach stávajícího kanalizačního potrubí DN 500, odstranění usazenin z potrubí vč.odvozu a uložení na skládku OTSKP - 2025 80 = 80,000 [A]	M	80,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303] - Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a odstranění usazenin z potrubí vč.odvozu na skládku				
29	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ plastové potrubí - nové přeložky a přípojky DN 150, 200, 400, 500 - 297,704 m stávající kanalizace DN 500 - 80 m TV prohlídka potrubí, součást předávací dokumentace 1x před převzetím kanalizace investorem, zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU Cenová soustava OTSKP - 2025 27,17+58,685+200,013+11,836" plastové potrubí - nové přeložky a přípojky DN 150, 200, 400, 500" = 297,704 [A] 80"stávající kanalizace DN 500 " = 80,000 [B] A+B = 377,704 [C] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	377,704	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
30	96815	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI Napojení do stávající šachty kanalizace, nový otvor pro potrubí DN 500 Otvor do ŽB stěny zatrubněného potoka pro napojení potrubí DN 500 Otvor do ŽB stěny zatrubněného potoka pro napojení potrubí DN 600, vč.odvozu suti na skládku, uložení a poplatku za skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 3*0,5 = 1,500 [A] <i>Specifikace</i> - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	1,500	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 304 - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova**

Rozpočet: **[SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 304 Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh podkladní konstrukce z kameniva v tl. 300 mm - stávající komunikace OTSKP - 2025 159,3-46,1" přebytek výkopku na skládku, dle pol. 13273" = 113,200 [A] 95,4*0,3"podkladní konstrukce z kameniva v tl. 300 mm - stávající komunikace, dle pol. 11332" = 28,620 [B] A+B = 141,820 [C] <i>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>	M3	141,820	-----	-----
2	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Komplexní zkoušky, zkušební provoz OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
3	02961R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Součinnost se správcí sítí a jejich dozory OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</i>	KPL	1,000	-----	-----
4	0373R	POMOCNÉ PRÁCE Stavební přípomoce a práce OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění podkladních vrstev z kameniva v tl. 300 mm stávající komunikace, vč.odvozu a uložení na skládku, skládku zajistí zhotovitel stavby OTSKP - 2025 95,4*0,3 = 28,620 [A]	M3	28,620	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění krytu stáv.komunikace - 95,4 m2, odfrézování asfaltobet. krytu vč.odvozu a uložení na meziskládku, odkup zhotovitelem dle směrnice SGR ŘSD ČR č.6/2013 verze 2,0 odkupuje frézovaný materiál zhotovitel minimální kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena obvyklá v daném místě a čase OTSKP - 2025 " frézování stávající vozovky tl. 150 mm" "plocha x tl. "95,4*0,15 = 14,310 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	14,310	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace					
7	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro stoky a přípojky OTSKP - 2025 159,3-113,2" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.I" = 46,100 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvorkou zemníku	M3	46,100	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>rýha šíře do 1,50 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (bude použit pro zpětný zásyp rýh) , vč.odvozu výkopku na skládku</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>46,10+113,20" zpětný zásyp rýh 46,10 m3, odvoz na skládku 113,20 m3" = 159,300 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	159,300	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
9	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp rýh) nebo uložení přebytku výkopku na skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>46,10"zpětný zásyp rýh a jam" = 46,100 [A]</p> <p>113,20"přebytek výkopku na skládku " = 113,200 [B]</p> <p>A+B = 159,300 [C]</p>	M3	159,300	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
10	17411	<p>ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zásyp rýh vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie, zásypy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>159,3-113,2" zpětný zásyp rýh výkopkem tř.l" = 46,100 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	46,100	-----	-----
11	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	90,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Obsyp potrubí štěrkopískem 0-4 mm 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244 Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. OTSKP - 2025 90,6 = 90,600 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
4 Vodorovné konstrukce -----						
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku OTSKP - 2025 22,7" pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku" = 22,700 [A]	M3	22,700	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
5 Komunikace -----						
13	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI obnova podkladních vrstev pod vozovkou ze štěrkodrti ŠDA 0/32 mm Ge v tl. 150 mm , štěrkodrti ŠDB 0/32 mm Gf v tl. 150 mm (95,4 m2) OTSKP - 2025	M3	28,620	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>95,4*(0,15+0,15) = 28,620 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 				
14	577212	<p>VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2</p> <p>překop komunikace - v trase kanalizace 95,4 m2, obnova, PS-C 0,35 kg/m2 2 x</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>95,4*2" plocha ze situace dle Acad" = 190,800 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <p>položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572*** a pro výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).</p>	M2	190,800	-----	-----
15	5774AE	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S</p> <p>překop komunikace - v trase kanalizace 95,4 m2, obnova, asf.beton ohrubný ACO 11 50/70 tl.40 mm</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>95,4*0,04 = 3,816 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</p> <p>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>	M3	3,816	-----	-----
16	5774CG	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+</p> <p>překop komunikace - v trase kanalizace 95,4 m2, obnova, asfaltový beton ložný ACL 16+ tl. 60 mm</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>95,4*0,06 = 5,724 [A]</p>	M3	5,724	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 				
17	5774EG Cenová soustava Specifikace	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S překop komunikace - v trase kanalizace 95,4 m2, obnova, asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm OTSKP - 2025 95,4*0,05 = 4,770 [A] <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 	M3	4,770	-----	-----
8 Potrubí -----						
18	87434 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky UV z plastových trub PVC KG DN 200 SN 8 Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83. tvarovky kompatibilní s použitým potrubím OTSKP - 2025 39,930 = 39,930 [A]	M	39,930	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 				
19	87444	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM</p> <p>kanalizace z plastových trub DN 250 SN 12</p> <p>Materiál potrubí musí vždy splňovat všechny požadavky TKP3 (včetně dodatku č.1) a TP 83.</p> <p>tvarovky kompatibilní s použitým potrubím</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>166,03 = 166,030 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 	M	166,030	-----	-----
20	894145	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>celoprefabrikovaná vodotěs. betonová šachta na potrubí DN 250, s jednolitým šachtovým dnem, kyneta betonová výšky 1/1,</p> <p>DN šachty 1000, s integrovaným spojem osazeným do šach.dna, pryžové elastomerové těsnění mezi šach.díly, tl.stěn 120mm, kapsová stupadla litinová, vidlicová ocelová s povlakem PE, beton C 30/37 XF4</p> <p>vč.poklopu s odvětráním s tl.vložkou a emblémem, profilu 600 mm tř. D400</p>	KUS	7,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 7 = 7,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
21	89712 Cenová soustava Specifikace	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení dle PD, celoprefabrikovaná železobetonová UV průměr 500 mm s dnem s odtokovým otvorem DN 200, hloubka 1,51 m, vč. zákrytové desky a litinové mříže 500/500 tř. D400, s pantem a se zámkem, s košem na bahno UC3, beton C 30/37 XF4 OTSKP - 2025 8 = 8,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	8,000	-----	-----
22	899306R2 Cenová soustava Specifikace	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ A ŠTÍTKY Identifikační označení a štítky u nových šachet OTSKP - 2025 7 = 7,000 [A] - Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KS	7,000	-----	-----
23	899309 Cenová soustava	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE hnědá barva - pozor kanalizace OTSKP - 2025 206 = 206,000 [A]	M	206,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
24	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky UV z plastových trub PVC KG DN 200 Cenová soustava OTSKP - 2025 39,930 = 39,930 [A] <i>Specifikace</i> - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	39,930	-----	-----
25	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM kanalizace z plastových trub DN 250 Cenová soustava OTSKP - 2025 166,03 = 166,030 [A] <i>Specifikace</i> - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	166,030	-----	-----
26	89975R	PROPLACH KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM proplach stávajícího kanalizačního potrubí DN 250, odstranění usazenin z potrubí vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 40 = 40,000 [A] <i>Specifikace</i> - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a odstranění usazenin z potrubí vč.odvozu na skládku	M	40,000	-----	-----
27	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ plastové potrubí - nové přeložky a přípojky DN 200, 250 - 205,960 m stávající kanalizace DN 250 - 40 m TV prohlídka potrubí, součást předávací dokumentace 1x před převzetím kanalizace investorem, zdokumentován TV záznam a protokol , součástí též prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému ISYBAU Cenová soustava OTSKP - 2025 39,93+166,030" plastové potrubí - nové přeložky a přípojky DN 200, 250 " = 205,960 [A] 40"stávající kanalizace DN 250 - 40 m" = 40,000 [B] A+B = 245,960 [C] <i>Specifikace</i> položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	245,960	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 304] - Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
28	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	řezání stávajícího asf. krytu komunikace - 95,4 m2 OTSKP - 2025 13 = 13,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 330 - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Kladenská**

Rozpočet: **[SO 330] - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Kladenská**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 330] - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 330 Úpravy splaškové kanalizace – ulice Kladenská -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
1	02961R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Součinnost se správcí sítí a jejich dozory Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
2	0373R1	POMOCNÉ PRÁCE Stavební přípomoce a práce Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	-----	-----
8 Potrubí -----						
3	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ rekтификаce poklopů stáv.šachet - snížení poklopů - 41 ks, ponechání ve stejné úrovni - 5 ks, zvýšení poklopů - 7 ks Cenová soustava OTSKP - 2025 41+5+7 = 53,000 [A] Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	53,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 331 - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Revoluční**Rozpočet: **[SO 331] - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Revoluční**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 331] - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 331 Úpravy splaškové kanalizace – ulice Revoluční						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02961R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Součinnost se správcí sítí a jejich dozory Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
2	0373R1	POMOCNÉ PRÁCE Stavební přípomoce a práce Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	-----	-----
8 Potrubí						-----
3	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ rektifikace poklopů stáv.šachet - snížení poklopů - 4 ks, zvýšení poklopů - 7 ks Cenová soustava OTSKP - 2025 4+7 = 11,000 [A] Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x Specifikace	KUS	11,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 332 - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Palackého a Náměstí**

Rozpočet: **[SO 332] - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Palackého a Náměstí**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 332] - Úpravy splaškové kanalizace – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 332 Úpravy splaškové kanalizace – ulice Palackého a Náměstí						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02961R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Součinnost se správci sítí a jejich dozory Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
2	0373R1	POMOCNÉ PRÁCE Stavební přípomoce a práce Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	-----	-----
8 Potrubí						-----
3	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ rektifikace poklopů stáv.šachet - snížení poklopů - 3 ks, ponechání ve stejné úrovni - 1 ks, zvýšení poklopů - 8 ks Cenová soustava OTSKP - 2025 3+1+8 = 12,000 [A] Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Specifikace Položka nezahrnuje: - x	KUS	12,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 340 - Úprava vodovodů – ulice Kladenská**Rozpočet: **[SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 340 Úprava vodovodů – ulice Kladenská						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh Cenová soustava OTSKP 2024 67,81"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 13283" = 67,810 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	67,810	-----	-----
2	01431R1	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU poplatek za vypuštěnou vodu ze stáv.vodovodu, náklady dle ceny vody v době provádění a délky vypuštěného úseku, vč.nákladů za přerušení dodávky vody Je počítáno s 1x vypustěním a s 2x propláchnutím tohoto úseku. S úhradou za znovunapuštění vodovodu se neuvažuje. Cenová soustava OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje náklady majiteli za způsobnou ztrátu	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložky vodovodu Cenová soustava OTSKP 2024 151,69-67,81 = 83,880 [A]	M3	83,880	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
4	12843 Cenová soustava Specifikace	<p>PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II</p> <p>předrcení výkopku tř.II z rýh - výkopek bude použit pro zpětný zásyp rýh</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>151,69-67,81 = 83,880 [A]</p> <p><i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i></p>	M3	83,880	-----	-----
5	13283 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>rýha šíře 1,10 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (po předrcení bude použit pro zpětný zásyp rýh 83,88m3), vč.odvozu výkopku na skládku - 67,81 m3</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>83,88+67,81 = 151,690 [A]</p>	M3	151,690	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp rýh 83,88 m3) nebo uložení přebytku výkopku na skládku 67,81 m3</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>83,88+67,81 = 151,690 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	151,690	-----	-----
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	83,880	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>zásyp rýh pro přeložky vodovodu, vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>151,69-67,81 = 83,880 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
8	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Obsyp potrubí štěrkopískem 0-16, příp. 0-8 mm 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244</p> <p>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>50,850" kubatury dle Acad" = 50,850 [A]</p>	M3	50,850	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 kotevní a opěrné bloky, beton C 12/15 X0 OTSKP 2024 0,21*4+0,11*2 = 1,060 [A]	M3	1,060	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
10	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	16,950	-----	-----
	Cenová soustava	pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku				
		OTSKP 2024				
		16,95"kubatury dle acad" = 16,950 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
8 Potrubí						
11	85133	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	92,830	-----	-----
	Cenová soustava	Hrdlové trouby z tvárné litiny DN 150, těžká protikorozní ochrana - pozinkování potrubí vrstvou min. tloušťky 200 g/m2 s bitumenovým nátěrem, vnitřní ochrana cementací, PN 16				
		OTSKP 2024				
		92,83 = 92,830 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
12	85226	<p>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM</p> <p>Dvoupřírubový kus LT DN 80-250 mm (Hawle 8500) - 1 ks Dvoupřírubový kus LT DN 80-500 mm (Hawle 8500) - 1ks</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>0,25+0,5 = 0,750 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	0,750	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
13	85227	<p>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM</p> <p>Dvoupřírubový kus LT DN 100-1000 mm (Hawle 8500) - 2ks</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>2*1 = 2,000 [A]</p>	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
14	85233 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>Dvoupřírubový kus LT DN 150-250 mm (Hawle 8500) - 2ks</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>2*0,25 = 0,500 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	0,500	-----	-----
15	87313 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM</p> <p>Plastové vodovodní potrubí PE 100 RC d.32/3,0 mm SDR 11</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>23,87 = 23,870 [A]</p>	M	23,870	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
16	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	M	37,400	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Plastové vodovodní potrubí PE 100 RC d.40/3,7 mm SDR 11</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>37,40 = 37,400 [A]</p>				
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
17	891113	ŠOUPÁTKA DN DO 25MM	KUS	7,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Šoupátko - DN 25 přípojkové, bezzávitový spojovací systém s připojením ISO pro napojení PE 32 mm (standard Hawle 2810)</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>7 = 7,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM přírubové šoupě DN 80, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16 Cenová soustava OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
19	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM přírubové šoupě DN 100, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16 Cenová soustava OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
20	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM podzemní hydrant DN 80, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16, vč. samonivelačního poklopu a podkladní desky Cenová soustava OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
21	891833	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM Navrtávací pás 150/25 na litinové potrubí DN 65-500 s bezzávitovou spojkou pro napojení šoupěte (standard Hawle 3810) - 7 ks Cenová soustava OTSKP 2024 7 = 7,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	7,000	-----	-----
22	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM Ovládací souprava teleskopická pro šoupátko přípojkové DN 25 (7 ks), komplet - samonivelační uliční poklop, podkladní deska Cenová soustava OTSKP 2024 7 = 7,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	7,000	-----	-----
23	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM teleskopická zemní souprava pro šoupě DN 80, vč.samonivelačního poklopu a podkladní desky - 2 ks teleskopická zemní souprava pro stávající šoupata - předpoklad DN 80, vč.samonivelačního poklopu a podkladní desky - 78 ks	KUS	80,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2+78 = 80,000 [A] <i>Specifikace</i> - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
24	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM teleskopická zemní souprava pro šoupě DN 100, vč. samonivelačního poklopu a podkladní desky Cenová soustava OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] <i>Specifikace</i> - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
25	89923R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Rektifikace uličního poklopu pro hydrant litinového - náhrada stávajících poklopů samonivelačním poklopem, vč.osazení nové podkladní desky Cenová soustava OTSKP 2024 4 = 4,000 [A] <i>Specifikace</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	-----	-----
26	899305R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - TABULKY orientační plastové tabulky umístěné na pevných konstrukcích v místě poklopů trvale osazených armatur nebo v místě směrových lomů Cenová soustava OTSKP 2024 11+2+4+78"trasa přeložky" = 95,000 [A] <i>Specifikace</i> - Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	95,000	-----	-----
27	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Signalizační vodič 2x CYY 4 mm2 (nebo dvojžilový CYKY 2x 4 mm2 - poloviční délka) Cenová soustava OTSKP 2024 308,20 = 308,200 [A] <i>Specifikace</i> - Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.	M	308,200	-----	-----
28	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná folie modré barvy (nebo bílá s popisem voda) - pozor vodovod Cenová soustava OTSKP 2024 154,10 = 154,100 [A]	M	154,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
29	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM PE d.32, d.40, TPC DN 80	M	62,020	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 23,87+37,40+0,25+0,5 = 62,020 [A]				
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
30	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM TPC DN 100	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
31	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM LTH DN 150, TPC DN 150	M	93,330	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 92,83+0,5 = 93,330 [A]				
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
32	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM PE d.32, d.40, TPC DN 80	M	62,020	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 23,87+37,40+0,25+0,5 = 62,020 [A]				
	Specifikace	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
33	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM TPC DN 100	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
34	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM LTH DN 150, TPC DN 150	M	93,330	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 340] - Úprava vodovodů – ulice Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 92,83+0,5 = 93,330 [A]				
	Specifikace	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
35	969R	VYBOURÁNÍ - DEMONTÁŽ STÁV. UL.POKLOPŮ VODOVODNÍCH ŠOUPÁTEK A HYDRANTŮ odstranění stávajících ul.poklopů šoupátek (78 ks) a hydrantů (4 ks) , vč.podkl.desek a ovládacích tyčí, vč.odvozu na skládku či výkupny surovin, případně bude předáno provozovateli či správci vodovodu, bude nahrazeno nově osazenými	KS	82,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 78+4 = 82,000 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 341 - Úprava vodovodů – ulice Revoluční**Rozpočet: **[SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 341 Úprava vodovodů – ulice Revoluční						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh Cenová soustava OTSKP 2024 68,20"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 13283" = 68,200 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	68,200	-----	-----
2	01431R1	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU poplatek za vypuštěnou vodu ze stáv.vodovodu, náklady dle ceny vody v době provádění a délky vypuštěného úseku, vč.nákladů za přerušení dodávky vody Je počítáno s 1x vypustěním a s 2x propláchnutím tohoto úseku. S úhradou za znovunapuštění vodovodu se neuvažuje. Cenová soustava OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje náklady majiteli za způsobnou ztrátu	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložky vodovodu Cenová soustava OTSKP 2024 185,40-68,20 = 117,200 [A]	M3	117,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
4	12843 Cenová soustava Specifikace	<p>PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II</p> <p>předrcení výkopku tř.II z rýh - výkopek bude použit pro zpětný zásyp rýh</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>185,40-68,20 = 117,200 [A]</p> <p><i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i></p>	M3	117,200	-----	-----
5	13283 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>rýha šíře 1,10 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (po předrcení bude použit pro zpětný zásyp rýh 117,20m3), vč.odvozu výkopku na skládku - 68,20 m3</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>117,2+68,20 = 185,400 [A]</p>	M3	185,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp rýh 117,2 m3) nebo uložení přebytku výkopku na skládku 68,20 m3</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>117,2+68,20 = 185,400 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	185,400	-----	-----
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	117,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>zásyp rýh pro přeložky vodovodu, vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>185,40-68,20 = 117,200 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
8	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Obsyp potrubí štěrkopískem 0-16, příp. 0-8 mm 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244</p> <p>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>51,200" kubatury dle Acad" = 51,200 [A]</p>	M3	51,200	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
9	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>17,10"kubatury dle acad" = 17,100 [A]</p> <p>Specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	17,100	-----	-----
8 Potrubí -----						
10	85226	<p>POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM</p> <p>Dvoupřírubový kus LT DN 80-1000 mm (Hawle 8500) - 1 ks</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>	M	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>				
11	87313 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM</p> <p>Plastové vodovodní potrubí PE 100 RC d.32/3,0 mm SDR 11</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>1,1 = 1,100 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>	M	1,100	-----	-----
12	87326 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</p> <p>Plastové vodovodní potrubí PE 100 RC d.90/8,2 mm SDR 11</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>2,42 = 2,420 [A]</p>	M	2,420	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
13	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	151,670	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Plastové vodovodní potrubí PE 100 RC d.110/10 mm SDR 11</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>151,67 = 151,670 [A]</p>				
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
14	891113	ŠOUPÁTKA DN DO 25MM	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Šoupátko - DN 25 přípojkové, bezzávitový spojovací systém s připojením ISO pro napojení PE 32 mm (standard Hawle 2810)</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>2 = 2,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM přírubové šoupě DN 80, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16 Cenová soustava OTSKP 2024 3 = 3,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,000	-----	-----
16	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM přírubové šoupě DN 150, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16 Cenová soustava OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
17	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM podzemní hydrant DN 80, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16, vč. samonivelačního poklopu a podkladní desky Cenová soustava OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000	-----	-----
18	891827	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM Navrtávací pás 110/25 na PE potrubí s bezzávitovou spojkou pro napojení šoupěte (standard Hawle 5320) Cenová soustava OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
19	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM Ovládací souprava teleskopická pro šoupátko přípojkové DN 25 (2 ks), komplet - samonivelační uliční poklop, podkladní deska Cenová soustava OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
20	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM teleskopická zemní souprava pro šoupě DN 80, vč.samonivelačního poklopu a podkladní desky - 3 ks teleskopická zemní souprava pro stávající šoupata - předpoklad DN 80, vč.samonivelačního poklopu a podkladní desky - 8 ks	KUS	11,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 3+8 = 11,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
21	891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM teleskopická zemní souprava pro šoupě DN 150, vč. samonivelačního poklopu a podkladní desky	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
22	89923R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Rektifikace uličního poklopu pro hydrant litinového - náhrada stávajících poklopů samonivelačním poklopem, vč.osazení nové podkladní desky	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
23	899305R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - TABULKY orientační plastové tabulky umístěné na pevných konstrukcích v místě poklopů trvale osazených armatur nebo v místě směrových lomů	KUS	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2+3+2+1+2+8"trasa přeložky" = 18,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
24	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Signalizační vodič 2x CYY 4 mm2 (nebo dvojžilový CYKY 2x 4 mm2 - poloviční délka)	M	310,380	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 310,38 = 310,380 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
25	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná folie modré barvy (nebo bílá s popisem voda) - pozor vodovod	M	155,200	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 155,20 = 155,200 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
26	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM PE d.32, d.90, TPC DN 80	M	4,520	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1,10+2,42+1 = 4,520 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
27	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM PE d.110	M	151,670	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 151,67 = 151,670 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
28	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM PE d.32, d.90, TPC DN 80	M	4,520	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1,10+2,42+1 = 4,520 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
29	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM PE d.110	M	151,670	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 151,67 = 151,670 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 341] - Úprava vodovodů – ulice Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
30	969R	VYBOURÁNÍ - DEMONTÁŽ STÁV. UL.POKLOPŮ VODOVODNÍCH ŠOUPÁTEK A HYDRANTŮ odstranění stávajících ul.poklopů šoupátek (8 ks) a hydrantů (2 ks) , vč.podkl.desek a ovládacích tyčí, vč.odvozu na skládku či výkupny surovin, případně bude předáno provozovateli či správci vodovodu, bude nahrazeno nově osazenými	KS	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 8+2 = 10,000 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 342 - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí**Rozpočet: **[SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 342 Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh Cenová soustava OTSKP 2024 27,10"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 13283" = 27,100 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	27,100	-----	-----
2	01431R1	POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU poplatek za vypuštěnou vodu ze stáv.vodovodu, náklady dle ceny vody v době provádění a délky vypuštěného úseku, vč.nákladů za přerušení dodávky vody Je počítáno s 1x vypustěním a s 2x propláchnutím tohoto úseku. S úhradou za znovunapuštění vodovodu se neuvažuje. Cenová soustava OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje náklady majiteli za způsobnou ztrátu	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp rýh pro přeložky vodovodu Cenová soustava OTSKP 2024 111,90-27,10 = 84,800 [A]	M3	84,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
4	12843 Cenová soustava Specifikace	<p>PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II</p> <p>předrcení výkopku tř.II z rýh - výkopek bude použit pro zpětný zásyp rýh</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>111,90-27,10 = 84,800 [A]</p> <p><i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i></p>	M3	84,800	-----	-----
5	13283 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>rýha šíře 1,10 m , vč.odvozu výkopku na mezideponii (po předrcení bude použit pro zpětný zásyp rýh 84,8 m3), vč.odvozu výkopku na skládku - 27,10 m3</p> <p>Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>84,8+27,10 = 111,900 [A]</p>	M3	111,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
6	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp rýh 84,80 m3) nebo uložení přebytku výkopku na skládku 27,10 m3</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>84,8+27,10 = 111,900 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	111,900	-----	-----
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	84,800	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>zásyp rýh pro přeložky vodovodu, vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasem TDI.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>111,9-27,10 = 84,800 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
8	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Obsyp potrubí štěrkopískem 0-16, příp. 0-8 mm 300 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244</p> <p>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>20,300" kubatury dle Acad" = 20,300 [A]</p>	M3	20,300	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
9	451312	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>kotevní a opěrné bloky, beton C 12/15 X0</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>0,14*1 = 0,140 [A]</p>	M3	0,140	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
10	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,800	-----	-----
	Cenová soustava	pískové lože pod potrubím tl. 100 mm, vč.dodávky písku				
		OTSKP 2024				
		6,80"kubatury dle acad" = 6,800 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
8 Potrubí						-----
11	85226	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM	M	0,500	-----	-----
	Cenová soustava	Dvoupřírubový kus LT DN 80-500 mm (Hawle 8500) - 1ks				
		OTSKP 2024				
		0,5 = 0,500 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
12	87313 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM</p> <p>Plastové vodovodní potrubí PE 100 RC d.32/3,0 mm SDR 11</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>1,65 = 1,650 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	1,650	-----	-----
13	87333 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM</p> <p>Plastové vodovodní potrubí PE 100 RC d.160/14,6 mm SDR 11</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>59,77 = 59,770 [A]</p>	M	59,770	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
14	891113	ŠOUPÁTKA DN DO 25MM	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	Šoupátko - DN 25 přípojkové, bezzávitový spojovací systém s připojením ISO pro napojení PE 32 mm (standard Hawle 2810)				
	Specifikace	<p>OTSKP 2024</p> <p>3 = 3,000 [A]</p> <p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				
15	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	přírubové šoupě DN 80, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16				
	Specifikace	<p>OTSKP 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				
16	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	přírubové šoupě DN 150, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16				
	Specifikace	<p>OTSKP 2024</p> <p>2 = 2,000 [A]</p> <p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				
17	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	podzemní hydrant DN 80, těžká protikor.ochrana epoxidovým povrstvením, PN 16, vč. samonivelačního poklopu a podkladní desky				
		OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1 = 1,000 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
18	891833	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM Navrtávací pás 160/25 na PE potrubí s bezzávitovou spojkou pro napojení šoupěte (standard Hawle 5320) - 3 ks OTSKP 2024 3 = 3,000 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,000	-----	-----
19	891915	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM Ovládací souprava teleskopická pro šoupátko přípojkové DN 25 (3 ks), komplet - samonivelační uliční poklop, podkladní deska OTSKP 2024 3 = 3,000 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	3,000	-----	-----
20	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM teleskopická zemní souprava pro šoupě DN 80, vč.samonivelačního poklopu a podkladní desky -1 ks teleskopická zemní souprava pro stávající šoupata - předpoklad DN 80, vč.samonivelačního poklopu a podkladní desky - 12 ks OTSKP 2024 1+12 = 13,000 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	13,000	-----	-----
21	891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM teleskopická zemní souprava pro šoupě DN 150, vč. samonivelačního poklopu a podkladní desky OTSKP 2024 2 = 2,000 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000	-----	-----
22	89923R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Rektifikace uličního poklopu pro hydrant litinového - náhrada stávajících poklopů samonivelačním poklopem, vč.osazení nové podkladní desky OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	899305R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - TABULKY orientační plastové tabulky umístěné na pevných konstrukcích v místě poklopů trvale osazených armatur nebo v místě směrových lomů OTSKP 2024 2+1+3+1+1+12"trasa přeložky" = 20,000 [A] <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>	KUS	20,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
24	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Signalizační vodič 2x CYY 4 mm2 (nebo dvojžilový CYKY 2x 4 mm2 - poloviční délka) OTSKP 2024 59,77+1,65 = 61,420 [A] <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i> <i>- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</i>	M	61,420	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
25	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná folie modré barvy (nebo bílá s popisem voda) - pozor vodovod OTSKP 2024 61,40 = 61,400 [A] <i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>	M	61,400	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
26	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM PE d.32, d.40, TPC DN 80 OTSKP 2024 1,65+0,5 = 2,150 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>	M	2,150	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
27	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM PE d.160 OTSKP 2024 59,77 = 59,770 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>	M	59,770	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
28	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM PE d.32, d.40, TPC DN 80	M	2,150	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 342] - Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1,65+0,5 = 2,150 [A]				
	Specifikace	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
29	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM PE d.160	M	59,770	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 59,77 = 59,770 [A]				
	Specifikace	- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.				
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
30	969R	VYBOURÁNÍ - DEMONTÁŽ STÁV. UL.POKLOPŮ VODOVODNÍCH ŠOUPÁTEK A HYDRANTŮ odstranění stávajících ul.poklopů šoupátek (12 ks) a hydrantů (1 ks) , vč.podkl.desek a ovládacích tyčí, vč.odvozu na skládku či výkupny surovin, případně bude předáno provozovateli či správci vodovodu, bude nahrazeno nově osazenými	KS	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 12+1 = 13,000 [A]				
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 361 - Retenční nádrž 1**

Rozpočet: **[SO 361] - Retenční nádrž 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 361 Retenční nádrž 1						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02945R	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
2	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Komplexní zkoušky, zkušební provoz OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
3	02961R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Součinnost se správci sítí a jejich dozory OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</i>				
4	03100R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>				
5	0373R	POMOC PRÁCE	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Stavební přípomoce a práce OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				
1 Zemní práce						-----
6	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	916,275	-----	-----
	Cenová soustava	natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku tř.I a tř.II po předrcení) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp jámy pro nádrž OTSKP - 2025 "zásyp jámy pro nádrž "1648,743-732,468 = 916,275 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
7	12843 Cenová soustava Specifikace	<p>PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II</p> <p>předrcení výkopku tř.II z výkopu jámy a z vrtů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1055,188+36,799 = 1 091,987 [A]</p> <p><i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i></p>	M3	1 091,987	-----	-----
8	12893 Cenová soustava Specifikace	<p>PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III</p> <p>předrcení výkopku tř.III z výkopu jámy a z vrtů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>4,86+10,913 = 15,773 [A]</p> <p><i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i></p>	M3	15,773	-----	-----
9	13173 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>hloubení zapažené jámy pro nádrž, vč.odvozu výkopku na mezideponii (bude použit pro zpětný zásyp jámy) , o vhodnosti použití výkopku (zeminy) pro zpětné zásypy jam rozhodne geolog stavby dle skutečného stavu a složení zeminy v době provádění stavby,</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>588,694 = 588,694 [A]</p>	M3	588,694	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
10	13183	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II</p> <p>hloubení zapažené jámy pro nádrž, vč.odvozu výkopku na mezideponii (po předrcení bude použit pro zpětný zásyp jámy) , vč.odvozu výkopku na mezideponii pro využití v ostatních objektech po předrcení, o vhodnosti použití výkopku (zeminy) pro zpětné zásypy rýh a jam a pro zpětné využití v zemních tělesech komunikací rozhodne geolog stavby dle skutečného stavu a složení zeminy v době provádění stavby, zpětné využití výkopku bude závislé na termínech provádění jednotlivých objektů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1055,188 = 1 055,188 [A]</p>	M3	1 055,188	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
11	13193 Cenová soustava	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III</p> <p>hloubení zapažené jámy pro nádrž , vč.odvozu výkopku na mezideponii pro využití v ostatních objektech po předčení, o vhodnosti použití výkopku (zeminy) pro zpětné zásypy rýh a jam a pro zpětné využití v zemních tělesech komunikací rozhodne geolog stavby dle skutečného stavu a složení zeminy v době provádění stavby, zpětné využití výkopku bude závislé na termínech provádění jednotlivých objektů</p> <p>OTSKP - 2025 4,86 = 4,860 [A]</p>	M3	4,860	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
12	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp jámy), výkopek může být použit pro zpětné zásypy, násypy a obsypy v rámci jiného SO této stavby (materiál vhodný do zásypů bez úprav - přebytek výkopku</p> <p>materiál - zemina z vrtů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>916,275"výkopek - zpětný zásyp jámy " = 916,275 [A]</p> <p>732,468" výkopek -zpětné zásypy, násypy a obsypy v rámci jiného SO této stavby (materiál vhodný do zásypů bez úprav - přebytek výkopku)" = 732,468 [B]</p> <p>17,074+36,799+10,913"materiál - zemina z vrtů" = 64,786 [D]</p> <p>A+B+D = 1 713,529 [C]</p>	M3	1 713,529	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
13	17411	<p>ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zásyp jámy pro nádrž vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností). Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky. Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>"zásyp jámy pro nádrž "1648,743-732,468 = 916,275 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	916,275	-----	-----
2 Základy -----						
14	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	105,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	pracovní drenáž DN 100 - potrubí, vč. štěrkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu jam, rozsah drenáží bude možno upřesnit dle skutečného výskytu podzemní vody po provedení výkopů, pracovní drenáž plastová DN 100 po obvodu stav.jámy na jejím dně ve štěrkovém podsypu nádrží, jedná se o provizorní trativod provedený z důvodu provádění nádrží				
	Specifikace	OTSKP - 2025 "délka dle půdorysu nádrží v Acad/ "105 = 105,000 [A] <i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</i> - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
15	224314	PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) betonové paty zápor - výplň piloty betonem pod základovou spárou jam u nádrží, beton C 25/30	M3	20,576	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 20,5758 = 20,576 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje vrtý 				
16	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	18,103	-----	-----
	Cenová soustava	záporové pažení z profilu HEB 120 - 678 m, 18,103 t, záporý se nebudou odstraňovat				
	Specifikace	<p>OTSKP - 2025</p> <p>24,5106-6,408 = 18,103 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</i></p>				
17	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	34,040	-----	-----
	Cenová soustava	<p>záporové pažení z profilu HEB 120 - 240 m, 6,408 t, odstranění vrchních 2 m zápor</p> <p>vodorovné převázky z profilů HEB 260 - 235,12 m, 21,86616 t, rozpěry z trub 244,5/8,8 mm - 56,76 m, 3,28243 t, pomocný materiál 2,482959 t</p> <p>zřízení a odstranění</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>6,408+21,86616+3,28243+2,482959 = 34,040 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</i>				
18	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) výdřeva - pažiny, osazení a odstranění	M2	249,418	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 249,418 = 249,418 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</i>				
19	264115	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM vrty profilu DN 300 pro betonové piloty a zápory z ocel.nosníků, 240,48 m, pažení retenčních nádrží , vč. odvozu vývrtu na skládku	M	240,480	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 240,48 = 240,480 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání				
20	264315	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM vrty profilu DN 300 pro betonové piloty a zápory z ocel.nosníků, 518,3 m, pažení retenčních nádrží, vč. odvozu vývrtu na skládku	M	518,300	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 518,3 = 518,300 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	264415	<p>VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM</p> <p>vrtý profilu DN 300 pro betonové piloty a zápory z ocel.nosníků, 153,7 m, pažení retenčních nádrží, vč. odvozu vývrtu na skládku</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>153,7 = 153,700 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku <p>nevykazuje se hluché vrtní</p>	M	153,700	-----	-----
22	289323	<p>STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20</p> <p>stříkaný železobeton - beton C 16/20 X0, zpevnění stěn jámy u ret.nádrží</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>351,442*0,1+3,87324 = 39,017 [A]</p> <p>Specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	M3	39,017	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	289368	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ výztuž stříkaného žel.betonu (zpevnění stěn jámy u ret.nádrží) sítí oka 6/6-150/150 Cenová soustava OTSKP - 2025 1,065924+0,117475 = 1,183 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem), - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	1,183	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
24	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Podkladní beton C16/20 X0 Cenová soustava OTSKP - 2025 31,0184 = 31,018 [A]	M3	31,018	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
25	451384	<p>PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE</p> <p>železobetonová deska tl. 200 mm, beton C25/30 (pod retenční nádrží a reg.šachtou)</p> <p>vč.výztuže</p> <p>armovací síť do betonu AQ 60 (drát 6 mm, oka 100x100 mm) armovací síť s přesahem 300 mm - 686 m2</p> <p>drát do betonu R 8 mm délky 1,75 m (tvar U, rameno 0,8 m) - 845 m kolem dokola desky retence po 250 mm</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>(230,82+8,52)*0,2 = 47,868 [A]</p>	M3	47,868	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže 				
26	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	60,000	-----	-----
	Cenová soustava	šterkopískový podsyp tl. 250 mm pod retenční nádrží a reg.šachtou, vč.dodávky šterkopísku				
	Specifikace	OTSKP - 2025 240*0,25"šterkopískový podsyp tl. 250 mm pod retenční nádrží a reg.šachtou, vč.dodávky šterkopísku " = 60,000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
8 Potrubí -----						
27	891233R1	VENTILY DN DO 150MM	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Vírový ventil DN 125 v regulační šachtě, VLS 1 :40, montáž na stěnu, vertikální, vytahovatelný, těleso nerez, průtok 5,56 l/s při vzduší 2,52 m k ose ventilu				
	Specifikace	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
28	892126R1	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Retenční nádrž 1 ks - prefabrikovaná skládaná nádrž hluboká, vnitřní rozměr 46,2*3,8*2,78 m. Celkový objem 479 m3, užitný po přeliv 439 m3. 2x vstupní otvor DN 1000 + šachta DN 1000 výšky 1,85 m s poklopem DN 600 - D400 a šachta DN 1000 výšky 2,01 m s poklopem DN 600 - D400 (nekovový materiál, odvětrání, zajištění víka v rámu zámkem, 2x otvor DN 500, 1x otvor DN 200, tl.stěn 140 mm, dna 160 mm, stropu 200 mm</p> <p>Šachta s vírovým ventilem - 1 ks, prefabrikovaná skládaná nádrž hluboká, vnitřní rozměr 2,4*1,9*3,28 m. tl.stěn 140 mm, dna 140 mm, stropu 200 mm,</p> <p>3 revizní vstupy s poklopem DN 600 pro zatížení D 400 s poklopem DN 600 - D400 (nekovový materiál, odvětrání, zajištění víka v rámu zámkem), výška šachty DN 800 pod poklopy je 1,52 m. Nátok odtok DN 500 plast.</p> <p>prefabrikované žel.bet.nádrž, beton C 35/45 XF4,</p> <p>vč.stupadel, vč.zkoušky vodotěsnosti</p> <p>kompletní dodávka a montáž na klíč</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - kompletní technologii - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 				
	Cenová soustava					
	Specifikace					
29	895113	<p>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100</p> <p>meliorační šachta profilu 1000 mm na provizorní drenáži DN 100 pode dnem stav.jámy, vč.bet.poklopu, čerpací jámka hloubky 1,5 m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>2 = 2,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 361] - Retenční nádrž 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	899306R1	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ A ŠTÍTKY	KPL	1,000	-----	-----
		Identifikační označení a štítky				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 362 - Retenční nádrž 2**

Rozpočet: **[SO 362] - Retenční nádrž 2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 362 Retenční nádrž 2						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02945R	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
2	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Komplexní zkoušky, zkušební provoz OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
3	02961R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Součinnost se správci sítí a jejich dozory OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</i>				
4	03100R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>				
5	0373R	POMOC PRÁCE	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Stavební přípomoce a práce OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				
1 Zemní práce						-----
6	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	656,321	-----	-----
	Cenová soustava	natěžení a dovoz materiálů (vhodného výkopku tř.I a tř.II po předrcení) z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností, zásyp jámy pro nádrž OTSKP - 2025 "zásyp jámy pro nádrž "1044,386-388,065 = 656,321 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
7	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	340,632	-----	-----
	Cenová soustava	<p>předrcení výkopku tř.II z výkopu jámy a z vrtů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>325,452+15,180 = 340,632 [A]</p>				
	Specifikace	<i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>				
8	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	281,640	-----	-----
	Cenová soustava	<p>předrcení výkopku tř.III z výkopu jámy a z vrtů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>268,465+13,175 = 281,640 [A]</p>				
	Specifikace	<i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>				
9	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	447,469	-----	-----
	Cenová soustava	<p>hloubení zapažené jámy pro nádrž, vč.odvozu výkopku na mezideponii (bude použit pro zpětný zásyp jámy) , o vhodnosti použití výkopku (zeminy) pro zpětné zásypy jam rozhodne geolog stavby dle skutečného stavu a složení zeminy v době provádění stavby,</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>447,469 = 447,469 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
10	13183	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II</p> <p>hloubení zapažené jámy pro nádrž, vč.odvozu výkopku na mezideponii (po předrcení bude použit pro zpětný zásyp jámy) , vč.odvozu výkopku na mezideponii pro využití v ostatních objektech po předrcení, o vhodnosti použití výkopku (zeminy) pro zpětné zásypy rýh a jam a pro zpětné využití v zemních tělesech komunikací rozhodne geolog stavby dle skutečného stavu a složení zeminy v době provádění stavby, zpětné využití výkopku bude závislé na termínech provádění jednotlivých objektů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>325,452 = 325,452 [A]</p>	M3	325,452	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
11	13193	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III</p> <p>hloubení zapažené jámy pro nádrž , vč.odvozu výkopku na mezideponii pro využití v ostatních objektech po předčení, o vhodnosti použití výkopku (zeminy) pro zpětné zásypy rýh a jam a pro zpětné využití v zemních tělesech komunikací rozhodne geolog stavby dle skutečného stavu a složení zeminy v době provádění stavby, zpětné využití výkopku bude závislé na termínech provádění jednotlivých objektů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>268,465 = 268,465 [A]</p>	M3	268,465	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
12	17120 Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>výkopek ukládaný na mezideponii (zpětný zásyp jámy), výkopek může být použit pro zpětné zásypy, násypy a obsypy v rámci jiného SO této stavby (materiál vhodný do zásypů bez úprav - přebytek výkopku</p> <p>materiál - zemina z vrtů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>656,321"výkopek - zpětný zásyp jámy " = 656,321 [A]</p> <p>116,600+268,465" výkopek -zpětné zásypy, násypy a obsypy v rámci jiného SO této stavby (materiál vhodný do zásypů bez úprav - přebytek výkopku)" = 385,065 [B]</p> <p>13,291+15,180+13,175"materiál - zemina z vrtů" = 41,646 [D]</p> <p>A+B+D = 1 083,032 [C]</p>	M3	1 083,032	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
13	17411	<p>ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zásyp jámy pro nádrž vhodným výkopkem dovezeným z mezideponie</p> <p>Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Kompletní provedení včetně výběru potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>"zásyp jámy pro nádrž "1044,386-388,065 = 656,321 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	656,321	-----	-----
2 Základy -----						
14	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	58,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	pracovní drenáž DN 100 - potrubí, vč. štěrkového podsypu a obsypu, bez zemních prací-zemní práce jsou součástí výkopu jam, rozsah drenáží bude možno upřesnit dle skutečného výskytu podzemní vody po provedení výkopů, pracovní drenáž plastová DN 100 po obvodu stav.jámy na jejím dně ve štěrkovém podsypu nádrží, jedná se o provizorní trativod provedený z důvodu provádění nádrží				
	Specifikace	OTSKP - 2025 "délka dle půdorysu nádrží v Acad/ "58 = 58,000 [A] <i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</i> - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
15	224314	PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) betonové paty zápor - výplň piloty betonem pod základovou spárou jam u nádrží, beton C 25/30	M3	12,054	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 12,0544 = 12,054 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje vrtý 				
16	22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	12,389	-----	-----
	Cenová soustava	záporové pažení z profilu HEB 120 - 464 m, 12,389 t, záporý se nebudou odstraňovat				
	Specifikace	<p>OTSKP - 2025</p> <p>16,2336-3,845 = 12,389 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</p>				
17	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	21,402	-----	-----
	Cenová soustava	<p>záporové pažení z profilu HEB 120 - 144 m, 3,845 t, odstranění vrchních 2 m zápor</p> <p>vodorovné převázky z profilů HEB 260 - 155,44 m, 14,45592 t, rozpěry z trub 244,5/8,8 mm - 25,80 m, 1,49201 t, pomocný materiál 1,6090765 t</p> <p>zřízení a odstranění</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>3,845+14,45592+1,49201+1,6090765 = 21,402 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</i>				
18	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) výdřeva - pažiny, osazení a odstranění	M2	213,858	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 213,858 = 213,858 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</i>				
19	264115	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM vrty profilu DN 300 pro betonové piloty a zápory z ocel.nosníků, 187,20 m, pažení retenčních nádrží , vč. odvozu vývrtu na skládku	M	187,200	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 187,20 = 187,200 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání				
20	264315	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM vrty profilu DN 300 pro betonové piloty a zápory z ocel.nosníků, 213,8 m, pažení retenčních nádrží , vč. odvozu vývrtu na skládku	M	213,800	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 213,8 = 213,800 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	264415	<p>VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM</p> <p>vrtý profilu DN 300 pro betonové piloty a zápory z ocel.nosníků, 185,56m, pažení retenčních nádrží, vč. odvozu vývrtu na skládku</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>185,56 = 185,560 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku <p>nevykazuje se hluché vrtní</p>	M	185,560	-----	-----
22	289323	<p>STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20</p> <p>stříkaný železobeton - beton C 16/20 X0, zpevnění stěn jámy u ret.nádrží</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>203,468*0,1+4,054702 = 24,402 [A]</p> <p>Specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	M3	24,402	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	289368	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ výztuž stříkaného žel.betonu (zpevnění stěn jámy u ret.nádrží) sítí oka 6/6-150/150 Cenová soustava OTSKP - 2025 0,61712+0,122979 = 0,740 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem), - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,740	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
24	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Podkladní beton C16/20 X0 Cenová soustava OTSKP - 2025 16,8092 = 16,809 [A]	M3	16,809	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
25	451384	<p>PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE</p> <p>železobetonová deska tl. 200 mm, beton C25/30 (pod retenční nádrží a reg.šachtou)</p> <p>vč.výztuže</p> <p>armovací síť do betonu AQ 60 (drát 6 mm, oka 100x100 mm) armovací síť s přesahem 300 mm - 369 m2</p> <p>drát do betonu R 8 mm délky 1,75 m (tvar U, rameno 0,8 m) - 455 m kolem dokola desky retence po 250 mm</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>(117,6+8,52)*0,2 = 25,224 [A]</p>	M3	25,224	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže 				
26	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	31,750	-----	-----
	Cenová soustava	<p>šterkopískový podsyp tl. 250 mm pod retenční nádrží a reg.šachtou, vč.dodávky šterkopísku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>127*0,25"šterkopískový podsyp tl. 250 mm pod retenční nádrží a reg.šachtou, vč.dodávky šterkopísku " = 31,750 [A]</p>				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>				
8 Potrubí -----						
27	891233R2	VENTILY DN DO 150MM	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>Vírový ventil DN 125 v regulační šachtě, VLS 1 :40, montáž na stěnu, vertikální, vytahovatelný, těleso nerez, průtok 7,79 l/s při vzduší 2,33 m k ose ventilu</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>				
	Specifikace	<p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				
28	892126R2	JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC	KUS	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>Retenční nádrž 1 ks - prefabrikovaná skládaná nádrž hluboká, vnitřní rozměr 23*3,8*2,78 m. Celkový objem 243 m3, užitečný po přeliv 203 m3. 2x vstupní otvor DN 1000 + šachta DN 1000 výšky 1,82 m s poklopem DN 600 a šachta DN 1000 výšky 2,91 m s poklopem DN 600 - D400 (nekovový materiál, odvětrání, zajištění víka v rámu zámkem, 1x otvor DN 500, 1x otvor DN 400 a 1x nátok DN 315, tl.stěn 140 mm, dna 160 mm, stropu 200 mm Šachta s vírovým ventilem - 1 ks, prefabrikovaná skládaná nádrž hluboká, vnitřní rozměr 2,4*1,9*3,28 m. tl.stěn 140 mm, dna 140 mm, stropu 200 mm,</p> <p>3 revizní vstupy s poklopem DN 600 pro zatížení D 400 s poklopem DN 600 - D400 (nekovový materiál, odvětrání, zajištění víka v rámu zámkem), výška šachty DN 800 pod poklopy je 1,52 m. Nátok odtok DN 500 plast.</p> <p>prefabrikované žel.bet.nádrž, beton C 35/45 XF4,</p> <p>vč.stupadel, vč.zkoušky vodotěsnosti</p> <p>kompletní dodávka a montáž na klíč</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - kompletní technologii - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 				
	Cenová soustava					
	Specifikace					
29	895113	<p>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100</p> <p>meliorační šachta profilu 1000 mm na provizorní drenáži DN 100 pode dnem stav.jámy, vč.bet.poklopu, čerpací jámka hloubky 1,5 m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>2 = 2,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce 	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 362] - Retenční nádrž 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	899306R1	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IDENTIFIKAČNÍ OZNAČENÍ A ŠTÍTKY	KPL	1,000	-----	-----
		Identifikační označení a štítky				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[03] - bod č.3 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[03] - bod č.3 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
03 bod č.3 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	5,200	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
3	17411 Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM OTSKP - 2025	m3	6,670	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
4	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
7	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
8	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
9	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
10	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
11	742Z23 Cenová soustava	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[04] - bod č.4 - svítidlo C1,C2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[04] - bod č.4 - svítidlo C1,C2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
04 bod č.4 - svítidlo C1,C2						-----
1 Zemní práce						-----
1	13193A Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	0,800	-----	-----
2	13293A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
2 Základy						-----
3	27231 Cenová soustava	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU OTSKP - 2025	m3	0,600	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
4	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	6,000	-----	-----
6	703413 Cenová soustava	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM OTSKP - 2025	m	0,600	-----	-----
7	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	6,000	-----	-----
8	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
9	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
10	742L12 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	3,000	-----	-----
11	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	6,000	-----	-----
12	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
13	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	ks	2,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[04] - bod č.4 - svítidlo C1,C2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
14	743167.R	Přesun Stožáru - dem + montáž, vč. svítidla	ks	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
15	743Z12	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	ks	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
8 Potrubí						-----
16	87644.R	PVC trubka DN250 pro základ stožáru	m	0,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[06] - bod č.6 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[06] - bod č.6 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
06 bod č.6 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	3,900	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	2,450	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	17,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	16,000	-----	-----
5	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	17,000	-----	-----
6	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
7	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	17,000	-----	-----
8	742L12 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	1,000	-----	-----
9	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
10	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	17,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[07] - bod č.7 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[07] - bod č.7 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
07 bod č.7 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	3,900	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,960	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
7	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
8	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
9	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[08] - bod č.8 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[08] - bod č.8 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
08 bod č.8 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	3,900	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	0,980	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	10,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	10,000	-----	-----
5	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	10,000	-----	-----
6	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
7	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	10,000	-----	-----
8	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
9	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	10,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[13] - bod č.13 - svítidlo E1,E2, zrušení D3,D4**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[13] - bod č.13 - svítidlo E1,E2, zrušení D3,D4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13 bod č.13 - svítidlo E1,E2, zrušení D3,D4						-----
1 Zemní práce						-----
1	13193A Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	0,800	-----	-----
2	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	4,550	-----	-----
3	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	3,675	-----	-----
2 Základy						-----
4	27231 Cenová soustava	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU OTSKP - 2025	m3	0,600	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
5	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	26,000	-----	-----
6	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	22,000	-----	-----
7	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	26,000	-----	-----
8	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
9	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	26,000	-----	-----
10	742L12 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	6,000	-----	-----
11	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	26,000	-----	-----
12	743122 Cenová soustava	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
13	743142	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M	ks	2,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[13] - bod č.13 - svítidlo E1,E2, zrušení D3,D4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
14	743531	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W	ks	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
15	743Z12	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	ks	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
8 Potrubí						-----
16	87644.R	PVC trubka DN250 pro základ stožáru	m	0,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[15] - bod č.15 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[15] - bod č.15 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15 bod č.15 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	4,550	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,960	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	15,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	15,000	-----	-----
5	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	15,000	-----	-----
6	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
7	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	17,000	-----	-----
8	742L12 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
9	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	15,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[16] - bod č.16 - svítidlo C9,C10+kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[16] - bod č.16 - svítidlo C9,C10+kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16 bod č.16 - svítidlo C9,C10+kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13193A Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	0,800	-----	-----
2	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	4,550	-----	-----
3	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	2,205	-----	-----
2 Základy						-----
4	27231 Cenová soustava	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU OTSKP - 2025	m3	0,600	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
5	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	20,000	-----	-----
6	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	16,000	-----	-----
7	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	20,000	-----	-----
8	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
9	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	20,000	-----	-----
10	742L12 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
11	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
12	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	20,000	-----	-----
13	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	ks	2,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[16] - bod č.16 - svítidlo C9,C10+kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
14	743Z12	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	ks	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
8 Potrubí						-----
15	87644.R	PVC trubka DN250 pro základ stožáru	m	0,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[18] - bod č.18 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[18] - bod č.18 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18 bod č.18 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	5,200	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
7	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
8	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
9	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[19] - bod č.19 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[19] - bod č.19 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19 bod č.19 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	5,200	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	741911.A Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741911.B Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
7	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
8	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
9	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
10	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[20] - bod č.20 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[20] - bod č.20 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20 bod č.20 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	5,200	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
7	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
8	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
9	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[23] - bod č.23 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[23] - bod č.23 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23 bod č.23 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	5,200	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	741911.A Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741911.B Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
7	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
8	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
9	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
10	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[24] - bod č.24 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[24] - bod č.24 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24 bod č.24 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	5,200	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
4	702332 Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	741911.A Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741911.B Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
7	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
8	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
9	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
10	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 440 - Kabelové VO**Rozpočet: **[SO 440]/[25] - bod č.25 - kabel**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 440]/[25] - bod č.25 - kabel

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25 bod č.25 - kabel						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	5,200	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,470	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
5	741911 Cenová soustava	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
6	741C05 Cenová soustava	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ OTSKP - 2025	ks	2,000	-----	-----
7	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----
8	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
9	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	14,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 470 - Místní rozhlas**Rozpočet: **[SO 470]/[20] - bod č.20 - Rozhlas**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 470]/[20] - bod č.20 - Rozhlas

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20 bod č.20 - Rozhlas						-----
1 Zemní práce						-----
1	13293A.A Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	8,450	-----	-----
2	13293A.B Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY OTSKP - 2025	m3	1,960	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
3	702211 Cenová soustava	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM OTSKP - 2025	m	21,000	-----	-----
4	702332.R Cenová soustava	FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM OTSKP - 2025	m	21,000	-----	-----
5	742H12 Cenová soustava	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	m	21,000	-----	-----
6	742L22 Cenová soustava	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 OTSKP - 2025	ks	4,000	-----	-----
7	742P13 Cenová soustava	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M OTSKP - 2025	m	21,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 520 - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská**Rozpočet: **[SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 520 Úpravy plynovodů v ulici Kladenská						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení přebytku výkopku (zeminy) na skládku - výkopek z rýh Cenová soustava OTSKP - 2025 108,0"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 13283" = 108,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	108,000	-----	-----
2	01431R	POPLATKY ZA UNIKLÝ PLYN poplatek za uniklý plyn ze stáv.plynovodu odpuštěný při provádění propojů, náklady dle ceny plynu v době provádění a délky potrubí vypouštěného úseku Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje náklady majiteli za způsobnou ztrátu	KPL	1,000	-----	-----
3	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) srovnatelně - poplatky za uložení odstraněného stávajícího potrubí PE d. 160, d.110, d.90,d.63 na skládku či výkupny surovin, případně bude potrubí předáno provozovateli či správci plynovodu, Cenová soustava OTSKP - 2025 (6,74*13+3,18*40+2,14*14+1,06*190)/1000 = 0,446 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	0,446	-----	-----
4	0285R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ zjištění stáv.stavu plynovodu Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	-----	-----
5	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Zaměření a vytyčení sítí OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
6	02944R	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
7	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Revize, komplexní zkouška, zkušební provoz OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
8	02960R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</i>	KPL	1,000	-----	-----
9	02960R1	OSTATNÍ POŽADAVKY provádění - balonování - přerušení průtoku plynu balony - d.90 - 2x, d.110 - 2x, d.160 - 2x zaškrcení plynovodu PE d. 50 - 1 x, PE d.63 - 7x OTSKP - 2025 2+2+2+1+7 = 14,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</i>	KPL	14,000	-----	-----
1 Zemní práce						-----
10	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM dočasné potrubí d.40 (244 m) a 63 (145m), přeložky d.160(19m), d.110 (151 m), d.90 (14 m), d.63 (204 m), d.50 (4 m), d.32 (27 m) OTSKP - 2025 244+145+19+151+14+204+4+27 = 808,000 [A]	M	808,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
11	13283 Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II rýha šíře 1,1m - přeložka a přípojky, rušený plynovod , vč.odvozu výkopku na skládku - 108 m3 Výkopy jsou počítány k HTU vyznačené v podélném řezu OTSKP - 2025 108 = 108,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	108,000	-----	-----
12	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ výkopek ukládaný na skládku OTSKP - 2025 108 = 108,000 [A]	M3	108,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
13	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Obsyp potrubí pískem do 16 mm 200 mm nad vrchol potrubí, Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244</p> <p>Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).</p> <p>Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny definované požadavky.</p> <p>Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>352 = 352,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M3	352,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce -----						
14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože tl.100 mm pod potrubím zrno do 16mm, vč.dodávky písku Cenová soustava OTSKP - 2025 117 = 117,000 [A] Specifikace <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	117,000	-----	-----
8 Potrubí -----						
15	87313	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM potrubí PE 100 RC d.32//3 SDR 11, potrubí uloženo v zemi, spojování elektrotvarovkami, vč.vysušení potrubí Cenová soustava OTSKP - 2025 27 = 27,000 [A] Specifikace <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	27,000	-----	-----
16	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM potrubí PE 100 RC d.50//4,6 SDR 17 (4 m), potrubí uloženo v zemi, dočasný plynovod PE 100 RC SDR 11 d.40/3,7 (244 m - vedeno po povrchu), spojování elektrotvarovkami, vč.vysušení potrubí Cenová soustava OTSKP - 2025 4+244 = 248,000 [A]	M	248,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
17	87315	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM</p> <p>potrubí PE 100 RC d.63/5,8 SDR 11 (204 m - 198 m v zemi, 6 m v chráničce), potrubí uloženo v zemi, dočasný plynovod PE 100 RC SDR 11 d.63/5,8 (145 m - vedeno po povrchu), spojování elektrotvarovkami, vč.vysušení potrubí</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>204+145 = 349,000 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	349,000	-----	-----
	Cenová soustava					
18	87326	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</p> <p>potrubí PE 100 RC d.90/5,4 SDR 17, potrubí uloženo v zemi, spojování elektrotvarovkami, vč.vysušení potrubí</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>14 = 14,000 [A]</p>	M	14,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
19	87327 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</p> <p>potrubí PE 100 RC d.110/6,6 SDR 17 , potrubí uloženo v zemi, spojování elektrotvarovkami, vč.vysušení potrubí OTSKP - 2025</p> <p>151 = 151,000 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	151,000	-----	-----
20	87333 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM</p> <p>potrubí PE 100 RC d.160/9,5 SDR 17, potrubí uloženo v zem 16 m, 3 m v chráničcei, spojování elektrotvarovkami, vč.vysušení potrubí OTSKP - 2025</p> <p>19 = 19,000 [A]</p>	M	19,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 				
21	87627	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</p> <p>chránička plynovodu, PE d.110//6,6, SDR 17 , potrubí uloženo v zemi, spojování elektrotvarovkami - 6 m</p> <p>chránička PE d.110//6,6, SDR 17 , na stáv.plynovodu, - 2,5+2,5= 5 m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>6+5 = 11,000 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 	M	11,000	-----	-----
	Cenová soustava					
22	87644	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM</p> <p>chránička plynovodu, PE d.250//14,8, SDR 17 , potrubí uloženo v zemi, spojování elektrotvarovkami, 3 m</p> <p>chránička PE d.250//14,8, SDR 17 , na stáv.plynovodu, - 2,5 m</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>3+2,5 = 5,500 [A]</p>	M	5,500	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 				
23	87815	<p>NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY</p> <p>nasunutí plast.potrubí PE d.63 do plast.chráničky d. 110, vč.uzavíracích pryž.manžet d.110/63 (4ks) a kluzných objímek na potrubí - 6 m</p> <p>nasunutí plast.potrubí PE d.63 do plast.chráničky d. 110, vč.uzavíracích pryž.manžet d.110/63 (4ks) a kluzných objímek na potrubí na stáv.plynovodu - 5 m</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 6+5 = 11,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i> <i>pojízdná sedla (objímky)</i> <i>případně předepsané utěsnění konců chráničky</i> <i>nezahrnuje dodávku potrubí</i></p>	M	11,000	-----	-----
24	87833	<p>NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY</p> <p>nasunutí plast.potrubí PE d.160 do plast.chráničky d. 250, vč.uzavíracích pryž.manžet d.250/160 (2ks) a kluzných objímek na potrubí - 3m</p> <p>nasunutí plast.potrubí PE d.160 do plast.chráničky d. 250, vč.uzavíracích pryž.manžet d.250/160 (2ks) a kluzných objímek na stáv.plynovodu - 2,5 m</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 3+2,5 = 5,500 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i> <i>pojízdná sedla (objímky)</i> <i>případně předepsané utěsnění konců chráničky</i> <i>nezahrnuje dodávku potrubí</i></p>	M	5,500	-----	-----
25	891815	<p>NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM</p> <p>navrtávací kusy přípojkové PE 63/PE 32</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025 4 = 4,000 [A]</p>	KUS	4,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
26	891826	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM navrtávací kusy přípojkové PE 90/PE 50	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
27	891827	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM navrtávací kusy přípojkové PE 110/PE 32 - 2ks, PE 110/PE 63 - 1ks	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2+1 = 3,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
28	891833	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM navrtávací kusy přípojkové PE 160/PE 32	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
29	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM uliční poklop šoupátkový litinový, výměna stávajících, dodávka a osazení vč.podkladní desky, vč.teleskopické zemní soupravy ke stávajícím šoupatům	KUS	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 8 = 8,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
30	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ rektifikace stávající šachty plynu - předpoklad regulátor	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
31	899305R	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - TABULKY orientační plastové tabulky umístěné na pevných konstrukcích v místě poklopů trvale osazených armatur (11 ks nové armatury, 8 ks stáv. armatury) nebo v místě směrových lomů	KUS	19,000	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 11+8"trasa přeložky" = 19,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
32	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Vytyčovací vodič CYY 2,5 mm2, vč.propojení 24 ks	M	419,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 419 = 419,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.				
33	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná perforovaná fólie žluté barvy šíře 0,33 m - pozor plyn	M	419,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 419 = 419,000 [A]				
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
34	899311	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE propoje potrubí nové/ stávající PE 32 - 8 ks, PE 50 - 1 ks, PE 63 - 8 ks, PE 90 - 2 ks	KUS	19,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 8+1+8+2 = 19,000 [A]				
	Specifikace	- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.				
35	899321	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE propoje potrubí nové/ stávající PE 110	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.				
36	899331	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE propoje potrubí nové/ stávající PE 160	KUS	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	89941	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM vyřez na stávajícím PE potrubí d.63 v místě napojení přeložky - 2 ks vyřez na stávajícím PE potrubí d.63 v místě nasunutí do chráničky - 4ks OTSKP - 2025 2+4 = 6,000 [A] <i>- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.</i>	KUS	6,000	-----	-----
38	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM vyřez na stávajícím PE potrubí d.160 v místě nasunutí do chráničky - 2ks OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] <i>- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.</i>	KUS	2,000	-----	-----
39	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM tlak.zkouška dočasného plynovodu PE potrubí d. 63 (145 m) a d.40 (244 m), přeložek d.90 (14 m), d.63 (204 m), d.50 (4 m), d.32 (27 m) OTSKP - 2025 145+244+14+204+4+27 = 638,000 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>	M	638,000	-----	-----
40	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM tlak.zkouška přeložky d.110 OTSKP - 2025 151 = 151,000 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>	M	151,000	-----	-----
41	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM tlak.zkouška přeložky d.160 OTSKP - 2025 19 = 19,000 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i>	M	19,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	8999R	ODPLYNĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ Odplynění a odvzdušnění plynu v domě (přípojky s odstávkou) Cenová soustava OTSKP - 2025 8 = 8,000 [A]	KPL	8,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
43	96931	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH vybourání stáv. plynovodního potrubí PE d.63 RC(190 m) a předání provozovateli distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury nebo odvoz a uložení na skládku vybourání dočasného plynovodního potrubí PE d.63 RC (145 m) PE d.40 RC (244 m) a předání provozovateli distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury nebo odvoz a uložení na skládku, případně si vybourané potrubí ponechá zhotovitel Cenová soustava OTSKP - 2025 190+145+244 = 579,000 [A] Specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	579,000	-----	-----
44	96932	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH vybourání stáv. plynovodního potrubí PE d.110 RC - 40 m, PE d.90 RC - 14 m a předání provozovateli distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury nebo odvoz a uložení na skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 40+14 = 54,000 [A] Specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	54,000	-----	-----
45	969333	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH vybourání stáv. plynovodního potrubí PE d.160 RC a předání provozovateli distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury nebo odvoz a uložení na skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 13 = 13,000 [A] Specifikace - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	13,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 520] - Úpravy plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	96941	<p>PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM</p> <p>odplynění a proplach vzduchem odpojeného plyn.potrubí PE d.63 - 190m, dočasného plynovodu PE d.63 - 145 m, d.40 - 244 m</p> <p>proplach vzduchem přeložky d.63 -204 m,d.50 - 4 m, d.32 -27 m</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p><i>190+145+244+204+4+27 = 814,000 [A]</i></p> <p><i>položka zahrnuje:</i> <i>použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu</i> <i>utěsnění konců</i> <i>dělení na předepsané délky úseků</i> <i>v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví</i> <i>vyhotovení závěrečné zprávy</i></p>	M	814,000	-----	-----
47	96942	<p>PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM</p> <p>odplynění a proplach vzduchem odpojeného plyn.potrubí PE d.110 - 40m, d.90 - 14 m, proplach vzduchem přeložky d.110 -151 m,d.90 - 14 m</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p><i>40+14+151+14 = 219,000 [A]</i></p> <p><i>položka zahrnuje:</i> <i>použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu</i> <i>utěsnění konců</i> <i>dělení na předepsané délky úseků</i> <i>v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví</i> <i>vyhotovení závěrečné zprávy</i></p>	M	219,000	-----	-----
48	969433	<p>PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM</p> <p>odplynění a proplach vzduchem odpojeného plyn.potrubí PE d.160 - 13m, proplach vzduchem přeložky d.160 -19 m</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p><i>13+19 = 32,000 [A]</i></p> <p><i>položka zahrnuje:</i> <i>použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu</i> <i>utěsnění konců</i> <i>dělení na předepsané délky úseků</i> <i>v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví</i> <i>vyhotovení závěrečné zprávy</i></p>	M	32,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 530 - Ochrana plynovodů v ulici Kladenská**Rozpočet: **[SO 530] - Ochrana plynovodů v ulici Kladenská**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Ochrana plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 530 Ochrana plynovodů v ulici Kladenská -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení štěrku z nájezdových ramp po jejich zrušení Cenová soustava OTSKP - 2025 397"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 11332" = 397,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	397,000	-----	-----
2	0285R1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ zjištění stáv.stavu plynovodu Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	-----	-----
3	02911R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření a vytyčení sítí Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
4	02960R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce -----						
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění nájezdových ramp ze štěrku (397 m3), vč.odvozu skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 397 = 397,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	397,000	-----	-----
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp - štěrkokodř 16-32 mm tl.300 mm kolem stáv.plynovodního potrubí	M3	384,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Ochrana plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 384 = 384,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
2 Základy						
7	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační geotextilie 600 g/m2 - obalení potrubí a obsypu geotextilií Cenová soustava OTSKP - 2025 2,51*1199 = 3 009,490 [A] Specifikace <i>položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</i>	M2	3 009,490	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Nájezdová rampa na silniční panel, štěrka , sklon 14% (předpoklad výška 0,8 m, délka 5,7 m, šířka 3 m) Cenová soustava OTSKP - 2025 397 = 397,000 [A] Specifikace <i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	397,000	-----	-----
5 Komunikace						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Ochrana plynovodů v ulici Kladenská

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	56344	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM ochrana plynovodu silničními panely 3 x1,50 m (29 ks) - štěrkopískový podsyp (tl.150 mm) Cenová soustava OTSKP - 2025 20 = 20,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	20,000	-----	-----
10	58300	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) trvalá ochrana plynovodu silničními panely 3 x1,5 m (29 ks) Silniční panely jsou pokládány jen na potrubí vedená kolmo na opravované komunikace, nejsou započteny panely v křižovatkách na pro potřeby vjezdu z boční silnice na opravovanou komunikaci. Pokud bude potřeba vjezd z boční silnice, užije se křižovatka, která nekříží potrubí plynu. Plyn veden po jedné straně, takže se přijede silnicí z druhé strany. Horní hrana panelu je cca 0,8 m nad paraplání. Nájezdová rampa slouží k njetí z parapláně na panel a pak zase sjetí dolů. Cenová soustava OTSKP - 2025 3*1,5*0,15*29 = 19,575 [A] Specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	19,575	-----	-----
8 Potrubí						-----
11	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná perforovaná fólie žluté barvy šíře 0,33 m - pozor plyn Cenová soustava OTSKP - 2025 1199 = 1 199,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	1 199,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 531 - Ochrana plynovodů v ulici Revoluční**Rozpočet: **[SO 531] - Ochrana plynovodů v ulici Revoluční**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 531] - Ochrana plynovodů v ulici Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 531 Ochrana plynovodů v ulici Revoluční -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení štěrku z nájezdových ramp po jejich zrušení Cenová soustava OTSKP - 2025 123"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 11332" = 123,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	123,000	-----	-----
2	0285R1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ zjištění stáv.stavu plynovodu Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi	KČ	1,000	-----	-----
3	02911R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření a vytyčení sítí Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
4	02960R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Cenová soustava OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovaným dozorem	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce -----						
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění nájezdových ramp ze štěrku (123 m3), vč.odvozu skládku Cenová soustava OTSKP - 2025 123 = 123,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	123,000	-----	-----
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp - štěrkokodř 16-32 mm tl.300 mm kolem stáv.plynovodního potrubí	M3	108,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 531] - Ochrana plynovodů v ulici Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 108 = 108,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
2 Základy						
7	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační geotextilie 600 g/m2 - obalení potrubí a obsypu geotextilií	M2	845,870	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2,51*337 = 845,870 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</i>				
4 Vodorovné konstrukce						
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Nájezdová rampa na silniční panel, štěrka , sklon 14% (předpoklad výška 0,8 m, délka 5,7 m, šířka 3 m)	M3	123,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 123 = 123,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
5 Komunikace						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 531] - Ochrana plynovodů v ulici Revoluční

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	56344	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM ochrana plynovodu silničními panely 3 x1,50 m (9 ks) - štěrkopískový podsyp (tl.150 mm) Cenová soustava OTSKP - 2025 6 = 6,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	6,000	-----	-----
10	58300	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) trvalá ochrana plynovodu silničními panely 3 x1,5 m (9 ks) Silniční panely jsou pokládány jen na potrubí vedená kolmo na opravované komunikace, nejsou započteny panely v křižovatkách na pro potřeby vjezdu z boční silnice na opravovanou komunikaci. Pokud bude potřeba vjezd z boční silnice, užije se křižovatka, která nekříží potrubí plynu. Plyn veden po jedné straně, takže se přijede silnicí z druhé strany. Horní hrana panelu je cca 0,8 m nad paraplání. Nájezdová rampa slouží k najetí z parapláně na panel a pak zase sjetí dolů. Cenová soustava OTSKP - 2025 3*1,5*0,15*9 = 6,075 [A] Specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	6,075	-----	-----
8 Potrubí						-----
11	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná perforovaná fólie žluté barvy šíře 0,33 m - pozor plyn Cenová soustava OTSKP - 2025 337 = 337,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	337,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**Objekt: **SO 532 - Ochrana plynovodů v ulici Palackého - Náměstí**Rozpočet: **[SO 532] - Ochrana plynovodů v ulici Palackého - Náměstí**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 532] - Ochrana plynovodů v ulici Palackého - Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 532 Ochrana plynovodů v ulici Palackého - Náměstí -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
1	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení, kód odpadu 17 05 04, poplatek za uložení štěrku z nájezdových ramp po jejich zrušení OTSKP - 2025 41"přebytek výkopku na skládku", "dle pol. 11332" = 41,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>	M3	41,000	-----	-----
2	0285R1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ zjištění stáv.stavu plynovodu OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KČ	1,000	-----	-----
3	02911R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření a vytyčení sítí OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
4	02960R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</i>	KPL	1,000	-----	-----
1 Zemní práce -----						
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění nájezdových ramp ze štěrku (41 m3), vč.odvozu skládku OTSKP - 2025 41 = 41,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	41,000	-----	-----
6	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp - štěrkokodř 16-32 mm tl.300 mm kolem stáv.plynovodního potrubí	M3	77,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 532] - Ochrana plynovodů v ulici Palackého - Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 77 = 77,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
2 Základy						
7	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE separační geotextilie 600 g/m2 - obalení potrubí a obsypu geotextilií	M2	607,420	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2,51*242 = 607,420 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</i>				
4 Vodorovné konstrukce						
8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Nájezdová rampa na silniční panel, šterk , sklon 14% (předpoklad výška 0,8 m, délka 5,7 m, šířka 3 m)	M3	41,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 41 = 41,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
5 Komunikace						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 532] - Ochrana plynovodů v ulici Palackého - Náměstí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	56344	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM ochrana plynovodu silničními panely 3 x1,50 m (3 ks) - štěrkopískový podsyp (tl.150 mm) Cenová soustava OTSKP - 2025 2 = 2,000 [A] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2,000	-----	-----
10	58300	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) trvalá ochrana plynovodu silničními panely 3 x1,5 m (3 ks) Silniční panely jsou pokládány jen na potrubí vedená kolmo na opravované komunikace, nejsou započteny panely v křižovatkách na pro potřeby vjezdu z boční silnice na opravovanou komunikaci. Pokud bude potřeba vjezd z boční silnice, užije se křižovatka, která nekříží potrubí plynu. Plyn veden po jedné straně, takže se přijede silnicí z druhé strany. Horní hrana panelu je cca 0,8 m nad paraplání. Nájezdová rampa slouží k najetí z parapláně na panel a pak zase sjetí dolů. Cenová soustava OTSKP - 2025 3*1,5*0,15*3 = 2,025 [A] Specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	2,025	-----	-----
8 Potrubí						-----
11	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná perforovaná fólie žluté barvy šíře 0,33 m - pozor plyn Cenová soustava OTSKP - 2025 242 = 242,000 [A] Specifikace - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	242,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **240020 - III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD**

Objekt: **SO 861 - Obnova vjezdové brány do sběrných surovin**

Rozpočet: **[SO 861] - Obnova vjezdové brány do sběrných surovin**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **4roads s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.16.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 861] - Obnova vjezdové brány do sběrných surovin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 861 Obnova vjezdové brány do sběrných surovin						-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
1	461313	<p>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>Základová patka z betonu C16/20 - 400/400/800 mm</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>0,3 = 0,300 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>Specifikace</p>	M3	0,300	-----	-----
7 Přidružená stavební výroba						-----
2	76796	<p>VRATA A VRÁTKA</p> <p>Vjezdová brána</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>Kovový sloupek plotu, dl. 2m, O 40 mm, tl. 2mm ks 1,1 "viz TZ"</p> <p>Kovový sloupek brány, dl. 3m - jechl 100/100 mm, tl. 3mm ks 2,1 "viz TZ"</p> <p>Kovový rám brány s diagonály, O 50 mm m 26,7 "viz TZ"</p> <p>kování ks 1,0 "viz TZ"</p> <p>kovový úhelník O 15 mm (zarážka včetně pouzdra) m 1,1 "viz TZ"</p> <p>brankové panty ks 4,0 "viz TZ"</p> <p>Plotové pletivo výšky 2m m 6,3 2*6,3 = 12,600 [G]</p>	M2	12,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 861] - Obnova vjezdové brány do sběrných surovin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vlastní vrata a vrátka - rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál - kompletní povrchovou úpravu - sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací - drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň - ostatný drát <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
3	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Vybourání betonových patek a odvoz na skládku včetně odvozu, uložení na trvalou skládku a poplatku za likvidaci OTSKP - 2025 0,3 = 0,300 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	0,300	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
4	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Odstranění stávajících kovových vrat a odvoz na skládku 1000*2500 mm OTSKP - 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava					
	Specifikace					
5	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA Odstranění stávajícího plotového pletiva	M	12,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 861] - Obnova vjezdové brány do sběrných surovin

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 12,6 = 12,600 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace					
6	966846.A	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO Odstranění stávající konstrukce brány a odvoz na skládku prům. 50 mm	M	21,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 21,0 = 21,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace					
7	966846.B	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO Odstranění stávajících sloupků brány a odvoz na skládku prům. 100 mm	M	9,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 9,5 = 9,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace					