

VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR POKLADNY, ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PRO MUZEUM RAKOVNÍK, Žižkovo náměstí 1, Rakovník

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění k 1. 1. 2018

E. Soupis prací

Akce:	Vybudování nových prostor pokladny, zázemí pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro muzeum Rakovník, Žižkovo náměstí 1, Rakovník
Investor:	Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace; IČ: 003 60 155 Vysoká 95, 269 01 Rakovník 1
Zhotovitel PD:	BICERA s.r.o., IČ 050 60 931 Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice
Vypracoval:	Ondřej Koten
Číslo zakázky:	23 / 57
Datum:	04 / 2024

Položkový soupis prací stavby

Stavba: **2025/005** **Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny**

Hlavní část stavby

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			0

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0 CZK
Snížená DPH	12 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0 CZK

Zaokrouhlení **0** CZK

Cena celkem s DPH **0** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	0	0	0	
01	Stavební část	0	0	0	0	
02	Zdravotní instalace	0	0	0	0	
03	Ústřední vytápění	0	0	0	0	
04	Vzduchotechnika	0	0	0	0	
05	Elektroinstalace	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			0	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0	
5	Komunikace	HSV			0	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0	
8	Trubní vedení	HSV			0	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0	

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0	
ON	Ostatní náklady	HSV			0	
VN	Vedlejší náklady	HSV			0	
711	Izolace proti vodě	PSV			0	
712	Povlakové krytiny	PSV			0	
713	Izolace tepelné	PSV			0	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0	
725	Zařizovací předměty	PSV			0	
731	Kotelny	PSV			0	
732	Strojovny	PSV			0	
733	Rozvod potrubí	PSV			0	
734	Armatury	PSV			0	
736	Podlahové vytápění	PSV			0	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0	
765	Krytiny tvrdé	PSV			0	
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			0	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0	

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0	
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			0	
781	Obklady keramické	PSV			0	
783	Nátěry	PSV			0	
784	Malby	PSV			0	
799	Ostatní výrobky	PSV			0	
M21	Silnoproud	MON			0	
M22	Kabely, šňůry, vodiče	MON			0	
M24	Zařízení č.1-větrání prostoru pokladen	MON			0	
M25	Zařízení č.2-chlazení prostoru pokladen	MON			0	
M26	Zařízení č.3-větrání lapidária	MON			0	
M27	Zařízení společné	MON			0	
M33	Vypínače, přepínače, tlačítka, zásuvky	MON			0	
M34	Svítlidla vč.zdrojů a recyklač.poplatků	MON			0	
M35	Úpravy ve stávajícím RH a RE	MON			0	
M36	Společné náklady	MON			0	
M37	Rozvaděče	MON			0	
M39	Hromosvod, uzemnění	MON			0	
M41	Strukturovaná kabeláž	MON			0	
M42	Videotelefon	MON			0	

M43	El.zabezpečovací signalizace (EZS)	MON			0	
M44	Kamerový systém CCTV	MON			0	
M45	Nouzová signalizace z WC pro invalidy	MON			0	
M47	HZS	MON			0	
M99	Ostatní práce	MON			0	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0	
Cena celkem					0	

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
1	00511 R	Geodetické zaměření skutečného provedení, "geometrický plán"	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
2	005111020R	Geodetické vytyčení před zahájením stavby vč. protokolu o vytyčení	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavbě	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
4	005211030R	Měření na základě požadavků kontrolních orgánů	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele provést kontrolní měření intenzity osvětlení, přítomnost radonu apod - vyplývajících z vyjádření KHS, stavebního úřadu a dalších..								
5	005211080R	Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z plánu BOZP, vč. oplocení stavby	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a z hlediska bezpečnosti práce (plán BOZP).								
6	00523106R	DIO, dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Náklady na montáž, pronájem a demontáž přenosného dopravního značení v průběhu výstavby. Do ceny zakalkulovat i návrh, projednání a schválení na dopravním inspektorátu Policie ČR.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení včetně profesí	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.								
8	005241011R	Projektová dokumentace stavby (dílenská)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Náklady na veškerou projektovou činnost, spojenou s realizací stavby - dokumentace pro výrobní přípravu staveb, dílenská dokumentace, detailní výkresy výztuže, výrobně technická dokumentace prosklených AL stěn, dílenská dokumentace výtahu a výtahové šachty, úpravy objednatelem předané vzhledem k technologickým postupům zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností, aktualizace soupisů prací a výkazů výměr z hlediska změn vzniklých v průběhu realizace stavby, zpracování technologických postupů.

9	005281011R	Ostatní náklady vyplývající z charakteru stavby Národní kulturní památka	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	------------	--	--------	---------	--	------	---------	-------

Náklady spojené se specifickým charakterem této stavby a dané projektové dokumentace.

Díl: VN		Vedlejší náklady	0,00					
10	005121010R	Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

11	005121030R	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního předání	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---	--------	---------	--	------	---------	-------

Včetně odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

12	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	--------	---------	--	------	---------	-------

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	1,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
viz bourací práce v 1NP - výkres D.1.03 : pozn.B.1.20 : 1								
				1,00000				
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
viz bourací práce v 1NP - výkres D.1.03 : pozn.B.1.20 : 1								
				1,00000				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	77,35090			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
výkop pod zpev.plochy - viz výkres D.1.03 : B.1.15 : 65*0,3								
				19,50000				
odkopávka pro půdorys stavby 1NP - viz výkres D.1.07 - po odbourání stáv.podlah.souvrství (na úroveň cca -0,600) :								
				35,27000				
(8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1)*0,5								
				1,92000				
(0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1)*0,5								
				1,92000				
odkopávka pro zpev.plochy před 1PP - viz výkres D.1.07 : (5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95*4,25+1,35*0,4)*0,35								
				20,66000				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	38,67540			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
				77,3509/2				
				38,68000				
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,40560			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
výkop pro základy 1NP - viz výkres D.1.07 - po odkopávce na úroveň cca -0,600) : na úroveň -1,000 :								
				4,41000				
(3,35+1,89+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4+2,78+1,4)*0,4*0,4								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,20280		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		4,4056/2		2,20000				
7	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pod stáv.základy - viz výkres D.1.07 (odhad rozsahu) - cca 30% výkopku : (4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,5)*2*0,3		7,68000				
8	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	10,24200		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pod stáv.základy - viz výkres D.1.07 (odhad rozsahu) - cca 40% výkopku : (4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,5)*2*0,4		10,24000				
9	132401401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.5	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pod stáv.základy - viz výkres D.1.07 (odhad rozsahu) - cca 30% výkopku : (4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,5)*2*0,3		7,68000				
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,56800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pro základy 1NP - viz výkres D.1.07 - po odkopávce na úroveň cca -0,600) : na úroveň -1,000 : (1*1*4+1,2*1*2+1,2*2,1)*0,4		3,57000				
11	133201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,78400		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		3,568/2		1,78000				
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	23,27680		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pro výtah - viz výkres D.1.02 - po odbourání stáv.podlah.souvrství, s vysvahováním (cca 60% výkopu) : B.0.09 : 4,1*3,5*2,2*0,6		18,94000				
		výkop pro základy 1PP - viz výkres D.1.07 (cca 60% výkopu), po plošné odkopávce :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		na úroveň - 4,335 : (0,84*0,5+2,3*0,6)*1,3*0,6		1,40000				
		výkop pro základy opěrné zidky - viz výkres D.1.07 (cca 80% výkopu), po plošné odkopávce :						
		na úroveň - 3,910 : (3,38*0,6+1,4*0,6)*0,9*0,8		2,06000				
		výkop pro skladbu P03 - viz výkres D.1.07 : 3,33*0,26		0,87000				
13	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	14,08020		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pro výtah - viz výkres D.1.02 - po odbourání stáv.podlah.souvrství, s vysvahováním (cca 40% výkopu) :						
		B.0.09 : 4,1*3,5*2,2*0,4		12,63000				
		výkop pro základy 1PP - viz výkres D.1.07 (cca 40% výkopu), po plošné odkopávce :						
		na úroveň - 4,335 : (0,84*0,5+2,3*0,6)*1,3*0,4		0,94000				
		výkop pro základy opěrné zidky - viz výkres D.1.07 (cca 20% výkopu), po plošné odkopávce :						
		na úroveň - 3,910 : (3,38*0,6+1,4*0,6)*0,9*0,2		0,52000				
14	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	38,64000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pro výtah - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.09 : 4,3*2,3*2+4,1*2,3*2		38,64000				
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	38,64000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		38,64		38,64000				
16	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	51,83350		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkop pro výtah - viz výkres D.1.02 - po odbourání stáv.podlah.souvrství, s vysvahováním :						
		B.0.09 : 4,1*3,5*2,2		31,57000				
		výkop pro základy 1PP - viz výkres D.1.07, po plošné odkopávce :						
		na úroveň - 4,335 : (0,84*0,5+2,3*0,6)*1,3		2,34000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkopek z pod základů : 7,6815+10,242		17,92000				
17	161101551R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 ruční	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkopek z pod základů : 7,6815		7,68000				
18	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	17,92350		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkopek z pod základů : 7,6815+10,242		17,92000				
19	161101651R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 5-7, hl.do 2 m	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkopek z pod základů : 7,6815		7,68000				
20	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	55,28230		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ruční výkopek : 7,6815+10,242+23,2768+14,082		55,28000				
21	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	55,28230		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ruční výkopek : 55,2823		55,28000				
22	162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ruční výkopek : 7,6815		7,68000				
23	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ruční výkopek : 7,6815		7,68000				
24	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000				
25	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000				
26	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000				
27	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000				
28	162301916R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1		1,00000				
29	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	114,03590		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ruční výkopek : 55,2823		55,28000				
		strojní výkopek : 77,3509+4,4056+3,568		85,32000				
		odečet výkopku pro zpětné zásypy : -26,5709		-26,57000				
31	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	570,17950		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		do 15km : 114,0359*5		570,18000				
32	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		7,6815		7,68000				
33	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	38,40750		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		do 15km : 7,6815*5		38,41000				
34	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatiny	t	5,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		viz bourací práce v 1NP - výkres D.1.03 :						
		pozn.B.1.20 (odhad) : 5		5,00000				
35	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	140,60680		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkopek celkem (vč.výkopku pro zpětné zásypy) :		140,61000				
		114,0359+26,5709						
36	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		7,6815		7,68000				
37	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	114,03590		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výkopek na skládku : 114,0359		114,04000				
38	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	26,57090		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zpětný zásyp podél podkopávání stáv.základy - viz výkres D.1.07 (odhad rozsahu) :		12,80000				
		4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,5						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zpětný zásyp kolem výtahu - viz výkres D.1.07 : 4,1*3,5*2,2-3*2,9*2,2		12,43000				
		zpětný zásyp u opěrné zídky - viz výkres D.1.07 : 3,38*0,4*0,7+1,4*0,4*0,7		1,34000				
39	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 1PP : podklad zpev.plochy před 1PP - skladba P12 : 5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95*4,25+1,35*0,4 1NP : podklad zpev.plochy před 1NP - skladba P12 : 3,17*6,4+6,1*5,9	m2	115,29800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
40	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně pod základ.desku výtahu (s přesahy do stran) - viz výkres K03 : 3,05*2,9 pod opěrnou zídku (s přesahy do stran) - viz výkres K03 : (4,18+1,325+0,35)*0,6 pod zpev.plochy - viz výkres D.1.03 : 65 pod půdorys stavby 1NP - viz výkres D.1.07 : 8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1 0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1 pro zpev.plochy před 1PP - viz výkres D.1.07 : 5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95*4,25+1,35*0,4	m2	210,76590		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkopek na skládku : 114,0359	m3	114,03590		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 výkopek na skládku : 7,6815	m3	7,68150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				0,00		
43	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 150 mm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou	m2	120,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ozeleněné plochy (odhad nutného rozsahu) : 120				120,00000				
44	184201117RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 3500 mm bez dodávky dřeviny	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
nová zeleň : 1				1,00000				
45	026562Rpol	Magnolia Kobus, obvod kmene 16 - 18 cm, kontejner 45 - 500 l, vysokokmen	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
nová zeleň : 1				1,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
46	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	17,11200		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
podsyp pod podkladní beton pod základ.desku výtahu (s přesahy do stran) - viz výkres K03 : 3,05*2,9*0,4				3,54000				
podsyp pod podkladní beton opěrné zídky (s přesahy do stran) - viz výkres K03 : (4,18+1,325+0,35)*0,6*0,4				1,41000				
podsyp pod základovou desku 1PP - viz výkres D.1.07 : (5,8*1,05+0,4*0,75)*0,2				1,28000				
podsyp pod základovou desku 1NP - viz výkres D.1.07 : (8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1)*0,2				14,11000				
(0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1)*0,2				0,77000				
-				-2,20000				
(3,35+1,89+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4+2,78+1,4)*0,4*0,2								
-(1*1*4+1,2*1*2+1,2*2,1)*0,2				-1,78000				
47	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	1,23580		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
podkladní beton pod základ.desku výtahu (s přesahy do stran) - viz výkres K03 : 3,05*2,9*0,1				0,88000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		podkladní beton opěrné zídky (s přesahy do stran) - viz výkres K03 : $(4,18+1,325+0,35)*0,6*0,1$		0,35000				
48	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	12,54270		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		základová deska 1PP - viz výkres D.1.07 : $(5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75)*0,15$		1,38000				
		základová deska 1NP - viz výkres D.1.07 : $(8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1)*0,15$		10,58000				
		$(0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1)*0,15$		0,58000				
49	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 XA1	m3	1,43140		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		beton zákl.desky výtahu - viz výkres K03 : D001z : $2,52*2,84*0,2$		1,43000				
50	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	22,64800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bednění zákl.desky výtahu - viz výkres K03 : D001z : $(2,52*2+2,84*2)*0,4$		4,29000				
		bednění základové desky 1PP - viz výkres D.1.07 : $(5,8*2+1,9*2+0,1*2)*0,3$		4,68000				
		bednění základové desky 1NP - viz výkres D.1.07 : $(6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2)*0,3$		8,05000				
		$(1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5)*0,3$		5,63000				
51	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	22,64800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		22,648		22,65000				
52	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t	0,17180		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		výztuž zákl.desky výtahu (120kg/m3) - viz výkres K03 : D001z : $1,4314*0,12$		0,17000				
53	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,49670		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p>V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.</p> <p>Položka obsahuje i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži.</p> <p>výztuž základové desky 1PP - viz výkres D.1.07 : 0,05000 $(5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75)*0,0044*1,35$</p> <p>výztuž základové desky 1NP - viz výkres D.1.07 : 0,42000 $(8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1)*0,0044*1,35$</p> <p>(0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1+0,27*1)*0,0044*1,35 0,02000</p>								
54	274272110RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	4,10000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				ochrana svislé hydroizolace dojezdu výtahu - viz výkres D.1.07 : 2*2,05	4,10000			
55	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 25/30 XC2	m2	17,10000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				zdivo dojezdu výtahu - viz výkres K03 : $(2,15*2+1,6*2)*2,5-1,1*1,5$	17,10000			
56	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	11,76240		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				základy 1PP - viz výkres D.1.07 : od úrovně - 4,335 : $(0,84*0,5+2,3*0,6)*1,325$ 2,38000 od úrovně - 4,960 : $2,84*0,5*1,95$ 2,77000				
				základy 1NP - viz výkres D.1.07 : od úrovně -1,000 : 6,61000 $(3,35+1,89+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4+2,78+1,4)*0,4*0,6$				
57	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	51,41900		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				základy 1PP - viz výkres D.1.07 : od úrovně - 4,335 : $0,84*1,5*2+2,3*0,8*2+0,6*0,8$ 6,68000 od úrovně - 4,960 : $2,84*2,1*2+0,5*2,1$ 12,98000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základy 1NP - viz výkres D.1.07 : od úrovně -1,000 : (3,35+1,89+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4*2+2,78+1,4) *0,3*2 ostatní : 15		16,76000 15,00000				
58	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	51,41900		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		51,419		51,42000				
59	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	5,35200		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		základy 1NP - viz výkres D.1.07 : od úrovně -1,000 : (1*1*4+1,2*1*2+1,2*2,1)*0,6		5,35000				
60	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	10,99000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bednění základů 1NP - viz výkres D.1.07 : od úrovně -1,000 : (1*4*4+1,2*4+1*4+1,2*2+2,1*2)*0,35		10,99000				
61	275354211R00	Bednění základových patek odstranění	m2	10,99000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		10,99		10,99000				
62	278361724R00	Výztuž zákl. pod stroje, ocel BSt 500S slož. 4	t	0,04880		0,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pod prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 : prvky 101 - 111 : 0,1625*0,3		0,05000				
63	278381125R00	Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 20/25	m3	0,16250		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu. pod prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 : prvky 101 - 111 : 0,25*0,2*0,25*10+0,75*0,2*0,25		0,16000				
64	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	2,56050		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		podezdívání stáv.základů - viz výkres D.1.07 (odhad rozsahu) - cca 20% : (4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,5)*0,2		2,56000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25	m3	10,24200		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		podbetonování stáv. základů - viz výkres D.1.07 (odhad rozsahu) - cca 80% : (4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,5)*0,8		10,24000				
66	279323511RT6	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 XF1	m3	1,35190		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		beton opěrné zídky - viz výkres K03 : (3,48+1,325)*0,6*0,2+(3,08+1,325)*0,88*0,2		1,35000				
67	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	21,24000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		u podbetonování stáv. základů - viz výkres D.1.07 (odhad rozsahu) : 6,8*0,8+6,4*1+1,7*1+5,5*1,4		21,24000				
68	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	21,24000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		21,24		21,24000				
69	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	13,45400		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bednění opěrné zídky - viz výkres K03 : (3,48+2,88+1,325+1,925+0,6*2)*0,35+(3,08+2,88+1,325+1,525+0,2*2)*1,05		13,45000				
70	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	13,45400		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		13,454		13,45000				
71	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,34760		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.						
		Položka obsahuje i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži.						
		výztuž zdiva dojezdu výtahu (70kg/m3) - viz výkres K03 : 17,1*0,2*0,07		0,24000				
		výztuž opěrné zídky (80kg/m3) - viz výkres K03 : 1,3519*0,08		0,11000				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
---------------	--------------------------------------	-------------

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	310235251RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. drobné zazdívky ve stáv.objektu - odhad : 10 10,00000								
73	310235261RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	15,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. drobné zazdívky ve stáv.objektu - odhad : 15 15,00000								
74	310236261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. drobné zazdívky ve stáv.objektu - odhad : 10 10,00000								
75	310237281RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. drobné zazdívky ve stáv.objektu - odhad : 3 3,00000								
76	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,60000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 : 0,8*0,6*1,5 0,72000 2NP - viz výkresy D.1.09+D.1.11 : 0,8*0,4*2,75 0,88000								
77	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,17300		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 : (0,9+2,5)*0,3*1,15		1,17000				
78	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzáklad.zdiva zdění kamenného zdiva (z původního kamene) : 1PP - viz výkresy D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56*0,25 1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 : 2,35*1,7*0,25+2,6*1,7*0,25	m3	3,57570		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
79	311271175RT5	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 20 cm tvárnice 599 x 249 x 200 mm	m2	74,95800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.								
nosné zdivo :								
1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56-1*0,6				5,29000				
1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : (6,45+1,3+1,05)*2,55+(2,45+0,3+0,6)*3,1+1,6*2,55 (2,6+2,35)*1,7+(2,05+0,3+0,9)*2,55+0,75*3,25 (11,4+8,65+4,6+2,6)*0,5				36,91000 19,14000 13,63000				
80	311271176RT6	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 25 cm tvárnice 499 x 249 x 250 mm	m2	12,92760		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.								
nosné zdivo :								
1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (2,11+0,35)*2,56				6,30000				
1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : 2,6*2,55				6,63000				
81	311271177RT6	Zdivo z tvárníc pórobetonových hladkých tl. 30 cm tvárnice 499 x 249 x 300 mm	m2	6,02500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
nosné zdivo :								
1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : (2,3+8,1+1,65)*0,5				6,03000				
82	311271190R00	Příplatek za členitost zdiva z tvárnice dtto pórobeton.zdivo : 74,958+12,9276+6,025	m2	93,91060		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				93,91000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	311271204R00	Příplatek za vrstvu tvárnic v.250 mm, tl.250mm	m	5,06000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Zakládací vrstva z hydrofobizovaných tvárnic - první řada výšky 125 mm na zakládací tepelně izolující maltu, druhá řada výšky 125 mm na zdící maltu. nosné zdivo : 1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 2,11+0,35 2,46000 1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : 2,6 2,60000								
84	311271205R00	Příplatek za vrstvu tvárnic v.250 mm, tl.300mm	m	12,05000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Zakládací vrstva z hydrofobizovaných tvárnic - první řada výšky 125 mm na zakládací tepelně izolující maltu, druhá řada výšky 125 mm na zdící maltu. nosné zdivo : 1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : 2,3+8,1+1,65 12,05000								
85	311941111R00	Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez kotvou na hmožd	m	40,79000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci hmoždinkou. 1PP : kamenné zdivo : 2,56 2,56000 pórobeton.zdivo : 2,56*3 7,68000 1NP : kamenné zdivo : 1,7*4 6,80000 pórobeton.zdivo : 2,55+3,1+3,25*2 12,15000 cihelné zdivo : 1,15*4+1,5 6,10000 2NP : cihelné zdivo : 2,75*2 5,50000								
86	311941115R00	Propojení zdí kotvou vlož. při zdění nosného zdiva	m	37,45000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Včetně dodávky kotev. kotvení kamenného zdiva k pórobet.zdivu : 1PP - viz výkresy D.1.07+D.1.11 : 2,56*5 12,80000 1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 : 1,7*10 17,00000 kotvení pórobet.zdiva :								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 : 2,55*3		7,65000				
87	313221211R00	Provedení zdiva obkladového z haklíků nebo kvádrů	m3	3,57570		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku haklíků, kvádrů nebo kopáků.						
		zdění kamenného zdiva (z původního kamene) :						
		1PP - viz výkresy D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56*0,25		1,47000				
		1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 :		2,10000				
		2,35*1,7*0,25+2,6*1,7*0,25						
88	317147301R00	Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x1200mm	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		překlady v příčkách v 1NP (nová část) : 5		5,00000				
		překlady v příčkách v 2NP (stáv.část) : 1		1,00000				
89	317147321R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1200mm	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		překlady v příčkách v 2NP (nová část) : 1		1,00000				
		překlady v příčkách v 2NP (stáv.část) : 1		1,00000				
		překlady v příčkách v 3NP (stáv.část) : 1		1,00000				
90	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1500mm	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		překlady v příčkách v 1NP (nová část) : 3		3,00000				
91	317168123R00	Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		keram.překlady v 2NP (stáv.objekt) : 1		1,00000				
92	317168124R00	Překlad keramický plochý 145x71x1750 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		keram.překlady v 2NP (stáv.objekt) : 1		1,00000				
93	317168125R00	Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		keram.překlady v 3NP (stáv.objekt) : 1		1,00000				
94	317168126R00	Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		keram.překlady v 3NP (stáv.objekt) : 1		1,00000				
95	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	1,29040		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		niky+prostupy - L 50/50/5 : 0,7		0,70000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		112 - IPE 160 : 1,8*0,16*0,8 ocel.překlady nad niku pro TČ :		0,23000				
		I 160 : 1,5*0,16*0,3 ocel.překlady v 2NP :		0,07000				
		IPE 160 : 2,25*0,16*0,8		0,29000				
96	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdívo šířky 400 mm	kus	8,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 400 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví. pod ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		112 - IPE 160 : 2*2		4,00000				
		ocel.překlady v 2NP :						
		IPE 160 : 2*2		4,00000				
97	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,15000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		niky+prostupy - L 50/50/5 : 0,15		0,15000				
98	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,33770			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		112 - IPE 160 : 0,1138		0,11000				
		ocel.profil pro uchycení schodiště - viz výkres K03 :						
		U 140 : 1,75*0,016		0,03000				
		ocel.překlady nad niku pro TČ :						
		I 160 : 1,5*2*0,0179		0,05000				
		ocel.překlady v 2NP :						
		IPE 160 : 4*2,25*0,0158		0,14000				
99	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1	m3	0,83600			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ŽB sloupy - viz výkres K05 :						
		SL101 : 0,2*0,2*2,55*7		0,71000				
		SL102 : 0,2*0,2*3,05		0,12000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	17,68000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

bednění ŽB sloupů - viz výkres K05 :

SL101 : 0,2*2,7*4*7

15,12000

SL102 : 0,2*3,2*4

2,56000

101	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	17,68000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		17,68		17,68000				

102	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,47700		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--	------	-----------	-----------

výztuž ŽB sloupů (360kg/m3) - viz výkres K05 :

SL101 : 0,714*0,36

0,26000

SL102 : 0,122*0,36

0,04000

výztuž kotvení ŽB sloupů (22kg/kus) - viz výkres K03 :

K001 : 0,022*8

0,18000

103	340271612R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár,tl.12,5cm	m3	0,22500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--	------	-----------	-----------

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2NP - viz výkresy D.1.09+D.1.11 (stáv.objekt) :

0,23000

0,8*2,25*0,125

104	342255020RT2	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm	m2	1,37500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--	------	-----------	-----------

příčkové zdívo :

1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 0,25*2*2,75

1,38000

105	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky 599 x 249 x 100 mm	m2	28,67500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--	------	-----------	-----------

příčkové zdívo :

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : (0,9+2,05+1,45+9+5,8+0,6)*2,55-0,8*2-0,7*2*3+0,2*0,75 2,03*3-0,8*2		24,18000 4,49000				
106	342255028RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm desky 599 x 249 x 150 mm příčkové zdivo : 1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (0,45+1,6)*2,75-1,18*2,2 1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : (2,25+1,245)*3,25+(3,15+2,25+0,1)*2,55 (1,9+0,45)*3-1,18*2,2 2NP - viz výkres D.1.09+D.1.11 (u výtahu) : (1,9+0,45*2)*3,25-1,18*2,2 3NP - viz výkres D.1.10+D.1.11 (u výtahu) : (1,9+1,6*2)*3-0,9*2	m2	52,88320		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				3,04000 25,38000 4,45000 6,50000 13,50000				
107	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm W 112 tl.100 mm - jednoduchá příčka s dvojitém opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. 2NP - viz výkres D.1.09+D.1.11 (stáv.část) : 1,25*3,5-0,8*2	m2	2,77500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				2,77000				
108	342261212RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm W 112 tl.125 mm - jednoduchá příčka s dvojitém opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů. 2NP - viz výkres D.1.09+D.1.11 (stáv.část) : (0,85+4,97+1,35)*3,5-0,9*2,1	m2	23,20500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				23,20000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
109	342263997R00	Příplatek za objem.hmotn.izol. 100 kg/m2 tl. 50 mm	m2	25,98000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>Příplatek za zvýšení objemové hmotnosti izolace v sádrokartonových příčkách na 100 kg/m2 při zachování tloušťky izolace 50 mm.</p> <p>dtto sdk příčky : 2,775+23,205 25,98000</p>								
110	342263998RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	2,77500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>2NP - viz výkres D.1.09+D.1.11 (stáv.část) : 1,25*3,5-0,8*2 2,77000</p>								
111	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	51,72000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.</p> <p>V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů.</p> <p>sdk podhledy - viz výkresy D.1.08+D.1.09 :</p> <p>1NP : 5,41+2,7*1,4 9,19000</p> <p>2NP : 8,58+25,59+8,36 42,53000</p>								
112	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,78000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>sdk podhledy - viz výkresy D.1.08+D.1.09 :</p> <p>1NP : 2,7*1,4 3,78000</p>								
113	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	22,35000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>sdk podhledy - viz výkresy D.1.08+D.1.09 :</p> <p>1NP : 5,41 5,41000</p> <p>2NP : 8,58+8,36 16,94000</p>								
114	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	11,28000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>u pórobet.zdiva ve stáv.objektu :</p> <p>1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 : 2,03 2,03000</p>								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP - viz výkresy D.1.09+D.1.11 : 0,85+5+1,35+1,25+0,8		9,25000				
115	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	27,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci hmoždinkou.						
		1PP : 2,75		2,75000				
		1NP : 3*3-1,5+2,55		10,05000				
		2NP : 3,5*3+2,25*2		15,00000				
116	342941115R00	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	37,75000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Včetně dodávky kotev.						
		1PP : 2,75*2		5,50000				
		1NP : 2,55*10		25,50000				
		2NP : 3,25+3,5		6,75000				
117	346244314R00	Obezdvíky van a WC nádržek z pórob.desek tl.125 mm	m2	1,42500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP : 0,95*1,5		1,43000				
118	346244315R00	Obezdvíky van a WC nádržek z pórob.desek tl.150 mm	m2	4,05000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP : 0,9*1,5*3		4,05000				
119	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	24,32800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		niky+prostupy - L 50/50/5 : 2		2,00000				
		112 - IPE 160 : 1,8*0,16*2		0,58000				
		ocel.překlady nad niku pro TČ :						
		I 160 : 1,5*0,16*2		0,48000				
		ocel.překlady v 2NP :						
		IPE 160 : 2,25*0,16*2		0,72000				
		ocel.nosníky - viz výkres K04 :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		HEB 200 : (4,8+5+4,8+2,05+9,6+10,15+2,4+2,9)*0,2*2		16,68000				
		HEB 160 : (2,3+9,8)*0,16*2		3,87000				
120	346271115R00	Přizdívky izolační z příčkovek betonových 90 mm	m2	9,12250		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ochrana svislé hydroizolace dojezdu výtahu - viz výkres D.1.07 : (2,45+2)*2,05		9,12000				
121	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,37500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka je kalkulována včetně vysekání kapes pro zavázání. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		2NP - m.č.N.2.07 : 0,5*2,75		1,38000				
122	39901Rpol	Příplatek za pohledové bednění ŽB sloupů	m2	17,68000		0,00	Vlastní	Indiv
		bednění ŽB sloupů - viz výkres K05 :						
		SL101 : 0,2*2,7*4*7		15,12000				
		SL102 : 0,2*3,2*4		2,56000				
123	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	0,16500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		niky+prostupy - L 50/50/5 : 0,15*1,1		0,17000				
124	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235	t	0,05910		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.překlady nad niku pro TČ :						
		I 160 : 0,0537*1,1		0,06000				
125	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	0,28160		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		112 - IPE 160 : 0,1138*1,1		0,13000				
		ocel.překlady v 2NP :						
		IPE 160 : 0,1422*1,1		0,16000				
126	13384435	Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235	t	0,03080		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ocel.profil pro uchycení schodiště - viz výkres K03 :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		U 140 : 1,75*0,016*1,1		0,03000				
127	58380758	Kámen lomový upravený tř.1	t	2,03810		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zdění kamenného zdiva (doplnění původního kamene cca z 30%, 1m3 = 1,9tuny) : 3,5757*1,9*0,3		2,04000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
128	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	21,29380		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		beton stropů - viz výkres K03 :						
		D001 : (1,7*3,075+4,05*2,575+0,35*0,2)*0,2		3,15000				
		beton stropů - viz výkres K04 :						
		D101 : (3,1*5,4+2,9*3,45+1,9*1,5+1,8*0,35/2)*0,2		5,98000				
		D102 : 2,375*4,05*0,2		1,92000				
		D103 : (5*8,55+2,41*2,875+0,2*0,25)*0,2		9,95000				
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 1,8*0,55*0,1*3		0,30000				
129	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	104,98380		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Bednění pronajaté, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. Položka je určena pro stropy tl. do 300 mm a světlou výšku do 3,5 m.						
		bednění stropů - viz výkres K03 :						
		D001 : 1,7*3,075+4,05*2,575+0,35*0,2		15,73000				
		bednění stropů - viz výkres K04 :						
		D101 : 3,1*5,4+2,9*3,45+1,9*1,5+1,8*0,35/2		29,91000				
		D102 : 2,375*4,05		9,62000				
		D103 : 5*8,55+2,41*2,875+0,2*0,25		49,73000				
130	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	104,98380		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		104,9838		104,98000				
131	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	104,52000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bednění čel stropů - viz výkres K03 :						
		D001 : 3,075*2+5,75*2+0,15*2		17,95000				
		bednění čel stropů - viz výkres K04 :						
		D101 : 3,1+5,7+6,45+1,8+2+1,25*2+4,8		26,35000				
		D102 : 2,375*2+4,05*2		12,85000				
		D103 : 11,425*2+2,41*2+2,8*2		33,27000				
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 1,8*6+0,55*6		14,10000				
132	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	104,52000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		104,52		104,52000				
133	411351901R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	5,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V bednění stropu se vyřízne otvor potřebné půdorysné plochy, ke kterému se připevní "komínek" zhotovený z překližky, který slouží k vytvoření prostupu při následné betonáži.						
		V položce je kalkulováno zřízení a odstranění bednění.						
		prostupy stropy - odhad : 5		5,00000				
134	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	2,51960		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži.						
		výztuž stropů (120kg/m3) - viz výkres K03 :						
		D001 : 3,1453*0,12		0,38000				
		výztuž stropů (120kg/m3) - viz výkres K04 :						
		D101 : 5,982*0,12		0,72000				
		D102 : 1,9238*0,12		0,23000				
		D103 : 9,9458*0,12		1,19000				
135	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,01760		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 1,8*0,55*0,0044*1,35*3		0,02000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
136	413232211RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>ocel.profil pro uchycení schodiště - viz výkres K03 :</p> <p>U 140 : 1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>								
137	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	14,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 :</p> <p>prvky 101 - 111 : 14</p> <p style="text-align: right;">14,00000</p>								
138	416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm	m2	5,34000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>1NP - u výtahu : 1,51*0,5</p> <p style="text-align: right;">0,76000</p> <p>2NP - u výtahu : 1,51*0,5</p> <p style="text-align: right;">0,76000</p> <p>3NP :</p> <p>m.č.N.3.03 : 3,83</p> <p style="text-align: right;">3,83000</p>								
139	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 2 m2	m2	1,51000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>1NP - u výtahu : 1,51*0,5</p> <p style="text-align: right;">0,76000</p> <p>2NP - u výtahu : 1,51*0,5</p> <p style="text-align: right;">0,76000</p>								
140	416091082R00	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 5 m2	m2	3,83000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>3NP :</p> <p>m.č.N.3.03 : 3,83</p> <p style="text-align: right;">3,83000</p>								
141	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	2,20000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>přibetonování stupňů v 1PP - viz výkres D.1.07 : 1,1*2</p> <p style="text-align: right;">2,20000</p>								
142	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	0,99000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>přibetonování stupňů v 1PP - viz výkres D.1.07 : 2,2*0,45</p> <p style="text-align: right;">0,99000</p>								
143	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	0,99000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>0,99</p> <p style="text-align: right;">0,99000</p>								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
144	49901Rpol	Ochrana stávajícího schodiště v průběhu stavby vč. vyspravení a očištění po dokonč. staveb. úprav	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

viz bourací práce v 1PP - výkres D.1.02 :

pozn.B.0.14 : 1

1,00000

145	49902Rpol	Úprava modelace stávaj. schodišťového stupně vč. ubourání a přibetonování, pozn.B.2.09	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	-----	---------	--	------	---------	-------

viz bourací práce v 2NP - výkres D.1.04 :

pozn.B.2.09 : 3

3,00000

Díl: 5		Komunikace				0,00		
146	564752111R00	Podklad z kam. drceného 16-32 s výplň. kamen. 15 cm	m2	115,29800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

1PP :

podklad zpev. plochy před 1PP - skladba P12 :
5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95*4,25+1,35*0,4

59,02000

1NP :

podklad zpev. plochy před 1NP - skladba P12 :
3,17*6,4+6,1*5,9

56,28000

147	596415040R00	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	142,24800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	-----------	-----------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

1PP :

skladba P01 (použita původní kam. dlažba) : 11,75

11,75000

skladba P031 (použita původní kam. dlažba) : 3,33

3,33000

zpev. plochy před 1PP - skladba P12 :

59,02000

5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95*4,25+1,35*0,4

1NP :

skladba P06 (použita původní kam. dlažba) : 11,87

11,87000

zpev. plochy před 1NP - skladba P12 : 3,17*6,4+6,1*5,9

56,28000

148	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	61,50000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---------------------------------	---	----------	--	------	-----------	-----------

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1PP :

skladba P01 (použita původní kam.dlažba) : 8 8,00000

skladba P03 (použita původní kam.dlažba) : 2 2,00000

zpev.plochy před 1PP - skladba P12 : 20,20000

11,3+0,2+1,55+6,75+0,4

1NP :

skladba P06 (použita původní kam.dlažba) : 10 10,00000

zpev.plochy před 1NP - skladba P12 : 6,4+5,9+6,1+2,9 21,30000

149	58381325	Dlažba kamenná 600/500mm, tl.8cm přizpůsobit design dle stávající dlažby !	m2	119,00000		0,00 Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	-----------	--	--------------	-------

1PP :

zpev.plochy před 1PP - skladba P12 : 59,02*1,03 60,79000

1NP :

zpev.plochy před 1NP - skladba P12 : 56,278*1,03 57,97000

dopočet na celé m2 : 1-0,7569 0,24000

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					0,00	
150	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	111,12000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I

1PP : 0,5*2+0,6*4+1,35+2,35*2 9,45000

1NP : 2,95+4,6+1,55+1,4+2,55+7,9+1,85+4,15+2*8 42,95000

1,35+2,3*2+2,35+2,875+0,765*4+2,5*4+2,6+0,765*9 33,72000

ostatní : 25 25,00000

151	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	99,47860		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	-----------------------------------	----	----------	--	----------------	-----------

1PP : 0,5*0,6*2+1,35*2,35 3,77000

1NP : (2,95+4,6)*2,3+(1,55+1,4*2+2,55+7,9+1,85+4,15)*2 58,97000

1,35*2,3+2,35*0,765+2,875*0,765+2,5*0,765*4+2,6*0,765 16,74000

2NP : 10 10,00000

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3NP : 10		10,00000				
152	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	45,07000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1PP (odhad nutných oprav) : 10		10,00000				
		1NP (odhad nutných oprav) : 15		15,00000				
		2NP : 20,07		20,07000				
153	611474410R00	Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	68,48000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje nátěr podkladu kontaktním můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm.						
		Ruční provedení.						
		1PP :						
		m.č.N0.06 : 7,49		7,49000				
		1NP :						
		m.č.N.1.12, N.1.14 : 4,05+11,87		15,92000				
		dtto opravy omítek stropů :						
		1PP (odhad nutných oprav) : 10		10,00000				
		1NP (odhad nutných oprav) : 15		15,00000				
		2NP : 20,07		20,07000				
154	611474921RT4	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, stroj na beton	m2	72,65000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje kontaktní můstek, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm.						
		Strojní provedení.						
		1NP : 8,58+2,44+9+36,84+7,79+1,85+3,22+2,93		72,65000				
155	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	55,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřík, jádrovou omítku a štukovou omítku.						
		odhad nutných oprav :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1PP : 10 10,00000
1NP : 15 15,00000
2NP : 20 20,00000
3NP : 10 10,00000

156	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou	kus	35,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	----------	--	----------------	-----------

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřík, jádrovou omítku a štukovou omítku.

odhad nutných oprav :

1PP : 5 5,00000
1NP : 10 10,00000
2NP : 15 15,00000
3NP : 5 5,00000

157	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	15,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	----------	--	----------------	-----------

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřík, jádrovou omítku a štukovou omítku.

1PP (odhad nutných oprav) : 3 3,00000
1NP (odhad nutných oprav) : 5 5,00000
2NP :
m.č.N.2.01a : 4 4,00000
m.č.N.2.07 : 1 1,00000
m.č.N.2.08 : 2 2,00000

158	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	110,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--	----------------	-----------

opravy omítek stěn ve stáv.objektu - odhad nutného rozsahu :

1PP : 25 25,00000
1NP : 30 30,00000
2NP : 40 40,00000

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3NP : 15		15,00000				
159	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	2,42630		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP :						
		m.č.N.1.12 - pod ker.obklady :		2,43000				
		(2,35+0,765)*0,3+(2,55+0,765)*0,45						
160	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	52,83770		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1PP :						
		m.č.N0.01a : (0,75+0,5+1,35)*3+(1,2+2,25*2)*0,15		8,65000				
		m.č.N0.06 : (0,5*2+0,6*4)*0,2		0,68000				
		m.č.0.05 : (2,8+2,1*2)*0,25+(2,97+2,1*2)*0,35		4,26000				
		1NP :						
		m.č.N.1.08 :		5,83000				
		(0,8+0,6+0,3)*2,2+1,55*0,8+(1,2+2,25*2)*0,15						
		m.č.N.1.11 :		7,20000				
		(1,22+2,2*2)*0,8+(1,85+2,15*2)*0,15+(1,35+2,3*2)*0,3						
		m.č.N.1.13 : (1,85+2,15*2)*0,15+(1,8+2,15*2)*0,2		2,14000				
		m.č.N.1.14 : (2,5*4+2,6+0,765*9)*0,35		6,82000				
		m.č.N.1.15 : (1,2+4,15+2,55*2+1+0,85+1,65)*0,35		4,88000				
		2NP :						
		m.č.N.2.01a : (1,5+2,95*2)*0,8+(1,2+2,25*2)*0,15		6,78000				
		m.č.N.2.05 : (1,3+2,2*2+1,6*2+2,2*4)*0,15		2,65000				
		m.č.N.2.07 : 0,65*2,2		1,43000				
		3NP :						
		m.č.N.3.03 : (1,2+2,2*4)*0,15		1,50000				
161	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2	81,80330		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka obsahuje postřik a jádrovou omítku tl. 15 mm.						
		1NP :						
		m.č.N.1.09 - pod ker.obklady : (1,22*2+2,03*2)*2,4-0,8*2		14,00000				
		m.č.N.1.12 - pod ker.obklady : (2,05*2+2*2)*2,455-0,9*2-2,35*0,765-2,55*0,765		14,34000				
		(2,35+0,765)*0,3+(2,25+0,765)*0,45		2,29000				
		m.č.N.1.17 - pod ker.obklady : (0,9*2+2,2*2)*2,5-0,7*2		14,10000				
		m.č.N.1.18 - pod ker.obklady : (1,95+1,9+2+1,5)*2,5-0,7*2		16,98000				
		m.č.N.1.19 - pod ker.obklady : (0,9*2+1,65*2+1,75*2)*2,5-0,7*2		20,10000				
162	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	303,57000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I

1PP :

m.č.N0.01a : 1,2*2+2,25*4+3*2 17,40000

m.č.N0.06 : 0,5*2+0,6*4+2,5*3 10,90000

m.č.0.05 : 3+2,2*2+2,8+2,2*2 14,60000

1NP :

m.č.N.1.08 : 2,2*3+1,55*2+1,2*2+2,25*4 21,10000

m.č.N.1.11 : 1,25*2+2,2*4+1,85+2,15*2+1,35+2,3*2 23,40000

m.č.N.1.12 : 2,35+0,765*2+2,875+0,765*2 8,29000

m.č.N.1.13 : 1,85+2,15*2+1,8+2,15*2 12,25000

m.č.N.1.14 : 2,5*4+2,6+0,765*9+2,5+0,4*2 22,79000

m.č.N.1.15 : 59,25000

3,25+2,5*14+4,6+2,35+1,15+2,55*2+0,85+1,65+4,15+1,15

m.č.N.1.16 : 2,5*6 15,00000

2NP :

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.N.2.01a : 1,5*2+2,95*2+1,2*2+2,25*4		20,30000				
		m.č.N.2.05 : 1,3*2+2,2*4		11,40000				
		m.č.N.2.07 : 2*2,2		4,40000				
		m.č.N.2.08 : 3,35		3,35000				
		3NP :						
		m.č.N.3.02 : 2,75		2,75000				
		m.č.N.3.03 : 1,2*2+2,25*4		11,40000				
		ostatní : 45		45,00000				
163	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	112,50000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm.						
		Ruční provedení.						
		1NP :						
		m.č.N.1.14 (KZS) : 1*2,5		2,50000				
		dtto opravy omítek stěn ve stáv. objektu - odhad nutného rozsahu :						
		1PP : 25		25,00000				
		1NP : 30		30,00000				
		2NP : 40		40,00000				
		3NP : 15		15,00000				
164	612474921RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen. štuk, strojně na pálené cihly a tvarovky	m2	78,68100			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm.						
		Strojní provedení.						
		1PP :						
		m.č.N0.06 : (5,57+0,4*2+1,315+1,215)*2,5-0,6*2-0,5*0,6*2		20,45000				
		1NP :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.N.1.08 : $(1,22*2+0,55*2+1,4*2+2,03)*2,9-0,8*2*1,4*2-(1,22+1,4)*2,2$		14,03000				
		m.č.N.1.09 - nad ker.obklady : $(1,22*2+2,03)*0,55$		2,46000				
		m.č.N.1.11 : $(2,6+2,3)*2,5-1,6*2-1,22*2,2$		6,37000				
		m.č.N.1.14 : $2,75*3,25+(1,15+0,3+0,55)*2,5+(10,9+2,5)*1,6$		35,38000				
165	612474921RT3	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen. štuk, strojně na pórobeton	m2	163,43920			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položka obsahuje penetraci podkladu, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm.

Strojní provedení.

1PP :

m.č.N0.06 : $(5,57+0,1-1,33)*2,5$ 10,85000

m.č.N0.01.a : $(1,515+0,45+0,25)*3-1,18*2,2$ 4,05000

1NP :

m.č.N.1.08 : $(1,55+0,45*2)*2,3-1,18*2,2+2,03*2,9-0,8*2$ 7,33000

m.č.N.1.11 : $(1,65*2+2,23+0,3*2+1,975)*2,5-1,35*2,3-0,9*2$ 15,36000

m.č.N.1.13 : $(3,05*2+2,15*2)*2,5-0,9*2-1,4*2-1,85*2-1,55*2$ 14,60000

m.č.N.1.14 : $(2,6+8,05+1,95)*0,4$ 5,04000

m.č.N.1.15 : 38,66000

$(2,25+1,245)*3,25+(3,85+2+0,65+0,1+0,55+0,97+1,4*2)*2,5$

$(0,4+0,36+0,25)*2,5+(1,65+7,5+2,35)*0,55-0,8*2-0,9*2-0,7*2*2$ 2,65000

$(10*2+4,6+0,85+1,65)*0,7+2,35*1$ 21,32000

m.č.N.1.16 : $(2,1+0,9+1,775+2,25+0,25)*2,5-0,8*2-0,7*2$ 15,19000

2NP :

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.N.2.01a : (1,55+0,45*2)*3-1,18*2,2 3NP :		4,75000				
		m.č.N.3.01 : 1,6*2,75-0,9*2		2,60000				
		m.č.N.3.02 : 1,35*2,55		3,44000				
		m.č.N.3.03 : (1,6*2+2,4*2)*2,75-1,18*2,2-0,9*2		17,60000				
166	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	232,13120			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dtto omítky pórobet.zdiva : 163,4392		163,44000				
		dtto omítky ve výtah.šachtě : 23,692		23,69000				
		ocel.překlady : 30		30,00000				
		spoje zdiva, napojení : 15		15,00000				
167	617421232R00	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	23,69200			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		omítka zdiva ve výtah.šachtě : (1,8*2+1,6*2)*2+1,6*12,65-1,18*2,15*4		23,69000				
168	622325835RV2	Zatepl.systém, fasáda, minerální desky PV tl.160mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,54000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2). V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. zateplení podhledů uvnitř objektu - viz výkresy D.1.07+D.1.08+D.1.11 : 1PP : 7,49 1NP : 4,05						
				7,49000				
				4,05000				
169	622391002R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+vyzt.tk.	m2	11,54000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		zateplení podhledů uvnitř objektu - viz výkresy D.1.07+D.1.08+D.1.11 : 1PP : 7,49 1NP : 4,05						
				7,49000				
				4,05000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
170	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	23,89000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		omítka zateplení části jedné ze stěn výtahové šachty - viz výkresy D.1.08+D1.11 : 2,15*6,2+0,6*2,9		15,07000				
		omítka zateplení některých částí 1NP - viz výkresy D.1.08+D1.11 : 1,5*2,65+1,7*2,85		8,82000				
171	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky	m2	23,89000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		23,89		23,89000				
172	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnější.omítku tl. 15mm	m	97,32000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP : 0,5*2+0,6*4+1,35+2,35*2		9,45000				
		1NP : 2,95+4,6+1,55+1,4+2,55+7,9+1,85+4,15+2*8		42,95000				
		1,35+2,3*2+2,35+2,875+0,765*4+2,5*4+2,6+0,765*9		33,72000				
		stáv.fasáda : 1,7+1,1+2,1*4		11,20000				
173	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	88,10860		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP : 0,5*0,6*2+1,35*2,35		3,77000				
		1NP : (2,95+4,6)*2,3+(1,55+1,4*2+2,55+7,9+1,85+4,15)*2		58,97000				
		1,35*2,3+2,35*0,765+2,875*0,765+2,5*0,765*4+2,6*0,765		16,74000				
		stáv.fasáda : 1,7*1,35+1,1*2,1+1,15*2+1,15*1,5		8,63000				
174	622325031R00	Dilatační profil KZS průběžný hliníkový	m	22,60000		0,00	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		1NP : 2,85+2,9+3,25		9,00000				
		výtah : 9,8+3,8		13,60000				
175	622325133RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	14,78000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zateplení části jedné ze stěn výtahové šachty - viz výkresy D.1.08+D1.11 : 2,15*6,2+0,5*2,9		14,78000				
176	622325135RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	41,25750		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. zateplení částí 1NP - viz výkresy D.1.08+D1.11 : 1,5*2,65+1,7*2,85+0,75*3,25 zateplení výšk.odskoku střechy - viz výkresy D.1.09+D1.11 : skladba S06 : 30		11,26000 30,00000				
177	622325512R00	Izolace suterénu, XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	3,37500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. zateplení čela základů pod AL fasádními stěnami na východní straně : (10,6+2,9)*0,25		3,38000				
178	622325525RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,97500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. zateplení částí 1NP - viz výkresy D.1.08+D1.11 (soklová část) : 1,5*0,5+1,7*0,5+0,75*0,5		1,98000				
179	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	1,74000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vnější ostění otvorů v 1PP : (1,8+2,15*2)*0,2+2,6*0,2		1,74000				
180	622423122R00	Oprava vněj. omítek III, do 10%, štuk na 100% plochy	m2	80,00400		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		oprava fasády stáv. objektu na západní straně : 4*3,15+7,3*9,6+2,75*0,9-1,6*1,135-1,1*2,1-1,15*2-1,15*1,5		77,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,1+1,7+2,1*2)*0,15+(1,5*4+2*2+1,5*2)*0,15		3,00000				
181	622425122R00	Oprava vněj. omítek V, do 10%, štuk na 100% plochy	m2	8,92500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		oprava fasády stáv.objektu na západní straně - římsa : 4,3*0,75+7,6*0,75		8,93000				
182	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová	m2	80,00400		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Penetrace + 2 x nátěr. oprava fasády stáv.objektu na západní straně : 4*3,15+7,3*9,6+2,75*0,9-1,6*1,135-1,1*2,1-1,15*2- 1,15*1,5 (1,1+1,7+2,1*2)*0,15+(1,5*4+2*2+1,5*2)*0,15		77,00000 3,00000				
183	622471319RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota nátěrová silikonová	m2	8,92500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Penetrace + 2 x nátěr. oprava fasády stáv.objektu na západní straně - římsa : 4,3*0,75+7,6*0,75		8,93000				
184	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	73,70750		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.kamenné zdivo : západní strana : 2,6*1,7*5+12,5*1,95/2 severní strana : 2,6*1,7 ostatní plochy stáv.fasády : 35		34,29000 4,42000 35,00000				
185	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	118,71150		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou vodou s čističem. stáv.kamenné zdivo : západní strana : 2,6*1,7*5+12,5*1,95/2 severní strana : 2,6*1,7		34,29000 4,42000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dtto oprava fasády stáv. objektu na západní straně : 80,004		80,00000				
186	622904215R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 3-5 Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou vodou s čističem.	m2	8,92500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dtto oprava fasády stáv. objektu na západní straně - římsa : 4,3*0,75+7,6*0,75		8,93000				
187	627452101RT2	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene spárovací maltou spárování kamenného zdiva (z původního kamene) : 1PP - viz výkresy D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56+2,56*0,25 1NP - viz výkresy D.1.08+D.1.11 : 2,35*1,7+2,6*1,7	m2	14,94300		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				6,53000				
				8,41000				
188	627452911RT2	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm spárovací maltou přespárování stáv. kamenného zdiva : západní strana : 2,6*1,7*5+12,5*1,95/2 severní strana : 2,6*1,7	m2	38,70750		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				34,29000				
				4,42000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
189	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 spádová mazanina střeš - viz výkresy D.1.09+D.1.11 : skladba S03 : (1,45*11,1+1,6*1,45)*0,07 skladba S04 : (1,3*2,3+2,95*2,825)*0,07	m3	2,08170		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				1,29000				
				0,79000				
190	631312621RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 s polypropylenovými vlákny 0,6 kg / m3 1PP : skladba P02 : 7,49*0,088 skladba P11 : 2,8*0,05	m3	7,23090		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
				0,66000				
				0,14000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :						
		skladba P04a : (5,41+36,84+7,79)*0,078		3,90000				
		skladba P04b : (1,85+3,22+2,93)*0,075		0,60000				
		skladba P05a : (8,58+9)*0,058		1,02000				
		skladba P05b : (2,44+4,05)*0,055		0,36000				
		2NP :						
		v místě před vstupem do výtahu (odhad) : 1,25*1,5*0,08		0,15000				
		3NP :						
		skladba P10 : 3,83*0,06		0,23000				
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 1,8*0,55*0,058*3		0,17000				

191	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	101,07500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	-----------	-----------

Položka je určena pro postřík proti odpařování (prvotnímu vysychání) nových betonových podlah.

Vydatnost 4 - 6 m2/l (0,25 - 0,17 l/m2).

1PP :

skladba P02 : 7,49

7,49000

skladba P11 : 2,8

2,80000

1NP :

skladba P04a : 5,41+36,84+7,79

50,04000

skladba P04b : 1,85+3,22+2,93

8,00000

skladba P05a : 8,58+9

17,58000

skladba P05b : 2,44+4,05

6,49000

2NP :

v místě před vstupem do výtahu (odhad) : 1,25*1,5

1,88000

3NP :

skladba P10 : 3,83

3,83000

1NP-3NP :

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P13 : 1,8*0,55*3		2,97000				
192	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	101,07500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP :						
		skladba P02 : 7,49		7,49000				
		skladba P11 : 2,8		2,80000				
		1NP :						
		skladba P04a : 5,41+36,84+7,79		50,04000				
		skladba P04b : 1,85+3,22+2,93		8,00000				
		skladba P05a : 8,58+9		17,58000				
		skladba P05b : 2,44+4,05		6,49000				
		2NP :						
		v místě před vstupem do výtahu (odhad) : 1,25*1,5		1,88000				
		3NP :						
		skladba P10 : 3,83		3,83000				
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 1,8*0,55*3		2,97000				
193	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,08170		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		spádová mazanina střech - viz výkresy D.1.09+D.1.11 :						
		skladba S03 : (1,45*11,1+1,6*1,45)*0,07		1,29000				
		skladba S04 : (1,3*2,3+2,95*2,825)*0,07		0,79000				
194	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 15° tl. 5 - 8 cm	m3	2,08170		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		spádová mazanina střech - viz výkresy D.1.09+D.1.11 :						
		skladba S03 : (1,45*11,1+1,6*1,45)*0,07		1,29000				
		skladba S04 : (1,3*2,3+2,95*2,825)*0,07		0,79000				
195	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	4,04250		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P01 : 11,75*0,15		1,76000				
		skladba P03 : 3,33*0,15		0,50000				
		1NP :						
		skladba P06 : 11,87*0,15		1,78000				
196	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	29,48000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP :						
		skladba P07 : 20,07+5,58		25,65000				
		3NP :						
		skladba P08 : 3,83		3,83000				
197	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	29,48000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		penetrace samoniv.stěrky :						
		2NP :						
		skladba P07 : 20,07+5,58		25,65000				
		3NP :						
		skladba P08 : 3,83		3,83000				
198	6329902Rpol	Vyrovnání stávající kamenné dlažby vč.vyspárování rozebrání, podsyp vč.dodávky, očišť.+zpětná montáž	m2	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz bourací práce v 1PP - výkres D.1.02 :						
		pozn.B.0.18 : 15		15,00000				
199	583426851R	Kamenivo drcené 16/32mm	t	8,48930		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP :						
		skladba P01 : 1,7625*2,1		3,70125				
		skladba P03 : 0,4995*2,1		1,04895				
		1NP :						
		skladba P06 : 1,7805*2,1		3,73905				
Díl: 91			Doplňující práce na komunikaci			0,00		

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník,vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
200	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	21,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

obruby :

u zpev.plochy před 1PP : 16,5

16,50000

u zpev.plochy před 1NP : 4,5

4,50000

201	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,63000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	---------	--	----------------	-----------

pod obruby : $21 \times 0,2 \times 0,15$

0,63000

202	58380373	Obrubník kamenný přímý 10x25 cm	m	23,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	----------	---------------------------------	---	----------	--	----------------	-----------

obrubby vč.prořezu :

u zpev.plochy před 1PP : 18

18,00000

u zpev.plochy před 1NP : 5

5,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	0,00
---------	--------------------------	------

203	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	316,40000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--	----------------	-----------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.

lešení fasády :

západní strana : 16,5*5

82,50000

severní strana : 12,2*4

48,80000

východní strana : $12,1 \cdot 4 + 2,9 \cdot 4$

60,00000

jižní strana : 4,3*7

30,10000

stáv.fasáda : $7,5 \cdot 10 + 5 \cdot 4$

95,00000

204	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	136,80000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--	----------------	-----------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.

lešení fasády :

západní strana : $3 \cdot 14$

42,00000

severní strana : $3,7 \cdot 14 + 3 \cdot 1,8 / 2 + 1 \cdot 8$

62,50000

jižní strana : $3,7 \cdot 8 + 3 \cdot 1,8 / 2$

32,30000

205	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 265,60000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-------------	--	----------------	-----------

 $316,4^*4$

1 265,60000

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
206	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	515,20000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		128,8*4		515,20000				
207	941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2	km	70,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2.						
		35*2		70,00000				
208	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	316,40000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dtto montáž lešení : 316,4		316,40000				
209	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	136,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dtto montáž lešení : 136,8		136,80000				
210	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	290,78000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pomocné lešení :						
		1PP : 11,75+7,49+3,33+2,8		25,37000				
		1NP :		93,98000				
		8,58+2,44+9+4,05+5,41+11,87+36,84+7,79+1,85+3,22+2,93						
		2NP : 20,07+8,58+25,59+8,36		62,60000				
		3NP : 3,83		3,83000				
		pro bourací práce : 105		105,00000				
211	941955202R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	20,16000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pomoc.lešení ve výtahu : 7*1,6*1,8		20,16000				
212	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	467,20000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		ochranné síť lešení fasády :						
		západní strana : 16,5*5+3*14		124,50000				
		severní strana : 12,2*4+3,7*14+1*8+3*1,8/2		111,30000				
		východní strana : 12,1*4+2,9*4		60,00000				
		jižní strana : 4,3*7+3,7*8+3*1,8/2		62,40000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.fasáda : 7,5*10+5*4+4*1+10*1		109,00000				
213	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 868,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		467,2*4		1 868,80000				
214	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	467,20000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dtto montáž ochr.sítí : 467,2		467,20000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
215	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	265,78000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		závěrečný úklid :						
		1PP : 11,75+7,49+2,8+3,33		25,37000				
		1NP :		93,98000				
		8,58+2,44+9+4,05+5,41+11,87+36,84+7,79+1,85+3,22+2,93						
		2NP : 20,07+8,58+25,59+8,36		62,60000				
		3NP : 3,83		3,83000				
		ostatní části stáv.objektu zasažené stav.činností : 80		80,00000				
216	952902110R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách	m2	1 328,90000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		průběžný úklid stavby : 265,78*5		1 328,90000				
217	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	9,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dle PBŘS : 9		9,00000				
218	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	9,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dle PBŘS : 9		9,00000				
219	954112106R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 2x RF tl.15 mm	m	9,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Sádkartonový obklad ocelových sloupů do 500x500mm, systém čtyřstranný, 2x opláštěný, desky protipožární RF (DF) tl. 15mm						
		sdk obklad ocel.sloupů v 1NP - viz výkres D.1.08 :						
		m.č.N.1.14 : 2,25*4		9,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.N.1.12 : 0,8		0,80000				
220	954125206R00	Obklad ocel.nosníků, 3 stranný, 2x RF tl.15 mm	m	11,45000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Sádrokartonový protipožární obklad ocelových nosníků do 500x500mm, systém třístranný, 2x opláštěný, speciální držák, desky protipožární RF (DF) tl. 15mm sdk obklad ocel.průvlaků v 1NP - viz výkres D.1.08+D.1.11 : m.č.N.1.14 : 9,6+1,85		11,45000				
221	959901Rpol	Ochrana stávajícího ŽB sloupu dřevěným bedněním v.3m, vč.následné demontáže a likvidace	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz bourací práce v 1NP - výkres D.1.03 : pozn.B.1.14 : 5		5,00000				
222	959901Rpol	Přístroj hasicí práškový PG hasební účinek dle EN3: 21A	kus	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		dle PBŘS : 9		9,00000				
223	959902Rpol	D+M Provizorní prachotěsný uzávěr vč.následné demontáže a likvidace	m2	41,49000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz bourací práce - výkresy D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.06 : 1PP : 2,5*3,85 1NP : 1,8*3 2NP : 2,4*3,35 3NP : (1,65+3,85)*3,35		9,63000 5,40000 8,04000 18,43000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
224	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.vybavení - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 3		3,00000				
225	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.vybavení - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
226	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
stáv.vybavení - viz výkres D.1.02 :								
B.0.10 : 1				1,00000				
227	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
stáv.vybavení - viz výkres D.1.02 :								
B.0.10 : 4				4,00000				
228	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	5,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.vybavení - viz výkres D.1.02 :								
B.0.10 : 5				5,00000				
229	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,90100		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.základy v 1PP - viz výkres D.1.02 :								
B.0.11 (odhad rozsahu) : 7*0,7*0,6+3,9*0,85*0,6				4,93000				
stáv.základy v 1NP - viz výkres D.1.03 :								
B.1.01 (odhad rozsahu) : 0,6*0,6*0,9*3				0,97000				
230	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	11,63730		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.zdivo v 1PP - viz výkres D.1.02 :								
B.0.11 : (6,85+2,575)*3*0,3- (1*1,2+0,5*0,6*3+1,12*2,2)*0,3				7,11000				
stáv.zdivo v 1NP - viz výkres D.1.03 :								
B.1.07 : (6,85+2,575)*1,6*0,3				4,52000				
231	962031152R00	Bourání příček z tvárníc keramobeton. tl. 80 mm	m2	12,48000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.příčky v 1PP - viz výkres D.1.02 :								
B.0.10 : (1,18+1,24+1,26)*3-0,6*2*3				7,44000				
stáv.příčky v 1NP - viz výkres D.1.03 :								
B.1.10 : 2,03*3+1,4*2,25-0,6*2*2-0,9*2				5,04000				
232	962031154R00	Bourání příček z tvárníc keramobeton. tl. 115 mm	m2	32,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.příčky v 1PP - viz výkres D.1.02 :								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B.0.10 : (4,7+0,45+0,9+1,4+0,55+1,05+0,4+2,05)*3-0,6*2*4 stáv.příčky v 1NP - viz výkres D.1.03 : B.1.11 : 1,6*3-0,9*2		29,70000 3,00000				
233	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC stáv.přizdívka obvod.zdiva v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 2,575*1,75*0,15	m3	0,67590		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
234	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC stáv.obvod.zdivo v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : (6,55+2,575)*3*0,3- (1*1,2+0,5*0,6*3+1,12*2,2)*0,3 stáv.vnitř.zdivo v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 1,32*3*0,3 stáv.obvod.zdivo v 1NP - viz výkres D.1.03 : B.1.06 : (6,55+2,575)*1,6*0,15+(1,5+0,65+0,9+1,51+1,3)*0,25*2,9 stáv.vnitř.zdivo v 2NP - viz výkres D.1.04 : B.2.05 (odhad rozsahu) : 1,5*1,1*1,15+1,55*1,15*0,65+0,5 stáv.vnitř.zdivo v 3NP - viz výkres D.1.05 : odhad rozsahu : 0,4*0,75*3,5	m3	19,07590		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
235	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm Demontáž příčky sádkartonové, 2x opláštěná tl. 12,5 mm, bez minerální izolace. Položka je určena pro tloušťku příčky 100-200 mm s jednoduchou ocelovou konstrukcí. viz výkres D.1.04 : B.2.03 : 1,2*2,1	m2	20,02000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz výkres D.1.05 : B.3.01 : 5*3,5		17,50000				
236	962036993R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, příčky	m2	20,02000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		viz výkres D.1.04 : B.2.03 : 1,2*2,1		2,52000				
		viz výkres D.1.05 : B.3.01 : 5*3,5		17,50000				
237	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,07000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.kce ŽB kanálu - viz výkres D.1.02 : B.0.08 : 1,6*3*0,2+3*1,2*0,2+1,3*1,2*0,25		2,07000				
238	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	2,18100		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.kce ŽB sloupů v 1NP - viz výkres D.1.03 : B.1.01 : 0,3*0,3*2,6*3		0,70000				
		B.1.06 : 0,3*0,3*2,9*3+0,4*0,3*2,9*2		1,48000				
239	963016313R00	DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 2xoplašť.12,5 mm	m2	4,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Demontáž sádkartonového podhledu v podkroví šikmého i vodorovného, s jednoduchou ocelovou konstrukcí, 2x opláštěný tl. 12,5 mm, bez minerální izolace a záklopu. stáv.sdk podhled - viz výkres D.1.05 : B.3.05 : 2*2,35		4,70000				
240	963016994R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled	m2	4,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.sdk podhled - viz výkres D.1.05 : B.3.05 : 2*2,35		4,70000				
241	963016999R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.200 mm,podhled	m2	4,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.sdk podhled - viz výkres D.1.05 : B.3.05 : 2*2,35		4,70000				
242	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	10,05000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.schod.stupně - viz výkres D.1.02 : B.0.01 : 1,55		1,55000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.schod.stupně - viz výkres D.1.04 : B.2.05 : 1,2*6+1,3		8,50000				
243	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	20,89190		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.strop nad 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.11 : 6,9*4,5*0,25		7,76000				
		stáv.strop nad 1NP - viz výkres D.1.02 : B.1.02 : (2,5*9,5+2,5*0,6/2+1,45*1)*0,35		9,08000				
		B.1.06 : (6,85*1,05+3,95*0,65+3,95*0,5+6,85*0,65)*0,25		4,05000				
244	965024121R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2	m2	20,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.kamen.dlažba - viz výkres D.1.02 : B.0.15 : 8		8,00000				
		B.0.17 : 10		10,00000				
		B.0.08 : 0,9*3		2,70000				
245	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,61400		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.02 : B.0.03 (2 vrstvy) : 2*0,1*2		0,40000				
		B.0.10 : (3,13+3,91+2,84+2,48)*0,1		1,24000				
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.03 : B.1.16 : 3,75*0,1		0,38000				
		B.1.06 : 2,03*0,1		0,20000				
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.05 : B.3.09 : 4*0,1		0,40000				
246	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	4,43000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 9,66*0,1		0,97000				
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.03 : B.1.16 : 5,12*0,1		0,51000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B.0.16 : (29,52)*0,1		2,95000				
247	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	8,15750		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.01 : 10*0,35		3,50000				
		B.0.10 : 6,9*4,5*0,15		4,66000				
248	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	25,65000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP :						
		pro skladbu P07 : 20,07+5,58		25,65000				
249	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	4,84200		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.03 (2 vrstvy) : 2*0,1*2		0,40000				
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.16 : (3,75+5,12)*0,1		0,89000				
		B.0.16 : (29,52+2,03)*0,1		3,15000				
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.05 :						
		B.3.09 : 4*0,1		0,40000				
250	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	8,15750		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.beton.podlaha - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.01 : 10*0,35		3,50000				
		B.0.10 : 6,9*4,5*0,15		4,66000				
251	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	55,35000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.podlahy - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.10 : 1,2*2+3,85+1,05+0,65+1,25+2,4+0,5+1,15+2,9-1,3-1,2		13,65000				
		0,25*2-0,8-0,6*3+2,45*2+1,35*2+0,4*2-0,8-0,6		4,90000				
		stáv.podlahy - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.16 : 1,3*2+1,25*2+1,85*2+2,05*4-0,8-0,9*2-0,6*4		12,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B.1.06 : 6,05*2+1*2+1,2*2+4,1*2-2-0,9+2,25*2+1,25*2-2*2		24,80000				
252	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	62,44000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.podlahy - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.10 : 3,13+3,91+2,84+2,48+9,66		22,02000				
		stáv.podlahy - viz výkres D.1.03 :						
		B.0.16 : 3,75+5,12		8,87000				
		B.0.06 : 29,52+2,03		31,55000				
253	966031314R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	2,20000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.římsa - viz výkres D.1.05 :						
		B.3.07 : 2,2		2,20000				
254	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	5,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.ocel.mříže - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.12 : 1		1,00000				
		B.0.05 : 1		1,00000				
		B.0.06 : 1		1,00000				
		stáv.ocel.mříže - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.09 : 2		2,00000				
255	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.ocel.mříže kanálu - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.13 : 2		2,00000				
256	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	2,87500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.ostění - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.04 : 2,5*1,15		2,88000				
257	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm	m2	6,18750		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.přizdívka - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.04 : 2,25*1,15+1,2*3		6,19000				
258	967031744R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	2,24000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.přizdívka - viz výkres D.1.03 : B.1.14 : 0,8*2,8		2,24000				
259	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.okna - viz výkres D.1.04 : B.2.03 : 2*2		4,00000				
260	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	17,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.dveře - viz výkres D.1.02 : B.0.05 : 2 B.0.06 : 1 B.0.10 : 6		2,00000 1,00000 6,00000				
		stáv.dveře - viz výkres D.1.03 : B.1.11 : 7		7,00000				
		stáv.dveře - viz výkres D.1.04 : B.2.08 : 1		1,00000				
261	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	2,52000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.okna - viz výkres D.1.04 : B.2.03 : 1,2*2,1		2,52000				
262	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,60000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). stáv.dveře - viz výkres D.1.02 : B.0.05 : 1		1,00000				
		stáv.dveře - viz výkres D.1.04 : B.2.08 : 0,8*2		1,60000				
263	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,45000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). stáv.dveře - viz výkres D.1.02 :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B.0.05 : 1,5*2,3		3,45000				
264	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	7,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.okna - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.06 : 5		5,00000				
		B.1.09 : 2		2,00000				
265	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	4,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.dveře - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.06 : 2*2		4,00000				
266	968072354R00	Vybourání kovových ráků oken zdvojených pl. 1 m2	m2	2,25000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.okna - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.09 : 0,75*1,5*2		2,25000				
267	968072355R00	Vybourání kovových ráků oken zdvojených pl. 2 m2	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.okna - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.06 : 2,5*0,8*5		10,00000				
268	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	15,20000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		stáv.dveře - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.10 : 0,6*2*5+0,8*2		7,60000				
		stáv.dveře - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.11 : 0,6*2*2+0,8*2+0,9*2*2		7,60000				
269	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,90000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.dveře - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.06 : 2*2,1*2		8,40000				
		B.1.11 : 1,25*2		2,50000				
270	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	2,10000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křidel						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.okna v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 0,5*0,6*3+1*1,2		2,10000				
271	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 V položce je zakalkulováno vybourání rámu a vyvěšení křídla. Položka je určena pro dveře(např. balkonové, vchodové atd.). stáv.dveře v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 1,12*2,2	m2	2,46400		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
272	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm stáv.parapety v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 0,6*3+1	m	2,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
273	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm stáv.příčkové zdivo - viz výkres D.1.02 : B.2.06 : 1,2+2,25*2 B.2.07 : 1,3+2,3*2	m	11,60000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
274	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm stáv.kce ŽB kanálu - viz výkres D.1.02 : B.0.08 : 1,4+1,6	m	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
275	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm stáv.kce ŽB kanálu - viz výkres D.1.02 : B.0.08 : 1,4	m	1,40000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
276	970251350R00	Řezání železobetonu hl. řezu 350 mm stáv.kce ŽB stropu v 1NP - viz výkres D.1.03 : B.1.02 : 2,5+9,5+0,8+1,8	m	14,60000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
277	971026581R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MC stáv.kamen.zdivo - viz výkres D.1.02 : B.0.03 (pouze část) : 2*0,3 B.0.06 : 1,1*0,8*1,1	m3	1,56800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
278	971026681R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC	m3	5,84000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.kamen.zdivo - viz výkres D.1.03 :						
		B.1.09 : 1,25*2,3*0,8		2,30000				
		stáv.kamen.zdivo - viz výkres D.1.04 :						
		B.2.04 : 1,5*2,95*0,8		3,54000				
279	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	14,69000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.příčkové zdivo - viz výkres D.1.04 :						
		B.2.06 : 1,2*2,25		2,70000				
		B.2.07 : 1,3*2,3		2,99000				
		stáv.příčkové zdivo - viz výkres D.1.05 :						
		B.3.03 : 1,6*2,5		4,00000				
		B.3.04 : 2*2,5		5,00000				
280	971042651R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 4 m2 všech tl	m3	1,40000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.základy (základ.zdivo) - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.03 (pouze část) : 2*0,7		1,40000				
281	973022251R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		kapsa pro ocel.profil pro uchycení schodiště - viz výkres K03 :						
		U 140 : 1		1,00000				
282	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	27,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP : 2,75		2,75000				
		1NP : 3*3-1,5+2,55		10,05000				
		2NP : 3,5*3+2,25*2		15,00000				
283	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	40,79000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP :						
		kamenné zdivo : 2,56		2,56000				
		pórobeton.zdivo : 2,56*3		7,68000				
		1NP :						
		kamenné zdivo : 1,7*4		6,80000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pórobeton.zdivo : 2,55+3,1+3,25*2		12,15000				
		cihelné zdivo : 1,15*4+1,5		6,10000				
		2NP :						
		cihelné zdivo : 2,75*2		5,50000				
284	974029253R00	Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 10 x 10 cm	m	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pro ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		niky+prostupy - L 50/50/5 (odhad) : 10		10,00000				
285	974029265R00	Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 15 x 20 cm	m	17,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pro ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		112 - IPE 160 : 1,9*4		7,60000				
		pro ocel.překlady v 2NP :						
		IPE 160 : 2,35*4		9,40000				
286	974031264R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm	m	7,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pro keram.překlady v 2NP : 1,6+1,85		3,45000				
		pro keram.překlady v 3NP : 2,1+2,25		4,35000				
287	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	53,30000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pro ocel.překlady - viz výkres K04 :						
		112 - IPE 160 : 3,5		3,50000				
		stáv.strop nad 1NP - viz výkres D.1.02 :						
		B.1.02 : 11,5+2,5		14,00000				
		pro ocel.překlady v 2NP :						
		IPE 160 : 2,8+1		3,80000				
		pro keram.překlady v 2NP : 3*4		12,00000				
		ostatní podepírání kci : 20		20,00000				
288	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	4,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.madlo+zábradlí - viz výkres D.1.04 :						
		B.2.05 : 2,1+2,7		4,80000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
289	976081111R00	Vybourání pozedního madla z jakéhokoliv zdíva	m	1,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.madlo - viz výkres D.1.02 :								
B.0.02 : 1,7				1,70000				
290	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	45,07000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
dtto opravy omítek stropů : 45,07				45,07000				
291	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	11,31000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.omítky v 1NP - viz výkres D.1.03 :								
B.1.17 : 3,75+5,12				8,87000				
m.č.N.1.09 : 2,44				2,44000				
292	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	11,87000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
1NP :								
m.č.N.1.14 : 11,87				11,87000				
293	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	110,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
dtto opravy omítek stěn : 110				110,00000				
294	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	332,93090		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.omítky v 1PP - viz výkres D.1.02 :								
B.0.10 : (1,5*2+0,9*2+1,18*4+1,25*4+0,9*2+1,05*2)*2,55-0,6*2*6				39,77000				
(2,25*2+0,9*2+1,26*4+2,42*2+1,32*2+0,4*2)*2,55-0,6*2*4-0,8*2				43,63000				
(2,9+3,35+1+0,5+0,15+1,3+2,5+0,6+1,15)*2,55-0,6*2*3-0,8*2				29,10000				
-1,3*1,975-1*1,2-1,12*2,2+(1,12+2,2*2+1+1,2*2)*0,25				-4,00000				
m.č.N0.06 : (5,57+0,4*2+1,315+1,215)*2,5-0,6*2-0,5*0,6*2+(0,5*2+0,6*4)*0,15				20,96000				
stáv.omítky v 1NP - viz výkres D.1.03 :								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B.1.17 : $(1,3*2+1,22*2+1,85*2+2,03*4)*2,85-0,6*2*4-0,9*2*2-0,8*2$		38,05000				
		B.1.06 : $(5,3*2+6,35*2+0,7*2+2,25*2+1,15*2)*2,85-2,575*0,765*5$		79,93000				
		$-2*2,1*3-0,9*2+(2,575*5+0,765*10+2*2)*0,15+2,1*0,1*4$		-9,88000				
		m.č.N.1.14 : $2,75*3,25+(1,15+0,3+0,55)*2,5+(10,9+2,5)*1,6$		35,38000				
		stáv.omítky v 2NP - viz výkres D.1.04 (odhad rozsahu) : 35		35,00000				
		stáv.omítky v 3NP - viz výkres D.1.05 (odhad rozsahu) : 25		25,00000				
295	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	80,00400		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		dtto opravy vnějších omítek : 80,004		80,00000				
296	978015321R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %	m2	8,92500		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		dtto opravy vnějších omítek : 8,925		8,93000				
297	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	38,70750		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		stáv.kamenné zdivo :						
		západní strana : $2,6*1,7*5+12,5*1,95/2$		34,29000				
		severní strana : $2,6*1,7$		4,42000				
298	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	80,47600		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		stáv.ker.obklady v 1PP - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.10 : $(1,5*2+0,9*2+1,18*4+1,25*4+0,9*2+1,05*2)*2,1-0,6*2*6$		31,48000				
		$(2,25*2+0,9*2+1,26*4)*2,1-0,6*2*3+(1,32+0,6*2)*1,5$		23,99000				
		stáv.ker.obklady v 1NP - viz výkres D.1.03 (odhad rozsahu) : 25		25,00000				
299	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	11,63730		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.zdivo v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.11 : (6,85+2,575)*3*0,3- (1*1,2+0,5*0,6*3+1,12*2,2)*0,3 stáv.zdivo v 1NP - viz výkres D.1.03 : B.1.07 : (6,85+2,575)*1,6*0,3		7,11000 4,52000				
300	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC stáv.kamen.dlažba - viz výkres D.1.02 : B.0.15 : 8 B.0.17 : 10 B.0.08 : 3*0,9	m2	20,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
301	96901Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.19 ochrana stávajících exponátů v m.č.0.01 Pro opětovné použití ! Včetně přesunu a uskladnění. viz výkres D.1.02 : B.0.19 : 1	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
302	96902Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.15 (8m2 kam.dlažby) přesun a uskladnění na mezideponii v rámci stavby viz výkres D.1.02 : B.0.15 : 1	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
303	96903Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.16 demontáž stáv.okna 500/600mm + uskladnění Pro opětovné použití ! Včetně přesunu a uskladnění do depozitu. viz výkres D.1.02 : B.0.16 : 2	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
304	96904Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.16 demontáž stáv.okna+mříže 2800/1135mm + uskladnění Pro opětovné použití !	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně přesunu a uskladnění do depozitu. viz výkres D.1.02 : B.0.16 : 1		1,00000				
305	96905Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.16 demontáž stáv.dveří 600/2000mm + uskladnění	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Pro opětovné použití ! Včetně přesunu a uskladnění do depozitu. viz výkres D.1.02 : B.0.16 : 1		1,00000				
306	96906Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.08 (2,7m2 kam.dlažby) přesun a uskladnění na mezideponii v rámci stavby	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz výkres D.1.02 : B.0.08 : 1		1,00000				
307	96907Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.11 (7,11m3 kam.zdiva) přesun a uskladnění na mezideponii v rámci stavby	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz výkres D.1.02 : B.0.11 : 1		1,00000				
308	96908Rpol	Bourací práce - poznámka B.1.07 (4,52m3 kam.zdiva) přesun a uskladnění na mezideponii v rámci stavby	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz výkres D.1.03 : B.1.07 : 1		1,00000				
309	969951Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.10 - demotáž zrcadlo vč.odvozu a likvidace	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
310	969952Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.10 - demotáž radiátor vč.vypuštění, odvozu a likvidace	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 5 5,00000								
311	969953Rpol	Bourací práce - poznámka B.0.10 - demotáž svítidlo vč.odvozu a likvidace	kus	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 15 15,00000								
312	969954Rpol	Bourací práce - poznámka B.1.03 - šetrná demotáž historických prvků (kamenný erb a torzo chrlice)	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně přemístění prvků do depozitu. Včetně odborné repase (očistění, vyspravení, konzervace). Zpětná montáž prvků. viz výkres D.1.03 : B.1.03 : 2 2,00000								
313	969955Rpol	Bourací práce - poznámka B.1.04 - šetrná demotáž kamenné dlažby	m2	35,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně přemístění prvků do depozitu. Včetně odborné repase (očistění, vyspravení, konzervace). Zpětná montáž prvků. viz výkres D.1.03 : B.1.04 : 35 35,00000								
314	969956Rpol	Bourací práce - poznámka B.1.05 - důsledná ochrana histor.prvků (erbů) při obvod.stěně lapidária	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně celoplošného bednění a geotextilie 300 g/m2. Včetně následné likvidace zakrytí prvků. viz výkres D.1.03 : B.1.05 : 20 20,00000								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
315	969957Rpol	Bourací práce - poznámka B.1.08 - šetrná demotáž stávající skleněné výplně 2500/800mm	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně přemístění prvků do depozitu. viz výkres D.1.03 : B.1.08 : 2								
				2,00000				
316	969958Rpol	Bourací práce - poznámka B.1.19 - šetrná demotáž stávající busty včetně soklu	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně přemístění prvku v areálu muzea, které určí provozovatel muzea. viz výkres D.1.03 : B.1.19 : 1								
				1,00000				
317	969959Rpol	Bourací práce - demontáž stáv.polykarbonát.střechy poznámka B.2.01, vč.nosné ocel.konstrukce	m2	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně odvozu na skládku a likvidace. Včetně pomocného lešení. viz výkres D.1.04 : B.2.01 : 32								
				32,00000				
318	969960Rpol	Bourací práce - demontáž stáv.plechové střechy poznámka B.2.02, vč.souvisejících klemp.prvků	m2	35,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně odvozu na skládku a likvidace. Včetně pomocného lešení. viz výkres D.1.04 : B.2.02 : 35								
				35,00000				
319	969961Rpol	Bourací práce - provedení ručně kopané sondy k ověření založení objektu, viz pozn.B.0.03,B.0.09	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz výkres D.1.02 : B.0.03 : 1 B.0.09 : 3								
				1,00000				
				3,00000				
320	969962Rpol	Bourací práce - úpravy stáv.rozvodů ÚT v 1PP vč.demont.+zpět.mont.radiátoru ÚT, viz pozn.B.0.07	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

viz výkres D.1.02 :

B.0.07 : 1

1,00000

321	969963Rpol	Bourací práce - stáv.drobn.vybavení sociálů v 1PP poznámka B.0.10, vč.odvozu a likvidace	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	------------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

viz výkres D.1.02 :

B.0.010 : 12

12,00000

322	969964Rpol	Bourací práce - stáv.drobného vybavení v 1NP poznámka B.1.12, vč.odvozu a likvidace	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	------------	--	-------	---------	--	------	---------	-------

Jedná se o radiátory, svítidla, bojler, výlevku, skříňku apod. v m.č.1.08 - 1.11.

viz výkres D.1.03 :

B.1.12 : 1

1,00000

323	969965Rpol	Bourací práce - stáv.vybavení místn.pokladny v 1NP poznámka B.1.06, vč.odvozu a likvidace	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	------------	--	-------	---------	--	------	---------	-------

Včetně obslužného pultu, zázemí recepce, ragálů apod.

viz výkres D.1.03 :

B.1.06 : 1

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

324	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	441,42002		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--	------	-----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					0,00		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

325	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	87,91790		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------	-----------

vodorovná hydroizolace :

základová deska 1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 :

9,23000

5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75

základová deska 1NP - viz výkres D.1.07+D.1.11 :

70,54000

8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1

0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1

3,85000

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základová deska výtahu - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 2,15*2		4,30000				
326	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	46,41000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		svislá hydroizolace :						
		u základové desky 1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (5,8*2+1,9*2+0,1*2)*0,25		3,90000				
		u základové desky 1NP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2)*0,55		14,77000				
		(1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5)*0,55		10,31000				
		u základové desky výtahu - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (2,15*2+2*2)*2,1		17,43000				
327	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	31,05000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv. hydroizolace podlah - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 6,9*4,5		31,05000				
328	711140202R00	Odstr. izolace proti vlhk. svis. pásy přitav., 2vrs	m2	9,24380		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv. hydroizolace obvod. zdiva v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.10 : 2,575*2,25+6,9*0,5		9,24000				
329	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	87,91790		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vodorovná hydroizolace :						
		základová deska 1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75		9,23000				
		základová deska 1NP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1		70,54000				
		0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1		3,85000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		základová deska výtahu - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 2,15*2		4,30000				
330	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	46,41000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		svislá hydroizolace :						
		u základové desky 1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (5,8*2+1,9*2+0,1*2)*0,25		3,90000				
		u základové desky 1NP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2)*0,55		14,77000				
		(1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5)*0,55		10,31000				
		u základové desky výtahu - viz výkres D.1.07+D.1.11 : (2,15*2+2*2)*2,1		17,43000				
331	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	19,53000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		19,53		19,53000				
332	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti	m2	19,53000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Aplikace pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách.						
		1NP :						
		skladba P04b : 1,85+3,22+2,93		8,00000				
		skladba P05b : 2,44+4,05		6,49000				
		vytažení na stěny :		3,02000				
		(2,2*2+0,9*4+1,65*2+1,75*2+1,95+2,05+1,5+1,9-0,7*3)*0,15						
		(1,5*2+2,05*2-0,8+2,05*2+2*2-0,9)*0,15		2,02000				
333	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	33,60000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP :						
		skladba P04b, P05b :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		u vytažení na stěny : 2,2*2+0,9*4+1,65*2+1,75*2+1,95+2,05+1,5+1,9-0,7*3 1,5*2+2,05*2-0,8+2,05*2+2*2-0,9		20,10000 13,50000				
334	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh 1NP : skladba P04b, P05b : u vytažení na stěny : 20	kus	20,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
335	711745567R00	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m u napojení svislé hydroizolace : u základové desky 1PP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 5,8*2+1,9*2+0,1*2 u základové desky 1NP - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2 1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5 u základové desky výtahu - viz výkres D.1.07+D.1.11 : 2,15*2+2*2	m	69,50000 15,60000 26,85000 18,75000 8,30000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
336	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm prostupy hydroizolací (odhad) : 10	kus	10,00000 10,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
337	628522691	Pás modifikovaný asfaltový protiradový hydroizolace vč.prořezu a přesahů : vodorovná : 87,9179*1,15 svislá : 46,41*1,2 zpětný spoj : 69,5*0,6 prostupy : 10*0,7 dopočet na celé m2 : 1-0,4976	m2	206,00000 101,11000 55,69000 41,70000 7,00000 0,50000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
338	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
339	712348105RT4	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového pásu. prostupy (odhad) : 3								
				3,00000				
340	712351111RT1	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	92,64000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
parozábrana střech - viz výkres D.1.09 : skladba S01 : 11,55*5,2-2,64*2,75								
				52,80000				
skladba S02 : 2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2								
				29,97000				
skladba S05 : 4*2,1+2,1*0,7								
				9,87000				
341	712372111RU1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci	m2	112,50880		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólií připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. střešní povlak.krytina - viz výkres D.1.09 :								
				52,80000				
skladba S02 : 2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2								
				29,97000				
skladba S03 : 1,45*11,1+1,6*1,45								
				18,41000				
skladba S04 : 1,3*2,3+2,95*2,825								
				11,32000				
342	712373121RS1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, ocel, dřevo tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	9,87000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky od 8 m do 20 m, fólií připevněnou kotvením do profilovaného plechu nebo do dřevěného bednění (6 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. střešní povlak.krytina - viz výkres D.1.09 :								
				9,87000				
skladba S05 : 4*2,1+2,1*0,7								
				9,87000				
343	712378003R00	Atiková okapnice z poplast.plechu, rš.250 mm	m	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m. u okapu (K01) : 3						
				3,00000				
344	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá z poplast.plechu, rš.70 mm	m	39,11000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž stěnové lišty vyhnuté RŠ 70 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. u vytažení krytiny střech - viz výkres D.1.09 : skladba S01 : 3,85+2,56 skladba S02 : 6,85+5,2+1,75 skladba S03 : 8,8+3 skladba S04 : 2,65+2,35 skladba S05 : 2,1						
				6,41000				
				13,80000				
				11,80000				
				5,00000				
				2,10000				
345	712378006R00	Rohová lišta vnější z poplast.plechu, rš.100 mm	m	35,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnější lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. ostatní různá nutná oplechování (odhad) : 35						
				35,00000				
346	712378007R00	Rohová lišta vnitřní z poplast.plechu, rš.100 mm	m	39,11000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. u vytažení krytiny střech - viz výkres D.1.09 : skladba S01 : 3,85+2,56 skladba S02 : 6,85+5,2+1,75 skladba S03 : 8,8+3 skladba S04 : 2,65+2,35 skladba S05 : 2,1						
				6,41000				
				13,80000				
				11,80000				
				5,00000				
				2,10000				
347	712378008R00	Pásek z poplastovaného plechu, rš.50 mm	m	39,11000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž pásu RŠ 50 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. u vytažení krytiny střech - viz výkres D.1.09 :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba S01 : 3,85+2,56		6,41000				
		skladba S02 : 6,85+5,2+1,75		13,80000				
		skladba S03 : 8,8+3		11,80000				
		skladba S04 : 2,65+2,35		5,00000				
		skladba S05 : 2,1		2,10000				
348	712378101RT4	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm	kus	3,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Včetně dodávky. prostupy (odhad) : 3						
				3,00000				
349	712378103RT3	Atiková propust s mřížkou a manžetou z PVC DN 110 mm	kus	3,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje dodávku a montáž propustě, utěsnění PU pěnou a doplnění manžety záhlvkovou hmotou. Délka trubky 500 mm. viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K03 : 3						
				3,00000				
350	712378105RT4	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm	kus	3,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou záhlvkovou hmotou. Včetně dodávky materiálu. prostupy (odhad) : 3						
				3,00000				
351	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie	m2	130,20070			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		střešní povlak.krytina - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 : 11,55*5,2-2,64*2,75		52,80000				
		skladba S02 : 2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2		29,97000				
		skladba S03 : 1,45*11,1+1,6*1,45		18,41000				
		skladba S04 : 1,3*2,3+2,95*2,825		11,32000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba S05 : 4*2,1+2,1*0,7		9,87000				
		vytažení krytiny střech - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 : (3,85+2,56)*0,2		1,28000				
		skladba S02 : (6,85+5,2+1,75)*0,2		2,76000				
		skladba S03 : (8,8+3)*0,2		2,36000				
		skladba S04 : (2,65+2,35)*0,2		1,00000				
		skladba S05 : 2,1*0,2		0,42000				
352	712851559RT1	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	21,19700			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vytažení parozábrana střech - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 :		19,41000				
		(2,75+2,65+5,2+7,7)*0,75+8,8*0,5+(3,85+2,56)*0,2						
		skladba S02 : 6,85*0,2		1,37000				
		skladba S05 : 2,1*0,2		0,42000				
353	712861703RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií lepenou zplna 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	7,82200			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		vytažení krytiny střech - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 : (3,85+2,56)*0,2		1,28000				
		skladba S02 : (6,85+5,2+1,75)*0,2		2,76000				
		skladba S03 : (8,8+3)*0,2		2,36000				
		skladba S04 : (2,65+2,35)*0,2		1,00000				
		skladba S05 : 2,1*0,2		0,42000				
354	283220012	Fólie izolační střešní z PVCm tl.1,5mm, š.1600mm Broof T3	m2	144,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I

Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požární nebezpečného prostoru.

střešní povlak.krytina - viz výkres D.1.09 :

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník,vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba S01 : 52,8*1,1		58,08000				
		skladba S02 : 29,97*1,1		32,97000				
		skladba S03 : 18,415*1,1		20,26000				
		skladba S04 : 11,3238*1,1		12,46000				
		skladba S05 : 9,87*1,1		10,86000				
		vytažení krytiny : 7,822*1,15		9,00000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,612		0,39000				
355	62852269R	Pás asfaltový modifikovaný samolepicí	m2	132,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		parozábrana střeš - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 : 52,8*1,15		60,72000				
		skladba S02 : 29,97*1,15		34,46550				
		skladba S05 : 9,87*1,15		11,35050				
		vytažení parozábrany : 21,197*1,2		25,43640				
		dopočet na celé m2 : 1-0,9724		0,02760				
356	69366198	Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	144,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		střešní povlak.krytina - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 : 52,8*1,1		58,08000				
		skladba S02 : 29,97*1,1		32,97000				
		skladba S03 : 18,415*1,1		20,26000				
		skladba S04 : 11,3238*1,1		12,46000				
		skladba S05 : 9,87*1,1		10,86000				
		vytažení krytiny : 7,822*1,15		9,00000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,612		0,39000				
357	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
358	713102112R00	Odstr.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.100-200 mm	m2	31,05000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.tep.isolace podlah - viz výkres D.1.02 :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B.0.10 : 6,9*4,5		31,05000				
359	713104212R00	Odstr.tep.izolace střež pl,kotv.,EPS tl.100-200mm	m2	35,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.tep.izolace střežy - viz výkres D.1.04 :						
		B.2.02 : 35		35,00000				
360	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednvrstvá	m2	27,04000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP :						
		skladba P05a : 8,58+9		17,58000				
		skladba P05b : 2,44+4,05		6,49000				
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 1,8*0,55*3		2,97000				
361	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	58,04000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP :						
		skladba P04a : 5,41+36,84+7,79		50,04000				
		skladba P04b : 1,85+3,22+2,93		8,00000				
362	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením vč.dodávky fasádního lepidla	m2	65,24700		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP :						
		tep.izolace mezi dvěma nosnými stěnami -						
		m.č.N.1.11+N.1.12 :						
		EPS 150 tl.100mm : (1,5+2,1)*2,85+(2,7+2,5)*2,85-		21,37000				
		(2,35+2,5)*0,765						
		EPS 150 tl.50mm : (2,7+2,5)*2,85-(2,35+2,5)*0,765		11,11000				
		tep.izolace mezi dvěma nosnými stěnami -						
		m.č.N.1.17+N.1.19 :						
		EPS 150 tl.120mm : 6,5*3		19,50000				
		dílatace stáv.a nové části objektu - XPS tl.20mm :						
		1PP : (0,5+0,4)*2,55+2*0,15		2,60000				
		1NP : 3,25*0,3+0,75*3,25+(0,15+0,45)*3,5+1,55*0,3		5,98000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP : 0,3*3,25*2+3,25*0,3+1,55*0,3		3,39000				
		3NP : 0,15*2,75*2+1,6*0,3		1,30000				
363	713131131RT2	Izolace tepelná stěn lepením vč.dodávky bitumenového lepidla	m2	10,97250		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dílatace základů 1PP - viz výkres D.1.07 : 2,85*2,1		5,99000				
		dílatace základů 1NP - viz výkres D.1.07 : 6,65*0,75		4,99000				
364	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	9,87000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš na plný podklad přilepením zplna za studena.						
		tep.izolace střešy - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S05+S05b : 4*2,1+2,1*0,7		9,87000				
365	713141337R00	Izolace tepelná střeš do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	82,77000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš z desek, na plný podklad připevněním pomocí kotev.						
		Včetně dodávky kotev.						
		tep.izolace střešy - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 : 11,55*5,2-2,64*2,75		52,80000				
		skladba S02 :		29,97000				
		2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2						
366	713191100R00	Položení separační fólie	m2	85,08000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP :						
		skladba P04a : 5,41+36,84+7,79		50,04000				
		skladba P04b : 1,85+3,22+2,93		8,00000				
		skladba P05a : 8,58+9		17,58000				
		skladba P05b : 2,44+4,05		6,49000				
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 1,8*0,55*3		2,97000				
367	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	125,98000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 12,98		12,98000				
		1NP : 54,4+33,6		88,00000				
		2NP, 3NP : 25		25,00000				
368	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	15,03480			0,00 RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1NP :						
		skladba P04a : 50,04*0,16*1,05		8,41000				
		skladba P04b : 8*0,16*1,05		1,34000				
		1NP :						
		tep.izolace mezi dvěma nosnými stěnami - m.č.N.1.11+N.1.12 :						
		EPS 150 tl.100mm : 21,3697*0,1*1,05		2,24000				
		EPS 150 tl.50mm : 11,1098*0,05*1,05		0,58000				
		tep.izolace mezi dvěma nosnými stěnami - m.č.N.1.17+N.1.19 :						
		EPS 150 tl.120mm : 19,5*0,12*1,05		2,46000				
369	28375972	Deska spádová EPS 150	m3	22,74620			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		tep.izolace střechy - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S01 (prům.tl.24cm) : 52,8*0,24*1,05		13,31000				
		skladba S02 (prům.tl.30cm) : 29,97*0,3*1,05		9,44000				
370	28376283	Deska polystyren EPS kročejová 1000x500x30 mm	m2	29,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP :						
		skladba P05a : 17,58*1,05		18,46000				
		skladba P05b : 6,49*1,05		6,81000				
		1NP-3NP :						
		skladba P13 : 2,97*1,05		3,12000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,392		0,61000				
371	28376352.A	Deska XPS 1250 x 600 x 20 mm zelená	m2	28,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dilatace základů 1PP - viz výkres D.1.07 : 7		7,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník,vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dilatace základů 1NP - viz výkres D.1.07 : 6		6,00000				
		dilatace stáv.a nové části objektu - XPS tl.20mm :						
		1PP : 3		3,00000				
		1NP : 6		6,00000				
		2NP : 4		4,00000				
		3NP : 2		2,00000				
372	28600435	Fólie systémová AL pro podlahové vytápění	m2	91,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Pochůzná tvrzená AL fólie s montážními výstupky pro potrubí 16 - 18 mm.						
		1NP :						
		skladba P04a : 50,04*1,1		55,04000				
		skladba P04b : 8*1,1		8,80000				
		skladba P05a : 17,58*1,1		19,34000				
		skladba P05b : 6,49*1,1		7,14000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,321		0,68000				
373	631514804	Deska z minerální plsti střešní 2000x1200x120 mm	m2	11,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		tep.izolace střechy - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S05+S05b : 9,87*1,05		10,36000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,3635		0,64000				
374	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
375	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
		provizorní zakrytí : 1		1,00000				
376	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	3,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.schod.stupně - viz výkres D.1.02 :						
		B.0.02 : 1,9*2		3,80000				
377	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	8,40000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.prvky krovu střechy - viz výkres D.1.05 : B.3.05 (odhad) : 2,4+1,5*4		8,40000				
378	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	24,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.prvky krovu střechy - viz výkres D.1.05 : B.3.05 (odhad) : 3*8		24,00000				
379	762332931RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod hranolů 100 x 120 mm	m	6,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		doplnění krovu v 3NP - odhad rozsahu : 6		6,00000				
380	762332932RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 120 x 140 mm	m	5,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		doplnění krovu v 3NP - odhad rozsahu : 5		5,00000				
381	762332932RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 140 x 160 mm	m	8,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		doplnění krovu v 3NP - odhad rozsahu : 8		8,00000				
382	762332934RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod hranolů 160 x 220 mm	m	4,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		doplnění krovu v 3NP - odhad rozsahu : 4		4,00000				
383	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	9,87000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bednění střech - viz výkres D.1.09 : skladba S05+S05b : 4*2,1+2,1*0,7		9,87000				
384	762341914R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 8 m2	m2	18,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.laťování střechy - viz výkres D.1.05 : B.3.05 : 8 B.3.06 : 10		8,00000 10,00000				
385	762341924R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 8 m2	m2	18,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.bednění střechy - viz výkres D.1.05 : B.3.05 : 8 B.3.06 : 10		8,00000 10,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
386	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
doplnění kontralaťování střechy - viz výkres D.1.05 :				10,00000				
B.3.06 : 10				10,00000				
387	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	18,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.kontralaťování střechy - viz výkres D.1.05 :								
B.3.05 : 8				8,00000				
B.3.06 : 10				10,00000				
388	762342914RV1	Zalátování otvorů střech pl.do 8 m2, rozteč 22 cm bez dodávky řeziva	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
doplnění laťování střechy - viz výkres D.1.05 :								
B.3.06 : 10				10,00000				
389	762343934RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 8 m2 prkna tl.24 mm	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
doplnění bednění střechy - viz výkres D.1.05 :								
B.3.06 : 10				10,00000				
390	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,08140		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
latě a kontralatě : 10*0,04*0,06*5,5+10*0,04*0,06*1,5				0,17000				
bednění : 10*0,024+9,87*0,02				0,44000				
doplnění krovu :								
100/120 : 6*0,1*0,12				0,07000				
120/140 : 5*0,12*0,14				0,08000				
140/160 : 8*0,14*0,16				0,18000				
160/220 : 4*0,16*0,22				0,14000				
391	762441113R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami	m2	2,73000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
čelo atiky ploché střechy 1NP :								
vodovzdor.překližka tl.21mm : 0,3*9,1				2,73000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
392	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	2,73000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		překližka : 2,73		2,73000				
393	59590741	Deska cementotřísková tl. 20 mm	m2	12,56250		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		bednění střech - viz výkres D.1.09 :						
		skladba S05+S05b : 9,87*1,1		10,86000				
		dopočet na celé desky (4,1875 m2) : 3*4,1875-10,857		1,71000				
394	60517107R	Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm	m3	0,14520		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		latě vč.prořezu : 10*0,04*0,06*5,5*1,1		0,14520				
395	606233006	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB	m2	4,50000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pro použití ve vlhkém prostředí						
		počet vrstev: 15						
		formát 300 x 150 cm						
		čelo atiky ploché střechy 1NP :						
		vodovzdor.překližka tl.21mm : 2,73*1,15		3,14000				
		dopočet na celé desky (4,5 m2) : 4,5-3,1395		1,36000				
396	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
397	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 :						
		M01 : 1		1,00000				
398	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	2,50000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.okap.žlab - viz výkres D.1.02 :						
		B.3.08 : 2,5		2,50000				
399	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	18,05000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.parapety v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.16 : 2,8		2,80000				
		stáv.parapety v 1NP - viz výkres D.1.03 : B.1.06 : 2,5*5		12,50000				
		B.1.09 : 0,75*2		1,50000				
		stáv.parapety v 2NP - viz výkres D.1.04 : B.1.06 : 1,25		1,25000				
400	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	3,50000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		stáv.parapety v 1PP - viz výkres D.1.02 : B.0.16 : 0,5*5+1		3,50000				
401	764512250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	2,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : M02 : 2		2,00000				
402	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	4,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : M01 : 4		4,00000				
403	764901204RT3	Štítové lemování spodní z lak.Pz plechu, rš.330mm	m	38,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		Položka obsahuje dodávku a montáž štítového lemování včetně těsnění a připevnění samovrtnými šrouby. viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K04 : 38		38,00000				
404	764901206RT3	Okapový plech z lakovaného Pz plechu, rš.250mm povrchová úprava Elite	m	15,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka je určena pro montáž a dodávku oplechování okapů včetně rohů, spojů a dilatací. V položkách je započítána montáž a dodávka klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K06 : 15 15,00000								
405	764906318RS4	Lemování ke zdi podélné z lak.Pz plechu, rš.400mm povrchová úprava Elite	m	17,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Dodávka a montáž lemování včetně těsnění a spojovacích prostředků. viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K05 : 17 17,00000								
406	764908102RT2	Kotlík žlabový kónický z lak.Pz pl,vel.žlabu 160mm povrchová úprava Elite	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K07 : 1 1,00000								
407	764908105RT2	Žlab podokapní půlkruhový z lak.Pz pl., vel.160mm povrchová úprava Elite	m	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy. viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K01 : 3 3,00000								
408	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm povrchová úprava Elite	m	6,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy. viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K07 : 6 6,00000								
409	7649901Rpol	D+M Nástřešní žlab atyp z lakovaného Pz plechu rš.660mm, vč.všech potřeb.spoj.a kotevních prvků	m	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K02 : 11		11,00000				
410	7649903Rpol	D+M Falcovaná krytina z lakovaného Pz plechu svislé provedení v.750mm, vč.okapničky+podkl.fólie	m2	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K08 : 30		30,00000				
411	7649904Rpol	D+M Oplechování zdi, rš.330m z lakov.Pz plechu vč.všech potřeb.spoj.a kotevních prvků	m	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K09 : 9		9,00000				
412	7649905Rpol	D+M Oplechování soklu, rš.330m z lakov.Pz plechu vč.všech potřeb.spoj.a kotevních prvků	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K10 : 5		5,00000				
413	7649906Rpol	D+M Lemování AL stěny, rš.500m z lakov.Pz plechu vč.všech potřeb.spoj.a kotevních prvků	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : K11 : 8		8,00000				
414	7649907Rpol	Přespádování stávajícího okap.žlabu z Cu plechu demontáž, úprava háků, zpětná montáž	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce klempířských prvků na výkrese č.D.1.09 : M03 : 4		4,00000				
415	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00		

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
416	765311421R00	Krytina z prežů střech složitých, do malty	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Dodávka a montáž tašky vrchní-kůrka a spodní-hák včetně pokrývačské malty. Spotřeba 16 párů/m2. nová střešní krytina - viz výkres D.1.05 : B.3.06 : 10 10,00000								
417	765311483R00	Prejzy přilepování a uchycení tašek	m	9,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
odhad : 2*4,5 9,00000								
418	765311491R00	Prejzy - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10 10,00000								
419	765316860R00	Demontáž krytiny z prežů, zvětralá malta, do suti	m2	8,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.střešní krytina - viz výkres D.1.05 : B.3.05 : 8 8,00000								
420	765316863R00	Demontáž krytiny z prežů,zvětr. malta,pro použití	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.střešní krytina - viz výkres D.1.05 : B.3.06 : 10 10,00000								
421	765316891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti, prejzy	m2	8,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
8 8,00000								
422	765316897R00	Příplat.za sklon přes 45 do 60°,pro použití,prejzy	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10 10,00000								
423	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	18,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.střešní krytina - viz výkres D.1.05 : B.3.05 : 8 8,00000 B.3.06 : 10 10,00000								
424	765799312RL2	Montáž fólie na bednění přibitím vč.podstřešní difúzní fólie	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
nová pojist.hydroizolace - viz výkres D.1.05 : B.3.06 : 10 10,00000								
425	765799315R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°,fólie na bednění	m2	10,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
10 10,00000								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
426	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná, vč.dodávky	m2	30,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>pojist.hydroizolace výšk.odskoku střechy - viz výkresy D.1.09+D1.11 :</p> <p>skladba S06 : 30</p> <p style="text-align: right;">30,00000</p>								
427	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					0,00	
428	766416141R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 0,6 m2	m2	30,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>bednění výšk.odskoku střechy - viz výkresy D.1.09+D1.11 :</p> <p>skladba S06 : 30</p> <p style="text-align: right;">30,00000</p>								
429	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	41,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
<p>rošt bednění výšk.odskoku střechy - viz výkresy D.1.09+D1.11 :</p> <p>skladba S06 : (5,2+2,65+7,7+11,55)/0,5*0,75+0,35</p> <p style="text-align: right;">41,00000</p>								
430	7669901Rpol	T01 D+M Sestava oken a dveří 168/113,5+110/214,5cm izol.bezpečn.dvojsklo, dubový masiv	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
<p>Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.isol.desky.</p> <p>viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>								
431	7669902Rpol	T02 D+M Vnitřní dveře 140/197cm, EI30 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, bezpečn.sklo, smrk.masiv	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
<p>viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>								
432	7669903Rpol	T03 D+M Vnitřní dveře 110/197cm, EW15 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, plně, smrk.masiv+DTD	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
<p>viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>								
433	7669904Rpol	T04 D+M Vnitřní dveře 80/197cm, EW15 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, 2/3 prosklené, smrk.masiv	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1		1,00000				
434	7669905Rpol	T05 D+M Vnitřní dveře 80/197cm, EI30 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, plné, smrk.masiv+DTD	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1		1,00000				
435	7669906Rpol	T06 D+M Vnitřní dveře 80/197cm vč.oblož.zárubně+kování, plné, smrk.masiv+DTD	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1		1,00000				
436	7669907Rpol	T07 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, vč.madla vč.oblož.zárubně+kování, plné, CPL laminát	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1		1,00000				
437	7669908Rpol	T08 D+M Vnitřní dveře 80/197cm vč.oblož.zárubně+kování, plné, CPL laminát	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1		1,00000				
438	7669909Rpol	T09 D+M Vnitřní dveře 70/197cm vč.oblož.zárubně+kování, plné, CPL laminát	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 3		3,00000				
439	7669910Rpol	T10 D+M Sanitární příčka 168/205cm, vč.1ks dveří HPL desky, vč.kování a kotvení	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1		1,00000				
440	7669911Rpol	T11 D+M Sanitární příčka 90/205cm, vč.1ks dveří HPL desky, vč.kování a kotvení	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
441	7669912Rpol	T12 D+M Vnitřní dveře 90/197cm vč.oblož.zárubně+kování, plné, CPL laminát	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1	1,00000			
442	7669913Rpol	T13 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, EI30 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, plné, CPL laminát	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1	1,00000			
443	7669914Rpol	T14 D+M Vnitřní dveře 90/197cm, EW15 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, plné, CPL laminát	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1	1,00000			
444	7669915Rpol	T15 D+M Vnitřní dveře 90/210cm, EI30 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, plné, smrk.masiv+DTD	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1	1,00000			
445	7669916Rpol	T16 D+M Vnitřní dveře 60/197cm, EW15 DP3+C5 vč.oblož.zárubně+kování, plné, CPL laminát	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1	1,00000			
446	7669917Rpol	T17 D+M Vnitřní dřevěný parapet 26/5/1250cm masivní dub, vč.kotvení	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1	1,00000			
447	7669918Rpol	T18 D+M Vnitřní vyrovnávací schodiště s podestou vč.dub.madla a nosné dřev.kce	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz podrobný popis v tabulce truhlářských výrobků D.1.15 : 1	1,00000			
448	7679955Rpol	Ochrana a následná repase dřev.zábradlí schodiště v 3NP, poznámka B.3.02	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
				viz výkres D.1.05 :				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B.3.02 : 1		1,00000				
449	60517107R	Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm	m3	0,10820			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		rošt bednění výšk.odskoku střechy - viz výkresy D.1.09+D1.11 : skladba S06 : 41*0,06*0,04*1,1		0,10824				
450	606233006	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB	m2	36,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		pro použití ve vlhkém prostředí počet vrstev: 15 formát 300 x 150 cm bednění výšk.odskoku střechy - viz výkresy D.1.09+D1.11 : skladba S06 : 30*1,15 dopočet na celé desky (4,5 m2) : 8*4,5-34,5		34,50000 1,50000				
451	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
452	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	2,97000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP-3NP : skladba P13 - tr 40/160/1 : 1,8*0,55*3		2,97000				
453	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	115,19800			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 : OS102 : jackl 100/100/4 : 29,5 PL 10mm : 4,9+2,6 spoj.a kotev.materiál : 2 ocel.svařenec překladů nad okno a dveře mezi m.č.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 : L 80/80/6 : (1,8*2+3,05*2)*7,34 spoj.a kotev.materiál : 5		29,50000 7,50000 2,00000 71,20000 5,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
454	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	409,20000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 : OS101 : jackl 160/160/8 : 91,4*4 365,60000 PL 10mm : (6,3+2,6)*4 35,60000 spoj.a kotev.materiál : 2*4 8,00000						
455	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	3 394,50000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 : prvky 101 - 111 : HEB 200 : 2 556,50000 294,3+306,5+294,3+125,7+588,5+622,2+147,2+177,8 HEB 160 : 172,5+98+417,5 688,00000 spoj.a kotev.materiál : 150 150,00000						
456	7679901Rpol	Z01 D+M Prosklená vnitřní AL stěna 166/325cm vč.2křidl.dveří, EI30 DP1+C5, bezpečn.sklo	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1 1,00000						
457	7679902Rpol	Z02 D+M Prosklená vnější AL stěna 129/553cm vč.1křidl.dveří, EI30 DP1+C5, izol.trojsklo	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1 1,00000						
458	7679903Rpol	Z03 D+M Protidešťová žaluzie 100/60cm žár.zinek+RAL+nerez síť	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1 1,00000						
459	7679904Rpol	Z04 D+M Protidešťová žaluzie 50/60cm žár.zinek+RAL+nerez síť	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 2		2,00000				
460	7679905Rpol	Z05 D+M Vnitřní AL dveře 80/210cm, EI30 DP1+C5 vč.kování	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
461	7679906Rpol	Z06 D+M Ocelové vněj.schodiště 150/100/100cm 6ks stupňů 16,7/27cm, vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
462	7679907Rpol	Z07 D+M Ocelové vnější zábradlí 430/95cm vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
463	7679908Rpol	Z08 D+M Ocelový pochozí pororošt 500/110cm vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
464	7679909Rpol	Z09 D+M Ocelová mříž - sestava 168/113+110/215cm vč.kotvení a povrch.úpravy	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
465	7679910Rpol	Z10 D+M Vnější AL fixní okno 235/76,5cm izol.trojsklo neprůhledné s bezp. fólií	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
466	7679911Rpol	Z11 D+M Vnější AL fixní okno 257,5/76,5cm izol.trojsklo neprůhledné s bezp. fólií	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky.						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
467	7679912Rpol	Z12 D+M Vnější AL fixní okno 250/76,5cm sklo neprůhledné bezpečnostní	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně přípojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 3		3,00000				
468	7679913Rpol	Z13 D+M Vnější AL fixní okno 245/76,5cm sklo neprůhledné bezpečnostní	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně přípojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
469	7679914Rpol	Z14 D+M Vnější AL fixní okno 256,5/76,5cm sklo neprůhledné bezpečnostní	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně přípojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
470	7679915Rpol	Z15 D+M Vnější AL fixní okno 375/200cm, 2díl.rohové izol.trojsklo čiré s bezp.fólií	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně přípojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
471	7679916Rpol	Z16 D+M Vnější AL fixní okno 260/200cm izol.trojsklo čiré s bezp.fólií	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně přípojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 2		2,00000				
472	7679917Rpol	Z17 D+M Vnější AL fixní okno 83,5/200cm izol.trojsklo čiré s bezp.fólií	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně přípojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky.						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
473	7679918Rpol	Z18 D+M Vnější AL fixní okno 158,5/200cm izol.trojsklo čiré s bezp.fólií	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
474	7679919Rpol	Z19 D+M Vnější AL dveře 140/235cm izol.trojsklo čiré s bezp.fólií	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
475	7679920Rpol	Z20 D+M Vnitřní AL dveře 110/235cm čiré bezpečnostní sklo	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
476	7679921Rpol	Z21 D+M Vnitřní AL dveře 160/235cm, 2křídle čiré bezpečnostní sklo	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
477	7679922Rpol	Z22 D+M Prosklená AL fasáda - viz schéma izol.trojsklo s bezp.fólií, vč.3ks dveří	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1		1,00000				
478	7679923Rpol	Z23 D+M Nosná ocelová kce výtahové šachty vč.povrchové úpravy a kotvení,celk.hmotnost 3305kg	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného lešení. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 + samostatný výkres D.1.14 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
479	7679924Rpol	Z24 D+M Prosklená AL fasáda výtahu - viz schéma izol.dvojsklo neprůhledné s bezp.fólií	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně připojovacích pásek a podkladní tep.izol.desky. viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1								
				1,00000				
480	7679925Rpol	Z25 D+M Prosklená vnitřní AL stěna 238/330cm vč.2křídla.dveří, EI30 DP1+C5, bezpečn.sklo	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1								
				1,00000				
481	7679926Rpol	Z26a Repase stávající ocelové mříže 250/76,5cm	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 3								
				3,00000				
482	7679927Rpol	Z26b Repase stávající ocelové mříže 245/76,5cm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1								
				1,00000				
483	7679928Rpol	Z26c Repase stávající ocelové mříže 256,5/76,5cm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků D.1.16 : 1								
				1,00000				
484	7679955Rpol	D+M Lepená chemická kotva do betonu M16, dl.30cm vč.vyvrátání otvorů DN 20mm	kus	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
kotvení nosných ocel.sloupů - viz výkres K06 : OS101 : 4*2 OS102 : 2								
				8,00000				
				2,00000				
485	13331780	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x 80x 6 mm	t	0,07830		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
ocel.svařenec překladů nad okno a dveře mezi m.č.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 : L 80/80/6 : 0,071198*1,1								
				0,08000				
486	13388440	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235	t	0,75680		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 :								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prvky 101 - 111 : HEB 160 : 0,688*1,1		0,76000				
487	13487115	Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235	t	2,81220		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 : prvky 101 - 111 : HEB 200 : 2,5565*1,1		2,81000				
488	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	0,05170		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 : OS101 : PL 10mm : 0,0356*1,2 OS102 : PL 10mm : 0,0075*1,2		0,04000 0,01000				
489	14587295	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm	t	0,03240		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 : OS102 : jackl 100/100/4 : 0,0295*1,1		0,03000				
490	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 160 x 8 mm	t	0,40220		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 : OS101 : jackl 160/160/8 : 0,3656*1,1		0,40000				
491	15484113	Profil trapézový TR 40/160x1,00mm Aluzink	m2	4,00000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		ocelový, oboustranně žárově pokovený, množství AlZn 150 g/m2 1NP-3NP : skladba P13 - tr 40/160/1 : 2,97*1,15 dopočet na celé m2 : 1-0,4155		3,42000 0,58000				
492	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky - atypické prvky	kg	181,50000		0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I	
		prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 :						

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prvky 101 - 111 :						
		spoj.a kotev.materiál : 150*1,1		165,00000				
		nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 :						
		OS101 :						
		spoj.a kotev.materiál : 8*1,1		8,80000				
		OS102 :						
		spoj.a kotev.materiál : 2*1,1		2,20000				
		ocel.svařenec překladů nad okno a dveře mezi						
		m.č.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 :						
		spoj.a kotev.materiál : 5*1,1		5,50000				
493	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
494	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	89,60000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		89,6		89,60000				
495	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby vč.penetračního nátěru	m2	96,33800		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		89,6+67,38*0,1		96,34000				
496	771475014RU1	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm flexibilní lepidlo + spárovací hmota	m	67,38000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP :						
		skladba P02 : 5,75*2+0,4*2+1,315*2-1,35-0,6		12,98000				
		1NP :						
		skladba P04a :		25,30000				
		4,8+1+7,5+2+0,35+1,45*2+1,25+0,75+0,3+0,6+3,85						
		0,2*4+2,7*2+2,35*2-1,55-0,9*2-1,6+3,95+0,2*4+0,9+2,5		14,10000				
		-0,9-0,7*2-0,8*2		-3,90000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba P05a : 0,8*2+2,05*2+1,95*2+1,25*2+0,8+0,95+0,45*2+1,55 -1,4*2-0,8*2-1,25-1,2+2,25*2+1,65*2+2,7*2-1,25-1,6-0,9		16,30000 2,60000				
497	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	67,38000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		67,38		67,38000				
498	771575118RU2	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm flexibilní lepidlo + spárovací hmota	m2	89,60000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP : skladba P02 : 7,49 1NP : skladba P04a : 5,41+36,84+7,79 skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 skladba P05a : 8,58+9 skladba P05b : 2,44+4,05		7,49000 50,04000 8,00000 17,58000 6,49000				
499	771577843R00	Podlahový profil dilatační výšky 10 mm	m	19,95000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP : 0,6 1NP : 0,7*3+0,8+0,9*2+1,6+0,9+0,8*2+1,4+4,8+1,7+1,25+1,4		0,60000 19,35000				
500	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,98000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP : ker.sokl : 12,98		12,98000				
501	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,49000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1NP : skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 skladba P05b : 2,44+4,05		8,00000 6,49000				
502	59701Rpol	Dlažba keramická 600x600x10mm, R10	m2	107,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP :						
		skladba P02 : 7,49*1,1		8,23900				
		sokl (řezaný) : 1,6		1,60000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,839		0,16100				
		1NP :						
		skladba P04a : 50,04*1,1		55,04400				
		sokl (řezaný) : 4,5		4,50000				
		skladba P04b : 8*1,1		8,80000				
		skladba P05a : 17,58*1,1		19,33800				
		sokl (řezaný) : 2		2,00000				
		skladba P05b : 6,49*1,1		7,13900				
		dopočet na celé m2 : 1-0,821		0,17900				
503	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				0,00		
504	775413021R00	Montáž podlahové lišty přípevněné vruty, výšky 60 mm vč.dodávky	m	11,10000		0,00	RTS 25/ I	Indiv
		2NP :						
		skladba P08 - na novém zdivu, u nového otvoru :		11,10000				
		0,85+5+1,35+3,9-1,3+0,15*2+0,5*2						
505	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	14,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv.podlaha - viz výkres D.1.04 :						
		B.2.10 : 14		14,00000				
506	775511952R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 22 mm do 1 m2	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP :						
		v místě nového průchodu mezi m.č.2.05/N.2.08 : 1		1,00000				
507	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	25,59000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP :						
		skladba P08 : 25,59		25,59000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
508	775599110R00	Pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	25,59000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2NP :								
skladba P08 : 25,59				25,59000				
509	775599130R00	Celoplošné tmelení vlysových nebo parketových	m2	25,59000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2NP :								
skladba P08 : 25,59				25,59000				
510	775599145R00	Lak dřevěných podlah, Z+3x, přebroušení	m2	26,70000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
1x základ, přebroušení, 3x lak.								
2NP :								
skladba P08 : 25,59				25,59000				
lišty : 11,1*0,1				1,11000				
511	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové					0,00	
512	771577131RT1	Hrana schodů z nerezového profilu pro tloušťku dlaždic 8 mm	m	13,25000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2NP : 1,3*7+1,45+1,35*2				13,25000				
513	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	34,01000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
34,01				34,01000				
514	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	34,01000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2NP :								
skladba P07 : 20,07+5,58				25,65000				
skladba P09 : 8,36				8,36000				
515	776200820RT3	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch do 5 m2	m	4,81000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stáv.podlaha - viz výkres D.1.04 :								
B.2.05 : 2,85*1,15+1,2*0,175*6+1,3*0,175+0,3*0,15				4,81000				
516	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	8,80000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv. podlaha - viz výkres D.1.04 : B.2.05 : 1,2*6+1,3+0,3		8,80000				
517	776270100RT1	Lepení povlakových podlah textilních na stupnice pouze lepení - koberec ve specifikaci	m	13,25000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP : skladba P09 : 1,3*7+1,45+1,35*2		13,25000				
518	776270400RT1	Lepení podlah textilních na stupnice a podstupnice pouze lepení - koberec ve specifikaci	m	13,25000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP : skladba P09 : 1,3*7+1,45+1,35*2		13,25000				
519	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu včetně soklové lišty	m	50,71000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP : skladba P07 : 6,75*2+1,305*2+1,575*2+1,25*2-1,2*2- 1,3+0,65*2 3,3*2+2,85*2-1,3-0,6-0,9 skladba P09 : 0,75+0,5+0,7+1,25+1,45- 0,8*2+0,8+2,3+0,6+1,75*2 0,7+0,5+0,175*11*2+0,35+0,3 3NP : skladba P10 : 2,4*2+1,6*2-0,9-1,2		19,36000 9,50000 10,25000 5,70000 5,90000				
520	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2, vč. soklu	m2	15,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv. podlaha - viz výkres D.1.04 : B.2.11 : 15		15,00000				
521	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2, vč. soklu	m2	17,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		stáv. podlaha - viz výkres D.1.02 : B.0.01 : 10		10,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník,vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stáv.podlaha - viz výkres D.1.05 : B.3.10 : 7		7,00000				
522	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	37,84000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP :						
		skladba P07 : 20,07+5,58		25,65000				
		skladba P09 : 8,36		8,36000				
		3NP :						
		skladba P10 : 3,83		3,83000				
523	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povlakové podlahy profil na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	5,40000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP : 0,9+0,6+1,2+1,4+1,3		5,40000				
524	7769901Rpol	Kobercová podlahová krytina zátěžová tl.5mm parametry dle popisu v PD	m2	54,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		2NP :						
		skladba P07 : 25,65*1,08		27,70200				
		soklík (řezaný) : 28,86*0,1*1,05		3,03030				
		skladba P09 : 8,36*1,08		9,02880				
		schodišťové stupně : 13,25*0,35*1,08+13,25*0,175*1,08		7,51275				
		soklík (řezaný) : 17,95*0,1*1,05		1,88475				
		3NP :						
		skladba P10 : 3,83*1,08		4,13640				
		soklík (řezaný) : 5,9*0,1*1,05		0,61950				
		dopočet na celé m2 : 1-0,9145		0,08550				
525	24592120	Nátěr penetrační disperzní podkladní	kg	8,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		2NP :						
		skladba P07 : 25,65*0,2		5,13000				
		skladba P09 : 8,36*0,2		1,67000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3NP :								
skladba P09 : 3,83*0,2				0,77000				
dopočet na celé kg : 1-0,568				0,43000				
526	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
527	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady vč.dodávky	m2	76,43700		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
76,437				76,44000				
528	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	115,53000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
dtto AL lišty : 57,765*2				115,53000				
529	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	35,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
odhad : 35				35,00000				
530	781485126R00	Montáž obkladů stěn keramickou mozaikou, do flexibilního tmele, dílky do 50 x 50 mm vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	76,43700		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
1NP :								
m.č.N.1.09 : (1,22*2+2,03*2)*2,3-0,8*2				13,35000				
m.č.N.1.12 : (2,05*2+2*2)*2,355-0,9*2-2,35*0,765-2,55*0,765				13,52700				
(2,35+0,765)*0,3+(2,25+0,765)*0,45				2,29125				
m.č.N.1.17 : (0,9*2+2,2*2)*2,3-0,7*2+0,9*0,15*2				13,13000				
m.č.N.1.18 : (1,95+1,9+2+1,5)*2,3-0,7*2+0,95*0,125				15,62375				
m.č.N.1.19 : (0,9*2+1,65*2+1,75*2)*2,3-0,7*2+0,9*0,15				18,51500				
531	781489705R00	Příplatek mozaika, za spárování pryskyřicí	m2	76,43700		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
dtto ker.obklady : 76,437				76,44000				
532	781489708R00	Příplatek mozaika, za barvu spár	m2	76,43700		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
dtto ker.obklady : 76,437				76,44000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
533	781497121RS6	Lišta hliníková rohová k obkládům profil pro tloušťku obkladu 8 mm	m	57,76500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

rohy, nároží, horní hrany, kolem dveří.. :

1NP :

m.č.N.1.09 : 1,25*2+2,05*2+0,8*2*2 11,40000

m.č.N.1.12 : 2,35+0,765+2,25+0,9*2*2 10,27000

m.č.N.1.17 : 0,9*2+2,2*2+0,9*2+0,7*2*2 12,70000

m.č.N.1.18 : 1,95+1,9+2+1,5+0,95+0,7*2*2 13,00000

m.č.N.1.19 : 0,9*2+1,65*2+1,75*2+0,9*2 10,40000

534	7819901Rpol	Mozaika keramická 2,5x2,5cm, plato 30x30cm bílá lesk	m2	84,08070		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	--	----	----------	--	------	---------	-------

ker.obklady vč.prořezu :

1NP : 76,437*1,1

84,08070

535	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--	------	-----------	-----------

Díl: 783	Nátěry					0,00		
-----------------	---------------	--	--	--	--	-------------	--	--

536	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	9,12500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--	------	-----------	-----------

nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 :

OS101 :

jackl 160/160/8 : 2,6*0,64*4 6,66000

PL 10mm : 0,4*0,2*2*4+0,18*0,18*2*4 0,90000

spoj.a kotev.materiál : 0,3 0,30000

OS102 :

jackl 100/100/4 : 2,45*0,4 0,98000

PL 10mm : 0,25*0,25*2+0,18*0,18*2 0,19000

spoj.a kotev.materiál : 0,1 0,10000

537	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	99,23500		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------	-----------

ocel.překlady - viz výkres K04 :

niky+prostupy - L 50/50/5 : 5

5,00000

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		112 - IPE 160 : 7,2*0,64		4,61000				
		ocel.profil pro uchycení schodiště - viz výkres K03 :						
		U 140 : 1,75*0,56		0,98000				
		ocel.překlady nad niku pro TČ :						
		I 160 : 1,5*2*0,64		1,92000				
		ocel.překlady v 2NP :						
		IPE 160 : 4*2,25*0,64		5,76000				
		prvky hlavní nosné ocel.kce - viz výkres K04 :						
		prvky 101 - 111 :						
		HEB 200 : (4,8+5+4,8+2,05+9,6+10,15+2,4+2,9)*1,2		50,04000				
		HEB 160 : (4,05+2,3+9,8)*0,96		15,50000				
		spoj.a kotev.materiál : 3		3,00000				
		nosné ocel.sloupy - viz výkres K06 :						
		OS101 :						
		jackl 160/160/8 : 2,6*0,64*4		6,66000				
		PL 10mm : 0,4*0,2*2*4+0,18*0,18*2*4		0,90000				
		spoj.a kotev.materiál : 0,3		0,30000				
		OS102 :						
		jackl 100/100/4 : 2,45*0,4		0,98000				
		PL 10mm : 0,25*0,25*2+0,18*0,18*2		0,19000				
		spoj.a kotev.materiál : 0,1		0,10000				
		ocel.svařenec překladů nad okno a dveře mezi						
		m.č.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 :						
		L 80/80/6 : (1,8*2+3,05*2)*0,34		3,30000				
538	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	33,10000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2.

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		latě střechy v 3NP : 10*0,2*5,5		11,00000				
		latě roštu bednění výšk.odskoku střechy : 41*0,2*1,1		9,02000				
		doplnění krovu :						
		100/120 : 6*0,44		2,64000				
		120/140 : 5*0,52		2,60000				
		140/160 : 8*0,6		4,80000				
		160/220 : 4*0,76		3,04000				
539	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá 1x	m2	16,40000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP - dno a stěny dojezdu výtahu (skladba P11) :		16,40000				
		2,8+(1,6*2+1,8*2)*2						
540	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý 2x	m2	16,40000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP - dno a stěny dojezdu výtahu (skladba P11) :		16,40000				
		2,8+(1,6*2+1,8*2)*2						
Díl: 784		Malby				0,00		
541	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	600,97990		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Provádí se za účelem odstranění veškerých nepřílnavých povrchových zrn a shluků zrn písku.						
		štuk.omítky :		335,17000				
		68,48+72,65+55*0,09+35*0,25+15+52,8377+112,5						
		78,681+163,4392+23,692		265,81000				
542	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	265,78000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		1PP : 11,75+7,49+2,8+3,33		25,37000				
		1NP :		93,98000				
		8,58+2,44+9+4,05+5,41+11,87+36,84+7,79+1,85+3,22+2,93						
		2NP : 20,07+8,58+25,59+8,36		62,60000				
		3NP : 3,83		3,83000				
		ostatní části stáv.objektu zasažené stav.činností : 80		80,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
543	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	850,55490		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		sdk kce : (2,775+23,205)*2+51,72+3,83+9,8*1,2+11,45*0,9		129,57000				
		štuk.omítky : 68,48+72,65+55*0,09+35*0,25+15+52,8377+112,5		335,17000				
		78,681+163,4392+23,692		265,81000				
		ostatní plochy zasažené stav.činností (odhad) : 120		120,00000				
544	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	850,55490		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí.						
		sdk kce : 129,575		129,57000				
		štuk.omítky : 600,9799		600,98000				
		ostatní plochy zasažené stav.činností (odhad) : 120		120,00000				
545	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	155,07000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dtto opravy omítek stěn : 110		110,00000				
		dtto opravy omítek stropů : 45,07		45,07000				
546	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	155,07000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
		dtto opravy omítek stěn : 110		110,00000				
		dtto opravy omítek stropů : 45,07		45,07000				
Díl: 799		Ostatní výrobky				0,00		
547	76701Rpol	O01 D+M Markýza skleněná 90/200cm, systém.řešení sklo čiré tvrzené+nerez prvky, vč.klempíř.prvků	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Kompletní dodávka vč.kotevních a spojovacích prostředků.						
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 3		3,00000				
548	76702Rpol	O02 D+M Lavička venkovní 452,3/50/45cm atypický výrobek, beton.blok+dřev.sedák	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
549	76703Rpol	O03a D+M Exteriérová čistící zóna 60/180/3cm vč.rámečku	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
550	76704Rpol	O03b D+M Exteriérová čistící zóna 60/100/3cm vč.rámečku	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
551	76705Rpol	O04a D+M Interiérová čistící zóna 60/160/1cm vč.rámečku	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
552	76706Rpol	O04b D+M Interiérová čistící zóna 60/100/1cm vč.rámečku	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
553	76707Rpol	O05 D+M Madlo pevné k umyvadlu, dl.60cm vč.kotvení	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
554	76708Rpol	O06 D+M Madlo pevné ke klozetu, dl.83cm vč.kotvení	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
555	76709Rpol	O07 D+M Madlo sklopné ke klozetu, dl.83cm vč.kotvení	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
556	76710Rpol	O08 D+M Zrcadlo sklopné nástěnné, 60/60cm vč.kotvení	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
557	76711Rpol	O09 D+M Zrcadlo nástěnné 60/80cm vč.fazety a nalepení	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 4				4,00000				
558	76712Rpol	O10 D+M Zásobník a dávkovač tekut.mýdla, 0,8l matný nerez	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 5				5,00000				
559	76713Rpol	O11 D+M Držák na roli toaletního papíru, pr.190mm matný nerez	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 4				4,00000				
560	76714Rpol	O12 D+M Zásobník na papírové ručníky, kapac.500ks matný nerez	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 5				5,00000				
561	76715Rpol	O13 D+M WC štětka vč.držáku matný nerez	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 4				4,00000				
562	76716Rpol	O14 D+M Odpadkový koš, objem 27 litrů matný nerez	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 5				5,00000				
563	76717Rpol	O15 D+M Šatní dvojháček matný nerez	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 4				4,00000				
564	76718Rpol	O16a D+M Textilní vertikální žaluzie 650/275cm vč.garnýže kotvené do stropu	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1				1,00000				
565	76719Rpol	O16b D+M Textilní vertikální žaluzie 140/230cm vč.garnýže kotvené do stropu	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	01	Stavební část
R:	01	Stavební část Rakovník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1		1,00000				
566	76720Rpol	O16c D+M Textilní vertikální žaluzie 120/230cm vč.garnýže kotvené do stropu	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1		1,00000				
567	76721Rpol	O16d D+M Textilní vertikální žaluzie 420/230cm vč.garnýže kotvené do stropu	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků - D.1.17 : 1		1,00000				
568	76725Rpol	D+M Osobní lanový výtah, nosnost 630kg, pro 8 osob rychlost 1m/s, výkon motoru 5,4kW, 4 stanice	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Kompletní dodávka včetně veškerého příslušenství ! viz podrobnosti uvedené ve výkrese č.D.1.13 : 1		1,00000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
569	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	120,03123		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
570	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	240,06246		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
571	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 200,31231		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
572	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	240,06246		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
573	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	234,49301		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
574	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádkartonové desky	t	1,20031		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
575	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,48012		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
576	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,24006		0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
577	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,16056		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
578	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	1,44037		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
579	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,04801		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	02	Zdravotní instalace
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,65000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,32500			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		8,65/2		4,33000				
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	13,86000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	6,93000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		13,86/2		6,93000				
5	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	26,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	26,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,51000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,01000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,01000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,01000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,50000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,25000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	22,41600			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
		14,01*1,6		22,42000				
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
14	837355121RU2	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200 včetně dodávky trouby DN 200 a odbočky DN 200/200	kus	2,00000			0,00 RTS 25/ I	Indiv
15	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
16	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek	kus	1,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
17	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	5,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
18	894431311RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	02	Zdravotní instalace
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.								
19	894431423RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	Indiv
Osazení plastového dna, osazení korugované šachtové roury, vložení těsnění, osazení šachtové teleskopické roury a litinového poklopu.								
20	286134601	Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 32x2,9 mm	m	5,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
21	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	40,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
stavební přípomoc pro ZTI : 40				40,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,18722		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					0,00	
23	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Vsazení odbočky je provedeno s použitím trub kameninových s pryžovým spojem.								
24	721110917R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	721110918R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm vč.tvarovek (odboček, kolen, přechodů apod.)	m	14,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
27	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm vč.tvarovek (odboček, kolen, přechodů apod.)	m	4,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
28	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm vč.tvarovek (odboček, kolen, přechodů apod.)	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	17,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
30	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vč.tvarovek (odboček, kolen, přechodů apod.)	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm vč.tvarovek (odboček, kolen, přechodů apod.)	m	2,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
2				2,00000				

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	02	Zdravotní instalace
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm vč.tvarovek (odboček, kolen, přechodů apod.)	m	32,00000		0,00	RTS 25/ I	Indiv
33	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm vč.tvarovek (odboček, kolen, přechodů apod.)	m	15,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
34	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
36	721211520RT2	Vpust' dvorní, klapka, lapač litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

39	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový DN 110	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	34,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
41	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
42	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Díl: 722		Vnitřní vodovod	0,00					
44	722130913R00	Oprava-přefezání ocelové trubky DN 25	kus	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
45	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. vč.tvarovek	m	48,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
47	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. vč.tvarovek	m	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. vč.tvarovek	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	722172334R00	Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. vč.tvarovek	m	24,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	02	Zdravotní instalace
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	722181213RT7	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	48,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	722181213RW2	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 45 mm	m	53,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	21,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	722191134R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m	soubor	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	722201111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	722201211R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
57	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
58	722265165R00	Vodoměr domovní DN25x260mm, Qn 6,0	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položka obsahuje dodávku a montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.

59	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	106,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	106,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
61	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
62	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
63	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
64	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
66	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
68	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
69	725539102R00	Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy do 80 l	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
73	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	02	Zdravotní instalace
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezy PP D 40 mm dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40 dod.a mont.	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	725860262R00	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem dod.a mont.	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
78	7259901Rpol	Klozet kombi pro invalidy, vč.sedátka	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	7259902Rpol	Klozet závěsný, vč.sedátka	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	7259903Rpol	Umyvadlo bílé, š.55cm	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	7259904Rpol	Umyvadlo bílé zápuštné	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	7259905Rpol	Umyvadlo bílé pro invalidy, š.64cm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	7259906Rpol	Umyvátko bílé, š.40cm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	7259907Rpol	Kryt sifonu bílý	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
85	7259908Rpol	Výlevka keramická bílá s plastovou mříží	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
86	7259909Rpol	Elektrický ohřívač vody, 50l	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
87	7259910Rpol	Pojistná armatura DN15, včetně montáže	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
88	7259911Rpol	Rohový ventil se sítkem	kus	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	7259912Rpol	Nástěnná baterie dřezová, páková	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
90	7259913Rpol	Stojánková baterie dřezová, páková	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
91	7259914Rpol	Stojánková baterie umyvadlová, páková	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
92	7259915Rpol	Stojánková baterie umyvadlová, páková s lékařskou pákou pro invalidy	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
93	7259916Rpol	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou, vč.mont. vč.přídav.uzávěru proti zápachu - suchý stav	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
94	7259917Rpol	Kondenzační sifon s vodní a mechanickou ZU vč.montáže	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
95	7259918Rpol	Plastová revizní dvířka 15x20cm	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
96	7259919Rpol	Plastová revizní dvířka 30x30cm	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	02	Zdravotní instalace
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	7259920Rpol	Podomítkový modul pro závěsné WC	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
98	7259921Rpol	Tlačítko splachování pro 2 množství vody	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
99	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem								0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	03	Ústřední vytápění
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
1	7139901Rpol	D+M Izolace tepelná nápleková 22x1,5mm, tl.30mm minerální vlna s AL fólií	m	16,00000			0,00 Vlastní	Indiv
2	7139902Rpol	D+M Tepelné izolace armatur	kompl	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv
3	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,00000			0,00 RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 731		Kotelny				0,00		
4	731341150R00	Hadice napouštěcí pryžové D 25/35	m	6,00000			0,00 Vlastní	Indiv
5	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	0,00000			0,00 Vlastní	Indiv
Díl: 732		Strojovny				0,00		
6	73201Rpol	D+M Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitř. instal. s invert. technologií o topném výkonu 7,7kW A2/W35	kus	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv
Dle EN14511 při 100% výkonu invertru COP=4,13 A2/W35 dle EN14825. Vnitřní modul s integrovanou patronou 3/6/9kW, regulací, manometrem, pojistným ventilem 3 bar, expanzní nádobou 10 litrů, s oběhovým čerpadlem. Včetně regulace a zapojení.								
7	73202Rpol	D+M Oběhové čerpadlo 26-60, m=429kg/h, dp=30kPa	kus	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv
8	732199100R00	Montáž orientačního štítku vč. dodávky	soubor	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv
9	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,00000			0,00 Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00		
10	7339901Rpol	D+M Potrubí měděné polotvrdé D 22x1mm spojované lisováním	m	26,00000			0,00 Vlastní	Indiv
11	7339902Rpol	Zkouška těsnosti potrubí Cu D do 35x1,5mm	m	26,00000			0,00 Vlastní	Indiv
12	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,00000			0,00 Vlastní	Indiv
Díl: 734		Armatury				0,00		
13	7639901Rpol	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN10 do 90st. závitový	kus	2,00000			0,00 Vlastní	Indiv
14	7639902Rpol	Filtr závitový DN20 pro top.+chl. systémy přímý PN30 do 110st., s vnitř. závit. integrovaným magnetem	kus	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	03	Ústřední vytápění
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	7639903Rpol	Kohout kulový přímý DN20 PN42 do 185st. vnitřní závit	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	7639904Rpol	Tlakověr s pevným stonkem a zpětnou klapkou	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	7639905Rpol	Montáž armatur	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 736		Podlahové vytápění				0,00		
19	7369901Rpol	D+M Trubka PE-X (podl.vytápění) 17x2,0mm (100m, 240m, 600m)	m	431,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	7369902Rpol	D+M Systémová deska s výstupky T50, h22	m2	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	7369903Rpol	D+M Ochranná trubka 25mm, černá	m	44,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	7369904Rpol	D+M Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX (M 18) pro rozdělovače	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	7369905Rpol	D+M Skříň rozdělovače na zeď 800x700x160mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	7369906Rpol	D+M Kompletní rozdělovač s ventily PICV, mosazný 0,4+2,6l /min, 1"x18/6, vč.teploměrů	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně odvzdušnění, vpuštění a kulových kohoutů.								
25	7369907Rpol	D+M Dilatační profil na systémové desky samolepící 10x130x2000mm (50m)	kus	4,58000		0,00	Vlastní	Indiv
26	7369908Rpol	D+M Dilatační pás na systémové desky samolepící 15x0,8cm	m	117,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	7369909Rpol	D+M Prostorový termostat	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	7369910Rpol	D+M Termohlavice, provedení bez proudu otevř.230V	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	7369911Rpol	D+M Plastifikátor 10 litrů	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	7369910Rpol	D+M Připojovací modul pro termoelektrické hlavy a termostat s havarijním čidlem	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M99		Ostatní práce				0,00		

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	03	Ústřední vytápění
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	M9901Rpol	Zaregulování, hydronické vyvážení a zprovoznění otopné soustavy, provozní dokumentace	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	M9902Rpol	Topná a provozní zkouška otopné soustavy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
34	M9903Rpol	Napuštění, vypuštění a odvzdušnění otopné soustavy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	M9904Rpol	Proplach a desinfekce otopné soustavy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	M9905Rpol	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	M9906Rpol	Dokumentace pro kolaudaci, vč. atestů apod.	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	M9907Rpol	Pomocný a ostatní závěsový materiál	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
39	M9908Rpol	Doprava materiálu	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	M9909Rpol	Požární utěsnění prostupů, včetně revize	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	M9910Rpol	Úprava topné vody dle požadavků výrobců zařízení	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
42	M9911Rpol	Ekologická likvidace odpadových materiálů vč. odvozu na skládku	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	04	Vzduchotechnika
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M24		Zařízení č.1-větrání prostoru pokladen				0,00		
1	M249901Rpol	Přívodní a odsávací jednotka	kus	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv
<p>Ve standardu např.: SAVE VSC 300</p> <p>Složení :</p> <ul style="list-style-type: none"> - přívodní filtr ePM1 60% = 1ks - deskový rekuperátor, vč.bypass, suchá účinnost 86% = 1ks - ventilátor, vč.EC motorů = 2ks - odsávací filtr ePM10 50% = 1ks - tlumící manžeta = 4ks - nohy - sifon podtlakový - M+M, vč.ovladač dotykový, modul pro připojení k internetu a čidla CO2 <p>Vpř = 450 m3/h, Pext = 220 Pa</p> <p>0,115 kW, 10,0 A, 230 V/50Hz</p> <p>Vod = 450 m3/h, Pext = 220 Pa</p> <p>0,115 kW, 230 V/50Hz</p> <p>provedení : vnitřní, podstropní, Ecodesign 2018</p>								
2	M249902Rpol	Potrubní el.ohřívač pr.160mm	kus	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv
<p>Ve standardu např : CBXF 160 - 2,1 230V/1</p> <p>Včetně čidla do potrubí</p> <p>2,1 kW, 9,1 A, 230 V/850 Hz</p>								
3	M249903Rpol	Ohebný tlumič hluku pr.160mm, dl.1,1m	kus	4,00000			0,00 Vlastní	Indiv
Ve standardu např : SonoExtra 160mm dl.1,1m								
4	M249904Rpol	Zpětná klapka pr.160mm, dl.1,1m	kus	2,00000			0,00 Vlastní	Indiv
Ve standardu např : RSK 160mm								
5	M249905Rpol	Přívodní perforované potrubí pr.200mm, dl.5,0m	kus	1,00000			0,00 Vlastní	Indiv
Ve standardu např : LINDAB - VSR 200/5000mm								

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	04	Vzduchotechnika
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	M249906Rpol	Odsávací talířový ventil pr.125mm <i>Ve standardu např : KO 12 Včetně rámečku.</i>	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	M249907Rpol	Odsávací talířový ventil pr.100mm <i>Ve standardu např : KO 10 Včetně rámečku.</i>	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	M249908Rpol	Regulační klapka těsná pr.160mm <i>Ve standardu např : DTU 160 - R Provedení : ruční</i>	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	M249909Rpol	Protidešťová žaluzie 315x160mm - RAL <i>Ve standardu např : PZZN 315x160 - S - RAL Včetně síta.</i>	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10	M249910Rpol	Výfuková hlavice šikmá pr.160mm, 60 stupňů - RAL <i>Ve standardu např : AVU 160 - 60st - RAL Včetně síta.</i>	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	M249911Rpol	Potrubí kruhové těsné, s gumovým těsněním z Pz pl. vč.montážního materiálu, do pr.200mm/50% <i>Ve standardu např : SPIRO těsné . Safe</i>	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	M249912Rpol	Potrubí kruhové těsné, s gumovým těsněním z Pz pl. vč.montážního materiálu, do pr.160mm/30% <i>Ve standardu např : SPIRO těsné . Safe</i>	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	M249913Rpol	Potrubí čtyřhranné sk.I, do obvodu 1000mm / 100% vč.montážního materiálu	m	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
14	M249914Rpol	Tepelná izolace tl.40mm do AL polepu	m2	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	M249915Rpol	Šefmontáž a zprovoznění zařízení č.1	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M25		Zařízení č.2-chlazení prostoru pokladen				0,00		
16	M259901Rpol	Venkovní kondenzační jednotka SPLIT <i>Ve standardu např.: LG - DC12RK.UL2</i>	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	04	Vzduchotechnika
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Včetně :

- tepelné čerpadlo = 1ks
- konzoly
- inverter

Qch = 0,9/3,5/4,0 kW, 1,0 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz

Qtop = 0,9/4,0/6,0 kW, 1,0 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz

R32

17	M259902Rpol	Vnitřní nástěnná chladicí jednotka	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

Ve standardu např.: LG - DC12RK.NSJ

Včetně :

- infra zářič
- konzoly
- inverter

Qch = 4,0 kW

Qtop = 4,0kW

18	M259903Rpol	Chladovody do pr.6,35/9,52mm vč.list, izolace, mont.materiálu a kabel.žlabu	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	---	---------	--	------	---------	-------

Plastový bezhlogenový žlab 80x60mm

19	M259904Rpol	Šefmontáž a zprovoznění zařízení č.1	hod	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

Díl: M26		Zařízení č.3-větrání lapidária	0,00					
-----------------	--	---------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--

20	M269901Rpol	Malý axiální stěnový ventilátor	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---------------------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

Ve standardu např.: DECOR 200 CRZ

Včetně :

- časový doběh
- zpětná klapka

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	04	Vzduchotechnika
R:	04	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Vod = 90 m3/hod, Pc = 25 Pa 0,020 kW, 230 V/50 Hz								
21	M269902Rpol	Výfuková hlavice pr.200mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Ve standardu např : HU 200								
22	M269903Rpol	Potrubí kruhové těsné, s gumovým těsněním z Pz pl. vč.montážního materiálu, do pr.125mm/50%	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Ve standardu např : SPIRO těsné . Safe								
23	M249904Rpol	Tepelná izolace tl.40mm do AL polepu	m2	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M27		Zařízení společné				0,00		
24	M279901Rpol	Montáž VZT	hod	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	M279902Rpol	Mechanické zaregulování a zprovoznění VZT	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	M279903Rpol	Lešení	hod	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	M279904Rpol	Doprava	km	600,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Sílnoproud				0,00		
1	210010002	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm dod.a mont.	m	110,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	210010003	Trubka KOPOFLEX průměr 50 mm dod.a mont.	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	210010124	Pozink.podlahový kanál 38x150mm dod.a mont.	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	210010125	Plastový žlab 80x40mm, barva bílá, vč.rohů a spoje dod.a mont.	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	210010311	Krabice univerzální KU68 spojení do souvislých řad dod.a mont.	kus	53,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	210010321	Krabice odbočná KO68 vč.víčka dod.a mont.	kus	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	210010322	Krabice KR68 vč.svorkovnice a víčka dod.a mont.	kus	54,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	210010521	Odvíč./zavičkování krabic - víčko na závit pouze montáž	kus	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	210010548	Trubka PVC tuhá pr.25mm dod.a mont.	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10	210020951	Výstražné a označ.tabulky dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	210030513	Ochrana ekvipotenc.připojnice dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	210111024	Tlačítko TOTAL STOP dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	210802333	Kabel CXKE-V 2x1,5mm dod.a mont.	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22		Kabely, šňůry, vodiče				0,00		
14	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 pouze montáž	kus	84,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 pouze montáž	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	210100012	Popisné štítky na kabely pouze montáž	kus	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	210800000	Vodič CYA 16 mm2 zž dod.a mont.	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	210800004	Vodič CYA 6 mm2 zž dod.a mont.	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	210800101	Kabel CYKY- J 2x1,5 mm2 dod.a mont.	m	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	210800105	Kabel CYKY- J(O) 3x1,5 mm2 dod.a mont.	m	580,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	210800106	Kabel CYKY- J 3x2,5 mm2 dod.a mont.	m	310,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	210800115	Kabel CYKY- J 5x1,5 mm2 dod.a mont.	m	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	210802413	Kabel JYTY 2x6x0,75 mm2 dod.a mont.	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	210802414	Kabel JYTY 3x1 mm2 dod.a mont.	m	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	210802415	Kabel UTP 4x2x0,5 mm2 Cat.5E dod.a mont.	m	35,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	210810437	Kabel CYKY- J 5x4 mm2 dod.a mont.	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	210810438	Kabel CYKY- J 5x6 mm2 dod.a mont.	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M33 Vypínače, přepínače, tlačítka, zásuvky						0,00		
28	210010001	Připojení ventilátorů pouze montáž	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	210110001	Vypínač sériový, IP44 pod omítku dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	210110031	Spínač nástěnný jednopól. IP20, barva bílá komplet dod.a mont.	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	210110034	Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou IP20 barva bílá komplet, dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	210110035	Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou IP20 barva bílá komplet, dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	210110036	Spínač nástěnný seriový, IP20, barva bílá komplet dod.a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
34	210110037	Spínač nástěnný střídavý, IP20, barva bílá komplet dod.a mont.	kus	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	210110038	Přepínač nástěnný křížový, IP20, barva bílá kompl dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	210110045	Soumrakové čidlo dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	210111011	Kompletní zásuvka jednonásobná, IP20, barva bílá dod.a mont.	kus	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	210111012	Kompletní zásuvka dvojnásobná, IP20, barva bílá dod.a mont.	kus	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
39	210111052	Zásuvka do vlhka 230V/16A, IP44 pod omítku dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	210190003	Montáž rozvodnice do 50 kg pouze montáž	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	210110036	Pohybové čidlo stropní venkovní dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M34		Svítlidla vč.zdrojů a recyklač.poplatků				0,00		
42	210200211	Svítlidlo kruhové stropní, mléčné sklo, pr.350mm IP240, LED zdroj, 2600lm, ozn.A, dod.a mont.	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	210200212	Svítlidlo kruhové stropní, mléčné sklo, pr.350mm IP40, LED zdroj, 2600lm, ozn.AN, dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
S nouzovým invertérem.								
44	210200213	Svítlidlo kruhové stropní, mléčné sklo, bílý korpus LED zdroj 8W, 980lm, pr.220mm, ozn.B, dod.a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	210200214	Nástěnné svítlidlo nad zrcadlo, difuzor, dl.630mm, LED zdroj 10,5W, v.8,2mm, ozn.C, dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	210200215	Směrovatelný reflektor válcový, instalace do lišty LED zdroj 20W, širokozářič 36st, ozn.D, dod.a mont.	kus	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	210200216	Napájecí lišta pro reflektory "D" barva černá-3f. dl.3m, dod.a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	210200217	Rohová spojka pro napájecí lištu, barva černá dod.a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	210200218	Směrovatelný reflektor, instalace na podlahu, IP65 LED zdroj 20W, černý hliník 38st, ozn.E, dod.a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	210200219	Svítlidlo zemní zapuštěné, barva černá, vč.inst.krab LED zdroj 10W, 975lm, IP67, ozn.F, dod.a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	210200220	Nástěnné venkovní svítlidlo, barva bílá, IP65 LED zdroj 12W, s čidlem pohybu, ozn.J, dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	210200221	Nástěnné nouzové svítlidlo s jednostran.piktogramem LED zdroj 3W, 1 hod.IP20, ozn.N1, dod.a mont.	kus	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	210200222	Nástěnné nouzové svítlidlo s piktogramem LED zdroj 3W, 1 hod.IP20, ozn.N2, dod.a mont.	kus	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M35		Úpravy ve stávajícím RH a RE				0,00		
54	210120401	Jistič 25 A/3f dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	210120402	Jistič 20 A/3f dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	210120403	Jistič 2 A/1/B dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M36		Společné náklady				0,00		
57	210991Rpol	Přirážka na prořez (5%)	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
58	210992Rpol	Přirážka na podružný materiál (3%)	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	210993Rpol	PPV (6%)	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M37		Rozvaděče				0,00		
60	210110523	Rozvodnice modulová RS pod omítku, 72 modulů bílá plechová dvířka, dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	210110524	Hlavní vypínač 400V/V40A (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
62	210110525	Přepětová ochrana B+C (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	210110526	Jistič 3-pól.20A char.C (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	210110527	Jistič 3-pól.16A char.B (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	210110528	Jistič 2A/1/B (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	210110529	Jistič 6A/1/B, 10kA (výstroj RS), dod.a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	210110530	Jistič 10A/1/B, 10kA (výstroj RS), dod.a mont.	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	210110531	Jistič 16A/1/B, 10kA (výstroj RS), dod.a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	210110532	Proudový chránič kombinovaný 10A/1+N/B/30mA (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	210110533	Proudový chránič kombinovaný 16A/1+N/B/30mA (výstroj RS), dod.a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	210110534	Soumrakový spínač (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	210110535	Spínací hodiny program dig. (výstroj RS), dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
73	210110536	Stykač 1-pól. c.230V (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	210110537	Stykač 2-pól. c.230V (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	210110538	Podružný materiál + svorky (výstroj RS), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	210110539	Zapojení + montáž rozvaděče RS	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	210110550	Rozvodnice bytová RTC pod omítku, 12 modulů dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	210110551	Vypínač 3P/00A (výstroj RTČ), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	210110552	Jistič 6A/1/C (výstroj RTČ), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	210110553	Jistič 10A/1/C (výstroj RTČ), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	210110554	Jistič 16A/1/C (výstroj RTČ), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	210110555	Jistič 3-pól. 16A char.C (výstroj RTČ), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	210110556	Podružný materiál + svorky (výstroj RTČ), dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	210110557	Zapojení + montáž rozvaděče RTČ	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
85	210110551	Doprava k rozvaděčům (4%)	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M39		Hromosvod, uzemnění				0,00		
86	210192580	Hlavní svorkov.pospojování HOP dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
87	210220012	Podpěra vedení do zdiva dod.a mont.	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
88	210220020	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm dod.a mont.	m	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	210220022	Podpěra vedení na plochou střechu dod.a mont.	kus	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv
90	210220101	Vodič AlMgSi pr.8mm +podpěry dod.a mont.	m	85,00000		0,00	Vlastní	Indiv
91	210220111	Uzem.drát FeZn pr.10mm dod.a mont.	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
92	210220301	Hromosvodová svorka SR03 dod.a mont.	kus	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
93	210220302	Hromosvodová svorka SK dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
94	210220303	Hromosvodová svorka SS dod.a mont.	kus	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
95	210220304	Hromosvodová svorka SZ dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
96	210220305	Hromosvodová svorka ST10 dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
97	210220306	Hromosvodová svorka SJ01 dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
98	210220307	Označovací štítek dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
99	210293011	Ochranný úhelník vč.držáků dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
100	210293012	Ochranný antikorozní nátěr svorek v zemi dod.a mont.	kus	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
101	210991Rpol	Přirážka na prořez (5%)	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
102	210992Rpol	Přirážka na podružný materiál (3%)	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	210220303	Jímací tyč JT 1,5m vč.beton.podstavce na střeche dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
104	210993Rpol	PPV (2%)	kompl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M41		Strukturovaná kabeláž				0,00		
105	210290365	Trubka PVC ohebná pr.16mm dod.a mont.	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
106	210290366	Trubka PVC tuhá pr.25mm dod.a mont.	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
107	210290367	Lišta LV 40x40mm dod.a mont.	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
108	210290368	Krabice KO68 dod.a mont.	kus	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
109	210290369	Krabice přístrojová KU68 dod.a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
110	210290370	Kabel UTP 4-pár Cat.6 dod.a mont.	m	250,00000		0,00	Vlastní	Indiv
111	210290371	Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 dod.a mont.	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
112	210290372	Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
113	210290373	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách a RACKu pouze montáž	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
114	210290374	WIFI Acces point.rychlost pokrytí 2,4GHz 573,5Mb/s + 5GHz, dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
115	210290375	Bezpečnostní brána dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
116	210290376	Patch panel 8 portů Cat.6 dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
117	210290377	Patch cord 1m Cat.6 RJ45-RJ45 šedý, kulatý kabel dod.a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
118	210290378	Měření linek + protokol v kat.6 pouze montáž	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
119	210290379	TV monitor barevný LED 55'', rozlišení 3840x2160 Wi-Fi, LAN, Bluetooth, dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
120	210290380	Nástěnný sklopný držák pro monitor 55'' dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
121	210290381	Úpravy ve stávajícím rozvaděči RACK pouze montáž	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M42		Videotelefon				0,00		
122	220260022	Krabice odbočná s víčkem KO68 dod.a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	220260023	Dveřní jednotka s 2 tlačítky, barev. kamera, mluvítko kov. antivandal. provedení, prosvětlení, dod. a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Včetně krabice.								
124	220260028	Stolní videotelefon s tlačítkem pro ovlád. el. zámku dod. a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
125	220260102	El. zámek do vstupních dveří dod. a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
126	220260103	Síťový napáječ dod. a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
127	220260553	Trubka ohebná PVC pr. 16mm dod. a mont.	m	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv
128	220280104	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5E dod. a mont.	m	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
129	220280105	Kabel SYKFY 1x2x0,5 dod. a mont.	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M43		El. zabezpečovací signalizace (EVS)				0,00		
130	210290366	Trubka PVC tuhá pr. 25mm dod. a mont.	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
131	210290368	Krabice KO68 dod. a mont.	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
132	220260553	Trubka ohebná PVC pr. 16mm dod. a mont.	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
133	220280106	Kabel SYKFY 5x2x0,5 dod. a mont.	m	75,00000		0,00	Vlastní	Indiv
134	220280107	Kabel W 6x0,22 dod. a mont.	m	70,00000		0,00	Vlastní	Indiv
135	220280108	Čidlo PIR pohybu dod. a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
136	220280109	Expandér 8-zónový dod. a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
137	220280110	Ovládací LCD klávesnice dod. a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
138	220280111	Nastavení a uvedení do provozu pouze montáž	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
139	220280112	Úpravy ve stávající ústředně EVS pouze montáž	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
140	220280434	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm dod. a mont.	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
141	220282220	Opticko kouřový hlásič požáru dod. a mont.	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M44		Kamerový systém CCTV				0,00		
142	210290366	Trubka PVC tuhá pr. 25mm dod. a mont.	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
143	210290369	Krabice přístrojová KU68 dod. a mont.	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
144	210290373	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách a RACKu pouze montáž	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník, vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
145	210290391	Zásuvka 1xRJ45 Cat.5E dod.a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
146	210290392	Zásuvka 2xRJ45 Cat.5E dod.a mont.	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
147	220260022	Krabice odbočná s víčkem KO68 dod.a mont.	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
148	220260553	Trubka ohebná PVC pr.16mm dod.a mont.	m	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
149	220260650	IP kamera barevná stropní 6Mpx napájení PoE vnitř dod.a mont.	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
150	220260651	IP kamera barevná stropní 6Mpx napájení PoE venko IR přisvit, nástěnný držák, dod.a mont.	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
151	220260652	Ethernet PoE switch pro CCTV 6xPoE dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
152	220260653	NVR Záznamové zařízení pro 8xIP kamer s pev.diskem 6TB, dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
153	220260654	Software vybavení pro 6 kamer, vč.licence dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
154	210290370	Kabel FTP 4-pár Cat.5E dod.a mont.	m	190,00000		0,00	Vlastní	Indiv
155	220280111	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy pouze montáž	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: M45		Nouzová signalizace z WC pro invalidy				0,00		
156	220260022	Krabice odbočná s víčkem KO68 dod.a mont.	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
157	220260553	Trubka ohebná PVC pr.16mm dod.a mont.	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
158	220280116	Kabel SYKFY 3x2x0,5 dod.a mont.	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
159	220280299	Sada pro nouzovou signalizaci dod.a mont.	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Obsahuje :

- tlačítko s tahovým spínačem
- kontrolní modul s alarmem
- optický alarm
- resetovací tlačítko

Díl: M47		HZS				0,00		
160	220280451	Zjištění stávajícího stavu a tras el.rozvodů zajištění propojení se stávající částí objektu	hod	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2025/005	Muzeum Rakovník,vybudování nových prostor pokladny
O:	05	Elektroinstalace
R:	05	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
161	220280452	Výchozí revize, zkoušky, certifikáty	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
162	220280453	Zpracování projektu skutečného provedení (3x tištěné+DIGI)	hod	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
163	220280454	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
164	220280455	Úpravy ve stávajícím rozvaděči RH a RE	hod	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

