

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-12 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů II

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	V textové části zadávací dokumentace je uvedena délka plnění veřejné zakázky do 15 měsíců, ale v návrhu smlouvy je uvedeno 19 měsíců. Opraví zadavatel tento rozpor?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	Platí termín 15 měsíců. Termín ve smlouvě opraven. Dále byla Smlouva opravena ve smyslu odstranění povinnosti Zhotovitele provést kolaudaci stavby, který není od Zhotovitele vyžadována a která byla ve smlouvě také omylem.	

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	1. Všechny SO kde se vyskytují – pol. 567504 R.A a pol. 567504 R.B jsou nadbytečné (duplicitní)	
	38	567504 R.A
	Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% - zbytkového množství	
	t	414,920
	Předpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3) Návaznost na pol. 567504.1 Asfaltové pojivo - pěnoasfalt, asfaltová emulze - 4% zbytkového množství 4510 * 2.3 * 0.04 = 414,920 [A]	
	39	567504 R.B
	Cement - 4%	
	t	414,920
	Předpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3) Návaznost na pol. 567504.1 Cement - 4% 4510 * 2.3 * 0.04 = 414,920 [A]	

Výňatek z vysvětlení 7-10
Vysvětlení zadávací dokumentace

SO 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4 – vysvětlení k jednotlivým položkám a odpovědi na dotazy:

- **pol. 567306** předpokládá přípravu materiálu vhodného k provedení vrstvy recyklace za studena RS CA 0/32 (0/45) v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Množství položky je 20% z položky 567504.1. Pol. 567306 nezahrnuje pojiva a proto pojiva k této položce jsou vykázána zvlášť v materiálových položkách 567504.R.A a 567504.R.B. Předpoklad množství pojiv u přípravy vrstvy RS CA 0/32 (0/45) pro transparentnost nabídek bude následující: cement 4% a asfaltová emulze 4%. Množství pojiv je dáno z toho důvodu, že se předpokládá úprava nevhodného

materiálu a pro dosažení potřebné kvality budoucího materiálu je definované množství jednotlivých pojiv ve výši 4%. Přesné množství pojiv bude stanoveno ve zkušební laboratoři. Procentuální množství pojiv sjednocovat nebudeme a ponecháme na těch 4%. Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS! Popis k položce byl upraven.

Odpověď zadavatele obsahuje dvě chyby:

- A) Zadavatel odpovídá, že materiálové pol. 567504 RA a pol. 567504 R.B se objemově váží k položce 567306, která má ale objem (v SO 101) 902m³ – ve výpočtu pol. RA a R.B je ale 4510m³, což je objem pilotní položky 567504.1, která už ale jak emulzi tak asfalt už obsahuje.

35	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	902,000
		Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena RS CA 0/32 (0/45) v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20% objemu z pol. 567504.1		
		Pojivá (asfaltová emulze a cement) jsou vykázána v pol. 567504.R.A a pol. 567504.R.B		
		Položka bude čerpána dle skutečností a pokynu TDS!		
		$4510 \cdot 0.2 = 902,000 [A]$		

- B) Po. 567306 je vypočítána jako 20% rezerva k položce 567504.1 pro případ, že se na stavbě nevytěží dostatek materiálu pro RS. Objem položky 567504.1, která se má realizovat primárně z místního materiálu je ale DEFINITIVNÍ a v do této položky je zahrnuto vše **VČETNĚ PŘÍRAD – EMULZE A CEMENTU.**

	I KDYBY BYLO Tedy MÍSTNÍHO MATERIÁLU OPRAVDU MÁLO A BYLO NUTNÉ ČERPAT ČÁST NEBO CELOU POLOŽKU 567306, NEBUDE UŽ K TĚTO POLOŽCE POTŘEBA ČERPAT PŘÍSADY Z POL. 567504 R.A a pol. 567504 R.B, NEBOŽ OBJEM POLOŽKY 567504.1 SE NENAVÝŠÍ A V NĚM (V POLOŽKÁCH 567504.1) UŽ JSOU PŘÍSADY ZAHRNUTY I PRO PŘÍPADNÝ MATERIÁL, KTERÝ BUDE NUTNÉ DOKOUPIT (POL. 567306). V celém rozpočtu stavby jsou pol. 567504 R.A a pol. 567504 R.B nadbytečné. Tím vznikla chyba, že v prapůvodním výkazu výměr neměly položky RS v textu uvedeno, že mají obsahovat i přísady pro RS a tyto byly vykázány zvlášť (ale jen položku 567504.1 objemu 4510m3), proto je materiálových položkách R.A a R.B výpočet „$4510 \cdot 2.3 \cdot 0.04 = 414,920 [A]$“. Pak ale zadavatel v DI tuto koncepci změnil – do položek RS přidal textově emulzi a cement, ale původní materiálové položky už neodstranil. Dotaz: Odstraní zadavatel nadbytečné položky 567504 R.A a 567504 R.B ze všech SO stavby? Vysvětlení zadávací dokumentace SO 101, 103, 104, 105, 106.1, 107, 101.4: - oprava popisu k pol. 567306 - pol. 567306 - Materiál vhodný k provedení vrstvy recyklace za studena v případě výskytu nevhodného materiálu na stavbě. Předpoklad 20 % objemu - Kubatura pol. 567306 je vypočítaná z kubatury pol. 567501.1 - Kubatura pol. 567504.R.A a pol. 567504.R.B je vypočítaná z pol. 567501.1 Pol. 567504.R.A a 567504.R.B nepovažujeme za nadbytečnou a duplicitní a z tohoto důvodu položka nebude odstraněná.
--	---

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 3 – SoD.docx
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xlsx
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 19. 09. 2025 v 9:00.